



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA
PREFEITURA MUNICIPAL
CNPJ: 01.613.956/0001-21

8.5	94992	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	89,85
9					
ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS					
9.1	90844	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1
9.2	90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	10
9.3	94560	SINAPI	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDRO, COM VIDROS, BATENTE, FERRAGENS E PINTURAS ANTICORROSIVA E DE ACABAMENTO. EXCLUSIVE ALIZARAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	27,05
9.4	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24
9.5	91306	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4
10					
COBERTURA					
10.1	C2201	SEINFRA	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA	m²	483,5286
10.2	92541	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	145,05858

Wagner Rodrigues Cunha
Engenheiro Civil
CREA: 15151/0120-9
Avenida Presidente Getúlio - 691 - Centro - São Pedro da Água Branca - MA.
www.saopedrodaaguabranca.ma.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 837259/2020, em 01/02/2021 emitida



Certidão nº 837259/2020
17/05/2021, 13:52

Chave de Impressão: Ad2C7

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/02/2021 e contém 16 folhas

Handwritten signature and stamp: Comissão de Licitação, Fls. 2001, Rubrica.

Handwritten signature.

Handwritten signature.





ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA
PREFEITURA MUNICIPAL
CNPJ: 01.613.956/0001-21

10.3	94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	68
10.4	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	15
10.5	94221	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	24,4
10.6	55960	SINAPI	IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	m²	483,5286
10.7	96111	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	31,68
10.8	96121	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017	M	39,34
11			PINTURA		
11.1	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	214,674
11.2	88487	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	344,994
11.3	73924/002	SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO. DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METALICA	m²	68,34
11.4	84659	SINAPI	PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS	m²	64,575
11.5	88311	SINAPI	PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20
11.6	73445	SINAPI	CAIAÇÃO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCÃO DE FIXADOR COM COM DUAS DEMÃOS	m²	579,4

Wagner Rodrigues Cunha
Engenheiro Civil

Avenida Presidente Geisel - 691 - Centro - São Pedro da Água Branca - MA.
www.saopedrodaaguabranca.ma.gov.br/

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 837259/2020, em 01/02/2021 emitida em



Certidão nº 837259/2020

17/05/2021, 13:52

Chave de Impressão: A42C7

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/02/2021 e contém 18 folhas

Wagner Rodrigues Cunha
CPF: 022.221.473 - 49
Prefeito Municipal
Gestão: 2017 - 2020





ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA
PREFEITURA MUNICIPAL
CNPJ:01.613.956/0001-21

12		LOUÇAS E METAIS			
12.1	95470 SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA. INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	1	
12.2	C4635 SEINFRA	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	UN	1	
12.3	00000377 SINAPI	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	UN	3	
12.4	I0414 SEINFRA	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR COMPLETA	UN	3	
12.5	86939 SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM. PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	
12.6	95544 SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	4	
12.7	86910 SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	
12.8	00011795 SINAPI	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO. E= *2,5* CM	m²	0,8	
12.9	86900 SINAPI	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	
12.10	86883 SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1,1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	
12.11	00007608 SINAPI	CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES 5" PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2", ÁGUA FRIA	UN	3	

Wagner Rodrigues Cunha
Engenheiro Civil
CREA - PA 15120/125-A

Avenida Presidente Geisel - 691 - Centro - São Pedro da Água Branca - MA.
www.saopedrodaguabranca.ma.gov.br/

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 837259/2020, em 01/02/2021 emitida



Certidão nº 837259/2020
17/05/2021, 13:52

Chave de Impressão: A42C7

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/02/2021 e contém 18 folhas

Wagner Rodrigues Cunha
Engenheiro Civil
CREA - PA 15120/125-A





ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA
PREFEITURA MUNICIPAL
CNPJ:01.613.956/0001-21

12.12	00011680	SINAPI	BRACO OU HASTE COM CANOPLA PLASTICA, 1/2", PARA CHUVEIRO SIMPLES	UN	3
12.13	00036081	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	2
13					
INSTALAÇÕES ELETRICAS 220V					
13.1	74131/005	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2
13.2	600511	EMBASA	QUADRO DE MEDICAO GERAL EM CHAPA METALICA	un	1
13.3	93854	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	28
13.4	00002391	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125A	UN	1
13.5	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	206,04
13.6	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2217,97
13.7	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1451,49
13.8	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	194,24
13.9	92987	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	225,68

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 837259/2020, em 01/02/2021



Wagner Rodrigues Cunha
Engenheiro Civil

Avenida Presidente Geisel - 691 - Centro - São Pedro da Água Branca - MA.
www.saopedrodaaguabranca.ma.gov.br/

Ciliane de Oliveira Diretora
CPF: nº 82.473.49 - 49
Estado - Maranhão
Gerência - 2011 2020

Certidão nº 837259/2020
17/05/2021, 13:52

Chave de Impressão: Ad2C7

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/02/2021 e contém 18 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA
PREFEITURA MUNICIPAL
CNPI-01.613.956/0001-21



13.11	00001872	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO	UN	105
13.12	C4562	SEINFRA	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS'S - 40 KA/440V	UN	3
13.13	C0621	SEINFRA	CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 3"X3", 4"X2", 4"X4"	UN	3
13.14	91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	167,57
13.15	91852	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	445
13.16	91860	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	51,74
13.17	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	15
13.18	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	13
13.19	91967	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2
13.20	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	32
13.21	92004	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	29
13.22	91993	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	14

Wagner Rodrigues Cunha
Engenheiro Civil
CREA - MA 15130/1206

Avenida Presidente Geisel - 691 - Centro - São Pedro da Água Branca - MA.
www.saopedrodaaguabranca.ma.gov.br/

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 837259/2020, em 01/02/2021 emita



[Handwritten signature]
Certidão nº 837259/2020
17/05/2021, 13:52
Chave de Impressão: Ad2C7
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/02/2021 e contém 18 folhas

[Handwritten signature]
Wladimir G. Ferraz Dacosta
CPF: 402.821.413 - 49
Prefeito Municipal
Gestão: 2017 - 2020





ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA
PREFEITURA MUNICIPAL
CNPJ:01.613.956/0001-21

13.23	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	19
13.24	00038773	SINAPI	LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	UN	62
13.25	93045	SINAPI	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	24
13.26	93041	SINAPI	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 65 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	38
13.27	C0389	SEINFRA	BLOCO LUMINOSO AUTÔNOMO, INDICADOR DE SETA, MOD. UNITRON/SIMILAR	UN	2
13.28	I1374	SEINFRA	LUMINARIA PAREDE, TIPO ARANDELA	UN	17
14			INSTALAÇÃO HIDRAULICA		
14.1	91788	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	42
14.2	91785	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	36
14.3	89422	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3

Wagner Rodrigues Cunha
Engenheiro Civil
CREA - PA 15120170-R

Avenida Presidente Geisel - 691 - Centro - São Pedro da Água Branca - MA.
www.saopedrodaaguabranca.ma.gov.br/

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 837259/2020, em 01/02/2021 em



(Handwritten signature)

Certidão nº 837259/2020
17/05/2021, 13:52

Chave de Impressão: Ad2C7

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/02/2021 e contém 18 folhas

Wagner Rodrigues Cunha
Engenheiro Civil
CREA - PA 15120170-R





ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA
PREFEITURA MUNICIPAL
CNPJ:01.613.956/0001-21

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 837259/2020, em 01/02/2021 em
emitida



14.4	89417	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3
14.5	89984	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	3
14.6	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	5
14.7	94794	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1
15	DRENAGEM DE AR-CONDICIONADO				
15.1	89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	12
15.2	89865	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	20
15.3	89447	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	30
15.4	89512	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	42
15.5	89492	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	20

Wagner Rodrigues Cunha
Engenheiro Civil
CREA - PA 151530120-6

Avenida Presidente Geisel - 691 - Centro - São Pedro da Água Branca - MA.
www.saopedrodaaguabranca.ma.gov.br/

Utilizador: Gerardo Pereira
CPF: 809.821.413 - 48
Prefeito Municipal
Gestão: 2017 - 2020

Certidão nº 837259/2020
17/05/2021, 13:52

Chave de Impressão: Ad2C7

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/02/2021 e contém 18 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA
PREFEITURA MUNICIPAL
CNPJ:01.613.956/0001-21

15.6	89493	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3
15.7	89620	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4
15.8	C0636	SEINFRA	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1/2 TIJOLO COMUM	m ²	0,75
15.9	83623	SINAPI	GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 30CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	2,5
16	INSTALAÇÃO SANITARIA				
16.1	91792	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	66
16.2	91793	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	M	22
16.3	91795	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	32
16.4	C3586	SEINFRA	CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA - PADRÃO POPULAR	UN	5
16.5	89709	SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3

Wagner Rodrigues Cunha
Engenheiro Civil
CREA - PA 16150120-6

Avenida Presidente Geisel - 691 - Centro - São Pedro da Água Branca - MA.
www.saopedrodzaguanbranca.ma.gov.br/

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 837259/2020, em 01/02/2021 emitida em



Criziane Zaretta Drexler
CPF: 412.821.473 - 49
Prefeito Municipal
Gestão: 2011 - 2020

Certidão nº 837259/2020
17/05/2021, 13:52

Chave de Impressão: Ad2C7

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/02/2021 e contém 18 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA
PREFEITURA MUNICIPAL
CNPJ:01.613.956/0001-21

16.6	00005138	SINAPI	VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO	UN	4
16.7	98102	SINAPI	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_05/2018	UN	1
16.8	C0606	SEINFRA	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm	m²	1,8
16.9	98079	SINAPI	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS. DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 3,0 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_05/2018	UN	1
17					
COMBATE INCÊNDIO E PÂNICO					
17.1	C0010	SEINFRA	ACIONADOR MANUAL, TIPO "QUEBRA VIDRO", MOD.EUROTRON/SIMILAR	UN	1
17.2	97597	SINAPI	SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	1
17.3	C0732	SEINFRA	CENTRAL ALARME P/6 LAÇOS SUPERV., MOD. FIRE-LITE/SIMILAR	UN	1
17.4	7861	ORSE	Accionador manual (botoneira) tipo quebra-vidro, p/instal. incendio	un	1
17.5	84665	SINAPI	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	m²	4
17.6	C1359	SEINFRA	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG	UN	4
17.8	00037539	SINAPI	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	26
17.9	00037556	SINAPI	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	5

Avenida Presidente Geisel – 691 – Centro – São Pedro da Água Branca – MA.
www.saopedrodaaguabranca.ma.gov.br/

Wagner Rodrigues Cunha
Engenheiro Civil
CREA - MA 151530120-5

(Handwritten signature)
Cileneide de Oliveira Pereira
Prefeita Municipal
São Pedro da Água Branca - MA
Emissão: 20/11/2021

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 837259/2020, em 01/02/2021 em



Certidão nº 837259/2020
17/05/2021, 13:52

Chave de impressão: Ad2C7

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/02/2021 e contém 18 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA
PREFEITURA MUNICIPAL
CNPJ:01.613.956/0001-21

18 SERVIÇOS FINAIS				
18.1	2450 ORSE	Limpeza geral	m ²	463,15

PLANILHA ADITIVO

MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS

1.1	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016		m ³	110,121
-----	--	--	----------------	---------

2 RESERVATÓRIO CAXA D'ÁGUA

2.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M ² , PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015		m ²	20
-----	--	--	----------------	----

2.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015		KG	85
-----	--	--	----	----

2.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015		KG	200
-----	--	--	----	-----

2.4	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016		m ³	7
-----	--	--	----------------	---

2.5	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015		m ³	7
-----	--	--	----------------	---

2.6	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014		m ²	70
-----	--	--	----------------	----

2.7	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014		m ²	70
-----	---	--	----------------	----

Wagner Rodrigues Cunha
Engenheiro Civil
CREA-MA 1512/0120-6

Avenida Presidente Geisel - 691 - Centro - São Pedro da Água Branca - MA.
www.saopedrodaaguabranca.ma.gov.br/

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 837259/2020, em 01/02/2021 emitida



Certidão nº 837259/2020
17/05/2021, 13:52

Chave de Impressão: Ad2C7

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/02/2021 e contém 18 folhas

Wilton Francisco Doreto
CPF: 412.821.413 - 49
Prefeito Municipal
Emissão: 2017 - 2020





ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA
PREFEITURA MUNICIPAL
CNPJ:01.613.956/0001-21

3 REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNO E EXTERNO		
3.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m ² 350
3.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m ² 459,507
4 PISOS E CALÇADAS		
4.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	m ² 312,52
6 COBERTURA		
6.1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m ² 393,7
6.2	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017	M 370,92
7 PEITORIL EM MARMORE		
7.1	PEITORIL EM MARMORE	m ² 3,63
8 TUBULAÇÃO DO AR CONDICIONADO		
8.1	Tubo de Cobre 5/8"	M 24
8.2	Tubo de Cobre 1/4"	M 30
8.3	Tubo de Cobre 1/2"	M 3
8.4	Tubo de Cobre 3/8"	M 6
8.5	Tubo Esponjoso 5/8"	M 30
8.6	Tubo Esponjoso 1/4"	M 30
8.7	Tubo Esponjoso 1/2"	M 10
8.8	Tubo Esponjoso 3/8"	M 10

Wagner Rodrigues Cunha
Engenheiro Civil
CREA - PA 15150120-6

Avenida Presidente Geisel - 691 - Centro - São Pedro da Água Branca - MA.
www.saopedrodaaguabranca.ma.gov.br/

Wagner Rodrigues Cunha
CPF: 807.821.413-49
Profissão: Engenheiro Civil
Registro: 2011 - 2020

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 837259/2020, em 01/02/2021



Certidão nº 837259/2020
17/05/2021, 13:52

Chave de Impressão: Ag2027

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/02/2021 e contém 18 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA
PREFEITURA MUNICIPAL
CNPJ:01.613.956/0001-21

8.9	Fita PVC	M	20
8.10	Fita Isolante	M	10
8.11	Cabo PPI 25 mm	M	50
8.12	Caixa de Passagem	Pç	10
8.13	Técnico de instalação	H	40
10	EXECUÇÃO DE PINGADEIRA		
	PINGADEIRA	M	33

Wagner Rodrigues Cunha
Wagner Rodrigues Cunha
Engenheiro Civil
CREA - MA 151530120-6

SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA - MA, 16 de OUTUBRO de 2020

WAGNER RODRIGUES CUNHA
ENG. CIVIL – CREA Nº 151530120-6
Resp. Tec. GG Prestação de Serviços
CNPJ: 04.257.612/0001-15

DEMOSTHENES SOUSA LIMA
ENGENHEIRO CIVIL
Resp. Téc. Pref. Mun. S.P.A.B
CREA 1100370196 MA

Demostenes Sousa Lima
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA
PREFEITO
CNPJ: 01.613.956/0001-21

Demostenes Sousa Lima
Presidente: Demostenes Sousa Lima
CPF: 002.821.473 - 49
Prefeito Municipal
Gestão: 2017 - 2020

Avenida Presidente Geisel – 691 – Centro – São Pedro da Água Branca – MA.
www.saopedrodaaguabranca.ma.gov.br/

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 837259/2020, em 01/02/2021 emitida



Certidão nº 837259/2020
17/05/2021, 13:52

Chave de Impressão: Ad2CT

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/02/2021 e contém 18 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA



Página 1/10

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **WAGNER RODRIGUES CUNHA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **WAGNER RODRIGUES CUNHA**
Registro: **106984MA** RNP: **1515301206**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20200314705** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 23/01/2020 Baixada em: 14/12/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **G.G.MATERIAIS DE CONSTRUCAO E PRESTACAO SERVICOS LTDA - ME**

Contratante: **MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA - MA** CPF/CNPJ: **01.613.956/0001-21**
Endereço do contratante: AVENIDA PRESIDENTE GEISEL Nº: 691
Complemento: PREFEITURA Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA UF: MA CEP: 65920000
Contrato: 1152019 Celebrado em: 28/10/2019
Valor do contrato: R\$ 374.148,31 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA PRESIDENTE GEISEL Nº: 691
Complemento: PREFEITURA Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA UF: MA CEP: 65920000
Coordenadas Geográficas: -5.083206, -48.431107
Data de início: 03/01/2020 Conclusão efetiva: 28/04/2020
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA - MA CPF/CNPJ: 01.613.956/0001-21

Atividade Técnica: 7 - **EXECUÇÃO** #A0129 - QUADRA DE ESPORTES 53 - EXECUCAO 880.00 metro quadrado;

Observações

ART DE EXECUÇÃO DA REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA NEGO AIRTON NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA - MA

Número da ART: **MA20200360208** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 09/09/2020 Baixada em: 14/12/2020
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **G.G.MATERIAIS DE CONSTRUCAO E PRESTACAO SERVICOS LTDA - ME**

Contratante: **MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA - MA** CPF/CNPJ: **01.613.956/0001-21**
Endereço do contratante: AVENIDA PRESIDENTE GEISEL Nº: 691
Complemento: PREFEITURA Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA UF: MA CEP: 65920000
Contrato: 1152019 Celebrado em: 28/04/2020
Valor do contrato: R\$ 374.148,31 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA PRESIDENTE GEISEL Nº: 691
Complemento: PREFEITURA Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA UF: MA CEP: 65920000
Coordenadas Geográficas: -5.083206, -48.431107
Data de início: 28/04/2020 Conclusão efetiva: 28/10/2020
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA - MA CPF/CNPJ: 01.613.956/0001-21

Atividade Técnica: 7 - **EXECUÇÃO** #A0129 - QUADRA DE ESPORTES 53 - EXECUCAO 880.00 metro quadrado;

Observações

ART DE ADITIVO DE PRAZO DA OBRA DE EXECUÇÃO DA REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA NEGO AIRTON NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA - MA

Número da ART: **MA20200360210** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 09/09/2020 Baixada em: 14/12/2020
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **G.G.MATERIAIS DE CONSTRUCAO E PRESTACAO SERVICOS LTDA - ME**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 08/10/2021, às 11:13.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA



CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

837843/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Contratante: **MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA - MA** CPF/CNPJ: **01.613.956/0001-21**
Endereço do contratante: AVENIDA PRESIDENTE GEISEL Nº: **691**
Complemento: PREFEITURA Bairro: **CENTRO**
Cidade: SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA UF: **MA** CEP: **65920000**
Contrato: **1152019** Celebrado em: **21/08/2020**
Valor do contrato: **R\$ 93.295,36** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: AVENIDA PRESIDENTE GEISEL Nº: **691**
Complemento: PREFEITURA Bairro: **CENTRO**
Cidade: SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA UF: **MA** CEP: **65920000**
Coordenadas Geográficas: **-5.083206, -48.431107**
Data de início: **21/08/2020** Conclusão efetiva: **28/10/2020**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA - MA** CPF/CNPJ: **01.613.956/0001-21**
Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0129 - QUADRA DE ESPORTES 53 - EXECUCAO 880.00 metro quadrado;**

Observações

ART DE ADITIVO DE VALOR DA OBRA DE EXECUÇÃO DA REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA NEGO AÍRTON NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA - MA

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 8 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 837843/2020
04/02/2021, 12:43
az7ZD

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: az7ZD

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.





ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA
PREFEITURA MUNICIPAL
CNPJ:01.613.956/0001-21

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
CONTRATO Nº 115/2019

ATESTAMOS que a empresa **GG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME**, firma com endereço na Av. Tancredo Neves, nº 1082, Centro, – São Pedro da Água Branca – MA – CEP: 68.920-000, inscrita no **CNPJ/MF: 04.257.612/0001-15** Insc. Estadual nº 12.180.674-0, por intermédio do Sr.º (a) **WAGNER RODRIGUES CUNHA**, portador da Carteira de Identidade nº **6770753** SSP/PA, CPF nº **019.849.072-04**, Engenheiro Civil inscrito no CREA sob o nº **151530120-6**, na qualidade de **RESPONSÁVEL TÉCNICO**, realizou a contento e dentro das programações os serviços abaixo descritos com as seguintes características.

LOCALIZAÇÃO DA OBRA: LOCALIZADA NA AVENIDA PRESIDENTE GEISEL, Nº 691, CENTRO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA - MA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA NEGO AIRTON NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA – MA. LOCALIZADA NA AVENIDA PRESIDENTE GEISEL, Nº 691, CENTRO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA - MA

CONTRATO Nº.: 115/2019

Contratada: GG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Crea nº: 006307

Endereço: Av. Tancredo Neves, 1082, São Pedro da Água Branca – MA, CEP: 65920-000

E-mail: ggconst@bol.com.br

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA -

MA

Wagner Rodrigues Cunha
Engenheiro Civil
CREA - PA 151530120-6

Avenida Presidente Geisel – 691 – Centro – São Pedro da Água Branca – MA.
www.saopedrodaaguabranca.ma.gov.br/

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 837843/2020, em 04/02/2021 em



Certidão nº 837843/2020
06/10/2021, 11:13
Chave de Impressão: az7ZD

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/02/2021 e contém 8 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA
PREFEITURA MUNICIPAL
CNPJ:01.613.956/0001-21

Proprietário da Obra: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA - MA

CNPJ Nº: 01.613.956/0001-21

ART OBRA/ SERVIÇO: Nº MA20200314705

ART OBRA COMPLEMENTAR: Nº MA20200360208

ART OBRA COMPLEMENTAR: Nº MA20200360210

Responsável Técnico: WAGNER RODRIGUES CUNHA, ENGENHEIRO CIVIL, CREA-PA, Nº 151530120-6

Fiscal Responsável: DEMOSTHENES SOUSA LIMA, CREA-MA, Nº 1100370196 MA – RESP. TÉCNICO – PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA

Atividade Executada sob a sua responsabilidade técnica: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA NEGO AIRTON NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA – MA. LOCALIZADA NA AVENIDA PRESIDENTE GEISEL, Nº 691, CENTRO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA - MA

VALOR CONTRATADO

VALOR INICIAL: R\$ 374.148,31 - 03/01/2020 À 28/04/2020 – PRAZO INICIAL
ADITIVO DE PRAZO: 28/04/2020 À 28/10/2020 – PRAZO ADITIVO
VALOR ADITIVO: R\$ 93.295,36 - 21/08/2020 À 28/10/2020 – PRAZO ADITIVO

DO PRAZO DE EXECUÇÃO

PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO NOS SERVIÇOS: 03/01/2020 – 28/10/2020
VALOR TOTAL EXECUTADO: R\$ 467.443,67

Avenida Presidente Geisel – 691 – Centro – São Pedro da Água Branca – MA.
www.saopedrodaaguabranca.ma.gov.br/

Wagner Rodrigues Cunha
Engenheiro Civil
CREA - PA 151530120-6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 837843/2020, em 04/02/2021



Certidão nº 837843/2020
06/10/2021, 11:13

Chave de Impressão: az7ZD

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/02/2021 e contém 8 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA
PREFEITURA MUNICIPAL
CNPJ:01.613.956/0001-21

ESPECIFICAÇÕES E SERVIÇOS EXECUTADOS

1		SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m ²	6
1.2	74220/001	SINAPI	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	m ²	274,54
1.3	99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	112,8
2		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS			
2.1	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m ³	28,4
3		FUNDAÇÃO			
3.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m ³	52,06
3.2	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m ³	36,37
3.3	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	m ²	1,86
3.4	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	579,34
3.5	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m ²	49,61
3.6	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	131,38
3.7	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	130,63
3.8	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m ³	28,7

Avenida Presidente Geisel – 691 – Centro – São Pedro da Água Branca – MA.
www.saopedrodaaguabranca.ma.gov.br/

Wagner Rodrigues Cunha
Wagner Rodrigues Cunha
Engenheiro Civil
CREA - MA 151530120-6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 837843/2020, em 04/02/2021



Certidão nº 837843/2020
06/10/2021, 11:13

Chave de Impressão: az7ZD

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/02/2021 e contém 8 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA
PREFEITURA MUNICIPAL
CNPJ:01.613.956/0001-21

3.9	92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m ³	14,35
4			ALVENARIA		
4.1	87503	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M ² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m ²	6,4
5			COBERTURA		
5.1	72112	SINAPI	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 20M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	m ²	832,88
5.2	94207	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA OU TRAPEZODAL METALICA - E = 0,50 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m ²	1147,06
5.3	244	ORSE	TELHAMENTO COM TELHA TRANSLÚCIDA EM FIBRA DE VIDRO TERMOACUSTICA, ONDULADA, 2,44 X 0,50 M, ESP = 8MM, FORTLEV OU SIMILAR	m ²	85,68
6			REVESTIMENTO		
6.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m ²	22,55
6.2	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m ²	22,65
7			ENCHIMENTO PILAR METÁLICO		

Avenida Presidente Geisel – 691 – Centro – São Pedro da Água Branca – MA.
www.saopedrodaaguabranca.ma.gov.br/

Wagner Rodrigues Cunha
Engenheiro Civil
CREA - PA 151530120-6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 837843/2020, em 04/02/2021 emitida



Certidão nº 837843/2020
06/10/2021, 11:13

Chave de Impressão: az7ZD

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/02/2021 e contém 8 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA AGUA BRANCA
PREFEITURA MUNICIPAL
CNPJ:01.613.956/0001-21

7.1	92427	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M ² , PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	m ²	82,28
7.2	92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m ³	7,26
7.3	94963	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m ³	7,26
8			PAVIMENTAÇÃO E REVESTIMENTO DE PISOS		
8.1	94996	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	m ²	13,92
8.2	94265	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	124
8.3	92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	m ²	178
9			PINTURA		
9.1	88487	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m ²	256
9.2	74245/001	SINAPI	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	m ²	662,4
9.3	41595	SINAPI	PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	M	29,2
9.4	73924/001	SINAPI	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	m ²	910,3
9.5	88489	SINAPI	PINTURA DE LOGOTIPOS E LETREIROS COM PLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES.	m ²	9,57
10			INSTALAÇÃO ELÉTRICA		

Avenida Presidente Geisel – 691 – Centro – São Pedro da Água Branca – MA.
www.saopedrodaaguabranca.ma.gov.br/

Wagner Rodrigues Cunha
Engenheiro Civil
CREA - PA 15153/120-6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 837843/2020, em 04/02/2021 em



Certidão nº 837843/2020
06/10/2021, 11:13
Chave de Impressão: az7ZD

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/02/2021 e contém 8 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA AGUA BRANCA
PREFEITURA MUNICIPAL
CNPJ:01.613.956/0001-21

10.4	74130/001	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8
10.5	74130/004	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1
10.6	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017	UN	5
10.7	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPECÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018	UN	5
10.8	83463	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1
11			DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS		
11.1	94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	76
11.2	91791	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	126
11.3	89590	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	12
11.4	7752	ORSE	Ralo hemisférico em ferro fundido tipo abacaxi, DN=150mm	un	6
11.5	72285	SINAPI	CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	9
12			EQUIPAMENTOS		
12.1	2427	ORSE	Rede para trave de futebol de salão (Futsal)	par	1

Wagner Rodrigues Cunha
Engenheiro Civil
CREA - MA 15.15301/20.6

Avenida Presidente Geisel – 691 – Centro – São Pedro da Água Branca – MA.
www.saopedrodaaguaabranca.ma.gov.br/

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 837843/2020, em 04/02/2021 em



Certidão nº 837843/2020
06/10/2021, 11:13

Chave de Impressão: az7ZD

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/02/2021 e contém 8 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA
PREFEITURA MUNICIPAL
CNPJ:01.613.956/0001-21

12.2	10069	ORSE	Traves oficial para futebol de salão 3x2m em aço galv.3", com requadro e redes de polietileno fio 4mm (conjunto p/futsal)	par	1
12.3	7724	ORSE	Estrutura Metálica Móvel, p/ Tabela e Cesta de Basquete, Padrão Oficial em Tubo Galvanizado 2"	par	1
12.4	2436	ORSE	Rede para cesta de basquete, seda fio 3mm, medindo:45x45cm, fornecimento e instalação	par	1
12.5	2429	ORSE	Rede para vôlei profissional, em nylon e com medidor de altura	un	1
12.6	2432	ORSE	Poste oficial para vôlei em aço galvanizado d=3", c/esticador e catraca	par	1
13			SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
13.1	74244/001	SINAPI	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	m ²	151,4
13.2	12214	ORSE	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	2
14			SERVIÇOS FINAIS		
14.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m ²	699,09

PLANILHA ADITIVO

1			EXECUÇÃO DE PISO EM GRANITINA		
1.1	020628	SETOP	Retirada de piso cimentado	m ²	646,17
1.3	72897	SINAPI	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	m ³	66,24
1.4	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m ³	99,36

Wagner Rodrigues Cunha
Engenheiro Civil
CREA nº 151530120-6

Avenida Presidente Geisel – 691 – Centro – São Pedro da Água Branca – MA.
www.saopedrodaaguabranca.ma.gov.br/

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 837843/2020, em 04/02/2021 emitida



Certidão nº 837843/2020
06/10/2021, 11:13

Chave de Impressão: az7ZD

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/02/2021 e contém 8 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA
PREFEITURA MUNICIPAL
CNPJ:01.613.956/0001-21



1.5	94438	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 6	m ²	646,17
1.6	72137	SINAPI	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	m ²	646,17

SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA - MA, 28 de OUTUBRO de 2020

Wagner Rodrigues Cunha
Wagner Rodrigues Cunha
Engenheiro Civil
CREA-MA 151530120-6

WAGNER RODRIGUES CUNHA
ENG. CIVIL – CREA Nº 151530120-6
Resp. Tec. GG Prestação de Serviços
CNPJ: 04.257.612/0001-15

DEMOSTHENES SOUSA LIMA
ENGENHEIRO CIVIL
Resp. Téc. Pref. Mun. S.P.A.B
CREA 1100370196 MA

[Signature]
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA
PREFEITO
CNPJ: 01.613.956/0001-21

[Signature]
Colegadora: *[Signature]*
CPF: 002 821 413 - 49
Prefeito Municipal
Gestão: 2017 - 2020

Avenida Presidente Geisel – 691 – Centro – São Pedro da Água Branca – MA.
www.saopedrodaaguabranca.ma.gov.br/

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 837843/2020, em 04/02/2021 emitida



Certidão nº 837843/2020
06/10/2021, 11:13
Chave de Impressão: az7ZD

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/02/2021 e contém 8 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
2023
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

269832/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará - Crea-PA, o Acervo Técnico do profissional **WAGNER RODRIGUES CUNHA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **WAGNER RODRIGUES CUNHA**
Registro: **1515301206PA** RNP: **1515301206**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PA20200562604** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 23/12/2020 Baixada em: 31/05/2022
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **PLANGEN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP**

Contratante: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** CPF/CNPJ: **28.559.363/0001-80**
Endereço do contratante: RUA ITAMARATI Nº: S/N
Complemento: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Bairro: CENTRO UF: PA CEP: 68537000
Cidade: CANAÃ DOS CARAJÁS
Contrato: 20209993 Celebrado em: 15/12/2020
Valor do contrato: R\$ 2.469.464,43 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE Nº: 266
Endereço da obra/serviço: RUA SANDO MORETI Bairro: NOVO HORIZONTE UF: PA CEP: 68537000
Complemento: ESCOLA SEBASTIÃO AGRIPINO
Cidade: CANAÃ DOS CARAJÁS
Coordenadas Geográficas: -6.546647, -49.855513
Data de início: 16/12/2020 Conclusão efetiva: 31/07/2021
Finalidade: Escolar CPF/CNPJ: 28.559.363/0001-80
Proprietário: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Atividade Técnica: 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #101 - ESCOLA 314 - Execução de Reforma 6312.44 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 314 - Execução de Reforma 56.35 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 314 - Execução de Reforma 1147.05 quilograma; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #125 - FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS 314 - Execução de Reforma 1438.12 quilograma; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #127 - TERRAPLENAGEM 314 - Execução de Reforma 2669.48 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #135 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM OBRAS TERRAPLENAGEM 314 - Execução de Reforma 775.64 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #142 - PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO 314 - Execução de Reforma 248.98 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #181 - REDE HIDRO-SANITÁRIA 314 - Execução de Reforma 87.00 Pontos; 1 - DIRETA ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > #326 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM ELETRICIDADE 314 - Execução de Reforma 409.00 Pontos; 1 - DIRETA ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > #326 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM ELETRICIDADE 314 - Execução de Reforma 6879.77 metro; 1 - DIRETA ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS ELETRONICOS > #729 - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA 314 - Execução de Reforma 12.00 Pontos; 1 - DIRETA ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS ELETRONICOS > #729 - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA 314 - Execução de Reforma 32.80 metro; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #87 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAIS 314 - Execução de Reforma 959.09 metro quadrado;

Observações

Contratação de empresa especializada em construção civil para reforma e ampliação da Escola Municipal de Educação Fundamental Sebastião Agripino da Silva, situado na Rua Sandro Morete nº 266 - Novo Horizonte, zona urbana do Município de Canaã dos Carajás, estado do Pará

Número da ART: **PA20210672458** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 13/10/2021 Baixada em: 08/06/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **PLANGEN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP**

Contratante: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** CPF/CNPJ: **28.559.363/0001-80**
Endereço do contratante: RUA ITAMARATI Nº: S/N
Complemento: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Bairro: CENTRO UF: PA CEP: 68537000
Cidade: CANAÃ DOS CARAJÁS
Contrato: 20209993 Celebrado em: 15/07/2021
Valor do contrato: R\$ 2.469.464,43 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

269832/2022

Atividade concluída

Rubrica

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Endereço da obra/serviço: RUA SANDO MORETI
Complemento: ESCOLA SEBASTIÃO AGRIPINO
Cidade: CANAÃ DOS CARAJÁS
Coordenadas Geográficas: -6.546647, -49.855513

Nº: 266
Bairro: NOVO HORIZONTE
UF: PA CEP: 68537000

Data de início: 30/07/2021 Conclusão efetiva: 10/12/2021

Finalidade: Escolar
Proprietário: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CPF/CNPJ: 28.559.363/0001-80

Atividade Técnica: 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #101 - ESCOLA 314 - Execução de Reforma 6312.44 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 314 - Execução de Reforma 56.35 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 314 - Execução de Reforma 1147.05 quilograma; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METÁLICA 314 - Execução de Reforma 796.03 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #125 - FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS 314 - Execução de Reforma 1438.12 quilograma; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #127 - TERRAPLENAGEM 314 - Execução de Reforma 2669.48 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #135 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM OBRAS TERRAPLENAGEM 314 - Execução de Reforma 775.64 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #142 - PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO 314 - Execução de Reforma 248.98 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #181 - REDE HIDRO-SANITÁRIA 314 - Execução de Reforma 87.00 Pontos; 1 - DIRETA ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > #326 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM ELETRICIDADE 314 - Execução de Reforma 409.00 Pontos; 1 - DIRETA ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > #326 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM ELETRICIDADE 314 - Execução de Reforma 6879.77 metro; 1 - DIRETA ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS ELETRONICOS > #729 - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA 314 - Execução de Reforma 12.00 Pontos; 1 - DIRETA ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS ELETRONICOS > #729 - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA 314 - Execução de Reforma 32.80 metro; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #87 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAIS 314 - Execução de Reforma 959.09 metro quadrado;

Observações

Contratação de empresa especializada em construção civil para reforma e ampliação da Escola Municipal de Educação Fundamental Sebastião Agripino da Silva, situado na Rua Sandro Morete nº 266 - Novo Horizonte, zona urbana do Município de Canaã dos Carajás, estado do Pará
Aditivo: 1º ADITIVO DE PRAZO

Número da ART: **PA20210672475** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 13/10/2021 Baixada em: 08/06/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **PLANGEN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP**

Contratante: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

CPF/CNPJ: **28.559.363/0001-80**

Endereço do contratante: RUA ITAMARATI

Nº: S/N

Complemento: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Bairro: CENTRO

Cidade: CANAÃ DOS CARAJÁS

UF: PA

CEP: 68537000

Contrato: 20209993

Celebrado em: 27/09/2021

Valor do contrato: R\$ 1.050.098,32

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereço da obra/serviço: RUA SANDO MORETI

Nº: 266

Complemento: ESCOLA SEBASTIÃO AGRIPINO

Bairro: NOVO HORIZONTE

Cidade: CANAÃ DOS CARAJÁS

UF: PA

CEP: 68537000

Coordenadas Geográficas: -6.546647, -49.855513

Data de início: 27/09/2021 Conclusão efetiva: 10/12/2021

Finalidade: Escolar

CPF/CNPJ: 28.559.363/0001-80

Proprietário: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Atividade Técnica: 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #101 - ESCOLA 314 - Execução de Reforma 6312.44 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 314 - Execução de Reforma 56.35 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 314 - Execução de Reforma 1147.05 quilograma; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METÁLICA 314 - Execução de Reforma 796.03 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #125 - FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS 314 - Execução de Reforma 1438.12 quilograma; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #127 - TERRAPLENAGEM 314 - Execução de Reforma 2669.48 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #135 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM OBRAS TERRAPLENAGEM 314 - Execução de Reforma 775.64 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #135 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM OBRAS TERRAPLENAGEM 314 - Execução de Reforma 43209.00 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #142 - PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO 314 - Execução de Reforma 248.98 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #181 - REDE HIDRO-SANITÁRIA 314 - Execução de Reforma 87.00 Pontos; 1 - DIRETA ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > #326 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM ELETRICIDADE 314 - Execução de Reforma 409.00 Pontos; 1 - DIRETA ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > #326 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM ELETRICIDADE 314 - Execução de Reforma 6879.77 metro; 1 - DIRETA ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS ELETRONICOS > #729 - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA/ > EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS ELETRONICOS > #729 - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA/ Execução de Reforma 12.00 Pontos; 1 - DIRETA ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > EQUIPAM

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA

Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br



Impresso em: 08/06/2022, às 12:23.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

269832/2022

Atividade concluída

Rúbrica

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

ELETRICOS ELETRONICOS > #729 - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA 314 - Execução de Reforma 32.80 metro; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #87 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAIS 314 - Execução de Reforma 959.09 metro quadrado;

Observações

ART DE 1º ADITIVO DE VALOR DA OBRA DE Contratação de empresa especializada em construção civil para reforma e ampliação da Escola Municipal de Educação Fundamental Sebastião Agripino da Silva, situado na Rua Sandro Morete nº 266 - Novo Horizonte, zona urbana do Município de Canaã dos Carajás, estado do Pará

Informações Complementares

- ESTA CERTIDÃO É VÁLIDA APENAS PARA AS ATIVIDADES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, ***EXCLUINDO-SE TODOS OS ITENS QUE POR VENTURA NÃO FAÇAM PARTE DA SUA ATRIBUIÇÃO COMO ENGENHEIRO CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 37 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 269832/2022
08/06/2022, 12:16
bBC1c

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: bBC1c





ESTADO DO PARÁ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
CONTRATO Nº 20209993

ATESTAMOS que a empresa **PLANGEN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – EPP**, inscrita n CNPJ/MF n.º 29.206.971/0001-74, Insc. Estadual nº 15.586.316-9, sediada **AV. DOS PIONEIROS, S/N, QD 01, LT 026, SALA 02, Bairro Parque dos Ipês**, no município de Canaã dos Carajás, Estado do Pará, CEP: 68537-000, por intermédio do Sr.º (a) **WAGNER RODRIGUES CUNHA**, portador da Carteira de Identidade nº 6770753 SSP/PA, CPF nº 019.849.072-04, Engenheiro Civil inscrito no CREA sob o nº 151530120-6, na qualidade de **REPRESENTANTE LEGAL e SÓCIO ADMINISTRADOR**, realizou a contento e dentro das programações os serviços abaixo descritos com as seguintes características.

LOCALIZAÇÃO DA OBRA: RUA SANDRO MORETI, Nº 266, BAIRRO NOVO HORIZONTE, ESCOLA SEBASTIÃO AGRIPINO - CANAÃ DOS CARAJÁS - PA.

OBRA: Contratação de empresa especializada em construção civil para reforma e ampliação da Escola Municipal de Educação Fundamental Sebastião Agripino da Silva, situado na Rua Sandro Morete n266 - Novo Horizonte, zona urbana do Município de Canaã dos Carajás, estado do Pará

CONTRATO Nº. : 20209993

Contratada: PLANGEN CONSTRUTORA

Razão social: PLANGEN CONSTRUTORA E SERVIÇOS - EPP

Crea n.º: 150943-8

Endereço: Av. Dos pioneiros, s/n, Qd 01, Lt 026 – sala 02 – parque dos ipês – Canaã dos Carajás -PA

Fone(fax): (94)99121-9582

E-mail: wagnercunha.eng@gmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS - ESTADO DO PARÁ
Rondney R. Sil SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Engenheiro Civil FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 CREA: 28531 D - PA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 269832/2022, emitida em 08/06/2022



Certidão nº 269832/2022
 08/06/2022, 12:23

Chave de Impressão: bBC1c

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/06/2022 e contém 37 folhas





ESTADO DO PARÁ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CANAÃ DOS CARAJÁS

Proprietário da Obra: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CANAÃ DOS CARAJÁS

CNPJ: 28.559.363/0001-80

ART OBRA/ SERVIÇO: Nº PA20200562604

ART COMPLEMENTAR: Nº PA20210672458

ART COMPLEMENTAR: Nº PA20210672475

Responsável Técnico: WAGNER RODRIGUES CUNHA, ENGENHEIRO CIVIL, CREA-PA, Nº 151530120-6

Fiscal Responsável: RONDNELY RIBEIRO DA SILVA, PORTARIA 002/2020-SEMED/GS

Atividade Executada sob a sua responsabilidade técnica: Contratação de empresa especializada em construção civil para reforma e ampliação da Escola Municipal de Educação Fundamental Sebastião Agripino da Silva, situado na Rua Sandro Morete nº266 - Novo Horizonte, zona urbana do Município de Canaã dos Carajás, estado do Pará

VALOR CONTRATADO

VALOR INICIAL: R\$ 2.469.464,43 - 16/12/2020 À 31/07/2021 - PRAZO INICIAL
VALOR ADITIVO: R\$ 1.050.098,32 - 27/09/2021 À 10/12/2021 - PRAZO ADITIVO

Rondnely R. Sil
 Engenheiro Civil
 Nº 28531 D - PA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS - ESTADO DO PARÁ
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 269832/2022, emitida em 08/06/2022



Certidão nº 269832/2022
 08/06/2022, 12:23

Chave de Impressão: bBC1c

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/06/2022 e contém 37 folhas





ESTADO DO PARÁ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



DO PRAZO DE EXECUÇÃO PARCIAL

PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO NOS SERVIÇOS:

16/12/2020 À 31/07/2021 – PRAZO INICIAL

30/07/2021 À 10/12/2021 – PRAZO ADITIVO

VALOR TOTAL EXECUTADO: R\$ 3.519.562,75 – 100,00 %

16/12/2020 À 10/12/2021 – PERÍODO DE EXECUÇÃO

ESPECIFICAÇÕES E SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	CODIGO	BANCO	DESCRIÇÃO		
1			MOBILIZAÇÃO		
1.1	05	Próprio	MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTO	VB	1
1.2			LICENÇAS E TAXAS		
1.2.1	010000	SEDOP	LICENÇAS E TAXAS DA OBRA (ACIMA DE 500M2)	CJ	1
1.3			PLACA DE OBRA		
1.3.1	51	ORSE	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA, INSTALADA	m ²	6
1.4			LIMPEZA DO TERRENO		
1.4.1	73948/016	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	m ²	2700
1.5			INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS		
1.5.1	010005	SEDOP	BARRAÇÃO DE MADEIRA/ALMOXARIFADO	m ²	20
1.6			LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA		
1.6.1	010009	SEDOP	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA	m ²	1178,04

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 269832/2022, emitida em 08/06/2022



Certidão nº 269832/2022
 08/06/2022, 12:23

Chave de Impressão: b5C1c

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/06/2022 e contém 37 folhas

Rondney S. Sil
 Engenheiro Civil
 CREA-PA 003110 - PA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS - ESTADO DO PARÁ
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]





ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



1.7		TAPUME			
1.7.1	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	m ²	250
2		ADMINISTRAÇÃO			
2.1	0000001	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UND	1
3		MOVIMENTO DE TERRA ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO ATERRO E REATERRO			
3.1.1	73447	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA	m ³	109,14
3.1.2	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO	m ²	2859,48
3.1.3	53527	SINAPI	REATERRO COMPACTADO MANUALMENTE (VALAS DE FUNDAÇÕES RESIDENCIAIS)	m ³	74,01
3.1.4	94319	SINAPI	ATERRO COM MATERIAL FORA DA OBRA, INCLUINDO APILOAMENTO	m ³	1440,30
4		ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO			
4.1		FUNDAÇÕES:			
4.1.1	96616	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO (E=5,0 CM) - PREPARO MECÂNICO	m ³	8,17
4.1.2	96535	SINAPI	FORMA DE MADEIRA EM TÁBUAS PARA FUNDAÇÕES, COM REAPROVEITAMENTO	m ²	53,40
4.1.3	92916	SINAPI	ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA- 50 DE 6.3 MM - MONTAGEM.	KG	317,21
4.1.4	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO	m ³	10,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS - ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ruonica
Sil
Civil
285311-1-PA

(Handwritten signature)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 269832/2022, emitida em 08/06/2022



Certidão nº 269832/2022

08/06/2022, 12:23


Chave de Impressão: bBC1c

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/06/2022 e contém 37 folhas





ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



			ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.		
4.2.7	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA A BASE DAGUA (VIGAS BALDRAME)	m ²	421,05
4.3			PILARES:		
4.3.1	92430	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA PILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA COM REAPROVEITAMENTO	m ²	358,10
4.3.2	92775	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.	KG	501,80
4.3.3	92778	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.	KG	1339,80
4.3.4	92779	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.	KG	386,90
4.3.5	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L	m ³	22,20
4.3.6	92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E	m ³	22,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS - ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 269832/2022, emitida em 08/06/2022



Certidão nº 269832/2022
08/06/2022, 12:23

Chave de Impressão: bBC1c

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/06/2022 e contém 37 folhas





ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



		ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.			
5		INSTALAÇÕES			
5.1		HIDROSSANITÁRIAS - ÁGUA FRIA			
5.1.1		PVC MISTO SOLDÁVEL ÁGUA FRIA			
5.1.1	180219	SEDOP	JOELHO/COTOVELO DE REDUÇÃO 90° PVC JS - 25MM X 20MM (LH)	UN	6
5.1.2	94657	SINAPI	LUVA PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM - 3/4"	UN	9
5.2		APARARELHO AGUA FRIA			
5.2.1	100860	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	9
5.2.2	86914	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1
5.2.3	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	23
5.2.4	190097	SEDOP	TORNEIRA CROMADA DE 1/2" PARA JARDIM	UN	5
5.2.5	190098	SEDOP	TORNEIRA DE METAL DE 3/4" P/ MAQUINA DE LAVAR	UN	1
5.3		METAIS AGUA FRIA			
5.3.1	94496	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2
5.3.2	180441	SEDOP	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA 3/4"	UN	13
5.3.3	89985	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM	UN	9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 269832/2022, emitida em 08/06/2022



O documento neste ato registrado foi emitido em 08/06/2022 e contém 37 folhas

Certidão nº 269832/2022
08/06/2022, 12:23
Chave de Impressão: bBC1c

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS - ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]





ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA
CANAÃ
DOS CARAJÁS



		ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS			
5.4		PVC ACESSÓRIOS ÁGUA FRIA			
5.4.1	89376	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	6
5.4.2	86886	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6
5.4.3	86884	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	25
5.5		PVC RÍGIDO SOLDÁVEL ÁGUA FRIA			
5.5.1	94710	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2
5.5.2	89538	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	33
5.5.3	180230	SEDOP	BUCHA DE REDUÇÃO DE 40MM X 32MM	UN	3
5.5.4	081177	AGETOP CIVIL	BUCHA DE REDUCAO SOLD.LONGA 40 X 25	Un	14
5.5.5	89363	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-	UN	1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS - ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Handwritten notes:
RUBRICADO
Fis. 12-14

Handwritten signature

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 269832/2022, emitida em 08/06/2022



Certidão nº 269832/2022

08/06/2022, 12:23

Chave de Impressão: b5c1c

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/06/2022 e contém 37 folhas





ESTADO DO PARÁ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



PREFEITURA
CANAÃ
 DOS CARAJÁS



5.5.6	89368	SINAPI	RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1
5.5.7	89498	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3
5.5.8	89481	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	42
5.5.9	89492	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1
5.5.10	89497	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	13
5.5.11	180218	SEDOP	Joelho/Cotovelo de redução 90° PVC JS - 32mm x 25mm (LH)	UN	15
5.5.12	89446	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	278,65
5.5.13	89447	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	5,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS - ESTADO DO PARÁ
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Handwritten signature and date: 08/06/2022

Handwritten signature

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 269832/2022, emitida em 08/06/2022



Certidão nº 269832/2022
 08/06/2022, 12:23

Chave de Impressão: bBC1c

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/06/2022 e contém 37 folhas

Large handwritten signature





ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



5.5.14	89448	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	170,72
5.5.15	89617	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	36
5.5.16	89623	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	15
5.6			PVC SOLDÁVEL AZUL C/ BUCHA DE LATÃO AGUA FRIA		
5.6.1	89366	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	14
5.6.2	180219	SEDOP	JOELHO DE REDUÇÃO 90° PVC SOLDÁVEL 25MM - 20MM	UN	15
6			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - ESGOTO E PLUVIAL		
6.1			CAIXA DE PASSAGEM		
6.1.1	180094	SEDOP	CAIXA DE INSPEÇÃO/PASSAGEM DE 80X80X80CM C/ TPO. CONCRETO	UN	9
6.1.2	C0635	SEINFRA	CAIXA DE AREIA EM ALVENARIA	m ²	1
6.1.3	C1436	SEINFRA	GRELHA DE FERRO PARA CAIXA DE AREIA	m ²	0,64
6.1.4	98106	SINAPI	CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATÉ 146 PESSOAS SERVIDAS NO PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS	UN	1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS - ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Silv
Engenheiro Civil
19310 - PA

[Handwritten signature]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 269832/2022, emitida em 08/06/2022



Certidão nº 269832/2022
08/06/2022, 12:23
Chave de Impressão: bBC1c

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/06/2022 e contém 37 folhas

[Handwritten signatures]





ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



			= 0,4X1,2 M, ALTURA INTERNA = 1 M.		
6.2			PVC ACESSÓRIOS		
6.2.1	C3586	SEINFRA	CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA	UN	2
6.2.2	C4923	SEINFRA	CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	UN	3
6.2.3	89709	SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	12
6.3			PVC ESGOTO/PLUVIAL		
6.3.1	89728	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	22
6.3.2	1537	ORSE	Curva 45° curta em pvc rígido soldável, diâm = 100mm	un	155
6.3.3	89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	5
6.3.4	89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	12
6.3.5	89746	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM	UN	3

Rondiney de Silva
Engenheiro Civil
CPF: 28531 D - PA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS - ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

[Handwritten signatures and scribbles]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 269832/2022, emitida em 08/06/2022




Certidão nº 269832/2022
08/06/2022, 12:23
Chave de Impressão: bBC1c

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/06/2022 e contém 37 folhas





ESTADO DO PARÁ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



6.3.6	89744	SINAPI	RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	60
6.3.7	89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	29
6.3.8	C1553	SEINFRA	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - JUNTA C/ANÉIS	UN	9
6.3.9	89861	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	4
6.3.10	89827	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.	UN	1
6.3.11	180249	SEDOP	Junção simples PVC - 100 x 50mm	UN	17
6.3.12	181527	SEDOP	Junção simples PVC JS - 100x75mm - LS	UN	1
6.3.13	180250	SEDOP	Junção simples PVC JS - 75 x 50mm - LS	UN	4
6.3.14	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM	M	61,22

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 269832/2022, emitida em 08/06/2022



Rondney Silva
 Engenheiro Civil
 CREPA 28531 D - PA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS - ESTADO DO PARÁ
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

[Handwritten signature]

Certidão nº 269832/2022
 08/06/2022, 12:23

Chave de Impressão: BBC1c

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/06/2022 e contém 37 folhas

[Large handwritten signature]





ESTADO DO PARÁ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



6.3.15	89714	SINAPI	RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	M	520
6.3.16	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	M	12,27
6.3.17	89713	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	M	4,89
6.3.18	180436	SEDOP	Tê em PVC - JS - 40mm-LH	UN	2
6.3.19	89825	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.	UN	5
6.3.20	1702	ORSE	Ralo sifonado em pvc d = 100 mm altura regulável, saída 40 mm, com grelha redonda acabamento cromado	un	6
6.3.21	7752	ORSE	RALO HEMISFÉRICO EM FERRO FUNDIDO TIPO ABACAXI, DN=150MM	un	47
6.3.22	053148	SBC	ABRACADEIRA TIPO U PARA TUBO PVC 100mm NAS FACHADAS	UN	141
6.4 LOUÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					
6.4.1	190610	SEDOP	BACIA SINFONADA C/ CX. DE DESCARGA ACOPLADA ECOLÓGICA COM ASSENTO	UN	19

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 269832/2022, emitida em 08/06/2022



Certidão nº 269832/2022
08/06/2022, 12:23

Chave de Impressão: bBC1c

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/06/2022 e contém 37 folhas

Rondney Reis
 Engenheiro Civil
 CREPA 23531 D - PA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS - ESTADO DO PARÁ
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

(Handwritten signatures and marks)





ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



6.4.2	190691	SEDOP	Ducha higienica cromada	UN	2
6.4.3	190787	SEDOP	CUBA DE EMBUTIR OVAL, P/ INSTALAÇÃO, C/ SIFÃO CROMADO, TORNEIRA DE METAL, ENGATE PLÁSTICO	UN	23
6.4.4	95544	SINAPI	PAPELEIRA EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO	UN	19
6.4.5	95547	SINAPI	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO	UN	13
6.5 METAIS					
6.5.1	86909	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL 1/2" OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA PADRÃO ALTO	UN	3
6.5.2	86935	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL GRANDE, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2
7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
7.1 ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTOS					
7.1.1	170881	SEDOP	Caixa plástica 4"x2"	UN	215
7.1.2	171417	SEDOP	CAIXA PVC ORTOGONAL 4X4"	UN	194
7.1.3	171406	SEDOP	Luva p/ elet. PVC de 1"	UN	24
7.1.4	171047	SEDOP	Luva p/ elet. PVC de 1 1/2"	UN	39
7.1.5	171048	SEDOP	Luva p/ elet. PVC de 1 1/4"	UN	2
7.1.6	171407	SEDOP	Luva p/ eletr. PVC de 1/2"	UN	8
7.1.7	171050	SEDOP	Luva p/ elet. PVC de 2 1/2"	UN	5
7.1.8	171405	SEDOP	Luva p/ elet. PVC de 3/4"	UN	110
7.2 ACESSÓRIOS DE USO GERAL					
7.2.1	171301	SEDOP	Bucha e arruela de alumínio de 3/4"	UN	2
7.2.2	95541	SINAPI	FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON	UN	2

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS - ESTADO DO PARÁ
Rondinele A. Silva
Engenheiro Civil
CREA: 28531 D - PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 269832/2022, emitida em 08/06/2022



Certidão nº 269832/2022
08/06/2022, 12:23

Chave de Impressão: bBC1c

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/06/2022 e contém 37 folhas





ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



7.2.3	91945	SINAPI	SUPOORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE	UN	2
7.3 CABO UNIPOLAR (COBRE)					
7.3.1	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	764,3
7.3.2	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2829,20
7.3.3	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2768,60
7.3.4	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	595,5
7.3.5	91932	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	354,8
7.3.6	92986	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	22,4
7.3.7	92988	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	15,87

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 269832/2022, emitida em 08/06/2022



Certidão nº 269832/2022

08/06/2022, 12:23

Chave de Impressão: bBC1c

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/06/2022 e contém 37 folhas

Rondiney
Engenheiro CMI
08/06/2022 12:23:53 D - PA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS - ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO





ESTADO DO PARÁ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



7.6.3	93655	SINAPI	- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A	UN	1
7.6.4	93660	SINAPI	- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -	UN	23
7.6.5	93661	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -	UN	37
7.6.6	93663	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A -	UN	2
7.6.7	93665	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A -	UN	2
7.6.8	74130/010	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALACAO DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 240V,	UN	2
7.6.9	74130/008	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALACAO DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 300 A 400A 600V,	UN	1
7.7			ELETROCALHA FURADA TIPO C PRÉ-GALV. QUEN		
7.7.1	C1160	SEINFRA	DUTO PERFURADO - ELETROCALHA DE CHAPA DE AÇO (50X100)mm	M	80
7.7.2	C1158	SEINFRA	DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (50X50)mm	M	38,7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 269832/2022, emitida em 08/06/2022



Certidão nº 269832/2022
08/06/2022, 12:23

Chave de Impressão: bBCT1c

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/06/2022 e contém 37 folhas

Rondônia - Sin.
 Engenharia Civil
 CREA 28531-D - PA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS - ESTADO DO PARÁ
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA
CANAÃ
DOS CARAJÁS



7.7.3	171068	SEDOP	Suporte para eletrocalhas	UN	68
7.7.4	C2301	SEINFRA	TAMPA NORMAL P/DUTO PERFORADO	M	118,70
7.8			ELETRODUTO PVC ROSCA		
7.8.1	171131	SEDOP	Braçadeira tipo "D" p/ elet de 1"	UN	77
7.8.2	9427	ORSE	Abraçadeira metálica tipo "D" de 1 1/2"	un	10
7.8.3	7750	ORSE	Abraçadeira metálica tipo "D" de 1 1/4"	un	18
7.8.4	171132	SEDOP	Braçadeira tipo "D" p/ elet de 1/2"	UN	36
7.8.5	171133	SEDOP	Braçadeira tipo "D" p/ elet de 2"	UN	32
7.8.6	171134	SEDOP	Braçadeira tipo "D" p/ elet de 2 1/2"	UN	19
7.8.7	171135	SEDOP	Braçadeira tipo "D" p/ elet de 3/4"	UN	754
7.8.8	91864	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	86,6
7.8.9	93008	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	140,6
7.8.10	91865	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	20,7
7.8.11	91862	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	40,4
7.8.12	170630	SEDOP	Eletroduto PVC de 2"	M	32,2
7.8.13	93010	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	20,5

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS - ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SILVIA
CREA: 28531 D - PA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 269832/2022, emitida em 08/06/2022



Certidão nº 269832/2022

08/06/2022, 12:23

Chave de Impressão: b8C1c

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/06/2022 e contém 37 folhas





ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



7.8.14	91863	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	1164,00
7.9 LUMINÁRIA E ACESSÓRIOS					
7.9.1	C3626	SEINFRA	POSTE METÁLICO DECORATIVO CÔNICO RETO FLANGEADO H=4.0m	UN	8
7.9.2	C3625	SEINFRA	POSTE METÁLICO CÔNICO RETO FLANGEADO H=10.0m	UN	2
7.9.3	0000010	Próprio	REFLETOR SUPER LED 400W PARA QUADRA	UND	14
7.9.4	0000012	Próprio	LUMINÁRIA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 160W	UND	8
7.9.5	97592	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	295,00
7.9.6	10747	ORSE	Luminária de piso corpo em alumínio com lâmpada de led 1,4w, ref.: BBC200 LED-HB/WW PSU 220-240V II, da Philips ou similar	un	4
7.9.7	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	37,00
7.10 REDE DE LÓGICA					
7.10.1	8439	ORSE	Fornecimento e instalação de mini rack de parede 19" x 8u x 450mm	un	2
7.10.2	95801	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	13
7.10.3	170881	SEDOF	Caixa plástica 4"x2"	UN	43
7.10.4	171417	SEDOF	CAIXA PVC ORTOGONAL 4X4"	UN	8
7.10.5	91863	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA	M	216

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 269832/2022, emitida em 08/06/2022



Certidão nº 269832/2022
08/06/2022, 12:23

Chave de Impressão: bBC1c

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/06/2022 e contém 37 folhas

Sil.
Engenheiro Civil
CREA-PA 25320 - PA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS - ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

[Handwritten signatures]





ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



			CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015		
7.10.6	91864	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	38,5
7.10.7	91865	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	6
7.10.8	C1158	SEINFRA	DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (50X50)mm	M	19,46
7.10.9	171068	SEDOP	Suporte para eletrocalhas	UN	11
7.10.10	C2301	SEINFRA	TAMPA NORMAL P/DUTO PERFURADO,	M	19,46
7.10.11	98307	SINAPI	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	43
7.10.12	0000014	Próprio	CABO DE REDE CAT 06 PARA CFTV E REDE LAN 305 METROS	UND	4
7.10.13	12116	ORSE	Cabo HDMI Diamond ou similar	m	30
7.10.13	0000015	Próprio	ACCESS POINT (PONTO DE ACESSO) UNIFI AP AC PRO - BRANCO	UND	10
7.10.14	210083	SEDOP	Ponto p/ telefone(c/eletroduto,cx.,fiação e tomada)	Pt	6
7.11			MATERIAIS PARA ATERRAMENTO		
7.11.1	96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	12
7.11.2	171270	SEDOP	Cabo de cobre nú 16mm ²	M	16,4
7.11.3	171272	SEDOP	Cabo de cobre nú 35mm ²	M	8,2

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS - ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Coordenador: Sil.
Engenheiro Civil
CREA: 28531 D - PA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 269832/2022, emitida em 08/06/2022



Certidão nº 269832/2022
08/06/2022, 12:23

Chave de Impressão: bBC1c

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/06/2022 e contém 37 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br



Impresso em: 08/06/2022, às 12:23.





ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



7.11.4	171273	SEDOP	Cabo de cobre nú 50mm ²	M	8,2
7.12					
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO CHAPA PINTADA - EMBUTIR					
7.12.1	83463	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1
7.12.2	74131/005	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2
7.12.3	74131/008	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2
7.13					
CENTRAIS DE AR E SIRENE ESCOLAR					
7.13.1	231309	SEDOP	Aparelho Air-Split - 12.000 BTU's - Inverter	UN	3
7.13.2	231310	SEDOP	Aparelho Air-Split - 18.000 BTU's - Inverter	UN	28
7.13.3	231311	SEDOP	Aparelho Air-Split - 24.000 BTU's - Inverter	UN	3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 269832/2022, emitida em 08/06/2022



Certidão nº 269832/2022
08/06/2022, 12:23

Chave de Impressão: bBC1c

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/06/2022 e contém 37 folhas

NOTA: Sil
Engenheir. Civil
CREA: 231311-5 - PA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS - ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



7.13.4	C0670	SEINFRA	CAMPAINHA TIPO SIRENE ESCOLAR, C/INTERRUPTOR PULSADOR	UN	2
8		PAREDES E PAÍNES			
8.1		ALVENARIA			
8.1.1	87503	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M ² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	m ²	1410,00
8.1.2	93183	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO.	M	116,80
8.1.3	93195	SINAPI	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	98
8.1.4	93202	SINAPI	ENCUNHAMENTO (APERTO DE ALVENARIA) EM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇO 5,7X9X19CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 9CM) COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) (À REVESTIR)	M	190,4
8.2		DIVISÓRIA			
8.2.1	060813	SEDOP	Divisória em granito cinza - incl. ferrag. de fixação	m ²	66,5
9		ESQUADRIAS			
9.1		MADEIRA E ALUMÍNIO			
9.1.1	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA, 60X160CM, P5, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m ²	21,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS - ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RECEBIDO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CANAÃ DOS CARAJÁS - PA
28531 D - PA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 269832/2022, emitida em 08/06/2022.



Certidão nº 269832/2022
08/06/2022, 12:23

Chave de Impressão: bBC1c

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/06/2022 e contém 37 folhas

(Handwritten signatures and marks)





ESTADO DO PARÁ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



9.1.2	090062	SEDOP	PORTA DE ABRIR EM MADEIRA, 100 X 210CM, ESPESSURA 3,5 CM, P1 - COMPLETA	m ²	58,80
9.1.3	90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. P2	UN	11
9.1.4	90842	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. P3	UN	3
9.1.5	90841	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. P4	UN	2
9.1.6	90838	SINAPI	PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. P6	UN	3
9.2			VIDRO E PEITORIL		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 269832/2022, emitida em 08/06/2022



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS - ESTADO DO PARÁ
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Certidão nº 269832/2022
 08/06/2022, 12:23
 Chave de Impressão: BBC1c

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/06/2022 e contém 37 folhas

[Handwritten signatures and blue ink scribbles]





ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



9.2.1	091512	SEDOP	ESQUADRIA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO DE 8MM - FUMÊ (DIMENSÕES, DETALHES E NOS AMBIENTES, CONFORME PROJETO)	m ²	170,01
9.2.2	091513	SEDOP	PAINEL FIXO EM VIDRO TEMPERADO DE 10MM	m ²	1,6
9.2.3	120734	SEDOP	PEITORIL - GRANITO PRETO - E=2CM	m ²	25,12
9.2.4	251530	SEDOP	TELA DE NYLON (JANELAS COZINHA E DESPENSA)	m ²	9,29
10			COBERTURA		
10.1			TELHAS, CUMEEIRA E ESTRUTURA METÁLICA		
10.1.1	070047	SEDOP	Cobertura - telha de fibrocimento e=6mm	m ²	2787,62
10.1.2	071361	SEDOP	Estrutura metálica p/ cobertura	m ²	1177,77
10.1.3	070029	SEDOP	Cumeeira em fibrocimento e=6mm	M	363,77
10.2			CALHAS, RUFOS E PINGADEIRAS		
10.2.1	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M	692,76
10.3			MANTA		
10.3.1	080783	SEDOP	MANTA PARA COBERTURA E=1.1MM	m ²	2787,62
11			FORRO		
11.1			FORRO EM PVC		
11.1.1	140240	SEDOP	Forro em PVC 100mm entarugamento - metalico	m ²	2468,73
12			REVESTIMENTO		
12.1			MASSA		
12.1.1	87879	SINAPI	CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO - 1:3 (CIMENTO / AREIA)	m ²	3595,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS - ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

26531 D - PA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 269832/2022, emitida em 08/06/2022



Certidão nº 269832/2022
08/06/2022, 12:23

Chave de Impressão: b8C1c

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/06/2022 e contém 37 folhas





ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



12.1.2	110763	SEDOP	REBOCO DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO - 1:6 (CAL / AREIA), ESPESSURA 0,5 CM	m ²	1720,92
12.1.3	87531	SINAPI	EMBOÇO, COM ARGAMASSA TRAÇO - 1:2:9 (CIMENTO / CAL / AREIA), ESPESSURA 2 CM	m ²	1873,25
12.2 ACABAMENTO					
12.2.1	87269	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M ² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. (APLICADO COM ARGAMASSA AC1 E REJUNTADO)	m ²	408,78
12.2.2	110581	SEDOP	Cerâmica 10x10cm (padrao medio)	m ²	1464,47
13 PAVIMENTAÇÃO					
13.1 CAMADA REGULARIZADORA					
13.1.1	130110	SEDOP	Camada regularizadora no traço 1:4	m ²	2390,97
13.2 ACABAMENTO					
13.2.1	84191	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	m ²	2256,37
13.2.2	131026	SEDOP	CERÂMICA ANTI-DERRAPANTE (RAMPAS)	m ²	12,93
13.2.3	260665	SEDOP	PISO INTERTRAVADO TIPO PAVER Paralelepipedo (incl. colchao de areia e rejuntamento)	m ²	955,43
13.3 CALÇADA EM CONCRETO					
13.3.1	94992	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO	m ²	397,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS - ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sil.
Civil
28531 D-PA

[Handwritten signatures and scribbles]



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 269832/2022, emitida em 08/06/2022



Certidão nº 269832/2022
08/06/2022, 12:23

Chave de Impressão: bBC1c

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/06/2022 e contém 37 folhas



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



			CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO.		
13.4			GRAMA		
13.4.1	260168	SEDOP	Plantio de grama (incl. terra preta)	m ²	1262,31
14			PINTURAS		
14.1			ACRÍLICA/BARRADO		
14.1.1	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO	m ²	3496,26
14.1.2	150586	SEDOP	EMASSAMENTO DE PAREDE COM MASSA ACRÍLICA	m ²	5062,24
14.1.3	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	m ²	3588,64
14.1.4	150207	SEDOP	PINTURA ACRÍLICA PARA PISO (CALÇADAS)	m ²	1328,48
14.2			ESMALTE		
14.2.1	100721	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO), PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	m ²	1990,06
14.2.2	100757	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO), PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA 02 DEMÃOS	m ²	6035,81
15			ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS		
15.1			BANCADA		
15.1.1	C0357	SEINFRA	BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) E= 3cm (COLOCADO)	m ²	54,44
15.2			QUADRO ESCOLAR		
15.2.1	72118	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR COM MOLDURA DE ALUMÍNIO, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m ²	49,50
15.3			INCÊNDIO		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS - ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ROBERTO
Engenheiro Civil
CREA-PA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 269832/2022, emitida em 08/06/2022



Certidão nº 269832/2022
08/06/2022, 12:23

Chave de Impressão: bBC1c

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/06/2022 e contém 37 folhas





ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



15.3.1	201507	SEDOP	EXTINTOR DE INCÊNDIO ABC - 6KG (ALCANCE MÉDIO DO JATO 5M, TEMPO DE DESCARGA 16S, NBR9443, 9444, 10721 - INCLUSO SINALIZAÇÃO)	UN	13
15.3.2	241468	SEDOP	PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINOSCENTE - SAÍDA DIREITA E/OU ESQUERDA	UN	26
15.3.3	241468	SEDOP	PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINOSCENTE - MENSAGEM "SAÍDA"	UN	1
15.4 VIDROS					
15.4.1	74125/002	SINAPI	ESPELHO DE CRISTAL ESPESSURA 4MM COM MOLDURA EM ALUMÍNIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO	m ²	11,04
15.5 DRENAGEM PARA CENTRAIS DE AR - COM RASGO EM ALVENARIA					
15.5.1	180107	SEDOP	TUBO EM PVC - JS - 25MM (C/RASGO NA ALVENARIA) - DRENAGEM DE CENTRAIS DE AR	M	192
15.6 COIFA					
15.6.1	0000016	Próprio	COIFA INDUSTRIAL, CAPTOR, MODELO ILHA CAIXOTE FABRICADO EM AÇO INOX 430 ESCOVADO. DIMENSÕES 2000X1500X600MM, EQUIPADA COM FILTROS INERCIAIS EM ALUMINIO.	UND	1
15.7 GUARDA CORPO					
15.7.1	C0924	SEINFRA	CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO INOX	M	12,92
15.8 MASTRO					
15.8.1	C0864	SEINFRA	CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL	UN	1
15.9 EXAUSTOR					
15.9.1	251027	SEDOP	Exaustor d=40cm	UN	2
15.10 ÁRVORES					

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS - ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 269832/2022, emitida em 08/06/2022



Certidão nº 269832/2022

08/06/2022, 12:23

Chave de impressão: bBC1c

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/06/2022 e contém 37 folhas





ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



15.10.1	C3062	SEINFRA	ÁRVORE C/ TUTOR, GRADE, ADUBO E CAVA - ALTURA MÉDIA 2.50 M	UN	8
15.11			BANCO E MESA DE CONCRETO		
15.11.1	250532	SEDOP	BANCO DE CONCRETO C/2 MOD. 2,75X0,40M	UN	77
15.11.2	C1791	SEINFRA	MESA EM ALVENARIA, TAMPO CONCRETO PRÉ-MOLDADO, ACABADA	m ²	16
15.12			GRADE DE PROTEÇÃO (ALAMBRADO)		
15.12.1	74244/001	SINAPI	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5C	m ²	431,38
15.13			BICICLETÁRIO		
15.13.1	4629	ORSE	BICICLETÁRIO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIAM=50MM	m	52,25
15.13.2	100757	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO), PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA 02 DEMÃOS	m ²	8,36
16			MURO, PORTÕES		
16.1			MUROS		
16.1.1	87879	SINAPI	CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO - 1:3 (CIMENTO / AREIA)	m ²	1473,6
16.1.2	110763	SEDOP	REBOCO DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO - 1:6 (CAL / AREIA), ESPESSURA 0,5 CM	m ²	1473,6
16.1.3	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	m ²	1473,6

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS - ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Engenheiro Civil
D. PA

[Handwritten signatures and scribbles]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 269832/2022, emitida em 08/06/2022



Certidão nº 269832/2022

08/06/2022, 12:23

Chave de impressão: bBC1c

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/06/2022 e contém 37 folhas





ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



16.1.4	200125	SBC	PINGADEIRA EM ALUMINIO	M	357,94
16.2			PORTÕES DE ACESSO		
16.2.1	11955	ORSE	PORTÃO EM ALUMINIO EM PERFIZ BUSIOS QUADRADO OU LAMBRIL, COMPLETO INCLUSIVE RODIZIOS, PERFIZ E FECHADURAS	m ²	15,3
17			RETIRADAS, DEMOLIÇÕES E REVISÕES		
17.1			RETIRADAS		
17.1.1	020677	SEDOP	RETIRADA DE PINTURA (COM ESCOVA DE AÇO)	m ²	2627,65
17.1.2	020013	SEDOP	RETIRADA DE ESQUADRIAS COM REAPROVEITAMENTO	m ²	156,25
17.1.3	021534	SEDOP	RETIRADA DE FORRO EM PVC, INCL. BARROTEAMENTO	m ²	1300,4
17.1.4	021526	SEDOP	RETIRADA DE LOUÇA SANITÁRIA	UN	14
17.1.5	020858	SEDOP	RETIRADA DE TELHA DE FIBROCIMENTO COM REAPROVEITAMENTO	m ²	1759,07
17.1.6	020235	SEDOP	RETIRADA DE PISO CERÂMICO, INCLUSIVE CAMADA REGULARIZADORA	m ²	1287,19
17.1.7	020174	SEDOP	RETIRADA DE ENTULHO - MANUALMENTO (INCLUINDO CAIXA COLETORA)	m ³	665,00
17.1.8	020023	SEDOP	RETIRADA DE PISO INCL. CAMADA IMPERMEABILIZADORA	m ²	247,85
17.1.9	C2204	SEINFRA	RETIRADA DE ÁRVORES	UN	10
17.1.10	021532	SEDOP	RETIRADA DE DIVISÓRIA DE BANHEIROS	m ²	50,76
17.2			DEMOLIÇÃO		
17.2.1	020016	SEDOP	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO	m ³	24,17
17.3			REVISÃO		
17.3.1	271323	SEDOP	LIMPEZA (C/ MAQ.) + ENCERAMENTO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA (QUADRA POLIESPORTIVA)	m ²	481,2

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS - ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sil. 1
Engenheiro
0202351 D - PA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 269832/2022, emitida em 08/06/2022



Certidão nº 269832/2022
08/06/2022, 12:23

Chave de Impressão: bBC1c

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/06/2022 e contém 37 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br



Impresso em: 08/06/2022, às 12:23.





ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



18		PISO TÁTIL			
18.1	130728	SEDOP	PISO TÁTIL NA COR AMARELO (25X25 CM)	m ²	95,19
19		CANALETAS			
19.1	180709	SEDOP	CANALETA EM CONCRETO SIMPLES (0,40X0,40M) COM GRELHA DE FERRO FUNDIDO	M	290
20		PASSARELA COM COBERTURA EM TELHA METÁLICA			
20.1	C1332	SEINFRA	ESTRUTURA DE AÇO	m ²	172
20.2	C4554	SEINFRA	TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm	m ²	319,96
21		MÓDULOS EDUCACIONAIS			
21.1	0000002	Próprio	DESMONTAGEM, TRANSPORTE E MONTAGEM DE MODULOS EDUCACIONAIS	UND	15
22		QUADRA DE AREIA			
22.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	m ²	251,99
22.2	260278	SEDOP	Colchão de areia e=20 cm	m ²	251,99
22.3	74244/001	SINAPI	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	m ²	199,2
22.4	2432	ORSE	POSTE OFICIAL PARA VOLEI EM AÇO GALVANIZADO D= 3", C/ ESTICADOR E CATRACA	par	1
22.5	260651	SEDOP	MURETA EM ALVENARIA, REBOCADA E PINTADA 2 FACES (H=1.0M)	M	66,4
23		GUARITA			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS - ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sit. 2033
2033 - D - PA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 269832/2022, emitida em 08/06/2022



Certidão nº 269832/2022

08/06/2022, 12:23

Chave de Impressão: b8C1c

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/06/2022 e contém 37 folhas





ESTADO DO PARÁ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



23.1		ESCAVAÇÃO, APOLOAMENTO ATERRO E REATERRO			
23.1.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA	m ³	5,64
23.1.2	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO	m ²	4
23.1.3	96995	SINAPI	REATERRO COMPACTADO MANUALMENTE (VALAS DE FUNDAÇÕES RESIDENCIAIS)	m ³	4,17
23.2		FUNDAÇÕES			
23.2.1	96616	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO (E=5,0 CM) - PREPARO MECÂNICO	m ³	0,55
23.2.2	96535	SINAPI	FORMA DE MADEIRA EM TÁBUAS PARA FUNDAÇÕES, COM REAPROVEITAMENTO	m ²	13,71
23.2.3	92915	SINAPI	ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM.	KG	77,27
23.2.4	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.	m ³	1,02
23.2.5	92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.	m ³	1,02
23.3		VIGAS (BALDRAME E CINTAMENTO)			
23.3.1	92468	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGAS, EM	m ²	16,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS - ESTADO DO PARÁ
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sil
 2853, D - PA

[Handwritten signatures and scribbles]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 269832/2022, emitida em 08/06/2022



Certidão nº 269832/2022
 08/06/2022, 12:23

Chave de Impressão: BBC1c

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/06/2022 e contém 37 folhas





ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



23.3.2	92775	SINAPI	CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA COM REAPROVEITAMENTO	KG	48,86
23.3.2	92775	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.	KG	48,86
23.3.3	92778	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.	KG	19,18
23.3.4	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.	m ³	0,9
23.3.5	92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.	m ³	0,9
23.3.6	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA A BASE DAGUA (VIGAS BALDRAME)	m ²	1,99
23.4			PILARES E LAJES		
23.4.1	92430	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA PILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA COM REAPROVEITAMENTO	m ²	66,37
23.4.2	92775	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU	KG	62,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS - ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sil. 1
Engenharia
6571 D - PA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 269832/2022, emitida em 08/06/2022



Certidão nº 269832/2022
08/06/2022, 12:23
Chave de Impressão: bBC1c

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/06/2022 e contém 37 folhas

[Handwritten signatures and blue ink scribbles]





ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



23.4.3	92785	SINAPI	SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM	KG	33,32
23.4.4	92778	SINAPI	SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU	KG	24,43
23.4.5	92779	SINAPI	SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA	KG	391,85
23.4.6	94971	SINAPI	MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L	m ³	5,43
23.4.7	92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.	m ³	5,43
23.5			ALVENARIA		
23.5.1	87503	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M ² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	m ²	21,2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 269832/2022, emitida em 08/06/2022



Certidão nº 269832/2022
08/06/2022, 12:23

Chave de Impressão: bBC1c

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/06/2022 e contém 37 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS - ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sil
E porine
2021 D - PA

[Handwritten signature]

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br





ESTADO DO PARÁ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



23.5.2	93183	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO.	M	3
23.5.3	93195	SINAPI	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO.	M	3
23.5.4	93202	SINAPI	ENCUNHAMENTO (APERTO DE ALVENARIA) EM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇO 5,7X9X19CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 9CM) COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) (À REVESTIR)	M	8
23.6			PORTA		
23.6.1	90842	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. P3	UN	1
23.7			VIDRO E PEITORIL		
23.7.1	091512	SEDOP	ESQUADRIA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO DE 8MM - FUMÊ (DIMENSÕES, DETALHES E NOS AMBIENTES, CONFORME PROJETO)	m ²	0,72
23.7.2	091513	SEDOP	PAINEL FIXO EM VIDRO TEMPERADO DE 10MM	m ²	0,36
23.7.3	120734	SEDOP	PEITORIL - GRANITO PRETO - E=2CM	m ²	0,29
23.8			FORRO EM PVC		
23.8.1	140240	SEDOP	FORRO EM PVC 100MM ENTARUGAMENTO - METÁLICO	m ²	4
23.9			REVESTIMENTO		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS - ESTADO DO PARÁ
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Handwritten signature and stamp: Sill, 15.11.2022, D - PA

Handwritten signature

Handwritten signature



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará vinculado à Certidão nº 269832/2022, emitida em 08/06/2022

Certidão nº 269832/2022
 08/06/2022, 12:23
 Chave de Impressão: bBC1c

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/06/2022 e contém 37 folhas



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



23.9.1	87879	SINAPI	CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO - 1:3 (CIMENTO / AREIA)	m ²	42,4
23.9.2	110763	SEDOP	REBOCO DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO - 1:6 (CAL / AREIA), ESPESSURA 0,5 CM	m ²	26,4
23.9.3	87531	SINAPI	EMBOÇO, COM ARGAMASSA TRAÇO - 1:2:9 (CIMENTO / CAL / AREIA), ESPESSURA 2 CM	m ²	12
23.10			ACABAMENTO		
23.10.1	110581	SEDOP	Cerâmica 10x10cm (padrao medio)	m ²	12
23.11			CAMADA REGULARIZADORA		
23.11.1	130110	SEDOP	Camada regularizadora no traço 1:4	m ²	4
23.12			PISO		
23.12.1	84191	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	m ²	4
23.13			PINTURA		
23.13.1	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO	m ²	19,8
23.13.2	150586	SEDOP	EMASSAMENTO DE PAREDE COM MASSA ACRÍLICA	m ²	19,8
23.13.3	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	m ²	19,8
23.14			FACHADA		
23.14.1	131090	SEDOP	PEDRA CARIRI - FILETE OU ALMOFADADA	m ²	8,19
24			SERVIÇOS FINAIS		
24.1			DEMOBILIZAÇÃO		
24.1.1	1154	Próprio	DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAS E EQUIPAMENTOS	UNID	1
24.2			LIMPEZA FINAL DA OBRA		
24.2.1	270220	SEDOP	LIMPEZA FINAL	m ²	3975

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS - ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sil
e
2022.11-PA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado a Certidão nº 269832/2022, emitida em 08/06/2022



Certidão nº 269832/2022
08/06/2022, 12:23

Chave de Impressão: BBC1c

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/06/2022 e contém 37 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br



Impresso em: 08/06/2022, às 12:23.





ESTADO DO PARÁ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 269832/2022, emitida em 08/06/2022



25 ATIVIDADES FORA DE ESCOPO

ITEM	CODIGO	BANCO	DESCRIÇÃO		
------	--------	-------	-----------	--	--

25.1	180542	SEDOP	SUMIDOURO EM ALVENARIA C/ TPO.EM CONCRETO - CAP= 75 PESSOAS	UND	2
25.2	97607	SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	8
25.3	112690	SBC	BRISE METALICO DE ALUMINIO	M ²	59,11
25.4	071497	SEDOP	COBERTURA -TELHA TERMOACÚSTICA	M ²	147,60
25.5	069450	SBC	LUMINARIA PRISMÁTICA 22 ACRILICO C/ALOJAMENTO E-40 LUNAR LUX	UND	6
25.6	250610	SEDOP	EQUIPAMENTO COMPLETO P/ QUADRA DE ESPORTES	CJ	1
25.7	060036	SBC	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M	51,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS - ESTADO DO PARÁ
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sil
 Civil
 1.35.111-PA

[Handwritten signatures and marks]





ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



25.8

95875

SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHÃO
BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT
ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM)

M³ X
KM 43.209,00

Canaã dos Carajás – PA, 10 de dezembro de 2021

Wagner Rodrigues Cunha
Wagner Rodrigues Cunha
Engenheiro Civil
CREA - PA 151530120-6

WAGNER RODRIGUES CUNHA
ENG. CIVIL – CREA Nº 151530120-6
**PLANGEN CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS LTDA**
CNPJ: 29.206.971/0001-74

Rondnely Ribeiro da Silva
Rondnely Ribeiro da Silva
Engenheiro Civil
CREA: 28531 D - PA

RONDNELY RIBEIRO DA SILVA
PORTARIA Nº 2020-SEMED/GS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ENGº FISCAL
CPF: 006.261.222-01

Rondnely Ribeiro da Silva
Rondnely Ribeiro da Silva
Fiscal de Contrato SEMED
Port Nº 00202021 SEMED/PA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS - PA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REPRESENTANTE LEGAL
CNPJ: 28.559.363/0001-80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS - ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 269832/2022, emitida em 08/06/2022



Certidão nº 269832/2022

08/06/2022, 12:23


Chave de Impressão: bBC1c

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/06/2022 e contém 37 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br



Impresso em: 08/06/2022, às 12:23.



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: GG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, firma estabelecida na Avenida Floriano Pinheiro Torres, nº 120, Monte Sinai - CEP: 65920-000, cidade de São Pedro da Água Branca, inscrita no CNPJ nº. 04.257.612/0001-15, denominada CONTRATANTE, neste ato representado pelo Sr. Gilson Lima Cunha, portador da Carteira de Identidade nº 778294 SSP/PI e do CPF nº 306.066.243-68, residente e domiciliado na Rua Floriano Pinheiro Torres, nº 440, Monte Sinai, São Pedro da Água Branca – MA, endereço de correio eletrônico ggconstu@gmail.com

CONTRATADO: O profissional WAGNER RODRIGUES CUNHA, brasileiro, casado, ENGENHEIRO CIVIL, portador da carteira profissional do CREA nº 151530120-6/PA, inscrito no CPF sob o nº 019.849.072-04 e carteira de identidade nº 6770753 SSP/PA, residente e domiciliado na Floriano Pinheiro, nº 440, Centro, cidade São Pedro da Água Branca – MA.

O presente contrato se regerá pelas Cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Do objeto

Este contrato tem como objetivo a contratação dos serviços do profissional na área da Engenharia Civil, restrita às atribuições do contrato, conforme previsto na legislação vigente.

CLÁUSULA SEGUNDA: Da remuneração e carga horária

A contratada receberá a remuneração de R\$ 4.400,00 (Quatro mil, quatrocentos reais), para uma jornada diária de 4 horas por dia, de segunda-feira a sexta-feira no horário das 08:00h às 12:00h, conforme estabelecido na Lei Federal 4.950-A/66.

CLÁUSULA TERCEIRA: Do prazo

O prazo de validade deste contrato é por tempo INDETERMINADO, onde teve início no dia 02/01/2023. Este contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo por qualquer uma das partes desde que comunicado com antecedência de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA QUARTA: Do foro

Fica eleito o Foro da Comarca de SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA – MA, para dirimir as questões decorrentes deste contrato. E por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas.

São Pedro da Água Branca – MA, 22 de julho de 2019.

WAGNER RODRIGUES
CUNHA:01984907204

Assinado de forma digital por
WAGNER RODRIGUES
CUNHA:01984907204

WAGNER RODRIGUES CUNHA
CPF nº 019.849.072-04
Engenheiro Civil

GILSON LIMA CUNHA:30606624368

Assinado de forma digital por
GILSON LIMA CUNHA:30606624368

GG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
CNPJ nº. 04.257.612/0001-15
Representante Legal



GG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

GG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
CNPJ Nº 04.257.612/0001-15 INSC. ESTADUAL Nº 12.180.674-0

AV. Floriano Pinheiro Torres, 120- Monte Sinai - CEP: 65920-000

Celular: (99) 98418-6969, E-mail: ggconstu@gmail.com

SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA - MA



DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2023 - CPL

A empresa, **GG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.257.612/0001-15, com sede na Avenida Floriano Pinheiro Torres, nº 120, Monte Sinai - CEP: 65920-000, São Pedro da Água Branca - MA, por intermédio do seu representante legal, Sr. Gilson Lima Cunha, portador da Cédula de Identidade nº 778294 SSP/PI e CPF nº 306.066.243-68, DECLARA, para os fins do disposto no inciso V do art. 27º da Lei n.º 8.666/93, acrescido pela Lei n.º 9.854/99, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ().

São Pedro da Água Branca - MA, 23 de outubro de 2023.

GILSON LIMA
CUNHA:30606624368

Assinado de forma digital por
GILSON LIMA
CUNHA:30606624368
Dados: 2023.10.23 15:12:59 -03'00'

GG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PREST. DE SERVIÇOS LTDA
CNPJ Nº 04.257.612/0001-15
Gilson Lima Cunha
RG Nº 778294 SSP/PI / CPF Nº 306.066.243-68
Responsável Legal

G G PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

G G MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
 Av Floriano Pinheiro Torres, 120 - Monte Sinai - Cep: 65920-000
 CNPJ nº 04.257.612/0001-15 Inscrição Estadual nº 12.180.674-0
 São Pedro da Água Branca - Maranhão

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2022
NIRE: 21200491005



A T I V O

CIRCULANTE		
DISPONIBILIDADES		
CAIXA		
Caixa	2.633,40	
BANCOS CONTA MOVIMENTO		
Caixa Econômica Federal	11.860,39	
Sicoob	9.681,83	
ESTOQUES		
Estoque de Mercadorias	405.145,16	
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		
IMPOSTOS A RECUPERAR		
INSS Retido na Fonte a Recuperar	<u>242.774,77</u>	672.095,55
NÃO CIRCULANTE		
IMOBILIZADO		
VEICULOS		
Veículos	196.610,00	
(-) Deprec. Acumulada	-114.928,04	
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		
Maquinas e Equipamentos	232.769,61	
(-) Deprec. Acumulada	-130.761,90	
MOVEIS E UTENSILIOS		
Moveis e Utensílios	17.889,58	
(-) Deprec. Acumulada	-8.094,92	
COMPUTADORES E PERIFERICOS		
Computadores e Periféricos	7.794,50	
(-) Deprec. Acumulada	-4.576,07	
TERRENOS		
Terrenos	120.600,00	
IMOVEIS		
Prédios Comerciais	<u>182.230,00</u>	<u>499.532,76</u>
TOTAL DO ATIVO		1.171.628,31

São Pedro da Água Branca - MA, 31 de Dezembro de 2022

G G MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
 GILSON LIMA CUNHA
 C.I.: 4648173 PC/PA CPF: 306.066.243-68

JOAO LIMA DIAS
 CRC 7401 MA - CPF 402.568.043-20
 RUA GODOFREDO VIANA 670 SALA 04 CENTRO

G G PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

G G MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
 Av Floriano Pinheiro Torres, 120 - Monte Sinai - Cep: 65920-000
 CNPJ nº 04.257.612/0001-15 Inscrição Estadual nº 12.180.674-0
 São Pedro da Agua Branca - Maranhão



BALANCO PATRIMONIAL EM 31/12/2022
NIRE: 21200491005

P A S S I V O

CIRCULANTE

EXIGIVEL

OBRIGACOES TRABALHISTAS		
Salários a Pagar	12.655,64	
OBRIGACOES SOCIAIS		
INSS a Pagar	5.052,13	
FGTS a Pagar	1.836,07	
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		
Simples a Pagar	<u>141.893,96</u>	161.437,80

PATRIMONIO LIQUIDO

CAPITAL		
Capital Social	900.000,00	
LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO		
Prejuizo do Exercício	39.231,47	
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS		
Lucros Acumulados	<u>149.421,98</u>	<u>1.010.190,51</u>

TOTAL DO PASSIVO

1.171.628,31

São Pedro da Água Branca - MA, 31 de Dezembro de 2022

G G MATERIAIS DE CONSTRUCAO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
 GILSON LIMA CUNHA
 C.I.: 4648173 PC/PA CPF: 306.066.243-68

JOAO LIMA DIAS
 CRC 7401 MA - CPF 402.568.043-20
 RUA GODOFREDO VIANA 670 SALA 04 CENTRO

G G PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

G G MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
 Av Floriano Pinheiro Torres, 120 - Monte Sinai - Cep: 65920-000
 CNPJ nº 04.257.612/0001-15 Inscrição Estadual nº 12.180.674-0
 São Pedro da Água Branca - Maranhão



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022
NIRE: 21200491005

RECEITAS DE COMERCIO/SERVIÇOS

Vendas de Mercadorias.....	1.238.971,51	
Vendas de Serviços.....	<u>273.101,87</u>	1.512.073,38

DEDUÇÕES TRIBUTARIAS

Simplex s/Vendas.....		(103.141,82)
ICMS.....		(3.454,96)
ISS s/Serviços.....		<u>(6.376,77)</u>
TOTAL DE TRIBUTOS.....		112.973,55

CUSTOS GERAIS

Estoque Inicial.....	(379.069,29)	
Despesas c/Veículos.....	(21.113,20)	
Serviços Terceiros PF.....	(23.461,00)	
Dispendio c/Alimentação.....	(21.389,30)	
Material de EPI.....	(9.872,90)	
Conselho Regional CREA.....	(7.675,00)	
Combustíveis e Lubrificantes.....	(34.182,60)	
Alugueis.....	(18.000,00)	
Uniformes.....	(3.456,00)	
Materiais de Consumo.....	(24.494,19)	
Mercadorias p/Revenda.....	(831.407,35)	
Estoque Final.....	<u>405.145,16</u>	968.975,67

CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS

DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Pró-Labore.....	(60.348,84)	
Honorários Profissionais.....	(15.600,00)	
Salários.....	(228.638,41)	
Férias.....	(6.092,04)	
13º Salários.....	(17.531,11)	
INSS.....	(27.451,06)	
FGTS.....	(20.362,12)	
Rescisões Trabalhista.....	(13.843,40)	
Multa Rescisória.....	(15.021,16)	
IRRF.....	<u>(5.245,36)</u>	410.133,50

DESPESAS TRIBUTARIAS

Multas.....	(3.253,18)	
Alvará de Licença.....	(256,90)	
Juros.....	<u>(1.485,31)</u>	4.995,39

DESPESAS GERAIS

Material de Escritório.....	(2.588,00)	
Depreciação.....	(14.805,58)	
Telefone.....	(3.795,14)	
Água e Esgoto.....	(861,87)	
Energia Elétrica.....	(8.662,15)	
Copa Cozinha.....	(3.276,00)	
Despesas c/Viagens e Estadias.....	<u>(20.238,00)</u>	54.226,74

TOTAL DAS DESPESAS.....

		<u>469.355,63</u>
RESULTADO DO EXERCÍCIO.....		-89.231,47

São Pedro da Água Branca - MA, 31 de Dezembro de 2022

G G PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

G G MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
 Av Floriano Pinheiro Torres, 120 - Monte Sinai - Cep: 65920-000
 CNPJ nº 04.257.612/0001-15 Inscrição Estadual nº 12.180.674-0
 São Pedro da Agua Branca - Maranhão



ANÁLISE DE BALANÇO EM 31/12/2022
NIRE: 21200491005

LG = ATIVO CIRCULANTE + REAL. A LONGO PRAZO	<u>672.095,55</u>	4,16
PASSIVO CIRCULANTE + EXIG. A LONGO PRAZO	<u>161.437,80</u>	
SG = ATIVO TOTAL	<u>1.171.628,31</u>	7,25
PASSIVO CIRCULANTE + EXIG. A LONGO PRAZO	<u>161.437,80</u>	
LC = ATIVO CIRCULANTE	<u>672.095,55</u>	4,16
PASSIVO CIRCULANTE	<u>161.437,80</u>	

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2022, estando de acordo com a documentação enviada à contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ 1.171.628,31 (Um Milhão Cento Setenta e Um Mil Seiscentos Vinte e Oito Reais e Trinta e Um Centavos).

São Pedro da Água Branca - MA, 31 de Dezembro de 2022

G G MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
 GILSON LIMA CUNHA
 C.I.: 4648173 PC/PA CPF: 306.066.243-68

JOAO LIMA DIAS
 CRC 7401 MA - CPF 402.568.043-20
 RUA GODOFREDO VIANA 670 SALA 04 CENTRO

G G PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

G G MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
 Av Floriano Pinheiro Torres, 120 - Monte Sinai - Cep: 65920-000
 CNPJ nº 04.257.612/0001-15 Inscrição Estadual nº 12.180.674-0
 São Pedro da Agua Branca - Maranhão

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO PATRIMONIAL 2022
 NIRE 21200491005

**ATIVO DISPONÍVEL:**

R\$: 672.095,55

Os valores contabilizados neste sub-grupo representam moeda em caixa, créditos previdenciários e estoque de mercadorias a disposição da empresa na condição de liquidez imediata.

ATIVO IMOBILIZADO

R\$: 499.532,76

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

PASSIVO CIRCULANTE:

R\$: 161.437,80

Este grupo está composto pelo seu valor nominal, original e representa o saldo de credores junto a esta empresa, tais como obrigações fiscais, empregatícias e obrigações sociais.

CAPITAL SOCIAL:

R\$: 900.000,00

Este item representa seu capital social, que está totalmente integralizado.

PREJUÍZO DO EXERCÍCIO:

R\$: 39.231,47

Esta situação é composta pelo valor de suas receitas, menos os custos e despesas, resultando ao saldo negativo ora apurado, e, seu regime contábil é o de competência.

Imperatriz - MA, 31 de Dezembro de 2022

G G MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
 GILSON LIMA CUNHA
 C.I.: 4648173 PC/PA CPF: 306.066.243-68

JOAO LIMA DIAS
 CRC 7401 MA - CPF 402.568.043-20
 RUA GODOFREDO VIANA 670 SALA 04 CENTRO



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa G. G. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
30606624368	GILSON LIMA CUNHA
40256804320	JOAO LIMA DIAS

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/05/2023 12:22 SOB N° 20230604595.
PROTOCOLO: 230604595 DE 06/05/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12306255272. CNPJ DA SEDE: 04257612000115.
NIRE: 21200491005. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 06/05/2023.
G. G. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 6



O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 56, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa G. G. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, município São Pedro da Água Branca, CNPJ nº 04.257.612/0001-15, Número de Registro (NIRE) 21200491005.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 20/12/2000

Ato constitutivo: 21200491005

São Pedro da Água Branca, 01/01/2022

GILSON LIMA CUNHA
Administrador, Sócio
CPF 306.066.243-68

JOAO LIMA DIAS
CONTADOR
CRC/MA 007401

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 6



O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 56, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa G. G. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.

São Pedro da Água Branca, 31/12/2022

GILSON LIMA CUNHA
Administrador, Sócio
CPF 306.066.243-68

JOAO LIMA DIAS
CONTADOR
CRC/MA 007401

Several handwritten signatures in blue ink are present on the right side of the page. One is a simple 'Y' shape, another is a large looped signature, and there are several smaller scribbles and marks.



ASSINATURA ELETRÔNICA



Certificamos que o ato da empresa G. G. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
30606624368	GILSON LIMA CUNHA
40256804320	JOAO LIMA DIAS

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 08/05/2023 15:37 SOB N° 20230607551.
PROTOCOLO: 230607551 DE 08/05/2023. NIRE: 21200491005.
G. G. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA

JUCEMA

SARA CRISTINA MORAIS DOS REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 08/05/2023
empresafacil.ma.gov.br

8



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por SARA CRISTINA MORAIS DOS REIS, sob a autenticidade nº 12306397425 em 08/05/2023, protocolo 230607551. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	G. G. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
Número de Registro:	21200491005
CNPJ:	04257612000115
Município:	São Pedro da Água Branca

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	6
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
30606624368	GILSON LIMA CUNHA	
40256804320	JOAO LIMA DIAS	MA007401

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 08/05/2023 15:37 SOB N° 20230607551.
PROTOCOLO: 230607551 DE 08/05/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12306397425. NIRE: 21200491005.
G. G. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA

JUCEMA

SARA CRISTINA MORAIS DOS REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 08/05/2023
empresafacil.ma.gov.br



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: JOAO LIMA DIAS
REGISTRO.....	: MA-007401/O-2
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.568.043-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 13/09/2023 as 15:07:06.
Válido até: 12/12/2023.
Código de Controle: 806570.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: JOAO LIMA DIAS
REGISTRO.....	: MA-007401/O-2
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.568.043-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCMA contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 13/09/2023 as 15:12:22.

Válido até: 12/12/2023.

Código de Controle: 754232.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.



GG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
GG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
CNPJ Nº 04.257.612/0001-15 IS. INSC. ESTABOAL Nº 12.180.674-0
AV. Floriano Pinheiro Torres, 120, Monte Sinai - CEP: 65920-000
Celular: (99) 98418-6969, E-mail: ggconstu@gmail.com
SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA - MA

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2023 – CPL

A empresa **GG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº. 04.257.612/0001-15, com sede na Av. Floriano Pinheiro Torres, nº 120, Monte Sinai - CEP: 65920-000 - São Pedro da Água Branca – MA, por intermédio de seu representante legal Sr. Gilson Lima Cunha, portador da Carteira de Identidade nº 778294 SSP/PI e do CPF nº 306.066.243-68, em cumprimento ao instrumento convocatório, DECLARA sob as penas da Lei, nos termos do parágrafo 2º do art. 32 da Lei n.º 8.666/93 que, após o seu cadastramento, nenhum fato ocorreu que inabilite esta empresa a participar da **Tomada de Preços nº 015/2023 - CPL**, e que contra a mesma não existe pedido de falência ou recuperação judicial.

São Pedro da Água Branca - MA, 23 de outubro de 2023.

GILSON LIMA
CUNHA:30606624368

Assinado de forma digital por
GILSON LIMA CUNHA:30606624368
Dados: 2023.10.23 15:17:01 -03'00'

GG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PREST. DE SERVIÇOS LTDA
CNPJ Nº 04.257.612/0001-15
Gilson Lima Cunha
RG Nº 778294 SSP/PI / CPF Nº 306.066.243-68
Responsável Legal



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: G. G. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA			Protocolo: MAC2302902775
NIRE : 21200491005 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			
NIRE (Sede) 21200491005	CNPJ 04.257.612/0001-15	Data de Ato Constitutivo 20/12/2000	Início de Atividade 20/12/2000
Endereço Completo Avenida FLORIANO PINHEIRO TORRES, Nº 120, MONTE SINAI - São Pedro da Água Branca/MA - CEP 65920-000			
Objeto Social 4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 4763-6/03 - COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS PECAS E ACESSORIOS 4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 4221-9/02 - CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA 4221-9/03 - MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA 4299-5/99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 4729-6/99 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 5620-1/01 - FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS 7711-0/00 - LOGACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 7732-2/01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 7732-2/02 - ALUGUEL DE ANDAIMES 8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 4541-2/06 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS 4292-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS 2330-3/01 - FABRICACAO DE ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SERIE E SOB ENCOMENDA 2330-3/03 - FABRICACAO DE ARTEFATOS DE FIBROCIMENTO PARA USO NA CONSTRUCAO 8121-4/00 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS 4789-0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS 4723-7/00 - COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS 4721-1/03 - COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS 4742-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO 4744-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS 4744-0/04 - COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS 4741-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA 4744-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS 4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA 4211-1/01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 8130-3/00 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS 0161-0/02 - SERVICO DE PODA DE ARVORES PARA LAVOURAS 0161-0/99 - ATIVIDADES DE APOIO A AGRICULTURA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 1622-6/99 - FABRICACAO DE OUTROS ARTIGOS DE CARPINTARIA PARA CONSTRUCAO 2330-3/05 - PREPARACAO DE MASSA DE CONCRETO E ARGAMASSA PARA CONSTRUCAO 2539-0/01 - SERVICOS DE USINAGEM, TORNEARIA E SOLDA 3600-6/01 - CAPTACAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA 3600-6/02 - DISTRIBUICAO DE AGUA POR CAMINHOS 3701-1/00 - GESTAO DE REDES DE ESGOTO 3702-9/00 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES 3811-4/00 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS 3821-1/00 - TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS 4212-0/00 - CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS 4221-9/04 - CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE TELECOMUNICACOES 4222-7/01 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO 4222-7/02 - OBRAS DE IRRIGACAO 4923-0/02 - SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOGACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA 4929-9/01 - TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL 5212-5/00 - CARGA E DESCARGA 7020-4/00 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA 7111-1/00 - SERVICOS DE ARQUITETURA 7112-0/00 - SERVICOS DE ENGENHARIA 7119-7/01 - SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA 7119-7/03 - SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA 7119-7/99 - ATIVIDADES TECNICAS RELACIONADAS A ENGENHARIA E ARQUITETURA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 7719-5/99 - LOGACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR 7731-4/00 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR 7733-1/00 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO 7739-0/02 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS, MEDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR 7739-0/03 - ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES 7739-0/99 - ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR 8011-1/01 - ATIVIDADES DE VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA 8020-0/01 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICO 4292-8/02 - OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL 4299-5/01 - CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 4311-8/01 - DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS 4311-8/02 - PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO 4319-3/00 - SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4321-5/00 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA 4322-3/01 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS 4322-3/02 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO 4322-3/03 - INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO 4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS 4330-4/01 - IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL 4391-6/00 - OBRAS DE FUNDACOES 4399-1/01 - ADMINISTRACAO DE OBRAS 4399-1/02 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARIAS 4399-1/04 - SERVICOS DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS 4399-1/05 - PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA 4399-1/99 - SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4520-0/01 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES 4672-9/00 - COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS 4679-6/01 - COMERCIO ATACADISTA DE TINTAS, VERNIZES E SIMILARES 4679-6/99 - COMERCIO ATACADISTA DE			



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: G. G. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA		Protocolo: MAC2302902775			
NIRE : 21200491005 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL 8211-3/00 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO 8299-7/01 - MEDICAO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, GAS E AGUA 8599-6/04 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL 8621-6/01 - UTI MOVEL 8621-6/02 - SERVICOS MOVEIS DE ATENDIMENTO A URGENCIAS, EXCETO POR UTI MOVEL 8622-4/00 - SERVICOS DE REMOCAO DE PACIENTES, EXCETO OS SERVICOS MOVEIS DE ATENDIMENTO A URGENCIAS 9329-8/99 - OUTRAS ATIVIDADES DE RECREACAO E LAZER NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE					
Capital Social R\$ 900.000,00 (novecentos mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado		
Capital Integralizado R\$ 900.000,00 (novecentos mil reais)					
Dados do Sócio	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
Nome GILSON LIMA CUNHA	306.066.243-68	R\$ 900.000,00	Sócio	S	Indeterminado
Dados do Administrador	CPF	Término do mandato			
Nome GILSON LIMA CUNHA	306.066.243-68	Indeterminado			
Último Arquivamento	Número	Ato/eventos	Situação ATIVA Status SEM STATUS		
Data 06/05/2023	20230604595	223 / 223 - BALANCO			

Esta certidão foi emitida automaticamente em 28/08/2023, às 17:09:53 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código **AKANNYIJ**.



CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

(Handwritten signatures and marks in blue ink)



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

853343/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **DIEGO FABRICIO SILVA BARBOSA** referente à(s) Anotação(es) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DIEGO FABRICIO SILVA BARBOSA**
Registro: **1117265730MA** RNP: **1117265730**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**



Número da ART: **MA20210393056** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **29/01/2021** Baixada em: **26/08/2021**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **TRIUNFO CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ALEXANDRE COSTA** CPF/CNPJ: **01.566.688/0001-34**
Endereço do contratante: **RUA JOSE SERGIO RIBEIRO** Nº: **07**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **SENADOR ALEXANDRE COSTA** UF: **MA** CEP: **65783000**
Contrato: **04/2021** Celebrado em: **08/01/2021**
Valor do contrato: **R\$ 624.703,66** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RUA JOSE SERGIO RIBEIRO** Nº: **07**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **SENADOR ALEXANDRE COSTA** UF: **MA** CEP: **65783000**
Coordenadas Geográficas: **-5.272649, -43.981812**
Data de início: **08/01/2021** Conclusão efetiva: **08/05/2021**
Finalidade: **Escolar**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ALEXANDRE COSTA** CPF/CNPJ: **01.566.688/0001-34**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0199 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES 53 - EXECUCAO 2027.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 53 - EXECUCAO 2027.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS 53 - EXECUCAO 2027.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 53 - EXECUCAO 2027.00 metro quadrado;**

Observações

REFORMA DE ESCOLAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE SENADOR ALEXANDRE COSTA/MA. CONFORME CONTRATO Nº 004/2021.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 49 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 853343/2021
08/11/2021, 12:30
AD3wc

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: AD3wc

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Caihau, São Luis/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 09/11/2021, às 11:32.



ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ALEXANDRE COSTA
 CNPJ : 01.566.688/0001-34



Atestado de Capacidade Técnica

Atesto para os devidos fins, que a empresa TRIUNFO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ: 22.509.278/0001-21 SITUADA NA AV. NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO S/N. BAIRRO: SANTA QUITÉRIA, BACABEIRA – MA. CEP:65143-000. SOB RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO SRº DIEGO FABRICIO SILVA BARBOSA ENG. CÍVIL CREA: 1117265730-MA. EXECUTARAM REFORMA DE ESCOLAS PUBLICAS NO MUNICÍPIO DE SENADOR ALEXANDRE COSTA/MA. CONFORME CONTRATO Nº 004/2021.

ART Nº MA20210393056.

NO PERÍODO DE 08 DE JANEIRO 2021 A 08 MAIO DE 2021.

INFORMO QUE OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS TÉCNICAMENTE DENTRO DO PRAZO E PADRÕES CONTRATADOS, NADA HAVENDO QUE DESABONE SUA CONDUTA E RESPONSABILIDADE.

Senador Alexandre Costa – MA 23 de Agosto de 2021.

Orlando Mauro Sousa Arouche
 Orlando Mauro Sousa Arouche
 Prefeito Municipal
 CPF: 749.721.113-72

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 853343/2021, em 08/11/2021 emitida



Certidão nº 853343/2021
 09/11/2021, 11:32

Chave de Impressão: AD3wc

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/08/2021 e contém 48 folhas

Diego Fabricio Silva Barbosa





QUADRO RESUMO DE 11 ESCOLAS PÚBLICAS
MUNICIPAIS A SEREM REFORMADAS

ITEM	ESCOLA PÚBLICA MUNICIPAL	ÁREA M²
1	REFORMA PREDIAL DA U. E. 21 DE ABRIL	241,6
2	REFORMA DO PRÉDIO E. M. ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA	161,94
3	REFORMA PREDIAL DA U. E. GODOFREDO JOÃO DA SILVA	78,19
4	REFORMA PREDIAL DA U. E. ANTÔNIO LUIS FERREIRA SANTOS	142,51
5	REFORMA PREDIAL DA U. E. PAULO RAMOS	83,98
6	REFORMA PREDIAL U. E. PADRE BRUNO	101,13
7	REFORMA PREDIAL DA U. E. MARIA CÉSAR	63,35
8	REFORMA PREDIAL DA U. E. MACHADO DE ASSIS	130,35
9	REFORMA PREDIAL DA U. E. MINISTRO MARCO MACIEL	298,34
10	REFORMA PREDIAL DA U. E. IVAR SALDANHA	79,98
11	REFORMA PREDIAL DA U. E. M. ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS	645,63

VALOR GLOBAL


Diego Fabricio Silva Barbosa
Eng. Civil
CREA: 1117265730-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 853343/2021, em 08/11/2021 emitida em




Certidão nº 853343/2021
09/11/2021, 11:32

Chave de Impressão: AD3WC

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/08/2021 e contém 48 folhas

CNPJ: 22.509.278/0001-21
Av. Nossa Senhora do Rosário, Bairro: Santa Quitéria,
CEP: 65143-000, Bacabeira - MA
E-mail: triunfo.cs@hotmail.com









TRIUNFO | CONSTRUÇÕES
E SERVIÇOS

Obra
REFORMA PREDIAL DA U. E. 21 DE ABRIL

Bancos
SINAPI - 11/2020 -
Maranhão

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 853343/2021, em 08/11/2021



O documento em anexo contém 48 folhas

Certidão nº 853343/2021
09/11/2021, 11:32

Chave de Impressão: AD3wc



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 09/11/2021, às 11:32.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.
Orçamento Sintética				
1		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	00004813 SINAPI	Placa indicativa da obra	m ²	4
1.2	98524 SINAPI	Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada	m ²	335,51
2		REMOÇÕES E RETIRADAS DE COMPONENTES DANIFICADOS		
2.1	1043 Próprio	Piso cerâmico/ camada de assentamento/contrapiso	m ²	106,23
2.2	97663 SINAPI	Remoção de louças sanitárias	UN	1
2.3	97665 SINAPI	Luminárias fluorescentes e econômica compacta (individual e dupla)	m ²	323,18
2.4	97647 SINAPI	Remoção de telhas, de fibrocimento, metálica e cerâmica, de forma manual, sem reaproveitamento	m ²	28,45
2.5	97650 SINAPI	Estrutura de madeira da cobertura	m ²	379,27
2.6	97631 SINAPI	Reboco existente	m ²	3,4
2.7	97633 SINAPI	Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento	m ²	14,24
2.8	97633 SINAPI	Quadro de sala de aula (verde escolar e fôrmica)	m ²	

Diego Fabricio Silva Barbosa
Eng. Civil
CREA: 1117265730-MA



TRIUNFO | CONSTRUÇÕES
E SERVIÇOS

Este documento encontra-se registrado em Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, nº 853343/2021, em 08/11/2021.



O documento neste ato registrado foi emitido em 31/08/2021 e contém 48 folhas

Certidão nº 853343/2021
09/11/2021, 11:32


Chave de Impressão: D33wc



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 09/11/2021, às 11:32.

4.2									
4.2.1	89957 SINAPI	Revisão de ponto hidráulico simples (pvc) - 50%	UN	8					
4.2.2	86904 SINAPI	Forn e colocação de lavatório de louça tam médio sem coluna	UN	1					
4.2.3	86910 SINAPI	Torneira cromada de mesa para pia de cozinha tamanho longo de 1/2" ou 3/3" padrão popular	UN	1					
4.3		Revisão das Instalações Sanitárias e louças							
4.3.1	89957 SINAPI	Revisão de ponto sanitário - 50%	UN	7					
4.3.2	95469 SINAPI	Colocação de vaso sanitário reaproveitado	UN	1					
4.3.3	00000377 SINAPI	Fornecimento e colocação de assento plástico p/ vaso sanitário	UN	2					
4.3.4	1030 Próprio	Caixa de descarga de externa de pvc (sobrepot) c/ braçadeiras plásticas	UND	2					
4.3.5	86883 SINAPI	Fornecimento e instalação de sifão de pvc tipo sanfona tamanho médio	UN	1					
5		RECUPERAÇÃO DE REVESTIMENTO DAS PAREDES							
5.1	87878 SINAPI	Chapisco de fixação com cimento e areia, traço 1:3 e=5mm na parede e laje	m²	379,27					
5.2	87530 SINAPI	Massa única clargamassa de cimento e areia traço 1:6 e=20mm na parede e laje	m²	379,27					


Diego Fabricio Silva Barbosa
Eng. Civil

CREA: 111765730-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 853343/2021, em 08/11/2021 emitida em



O documento neste ato registrado foi emitido em 31/08/2021 e contém 48 folhas

Certidão nº 853343/2021
09/11/2021, 11:32
Chave de Impressão: DD3wc



TRIUNFO | CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
93394 SINAPI
Revestimento cerâmico com arg industrial e rejunte

6	90842 SINAPI	REPAROS EM ESQUADRIAS DE ALUMINIO/VIDRO, MADEIRA E GRADIS DE FERRO	UN	1,26
6.1	90842 SINAPI	Fornecimento e colocação de portas de madeira completas c/ ferragens		
6.2	94570 SINAPI	Fornecimento e colocação de esquadrias de alumínio e vidro	m²	2,35
7	87755 SINAPI	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO INTERNA E EXTERNA	m²	106,23
7.1	87755 SINAPI	Regularização de base pl piso com argmassa 1:3 cimento e areia esp=3,0 cm		
7.2	94992 SINAPI	Calçada de proteção com junta pvc a cada 1,0 m c/ aterro, matacoado e contenção	m²	12
7.3	89171 SINAPI	Piso cerâmico com argmassa colante e rejuntamento	m²	106,23
8		PINTURA		
8.1	88493 SINAPI	Pintura acrílica a base de pva em 02 demãos com emassamento acrílico 01 demão	m²	95,2
8.2	88491 SINAPI	Pintura pva interior em 02 demãos com emassamento 01 demão	m²	463,65

3,4

X

Diego Fabricio Silva Barbosa
Eng. Civil
CREA: 1117265730-MA



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 853343/2021, emitida em 08/11/2021.



Certidão nº 853343/2021
09/11/2021, 11:32
Chave de Impressão: AD3wc

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/08/2021 e contém 48 folhas



[Handwritten signature]

TRIUNFO | CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

83	88487 SINAPI	Pintura a cal em 02 demãos com fixador nas paredes das fachadas laterais e fundo	m²	209,15
84	74065/002 SINAPI	Pintura a esmalte sintético em esquadria de madeira com massa - duas demãos	m²	3,15
9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
91	88493 SINAPI	Recuperação de quadro verde (murais) tam. diversificado, incluindo amassamento acrílico e tinta verde escolar com moлдura de madeira e guarda-dó	m²	14,24
92	00011587 SINAPI	Fornecimento e colocação de forro de pvc em régua na cor branco conforme o existente, aproveitamento da estrutura de sustentação	m²	239,59
93	1042 Próprio	Serigrafia do nome título da escola e logomarca da gestão municipal	m²	1
10	SERVIÇOS FINAIS			
10.1	99803 SINAPI	Limpeza final definitiva para entrega da obra (pisó, revestimentos, divisórias, forro, caixas, fossa, sumidouro, loucas e metais, esquadrias, vidros, luminárias).	m²	239,59

[Handwritten signature]
Diego Fabricio Silva Barbosa
Eng. Civil
CREA: 111765730-MA



TRIUNFO | CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

Obra
REFORMA DO PRÉDIO E. M. ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA

Bancos
SINAPI - 11/2020 -
Maranhão

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 853343/2021, em 08/11/2021 emitida



Certidão nº 853343/2021
09/11/2021, 11:32

Chave de Impressão: AD3w

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/08/2021 e contém 48 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 09/11/2021, às 11:32.

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.
1		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	00004813 SINAPI	Placa indicativa da obra	m²	4
2		REMOÇÕES E RETIRADAS DE COMPONENTES DANIFICADOS		
2.1	97644 SINAPI	Esquadrias (portas/janelas/portões/frasculantes, etc)	m²	9,11
2.2	97663 SINAPI	Remoção de louças sanitárias	UN	2
2.3	97665 SINAPI	Luminárias fluorescentes e econômica compacta (individual e dupla)	UN	14
2.4	97647 SINAPI	Telhado (telhas cerâmicas/fibrocimento, etc)	m²	205,13
2.5	97650 SINAPI	Estrutura de madeira da cobertura - tramo de madeira apodrecida no pátio interno	m²	70,05
2.6	97631 SINAPI	Reboco existente	m²	274,98
2.7	97633 SINAPI	Revestimento cerâmico em paredes	m²	6,7
2.8	97633 SINAPI	Quadro de sala de aula (verde escolar e fórmica)	m²	8,74
2.9	C1044 SEINFRA	Demolição de calhas	M	14,3

(Handwritten signatures)

Jéssica Elizabeth Silva Barbosa
Eng. Civil
CREA: 1117265730-MA



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 853343/2021, em 08/11/2021.



O documento neste ato registrado foi emitido em 31/08/2020 e contém 48 folhas.

Certidão nº 853343/2021
09/11/2021, 11:32
Chave de Impressão: AD3WC



TRIUNFO | CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

3	97640 SINAPI	Ferro em régua de pvc	m ²	34,96
REVISÃO DA COBERTURA				
3.1	94201 SINAPI	Telhamento com telhas cerâmicas tipo colonial ou capalcanal c/ aprov. 60%	m ²	205,13
3.2	92565 SINAPI	Estrutura de madeira de lei pontalada não aparelhada	m ²	70,05
3.3	94228 SINAPI	Fornecimento e colocação de calhas em chapa metálica nº 24	M	5,98
3.4	94221 SINAPI	Cumeeira com telhas cerâmicas	M	6,34
REVISÃO NAS INSTALAÇÕES				
REVISÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
4				
4.1				
4.1.1	93128 SINAPI	Revisão de ponto de luz no teto e parede -50%	UN	7
4.1.2	93141 SINAPI	Revisão de ponto de força na parede -50%	UN	11
4.1.3	97589 SINAPI	Luminária compacta com bocal e lâmpada econômica de 15W/25W	UN	12
4.2		Revisão das Instalações Hidráulicas e metais		

Diego Francisco Silva Barbosa
Eng. Civil
CREA: 1117265730-MA



TRINUNFO | CONSTRUÇÕES
E SERVIÇOS

Revisão de ponto hidráulico simples (pvc) - 50%

4.2.2	86906 SINAPI	Torneira cromada de mesa para lavatório tamanho médio de 1/2" ou 3/4"	UN	6
4.2.3	86910 SINAPI	Torneira cromada de mesa para pia de cozinha tamanho longo de 1/2" ou 3/3" padrão popular	UN	1
4.3	89957 SINAPI	Revisão das Instalações Sanitárias e louças	UN	6
4.3.1	89957 SINAPI	Revisão de ponto sanitário - 50%	UN	3
4.3.2	00000377 SINAPI	Fornecimento e colocação de assento plástico pl vaso sanitário	UN	2
4.3.3	1030 Próprio	Caixa de descarga de externa de pvc (sobrepôr) c/ braçadeiras plásticas	UN	1
4.3.4	86883 SINAPI	Fornecimento e instalação de sifão de pvc tipo sanfona tamanho médio	UN	1
4.3.5	95469 SINAPI	Colocação de vaso sanitário reaproveitado	UN	1
5		RECUPERAÇÃO DE REVESTIMENTO DAS PAREDES		281,68
5.1	87878 SINAPI	Chapisco de fixação com cimento e areia, traço 1:3 e=5mm na parede e laje	m²	274,98
5.2	87530 SINAPI	Massa única clargamassa de cimento e areia traço 1:6 e=20mm na parede e laje	m²	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 853343/2021, emitida em 12/01/2021



O documento neste ato registrado foi emitido em 31/08/2020 e contém 48 folhas

Certidão nº 853343/2021
09/11/2021, às 11:32

Chave de Impressão: AD3WC



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

Impresso em: 09/11/2021, às 11:32

Diego Fabrício Silva Barberi
Eng. Civil
CREA: 1117265730-MA



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 853343/2021, em 08/11/2021 em
emitida



O documento neste ato registrado foi emitido em 31/08/2021 e contém 48 folhas

Certidão nº 853343/2021
09/11/2021, às 11:32
Chave de Impressão: AD3Wc



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

TRIUNFO | CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

93394 SINAPI

Revestimento cerâmico com arg industrial e rejunte

m²

6,7

REPAROS EM ESQUADRIAS DE ALUMINIO/VIDRO, MADEIRA E GRADIS DE FERRO
Fornecimento e colocação de portas de madeira completas c/ ferragens

UN

4,62

Fornecimento e colocação de esquadrias de alumínio e vidro

m²

3,1

RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO INTERNA E EXTERNA

Calçada de proteção com junta pvc a cada 1,0 m c/ aterro, matacoado e contenção

m²

12,3

PINTURA

m²

107,64

Pintura acrílica a base de pva em 02 demãos com emassamento acrílico 01 demão

m²

489,2

Pintura pva interior em 02 demãos com emassamento 01 demão

m²

136,33

Pintura a cal em 02 demãos com fixador nas paredes das fachadas laterais e fundo

m²

23,1

Pintura a esmalte sintético em esquadria de madeira com massa - duas demãos

m²

17,98

8.5

100758 SINAPI

8.4

74065/002 SINAPI

8.3

88487 SINAPI

8.2

88491 SINAPI

8.1

88493 SINAPI

8

CREA: 065927111
Eng. Civil
Diego Fabricio Silva Barbosa

Eng. Civil
Diego Fabricio Silva Barbosa
CREA: 1117265730-MA

info.cs@hotmail.com

Nossa Senhora do Rosário, Bairro: Santa Quitéria, CEP: 65143-000, Bacabeira - MAE-ma



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 853343/2021, em 08/11/2021 emitida em



Certidão nº 853343/2021
09/11/2021, 11:32

Chave de Impressão: AD3wc

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/08/2021 e contém 48 folhas

TRIUNFO | CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

9						
9.1	88493 SINAPI	Recuperação de quadro verde (murais) tam. diversificado, incluindo emassamento acrílico e tinta verde escovar com moldura de madeira e guarda-bó	m ²	8,74		
9.2	00011587 SINAPI	Fornecimento e colocação de torço de pvc em régua na cor branco conforme o existente, aproveitamento da estrutura de sustentação	m ²	34,96		
9.3	1042 Próprio	Sentografia do nome título da escola e logomarca da gestão municipal			1	
10		SERVIÇOS FINAIS				
10.1	99803 SINAPI	Limpeza final definitiva para entrega da obra (piso, revestimentos, divisórias, torço, caixas, fossa, sumidouro, louças e metais, esquadrias, vidros, luminárias,	m ²	161,94		


Diego Fabricio Silva Barbosa
Eng. Civil
CREA: 1117265730-MA





TRIUNFO | CONSTRUÇÕES
E SERVIÇOS

Obra
REFORMA PREDIAL DA U. E. GODOFREDO JOÃO DA SILVA

Bancos
SINAPI - 11/2020 -
Maranhão

Este documento registrado em Consórcio Maranhão, emitido em 08/11/2021, nº 853343/2021, vinculado à Certidão nº 853343/2021, inscrita no CNPJ nº 08.11/2021.



O documento neste ato registrado foi emitido em 31/08/2021 e contém 48 folhas

Certidão nº 853343/2021
09/11/2021, 11:32
Chave de Impressão: AD3WC



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 09/11/2021, às 11:32.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant
1		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	00004813 SINAPI	Placa indicativa da obra	m ²	4
1.2	98524 SINAPI	Capina e limpeza das áreas livres do terreno c/ retirada de entulhos, incluindo poda de árvores adultas REMOÇÕES E RETRADAS DE COMPONENTES DANIFICADOS	m ²	38,65
2		Piso cerâmico/ camada de assentamento/contrapiso	LN	2
2.1	1043 Próprio	Remoção de louças sanitárias	LN	7
2.2	97663 SINAPI	Luminárias fluorescentes e econômica compacta (individual e dupla)	m ²	105,12
2.3	97665 SINAPI	Telhado (telhas cerâmicas/fibrocimento, etc)	m ²	15,89
2.4	97647 SINAPI	Estrutura de madeira da cobertura	m ²	156,39
2.5	97650 SINAPI	Reboco existente	m ²	4,29
2.6	97631 SINAPI	Quadro de sala de aula (verde escolar e fórmica)		
2.7	97633 SINAPI	REVISÃO DA COBERTURA		
3				

Diego Fabrício Silva Barbosa
Eng. Civil

CREA: 1117265730-MA



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 853343/2021, em 08/11/2021 em



O documento neste ato registrado foi emitido em 31/08/2021 e contém 48 folhas

Certidão nº 853343/2021
09/11/2021, 11:32
Chave de impressão: AD3wc

TRIUNFO | CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

3.11	92565 SINAPI	Estrutura de madeira de lei portalaizante não aparelhada	m²	15,89	1
3.12	94201 SINAPI	Telhamento com telhas cerâmicas tipo colonial ou capçalcanal cl aprov. 600%	M	25,75	3
3.3	94224 SINAPI	Encançamento e tábua pintada a cal, na fachada	M	13,72	1
3.4	94221 SINAPI	Cuneeira com telhas cerâmicas	M		
4		REVISÃO NAS INSTALAÇÕES			
4.11		Revisão das Instalações Elétricas	UN	15	1
4.1.1	93128 SINAPI	Revisão de ponto de luz no teto e parede - 50%	UN	6	6
4.1.2	93141 SINAPI	Revisão de ponto de força na parede - 50%	UN	7	7
4.1.3	97589 SINAPI	Luminária compacta com bocal e lâmpada econômica de 15W/25W	UN	3	3
4.2		Revisão das Instalações Hidráulicas e metais	UN		
4.2.1	89957 SINAPI	Revisão de ponto hidráulico simples (pvc) - 50%	UN	1	1
4.2.2	86906 SINAPI	Torreira cromada de mesa para lavatório tamanho médio de 1/2" ou 3/4"	UN		

Diego Rodrigo Silva Barbosa
Eng. Civil
CREA: 1117265730-MA

MAE-mail: triunfo.cs@hotmail.com





Este documento encontra-se registrado em seu sistema de emissão de documentos emitido em 08/11/2021, às 11:32. O documento contém 48 folhas e contém 1202/808/2021 e contém 48 folhas.



1202/808/2021 e contém 48 folhas
 emitida em
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, Certidão nº 853343/2021, 08/11/2021



TRIUNFO | CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

86910 SINAPI

4.3					UN	3
4.3.1	89957 SINAPI	Revisão das Instalações Sanitárias e Louças	Revisão de ponto sanitário - 50%		UN	2
4.3.2	00000377 SINAPI	Fornecimento e colocação de assento plástico p/ vaso sanitário			UN	2
4.3.3	1030 Proprio	Caixa de descarga de externa de pvc (sobrepôr) c/ braçadeiras plásticas			UND	2
4.3.4	95469 SINAPI	Fornecimento e instalação de vaso sanitário convencional			UN	1
4.3.5	86983 SINAPI	Fornecimento e instalação de sifão de pvc tipo sanifona tamanho médio			UN	1
5		RECUPERAÇÃO DE REVESTIMENTO DAS PAREDES				
5.1	87878 SINAPI	Chapisco de fixação com cimento e areia, traço 1:3 e=5mm na parede e laje			m²	156,39
5.2	87530 SINAPI	Massa única de argamassa de cimento e areia traço 1:6 e=20mm na parede e laje			m²	156,39
5.3	93394 SINAPI	Revestimento cerâmico com arg industrial e rejunte			m²	34,5
6		REPAROS EM ESQUADRIAS DE ALUMINIO/VIDRO, MADEIRA E GRADIS DE FERRO				

Diego Fabricio Silva Barbosa
 Eng. Civil
 CREA: 1117265730-MA



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 853343/2021, em 08/11/2021 emitida



O documento neste ato registrado foi emitido em 31/08/2021 e contém 48 folhas

Certidão nº 853343/2021
09/11/2021, 11:32

Chave de Impressão: V-0D3wc



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

Impresso em: 09/11/2021, às 11:32.

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
62	94570 SINAPI Fornecimento e colocação de esquadrias de alumínio e vidro	UN	4,62	0,54
7	87755 SINAPI RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO INTERNA E EXTERNA Regularização de base p/ piso com argamassa 1:3 cimento e areia esp=3,0 cm	m²	38,65	16,35
7.1	87755 SINAPI Regularização de base p/ piso com argamassa 1:3 cimento e areia esp=3,0 cm	m²	38,65	16,35
7.2	94992 SINAPI Calçada de proteção com junta pvc a cada 1,0 m de alerro, matacoado e contensão	m²	38,65	38,65
7.3	89171 SINAPI Piso cerâmico com argamassa colante e rejuntamento	m²	38,65	38,65
8	PINTURA Pintura acrílica a base de pva em 02 demãos com emassamento acrílico 01 demão	m²	36,36	179,96
8.1	88493 SINAPI Pintura acrílica a base de pva em 02 demãos com emassamento acrílico 01 demão	m²	36,36	179,96
8.2	88491 SINAPI Pintura pva interior em 02 demãos com emassamento 01 demão	m²	96,46	96,46
8.3	73445 SINAPI Pintura a cal em 02 demãos com fixador nas paredes das fachadas laterais e fundo	m²	21,3	21,3
8.4	74065/002 SINAPI Pintura a esmalte sintético em esquadria de madeira com massa - duas demãos	m²	21,3	21,3

Diego Fabrício Silva Barbosa
Eng. Civil
CREA: 1117265730-MA



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 853343/2021, em 08/11/2021 emitida



O documento neste ato registrado foi emitido em 31/08/2021 e contém 48 folhas

Certidão nº 853343/2021
09/11/2021, 11:32
Chave de Impressão: ADSwc



TRIUNFO | CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

100758 SINAPI

Pintura a esmalte sintético em gradis de ferro 2 demãos e 1 de zarcão

m² 10,81

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

9.1 88493 SINAPI

Recuperação de quadro verde (murais) tam. diversificado, incluindo emassamento acrílico e tinta verde escovar com moldura de madeira e guarda-pô Serigrafia do nome título da escola e logomarca da gestão municipal

m² 1

SERVIÇOS FINAIS

10.1 99803 SINAPI

Limpeza final definitiva para entrega da obra (piso, revestimentos, divisórias, forro, caixas, fossa, sumidouro, loucas e metais, esquadrias, vidros, luminárias,

m² 77,86


Thiago Fabricio Silva Barbosa
Eng. Civil
CREA: 1117265730-MA



TRIUNFO | CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

Obra
REFORMA PREDIAL DA U. E. ANTÔNIO LUIS FERREIRA SANTOS

Bancos
SINAPI - 11/2020 -
Maranhão

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 853343/2021, emitida em 08/11/2021.



Certidão nº 853343/2021
09/11/2021, 11:32

Chave de Impressão: AD3wc

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/08/2021 e contém 48 folhas



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 09/11/2021, às 11:32.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

Item	Código Banco	Descrição	Organismo Síntica	Und	Quant.
1		SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	00004813 SINAPI	Placa indicativa da obra		m²	4
1.2	98524 SINAPI	Capina e limpeza das áreas livres do terreno c/ retirada de entulhos, incluindo poda de árvores adultas REMOÇÕES E RETIRADAS DE COMPONENTES DANIFICADOS		m²	65,2
2		Piso cerâmico/ camada de assentamento/contrapiso		m²	65,42
2.1	1043 Proprio	Remoção de louças sanitárias		UN	1
2.2	97863 SINAPI	Luminárias fluorescentes e econômica compacta (individual e dupla)		UN	6
2.3	97865 SINAPI	Telhado (telhas cerâmicas/flocamento, etc)		m²	182,37
2.4	97647 SINAPI	Estrutura de madeira da cobertura		m²	91,19
2.5	97650 SINAPI	Reboco existente		m²	235,48
2.6	97631 SINAPI	Revestimento cerâmico em paredes		m²	38,34
2.7	97633 SINAPI	Quadro de sala de aula (verde escolor e fórmica)		m²	8
2.8	97633 SINAPI	REVISÃO DA COBERTURA			
3		Estrutura de madeira de lei portatela não aparelhada		m²	91,19
3.1	92565 SINAPI	Telhamento com telhas cerâmicas tipo colonial ou capela/canal c/ aprov. 60%		m²	192,37
3.2	94201 SINAPI	Encapamento e beiribas pintada a col, na fachada		M	16,77
3.3	94224 SINAPI				

Diego Barbosa Silva Barbosa
Eng. Civil
CREA: 1117265730-MA



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 853343/2021, emitida em 08/11/2021.



O documento neste ato registrado foi emitido em 31/08/2020 e contém 48 folhas e contém 48 folhas

Certidão nº 853343/2021
09/11/2021, 11:32
Chave de Impressão: AD3wc

[Handwritten signature]



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

Impresso em: 09/11/2021, às 11:32.

3.4	94221 SINAPI	Culmeira com telhas cerâmicas	M	16,76		
REVISÃO NAS INSTALAÇÕES						
4						
4.1		REVISÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
4.1.1	93128 SINAPI	Revisão de ponto de luz no teto e parede -50%	UN	24		
4.1.2	93141 SINAPI	Revisão de ponto de força na parede -50%	UN	9		
4.1.3	97589 SINAPI	Luminária compacta com bocal e lâmpada econômica de 15W/230V	UN	6		
4.2		REVISÃO DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E METAIS				
4.2.1	99957 SINAPI	Revisão de ponto hidráulico simples (PVC) - 50%	UN	5		
4.2.2	89906 SINAPI	Torneira cromada de mesa para lavatório tamanho médio de 12" ou 3/4"	UN	2		
4.2.3	89910 SINAPI	Torneira cromada de mesa para pia de cozinha tamanho longo de 12" ou 3/3"	UN	1		
4.3		REVISÃO DAS INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E LOUÇAS				
4.3.1	89957 SINAPI	Revisão de ponto sanitário - 50%	UN	5		
4.3.2	00000377 SINAPI	Fornecimento e colocação de assento plástico p/ vaso sanitário	UN	2		
4.3.3	1030 Próprio	Caixa de descarga de externa de PVC (sobreponto) p/ braxadeiras plásticas	UN	2		
4.3.5	89883 SINAPI	Fornecimento e instalação de sifão de PVC tipo sanfona tamanho médio	UN	2		
RECUPERAÇÃO DE REVESTIMENTO DAS PAREDES						
5						
5.1	87878 SINAPI	Chapeado de braxão com cimento e areia, traço 1:3 e=5mm na parede e laje	m²	235,48		
5.2	87530 SINAPI	Massa única argamassa de cimento e areia traço 1:6 e=20mm na parede e laje	m²	235,48		

[Handwritten signature]

Diego Fabricio Silva Bar...
Eng. Civil
CREA: 1117265730-MA