



PROPOSTA DE PREÇOS

Órgão licitante: **Prefeitura Municipal de São Francisco do Brejão**

Licitação: **Tomada de Preço nº 003/2021/CPL-PMSFB/MA.**

Objeto: Contratação de Empresa para a Recuperação de Estradas Vicinais na Zona rural do Município de São Francisco do Brejão/MA

Data/horário da realização do certame: **11 (onze) de maio de 2021 (dois mil e vinte e um) às 08:30h (oito horas e trinta minutos).**


TERMO DE ABERTURA

Abro este volume único contendo documentação para habilitação na licitação na modalidade Tomada de Preço nº 003/2021/CPL – PMSFB/MA, possuindo 29 (vinte e nove) páginas, incluindo esta, numericamente ordenadas e rubricadas por minha pessoa.

Aldeias Altas/MA, 11 (onze) de maio de 2021 (dois mil e vinte e um).

MIX CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI
CNPJ: 27.896.522/0001-70

 Rua José Feitosa Mourão, nº 839A - Centro
Município: Aldeias Altas - MA

 bsconstrucaoelocacao@hotmail.com
 (98) 98278 7450  (98) 98465 5617

1129



**Ilustríssimo Senhor
GENILSON ALVES DE SOUSA
Presidente da CPL/SFB
Prefeitura Municipal de São Francisco do Brejão
Rua Padre Cícero, Nº 51, Centro - São Francisco do Brejão - MA
(Sala da Comissão Permanente de Licitação)**

**Tipo: Menor Preço Global
Órgão Interessado: Secretaria Municipal de Infraestrutura**

**Licitação: Tomada de Preço nº 003/2021 – CPL - PMSFB/MA.
Processo Administrativo nº 051/2021 - PMSFB/MA.
Objeto: Contratação de Empresa para a Recuperação de Estradas Vicinais
na Zona rural do Município de São Francisco do Brejão (MA).
Data/horário da realização do certame: 11 (onze) de maio de 2021 (dois
mil e vinte e um) às 08:30h (oito horas e trinta minutos).**

ANEXO I

CARTA DE APRESENTAÇÃO (PROPOSTA DE PREÇOS)

Prezados Senhores,


MIX GESTÃO CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI, com sede na cidade de Aldeias Altas à Rua José Feitosa Mourão, n.º 839-A, inscrita no CNPJ/MF sob o número 27.896.522/0001-70, neste ato representada por seu procurador o Sr. **WELLIGTON LIMA BACELAR**, portador do CPF n.º 801.127.813-49 e R.G. n.º 645321966 SESEP-MA, abaixo assinado, propõe à Secretaria Municipal de Infraestrutura os preços infra discriminados para a recuperação de estradas vicinais na zona rural do município de São Francisco do Brejão (MA), objeto da Tomada de Preços nº 003/2021 - CPL:

- O preço da proposta é de R\$ **1.006.753,93 (Um Milhão e Seis Mil Setecentos e Cinquenta e Três Reais e Noventa e Três Centavos)**.
- Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de abertura da licitação;
- O prazo para execução dos serviços será de acordo com o cronograma físico-financeiro do projeto básico/executivo da obra.

Aldeias Altas/MA, 11 (onze) de maio de 2021 (dois mil e vinte e um).

MIX GESTÃO CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI
Wellington Lima Bacelar
Empresário / Procurador
CPF: 801.127.813-49
RG n.º.: 645321966 SESEP-MA

MIX CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI
CNPJ: 27.896.522/0001-70



Ilustríssimo Senhor
GENILSON ALVES DE SOUSA
Presidente da CPL/SFB

Prefeitura Municipal de São Francisco do Brejão
Rua Padre Cícero, Nº 51, Centro - São Francisco do Brejão - MA
(Sala da Comissão Permanente de Licitação)

Tipo: Menor Preço Global
Órgão Interessado: Secretaria Municipal de Infraestrutura

Licitação: Tomada de Preço nº 003/2021 – CPL - PMSFB/MA.
Processo Administrativo nº 051/2021 - PMSFB/MA.

Objeto: Contratação de Empresa para a Recuperação de Estradas Vicinais
na Zona rural do Município de São Francisco do Brejão (MA).

Data/horário da realização do certame: 11 (onze) de maio de 2021 (dois
mil e vinte e um) às 08:30h (oito horas e trinta minutos).

CARTA PROPOSTA

Senhor presidente,

Submetemos à apreciação de Vossas Senhorias, nossa Proposta de Preços relativa à licitação em referência, assumindo inteira responsabilidade pelo seu teor e as demais obrigações estabelecidas no edital e seus anexos e por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na sua preparação.

Proposta que faz a empresa **MIX GESTÃO CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI**, Nome de Fantasia: **MIX GESTAO**, inscrita no CNPJ nº 27.896.522/0001-70, com sede na Rua José Feitosa Mourão, nº 839 A – Centro, Aldeias Altas, neste ato representada por seu Procurador o Sr. **Welligton Lima Bacelar**, portador da Carteira de Identidade nº 645321966 SESEP-MA e inscrito no CPF sob o Nº 801.127.813-49, em conformidade com o edital de **TOMADA DE PREÇO Nº 003/2021/PMSFB/MA**.

O VALOR OFERTADO É DE R\$ **1.006.753,93 (Um Milhão e Seis Mil Setecentos e Cinquenta e Três Reais e Noventa e Três Centavos)**.

Outras informações:

RAZÃO SOCIAL: **MIX GESTÃO CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI**

Nome de Fantasia: **MIX GESTAO**

CNPJ: 27.896.522/0001-70

Endereço: Rua José Feitosa Mourão, nº 839 A – Centro, Aldeias Altas, São Luís/MA

Banco: **BANCO DO BRASIL**

Agência: **62.034-3** Conta: **1414-1**

MIX CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI
CNPJ: 27.896.522/0001-70



REPRESENTANTE LEGAL QUE ASSINARÁ O CONTRATO:

Nome: SILVESTRE RODRIGUES CONRADO JUNIOR

Cargo/Função: Administrador

RG: 3094012 SSP-PI

Profissão: Advogado

CPF: 050.792.963-21

Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias consecutivos, será contado a partir da nova data de abertura.

Prazo de Execução: será conforme cronograma físico financeiro, em conformidade com o Projeto Básico estabelecido pela PMSFB, contados a partir da assinatura do contrato.

Condições de Pagamento: de acordo com o edital.

DECLARAMOS QUE:

Em nossos preços estão incluídos todos os impostos, taxas, seguros, fretes, descontos, bonificações, bem como quaisquer outras despesas, diretas ou indiretas incidentes no fornecimento e instalação dos equipamentos, não estando embutidos encargos financeiros agregados ao seu valor econômico. Os serviços (relacionados ao uso do espaço público permissionado) serão efetuados em conformidade com o estabelecido no Edital e seus Anexos.

Conhecemos as condições do Edital e seus Anexos, sujeitando-nos ao seu fiel cumprimento, especialmente quanto ao cumprimento dos prazos estabelecidos no instrumento convocatório.

Aldeias Altas/MA, 11 (onze) de maio de 2021 (dois mil e vinte e um).

MIX GESTÃO CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI

Wellington Lima Bacelar

Empresário / Procurador

CPF: 801.127.813-49

RG n°.: 645321966 SESEP-MA

MIX CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI
CNPJ: 27.896.522/0001-70

RESUMO DOS TRECHOS



OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO/MA.
TP: TP- Nº 003/2021 – CPL
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA
MIX GESTÃO CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI CNPJ: 27.896.522/0001-70
ENDEREÇO: RUA JOSE FEITOSA, Nº 839-A, CENTRO, ALDEIAS ALTAS - MA, CEP 65610000.
EMPRESA: e-mail: bsconstrucaoelocacao@hotmail.com / Telefone:(98) 98465-5617
RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENG. JOSÉ RIBAMAR ARAÚJO DA SILVA CREA Nº 11108146309



ENCARGOS SOCIAIS SEM DESONERAÇÃO
REF.: SINAPI 12/2020 - DNIT SICRO 07/2020

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL (R\$)	PESO (%)
1	TRECHO I: FERROVIA A SERRA DO CRAVINHO	609.119,06	60,50%
2	TRECHO II: LAGOA DO POTE AO POVOADO CAMPEBA D'ÁGUA	397.634,87	39,50%

VALOR SEM BDI (R\$): R\$	820.366,63	100,00%
VALOR DO BDI (R\$): R\$	186.387,30	
VALOR TOTAL COM BDI (R\$): R\$	1.006.753,93	

A presente proposta importa o VALOR GLOBAL de UM MILHÃO, SEIS MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS.

Aldeias Altas - MA, 11 de maio de 2021

RESUMO GERAL

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO/MA.
TP: TP- Nº 003/2021 – CPL
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO EIRELI CNPJ: 27.896.522/0001-70
ENDEREÇO: RUA JOSE FEITOSA, Nº 839-A, CENTRO, ALDEIAS ALTAS - MA, CEP 65610000.
EMPRESA: e-mail: bsconstrucaoeolocacao@hotmail.com / Telefone:(98) 98465-5617
RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENG. JOSÉ RIBAMAR ARAÚJO DA SILVA CREA Nº 11108146309



BDI: 22,72%

ENCARGOS SOCIAIS SEM DESONERAÇÃO
REF.: SINAPI 12/2020 - DNIT SICRO 07/2020

TRECHO I: FERROVIA A SERRA DO CRAVINHO


TRECHO II: LAGOA DO POTE AO POVOADO CAMPEBA D'ÁGUA


ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL (R\$)	PESO (%)
1	META 01	28.226,13	2,80%
2	META 02	978.527,80	97,20%
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	38.714,41	3,85%
2.2	TERRAPLENAGEM	428.302,00	42,54%
2.3	REVESTIMENTO PRIMÁRIO	500.965,59	49,76%
2.4	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	10.545,80	1,05%

VALOR SEM BDI (R\$):	R\$	820.366,63	100,00%
VALOR DO BDI (R\$):	R\$	186.387,30	
VALOR TOTAL COM BDI (R\$):	R\$	1.006.753,93	

A presente proposta importa o VALOR GLOBAL de UM MILHÃO, SEIS MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS.

Aldeias Altas - MA, 11 de maio de 2021


MIX GESTÃO CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI
CNPJ: 27.896.522/0001-70
Wellington Lima Baçelar
CPF: 801.127.813-49
Representante Legal (Procurador)


JOSÉ RIBAMAR ARAÚJO DA SILVA
CREA-MA 1108146309
Engenheiro Civil

6/29

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL



OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO/MA.
TP: TP- Nº 003/2021 – CPL
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCAÇÃO EIRELI CNPJ: 27.896.522/0001-70
EMPRESA: ENDEREÇO: RUA JOSE FEITOSA, Nº 839-A, CENTRO, ALDEIAS ALTAS - MA, CEP 65610000.
 e-mail: bsconstrucaoelocacao@hotmail.com / Telefone:(98) 98465-5617
 RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENG. JOSÉ RIBAMAR ARAÚJO DA SILVA CREA Nº 11108146309

BDI: 22,72%
ENCARGOS SOCIAIS SEM DESONERAÇÃO
REF.: SINAPI 12/2020 - DNIT SICRO 07/2020

TRECHO I: FERROVIA A SERRA DO CRAVINHO

TRECHO II: LAGOA DO POTE AO POVOADO CAMPEBA D'ÁGUA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL COM BDI	PESO (%)
1			META 01					28.226,13	2,80 %
1.1	Composição 000001	Próprio	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO	UN	1,00	23.000,44	28.226,13	28.226,13	2,80 %
2			META 02					978.527,80	97,20 %
2.1			SERVIÇOS PRELIMINARES					38.714,41	3,85 %
2.1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	25,00	201,69	247,51	6.187,75	0,61 %
2.1.2	Composição 000003	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÊS	6,00	2.836,47	3.480,91	20.885,46	2,07 %
2.1.3	Composição 000004	Próprio	ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT/WC C/1 VASO/1 LAV/1 MIC/4 CHUV LARG =2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORROC/ ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST ELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA	MÊS	6,00	917,31	1.125,72	6.754,32	0,67 %
2.1.4	Composição 000005	Próprio	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UND	2,00	1.991,07	2.443,44	4.886,88	0,49 %
2.2			TERRAPLENAGEM					428.302,00	42,54 %
2.2.1	5501700	SICRO3	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m	m²	87455,01	0,20	0,24	20.989,20	2,08 %
2.2.2	4016008	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³	m³	34982,01	1,73	2,12	74.161,86	7,37 %
2.2.3	5914374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	521894,87	0,37	0,45	234.852,69	23,33 %
2.2.4	4915598	SICRO3	Reconformação da plataforma	ha	17,50	130,26	159,85	2.797,37	0,28 %
2.2.5	5502978	SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	34982,01	2,23	2,73	95.500,88	9,49 %
2.3			REVESTIMENTO PRIMÁRIO					500.965,59	49,76 %
2.3.1	5502985	SICRO3	Limpeza mecanizada da camada vegetal	m²	58587,78	0,22	0,26	15.232,82	1,51 %
2.3.2	5502986	SICRO3	Expurgo de jazida	m³	17661,02	1,28	1,57	27.727,80	2,75 %
2.3.3	4016008	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³	m³	34982,01	1,73	2,12	74.161,86	7,37 %
2.3.4	5914374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	625212,97	0,37	0,45	281.345,83	27,95 %
2.3.5	100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	m²	174910,02	0,04	0,04	6.996,40	0,69 %
2.3.6	5502978	SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	34982,01	2,23	2,73	95.500,88	9,49 %
2.4			RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS					10.545,80	1,05 %
2.4.1	Composição 000007	Próprio	REPARAÇÃO DE DANOS FÍSICOS AO MEIO AMBIENTE	m²	58587,78	0,15	0,18	10.545,80	1,05 %

VALOR ORÇAMENTO:	820.366,63	
VALOR BDI TOTAL:	186.387,30	100,00%
VALOR TOTAL:	1.006.753,93	

A presente proposta importa o VALOR GLOBAL de UM MILHÃO, SEIS MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS.

Aldeias Altas - MA, 11 de maio de 2021

[Handwritten signature]
 JOSÉ RIBAMAR ARAÚJO DA SILVA
 CREA-MA 1108146309
 Engenheiro Civil

[Handwritten signature]
 MIX GESTÃO CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI
 CNPJ: 27.896.522/0001-70
 Wellington Lima Baecelar
 CPF: 801.127.813-49
 Representante Legal (Procurador)

7/29

RESUMO DA PROPOSTA



OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO/MA.
TP: TP- Nº 003/2021 – CPL
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO EIRELI CNPJ: 27.896.522/0001-70
ENDEREÇO: RUA JOSE FEITOSA, Nº 839-A, CENTRO, ALDEIAS ALTAS - MA, CEP 65610000.
EMPRESA: e-mail: bsconstrucaoeolocacao@hotmail.com / Telefone:(98) 98465-5617
RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENG. JOSÉ RIBAMAR ARAÚJO DA SILVA CREA Nº 11108146309



BDI: 22,72%
ENCARGOS SOCIAIS SEM DESONERAÇÃO
REF.: SINAPI 12/2020 - DNIT SICRO 07/2020


TRECHO I: FERROVIA A SERRA DO CRAVINHO


ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL (R\$)	PESO (%)
1	META 01	28.226,13	4,63%
2	META 02	580.892,93	95,37%
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	35.620,53	5,85%
2.2	TERRAPLENAGEM	250.422,52	41,11%
2.3	REVESTIMENTO PRIMÁRIO	288.747,38	47,40%
2.4	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	6.102,50	1,00%

VALOR SEM BDI (R\$):	R\$	496.348,65	100,00%
VALOR DO BDI (R\$):	R\$	112.770,41	
VALOR TOTAL COM BDI (R\$):	R\$	609.119,06	

O presente TRECHO I importa o valor de SEISCENTOS E NOVE MIL, CENTO E DEZENOVE REAIS E SEIS CENTAVOS.

Aldeias Altas - MA, 11 de maio de 2021


MIX GESTÃO CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI
CNPJ: 27.896.522/0001-70
Wellington Lima Bacelar
CPF: 801.127.813-49
Representante Legal (Procurador)


JOSÉ RIBAMAR ARAÚJO DA SILVA
CREA-MA 1108146309
Engenheiro Civil

8129

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO/MA.
TP: TP- Nº 003/2021 – CPL
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCAÇÃO EIRELI CNPJ: 27.896.522/0001-70
EMPRESA: ENDEREÇO: RUA JOSE FEITOSA, Nº 839-A, CENTRO, ALDEIAS ALTAS - MA, CEP 65610000.
 e-mail: bsconstrucaolocacao@hotmail.com / Telefone:(98) 98465-5617
 RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENG. JOSÉ RIBAMAR ARAÚJO DA SILVA CREA Nº 11108146309



BDI: 22,72%
ENCARGOS SOCIAIS SEM DESONERAÇÃO
REF.: SINAPI 12/2020 - DNIT SICRO 07/2020

TRECHO I: FERROVIA A SERRA DO CRAVINHO

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL COM BDI	PESO (%)
1			META 01					28.226,13	4,63 %
1.1	Composição 000001	Próprio	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO	UN	1,00	23.000,44	28.226,13	28.226,13	4,63 %
2			META 02					580.892,93	95,37 %
2.1			SERVIÇOS PRELIMINARES					35.620,53	5,85 %
2.1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	12,50	201,69	247,51	3.093,87	0,51 %
2.1.2	Composição 000003	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÊS	6,00	2.836,47	3.480,91	20.885,46	3,43 %
2.1.3	Composição 000004	Próprio	ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT/WC C/1 VASO/1 LAV/1 MIC/4 CHUV LARG =2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORROC/ ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST ELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA	MÊS	6,00	917,31	1.125,72	6.754,32	1,11 %
2.1.4	Composição 000005	Próprio	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UND	2,00	1.991,07	2.443,44	4.886,88	0,80 %
2.2			TERRAPLENAGEM					250.422,52	41,11 %
2.2.1	5501700	SICRO3	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m	m²	50427,57	0,20	0,24	12.102,61	1,99 %
2.2.2	4016008	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³	m³	20171,03	1,73	2,12	42.762,58	7,02 %
2.2.3	5914374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	308616,76	0,37	0,45	138.877,54	22,80 %
2.2.4	4915598	SICRO3	Reconformação da plataforma	ha	10,09	130,26	159,85	1.612,88	0,26 %
2.2.5	5502978	SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	20171,03	2,23	2,73	55.066,91	9,04 %
2.3			REVESTIMENTO PRIMÁRIO					288.747,38	47,40 %
2.3.1	5502985	SICRO3	Limpeza mecanizada da camada vegetal	m²	33902,82	0,22	0,26	8.814,73	1,45 %
2.3.2	5502986	SICRO3	Expurgo de jazida	m³	10219,85	1,28	1,57	16.045,16	2,63 %
2.3.3	4016008	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³	m³	20171,03	1,73	2,12	42.762,58	7,02 %
2.3.4	5914374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	360052,89	0,37	0,45	162.023,80	26,60 %
2.3.5	100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	m²	100855,14	0,04	0,04	4.034,20	0,66 %
2.3.6	5502978	SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	20171,03	2,23	2,73	55.066,91	9,04 %
2.4			RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS					6.102,50	1,00 %
2.4.1	Composição 000007	Próprio	REPARAÇÃO DE DANOS FÍSICOS AO MEIO AMBIENTE	m²	33902,82	0,15	0,18	6.102,50	1,00 %

VALOR ORÇAMENTO:	496.348,65	
VALOR BDI TOTAL:	112.770,41	100,00%
VALOR TOTAL:	609.119,06	

O presente TRECHO I importa o valor de SEISCENTOS E NOVE MIL, CENTO E DEZENOVE REAIS E SEIS CENTAVOS.

Aldeias Altas - MA, 11 de maio de 2021

MIX GESTÃO CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI
 CNPJ: 27.896.522/0001-70
 Wellington Lima Bacelar
 CPF: 071.127.813-49
 Representante Legal (Procurador)

JOSÉ RIBAMAR ARAÚJO DA SILVA
 CREA-MA 1108146309
 Engenheiro Civil

9129

RESUMO DA PROPOSTA



OBRA: Contratação de uma empresa especializada para Construção de 11 (ONZE) Unidades Escolares com 01 (uma) Sala de Aula em cada Escola, no município de Caxias/MA.

TP N° 001/2021

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO EIRELI CNPJ: 27.896.522/0001-70
ENDEREÇO: RUA JOSE FEITOSA, N° 839-A, CENTRO, ALDEIAS ALTAS - MA, CEP 65610000.
e-mail: bsconstrucaoelocacao@hotmail.com / Telefone:(98) 98465-5617

EMPRESA: RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENG. JOSÉ RIBAMAR ARAÚJO DA SILVA CREA N° 11108146309



BDI: 22,72%
ENCARGOS SOCIAIS SEM DESONERAÇÃO
REF.: SINAPI 12/2020 - DNIT SICRO 07/2020


TRECHO II: LAGOA DO POTE AO POVOADO CAMPEBA D'AGUA


ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL (R\$)	PESO (%)
2	META 02	397.634,87	100,00%
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.093,88	0,78%
2.2	TERRAPLENAGEM	177.879,48	44,73%
2.3	REVESTIMENTO PRIMÁRIO	212.218,21	53,37%
2.4	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	4.443,30	1,12%

VALOR SEM BDI (R\$):	R\$	324.017,98	100,00%
VALOR DO BDI (R\$):	R\$	73.616,89	
VALOR TOTAL COM BDI (R\$):	R\$	397.634,87	

O presente TRECHO II importa o valor de TREZENTOS E NOVENTA E SETE MIL, SEISCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS

Aldeias Altas - MA, 11 de maio de 2021


MIX GESTÃO CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI
CNPJ: 27.896.522/0001-70
Wellington Lima Bacelar
CPF: 801.127.513-49
Representante Legal (Procurador)


JOSÉ RIBAMAR ARAÚJO DA SILVA
CREA-MA 1108146309
Engenheiro Civil

40/29

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA: Contratação de uma empresa especializada para Construção de 11 (ONZE) Unidades Escolares com 01 (uma) Sala de Aula em cada Escola, no município de Caxias/MA.

TP Nº 001/2021

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA

MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCAÇÃO EIRELI CNPJ: 27.896.522/0001-70

EMPRESA: ENDEREÇO: RUA JOSE FEITOSA, Nº 839-A, CENTRO, ALDEIAS ALTAS - MA, CEP 65610000.

e-mail: bsconstrucaoelocacao@hotmail.com / Telefone:(98) 98465-5617

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENG. JOSÉ RIBAMAR ARAÚJO DA SILVA CREA Nº 11108146309

BDI: 22,72%

ENCARGOS SOCIAIS SEM DESONERAÇÃO

REF.: SINAPI 12/2020 - DNIT SICRO 07/2020



TRECHO II: LAGOA DO POTE AO POVOADO CAMPEBA D'ÁGUA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL COM BDI	PESO (%)
2			META 02					397.634,87	100,00 %
2.1			SERVIÇOS PRELIMINARES					3.093,88	0,78 %
2.1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m ²	12,50	201,69	247,51	3.093,88	0,78 %
2.2			TERRAPLENAGEM					177.879,48	44,73 %
2.2.1	5501700	SICRO3	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m	m ²	37027,44	0,20	0,24	8.886,59	2,23 %
2.2.2	4016008	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m ³	m ³	14810,98	1,73	2,12	31.399,28	7,90 %
2.2.3	5914374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ - rodovia em revestimento primário	tkm	213278,11	0,37	0,45	95.975,15	24,14 %
2.2.4	4915598	SICRO3	Reconformação da plataforma	ha	7,41	130,26	159,85	1.184,49	0,30 %
2.2.5	5502978	SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m ³	14810,98	2,23	2,73	40.433,97	10,17 %
2.3			REVESTIMENTO PRIMÁRIO					212.218,21	53,37 %
2.3.1	5502985	SICRO3	Limpeza mecanizada da camada vegetal	m ²	24684,96	0,22	0,26	6.418,09	1,61 %
2.3.2	5502986	SICRO3	Expurgo de jazida	m ³	7441,17	1,28	1,57	11.682,64	2,94 %
2.3.3	4016008	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m ³	m ³	14810,98	1,73	2,12	31.399,28	7,90 %
2.3.4	5914374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ - rodovia em revestimento primário	tkm	265160,08	0,37	0,45	119.322,03	30,01 %
2.3.5	100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	m ²	74054,88	0,04	0,04	2.962,20	0,74 %
2.3.6	5502978	SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m ³	14810,98	2,23	2,73	40.433,97	10,17 %
2.4			RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS					4.443,30	1,12 %
2.4.1	Composição 000007	Próprio	REPARAÇÃO DE DANOS FÍSICOS AO MEIO AMBIENTE	m ²	24684,96	0,15	0,18	4.443,30	1,12 %

VALOR ORÇAMENTO:	324.017,98	
VALOR BDI TOTAL:	73.616,89	100,00%
VALOR TOTAL:	397.634,87	

O presente TRECHO II importa o valor de TREZENTOS E NOVENTA E SETE MIL, SEISCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS

Aldeias Altas - MA, 11 de maio de 2021

MIX GESTÃO CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI
CNPJ: 27.896.522/0001-70
Wellington Lima Bacelar
CPF: 801.127.813-49
Representante Legal (Procurador)

JOSÉ RIBAMAR ARAÚJO DA SILVA
CREA-MA 1108146309
Engenheiro Civil

11/29

CURVA ABC



OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO/MA.
TP: TP- Nº 003/2021 – CPL
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO EIRELI CNPJ: 27.896.522/0001-70
 ENDEREÇO: RUA JOSE FEITOSA, Nº 839-A, CENTRO, ALDEIAS ALTAS - MA, CEP 65610000.
 e-mail: bsconstrucaolocacao@hotmail.com / Telefone:(98) 98465-5617
EMPRESA: RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENG. JOSÉ RIBAMAR ARAÚJO DA SILVA CREA Nº 11108146309

BDI: 22,72%
ENCARGOS SOCIAIS SEM DESONERAÇÃO
REF.: SINAPI 12/2020 - DNIT SICRO 07/2020

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	PESO (%)	PESO ACUMULADO (%)
5914374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ - rodovia em revestimento primário	tkm	1147107,84	R\$ 0,45	R\$ 516.198,52	51,27	51,27
5502978	SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m ³	69964,02	R\$ 2,73	R\$ 191.001,77	18,97	70,25
4016008	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m ³	m ³	69964,02	R\$ 2,12	R\$ 148.323,72	14,73	84,98
Composição 000001	Próprio	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO	UN	1,00	R\$ 28.226,13	R\$ 28.226,13	2,80	87,78
5502986	SICRO3	Expurgo de jazida	m ³	17661,02	R\$ 1,57	R\$ 27.727,80	2,75	90,54
5501700	SICRO3	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m	m ²	87455,01	R\$ 0,24	R\$ 20.989,20	2,08	92,62
Composição 000003	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÊS	6,00	R\$ 3.480,91	R\$ 20.885,46	2,07	94,70
5502985	SICRO3	Limpeza mecanizada da camada vegetal	m ²	58587,78	R\$ 0,26	R\$ 15.232,82	1,51	96,21
Composição 000007	Próprio	REPARAÇÃO DE DANOS FÍSICOS AO MEIO AMBIENTE	m ²	58587,78	R\$ 0,18	R\$ 10.545,80	1,05	97,26
100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	m ²	174910,02	R\$ 0,04	R\$ 6.996,40	0,69	97,95
Composição 000004	Próprio	ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT/WC C/1 VASO/1 LAV/1 MIC/4 CHUV LARG =2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORROC/ ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST ELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA	MÊS	6,00	R\$ 1.125,72	R\$ 6.754,32	0,67	98,62
74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m ²	25,00	R\$ 247,51	R\$ 6.187,75	0,61	99,24
Composição 000005	Próprio	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UND	2,00	R\$ 2.443,44	R\$ 4.886,88	0,49	99,72
4915598	SICRO3	Reconformação da plataforma	ha	17,50	R\$ 159,85	R\$ 2.797,37	0,28	100,00

Total sem BDI:	R\$ 820.366,63
Total do BDI:	R\$ 186.387,30
Total Geral:	R\$ 1.006.753,93

Aldeias Altas - MA, 11 de maio de 2021

MIX GESTÃO CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI
 CNPJ: 27.896.522/0001-70
 Wellington Lima Boelhar
 CPF: 801.127.813-49
 Representante Legal (Procurador)

JOSÉ RIBAMAR ARAÚJO DA SILVA
 CREA-MA 1108146309
 Engenheiro Civil

25/29

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO DE OBRA HORISTA E MENSALISTA



OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO/MA.

TP: TP- Nº 003/2021 – CPL

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO EIRELI CNPJ: 27.896.522/0001-70
ENDEREÇO: RUA JOSE FEITOSA, Nº 839-A, CENTRO, ALDEIAS ALTAS - MA, CEP 65610000.

EMPRESA: e-mail: bsconstrucaoelocacao@hotmail.com / Telefone:(98) 98465-5617
RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENG. JOSÉ RIBAMAR ARAÚJO DA SILVA CREA Nº 11108146309


MARANHÃO		VIGÊNCIA A PARTIR DE 10/2020	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A			
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	0,00	0,00
A3	SENAI	0,00	0,00
A4	INCRA	0,00	0,00
A5	SEBRAE	0,00	0,00
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
A	TOTAL	31,00	31,00
GRUPO B			
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,87	0,00
B2	FERIADOS	3,95	0,00
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,86	0,67
B4	13º SALÁRIO	10,70	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,71	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,46	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	14,04	10,93
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,03
B	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A	49,80	20,66
GRUPO C			
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4,44	3,46
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,10	0,08
C3	FÉRIAS (INDENIZADAS)		
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,94	3,07
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,37	0,29
C	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIAS GLOBAIS DE A	8,85	6,90
GRUPO D			
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	15,44	6,40
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,39	0,30
D	TOTAL	15,82	6,71
	TOTAL (A+B+C+D)	105,48	65,27

OBS: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.

Aldeias Altas - MA, 11 de maio de 2021

MIX GESTÃO CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI
CNPJ: 27.896.522/0001-70
Wellington Lima Bacelar
CPF: 801.127.813-49
Representante Legal (Procurador)

JOSÉ RIBAMAR ARAÚJO DA SILVA
CREA-MA 1108146309
Engenheiro Civil



COMPOSIÇÃO DE CÁLCULO DE TRIBUTOS PARA EMPRESAS OPTANTES DO SIMPLES NACIONAL

Receita bruta da empresa acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12): **R\$ 3.694.162,96 (TRÊS MILHÕES, SEISCENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL, CENTO E SESENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS)**

ANEXO IV DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 - VIGENTES A PARTIR DE JANEIRO DE 2018						
RECEITA BRUTA EM 12 MESES (em R\$)	ALÍQUOTA	VALOR A DEDUZIR	IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/PASEP
Até 180.000,00	4,50%	0	18,80%	15,20%	17,67%	3,83%
De 180.000,01 a 360.000,00	9,00%	8.100,00	19,80%	15,20%	20,55%	4,45%
De 360.000,01 a 720.000,00	10,20%	12.420,00	20,80%	19,20%	19,73%	4,27%
De 720.000,01 a 1.800.000,00	14,00%	39.780,00	17,80%	19,20%	18,90%	4,10%
De 1.800.000,01 a 3.600.000,00	22,00%	183.780,00	18,80%	19,20%	18,08%	3,92%
De 3.600.000,01 a 4.800.000,00	33,00%	828.000,00	53,50%	21,50%	20,55%	4,45%

ENQUADRAMENTO DA EMPRESA

(*) O percentual efetivo máximo devido ao ISS será de 5%, transferindo-se a diferença, de forma proporcional, aos tributos federais da mesma faixa de receita bruta anual. Sendo assim, na 5ª faixa, quando a alíquota efetiva for superior a 12,5%, a repartição será:

FAIXA	IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/PASEP	ISS
5ª Faixa, com alíquota efetiva superior a 12,5 %	(Alíquota efetiva - 5%) x 31,33%	(Alíquota efetiva - 5%) x 32,00%	(Alíquota efetiva - 5%) x 30,13%	(Alíquota efetiva - 5%) x 6,54%	Percentual de ISS fixo em 5%

OBS: O CÁLCULO SERÁ FEITO NA 5ª (QUINTA) FAIXA, DEVIDO À RECEITA BRUTA DA EMPRESA ACUMULADA NOS 12 (DOZE) ÚLTIMOS MESES. PARA VERIFICAÇÃO DA MESMA, SERÁ ANEXADO À ESTA MEMÓRIA DE CÁLCULO, O EXTRATO DO SIMPLES NACIONAL DESTA EMPRESA ATUALIZADO. SEGUIE ABAIXO A FÓRMULA DA ALÍQUOTA EFETIVA:

A alíquota efetiva é o resultado de:
(Receita Bruta dos últimos 12 meses x Alíquota Nominal) - Valor a Deduzir
 Receita Bruta dos últimos 12 meses

6ª FAIXA	
VALOR BRUTO (12 ÚLTIMOS MESES):	R\$ 3.694.162,96
ALÍQUOTA EFETIVA:	10,59%
IRPJ	5,66%
CSLL	2,28%
COFINS	2,18%
PIS/PASEP	0,47%
ISS (*)	2,50%

A taxa de ISS foi considerada que o custo de mão-de-obra corresponde a 50% do valor dos serviços, conforme TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2021.

Aldeias Altas - MA, 11 de maio de 2021

MIX GESTÃO CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI
 CNPJ: 27.896.522/0001-70
 Wellington Lima Baccelar
 CPF: 501.127.813-49
 Representante Legal (Procurador)

MIX GESTÃO CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI. CNPJ:27.896.522/0001-70.

ENDEREÇO: RUA JOSE FEITOSA, Nº 839-A, CENTRO, ALDEIAS ALTAS - MA, CEP 65610000. e-mail: bsconstrucaolocacao@hotmail.com / Telefone:(98) 98491-7459



JOSE RIBAMAR ARAUJO DA SILVA
 CRM/MA 1108146309
 Engenheiro Civil