

B. A. CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 09.534.152/0001-49 - Insc: 12.277989-4

RUA: DUQUE DE CAIXIAS- Nº. 651- Bairro: CIDADE NOVA

JOAO LISBOA

MARANHÃO-

CEP: 65922000


- fone: (xx99) 3535-2315

Email: b.a.construcoes651@gmail.com

89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	1,02739313	R\$ 26,90	R\$ 27,64
TOTAL Serviço:						R\$ 102,37
VALOR:						102,37
VALOR COM BDI:						125,92

1.17.6. COMP. 172 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 (BASE COMPOSIÇÃO SINAPI - 08/2023 - 91792) (M)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
91190 CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_09/2023	SINAPI	UN	0,27444203	R\$ 11,74	R\$ 3,22
91185 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023	SINAPI	M	0,84806393	R\$ 26,25	R\$ 22,26
90436 FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	SINAPI	UN	0,27444203	R\$ 15,75	R\$ 4,32
89726 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	0,81307152	R\$ 10,46	R\$ 8,50
89724 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	0,90747704	R\$ 10,26	R\$ 9,31
89783 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	0,32941501	R\$ 14,82	R\$ 4,88
89752 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	0,30911729	R\$ 7,54	R\$ 2,33
90453 PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 40 MM, FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES COM NO MÁXIMO 32 MM DE DIÂMETRO. AF_09/2023	SINAPI	UN	0,23490377	R\$ 4,02	R\$ 0,94
90443 RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	SINAPI	M	0,27581635	R\$ 8,45	R\$ 2,33



B. A. CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 09.534.152/0001-49 - Insc: 12.277989-4

RUA: DUQUE DE CAIXIAS- Nº. 651- Bairro: CIDADE NOVA

JOAO LISBOA

MARANHÃO-

CEP: 65922000

- fone: (xx99) 3535-2315

Email: b.a.construcoes651@gmail.com


89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	1,05717269	R\$ 21,65	R\$ 22,89
TOTAL Serviço:						R\$ 80,98
VALOR:						80,98
VALOR COM BDI:						99,61

1.17.7. 104328 CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,02920000	R\$ 61,55	R\$ 1,79
00011712	CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA (NBR 5688)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 46,80	R\$ 46,80
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01540000	R\$ 2,31	R\$ 0,03
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,04400000	R\$ 69,74	R\$ 3,06
				TOTAL Material:		R\$ 51,68
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,42310000	R\$ 24,07	R\$ 10,18
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,42310000	R\$ 29,30	R\$ 12,39
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 22,57
				VALOR:		74,25
				VALOR COM BDI:		91,33

1.17.8. 89707 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,02920000	R\$ 61,55	R\$ 1,79
00005103	CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 25,01	R\$ 25,01
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01540000	R\$ 2,31	R\$ 0,03
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,04400000	R\$ 69,74	R\$ 3,06
					TOTAL Material:	R\$ 29,89



B. A. CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 09.534.152/0001-49 - Insc: 12.277989-4

RUA: DUQUE DE CAIXIAS- Nº. 651- Bairro: CIDADE NOVA

JOAO LISBOA

MARANHÃO-

CEP: 65922000

- fone: (xx99) 3535-2315

Email: b.a.construcoes651@gmail.com


Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39870000	R\$ 24,07	R\$ 9,59
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39870000	R\$ 29,30	R\$ 11,68
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 21,27
VALOR:						51,16
VALOR COM BDI:						62,93

1.17.9. 99251 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00410000	R\$ 8,60	R\$ 0,03
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,08880000	R\$ 11,46	R\$ 1,01
00005069	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,00940000	R\$ 20,04	R\$ 0,18
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,10560000	R\$ 4,01	R\$ 0,42
00006193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,33120000	R\$ 18,37	R\$ 6,08
00007258	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	SINAPI	UN	61,43070000	R\$ 0,58	R\$ 35,62
TOTAL Material:						R\$ 43,34

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,36680000	R\$ 30,01	R\$ 71,02
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,85960000	R\$ 23,84	R\$ 44,33
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 115,35

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,05150000	R\$ 681,14	R\$ 35,07
87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00690000	R\$ 579,90	R\$ 4,00



B. A. CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 09.534.152/0001-49 - Insc: 12.277989-4

RUA: DUQUE DE CAIXIAS- Nº. 651- Bairro: CIDADE NOVA

JOAO LISBOA

MARANHÃO-

CEP: 65922000

- fone: (xx99) 3535-2315

Email: b.a.construcoes651@gmail.com


94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,04190000	R\$ 545,67	R\$ 22,86
97734	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	SINAPI	M3	0,02520000	R\$ 3.216,51	R\$ 81,05
101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	SINAPI	M2	0,49000000	R\$ 6,94	R\$ 3,40
					TOTAL Serviço:	R\$ 146,36
					VALOR:	305,07
					VALOR COM BDI:	375,24

1.17.10. 98110 CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00035277	CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIÂMETRO MÍNIMO 300 MM, DIÂMETRO DE SAÍDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E CESTO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 395,10	R\$ 395,10
					TOTAL Material:	R\$ 395,10
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,28400000	R\$ 30,01	R\$ 8,52
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22310000	R\$ 23,84	R\$ 5,31
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 13,83
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
101618	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	SINAPI	M3	0,01410000	R\$ 302,83	R\$ 4,26
					TOTAL Serviço:	R\$ 4,26
					VALOR:	413,19
					VALOR COM BDI:	508,22

1.18.1. 98052 TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 (UN)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
---------------------------	-------	------	-------------	----------------	-------------



B. A. CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 09.534.152/0001-49 - Insc: 12.277989-4

RUA: DUQUE DE CAIXIAS- Nº. 651- Bairro: CIDADE NOVA

JOAO LISBOA

MARANHÃO-

CEP: 65922000

- fone: (xx99) 3535-2315

Email: b.a.construcoes651@gmail.com

5679	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,72240000	R\$ 61,64	R\$ 44,52
5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,35450000	R\$ 144,87	R\$ 51,35

TOTAL Equipamento Custo Horário: R\$ 95,87

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00012551	ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA DE 0,50 M	SINAPI	UN	5,00000000	R\$ 386,90	R\$ 1.934,50

TOTAL Material: R\$ 1.934,50

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,55620000	R\$ 30,01	R\$ 46,70
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,22280000	R\$ 23,84	R\$ 29,15


TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R\$ 75,85

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,04780000	R\$ 681,14	R\$ 32,55
97738	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS	SINAPI	M3	0,01540000	R\$ 4.236,86	R\$ 65,24
97739	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	SINAPI	M3	0,07920000	R\$ 3.111,36	R\$ 246,43
101623	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	SINAPI	M3	0,15390000	R\$ 241,35	R\$ 37,14

TOTAL Serviço: R\$ 381,34

VALOR: 2.487,56

VALOR COM BDI: 3.059,70



B. A. CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 09.534.152/0001-49 - Insc: 12.277989-4

RUA: DUQUE DE CAIXIAS- Nº. 651- Bairro: CIDADE NOVA

JOAO LISBOA

MARANHÃO-


CEP: 65922000

- fone: (xx99) 3535-2315

Email: b.a.construcoes651@gmail.com

1.18.2. 98062 SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 (UN)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
5679	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,81900000	R\$ 61,64	R\$ 50,48
5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,40190000	R\$ 144,87	R\$ 58,22
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 108,70
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00043446	ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIÂMETRO INTERNO DE 2,00 M E ALTURA DE 0,50 M	SINAPI	UN	4,00000000	R\$ 710,58	R\$ 2.842,32
TOTAL Material:						R\$ 2.842,32
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,04490000	R\$ 30,01	R\$ 31,35
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,82100000	R\$ 23,84	R\$ 19,57
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 50,92
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
100475	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01460000	R\$ 866,91	R\$ 12,65
97740	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	SINAPI	M3	0,23730000	R\$ 2.206,01	R\$ 523,48
97738	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS	SINAPI	M3	0,01540000	R\$ 4.236,86	R\$ 65,24
101624	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	SINAPI	M3	0,37330000	R\$ 193,73	R\$ 72,31
TOTAL Serviço:						R\$ 673,68
VALOR:						3.675,62
VALOR COM BDI:						4.521,01



B. A. CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 09.534.152/0001-49 - Insc: 12.277989-4

RUA: DUQUE DE CAIXIAS- Nº. 651- Bairro: CIDADE NOVA

JOAO LISBOA

MARANHÃO-


CEP: 65922000

- fone: (xx99) 3535-2315

Email: b.a.construcoes651@gmail.com

1.19.1. 101489 ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00001094	ARMAÇÃO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 32,03
00011267	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATÃO POLIDO, DIÂMETRO NOMINAL 5/8", DIÂMETRO EXTERNO = 34 MM, DIÂMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = 2,5" MM	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 2,84
00011950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	4,00000000	R\$ 0,80
00034643	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIÂMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM (INCLUIDA TAMPA SEM ESCOTILHA)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 45,50
00039808	CAIXA PARA MEDIDOR MONOFÁSICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLÁSTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRÃO DA CONCESSIONÁRIA LOCAL)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 98,32
00014153	FITA METÁLICA PERFURADA, L = 18" MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = 30" KGF	SINAPI	UN	0,06000000	R\$ 3,70
00003398	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSÕES DE 72" X 72" MM, PARA USO EM BARRA TENSÃO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 9,22
00004346	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIÂMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSÃO MÉDIA	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 33,72
00039997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIÂMETRO 1/4"	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 0,66
00039996	VERGALHÃO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	SINAPI	M	0,16640000	R\$ 1,01
TOTAL Material:					R\$ 227,80
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38970000	R\$ 25,06
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,50780000	R\$ 30,38
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 116,32
Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
100578	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 649,58



B. A. CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 09.534.152/0001-49 - Insc: 12.277989-4

RUA: DUQUE DE CAIXIAS- Nº. 651- Bairro: CIDADE NOVA

JOAO LISBOA

MARANHÃO-

CEP: 65922000

- fone: (xx99) 3535-2315

Email: b.a.construcoes651@gmail.com

91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	11,00000000	R\$ 18,82	R\$ 207,02
104749	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4" E CABOS DE 10 A 50 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 20,85	R\$ 20,85
98977	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	M	1,95000000	R\$ 68,66	R\$ 133,88
91919	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 25,07	R\$ 25,07
91917	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 22,84	R\$ 22,84
93659	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 24,38	R\$ 24,38
91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	6,05000000	R\$ 19,97	R\$ 120,81
98986	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 123,48	R\$ 123,48
91885	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 13,99	R\$ 13,99
					TOTAL Serviço:	R\$ 1.341,90
					VALOR:	1.686,02
					VALOR COM BDI:	2.073,80

1.19.2. 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,95576670	R\$ 23,84	R\$ 94,30
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 94,30
					VALOR:	94,30
					VALOR COM BDI:	115,99

1.19.3. 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 (M3)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
---------------------------	-------	------	-------------	----------------	-------------

B.A. CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 09.534.152/0001-49 - Insc: 12.277989-4

RUA: DUQUE DE CAIXIAS- Nº. 651- Bairro: CIDADE NOVA

JOAO LISBOA - MARANHÃO- CEP: 65922000 - fone: (xx99) 3535-2315

Email: b.a.construcoes651@gmail.com

5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00060000	R\$ 80,13	R\$ 0,04
5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00540000	R\$ 324,58	R\$ 1,75
91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,19620000	R\$ 38,69	R\$ 7,59

TOTAL Equipamento Custo Horário: R\$ 9,38

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,78660000	R\$ 23,84	R\$ 18,75
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 18,75
VALOR:						28,13
VALOR COM BDI:						34,60

1.19.4. 97667 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00039246 ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	SINAPI	M	1,10000000	R\$ 4,85	R\$ 5,33

TOTAL Material: R\$ 5,33

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06720000	R\$ 25,06	R\$ 1,68
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06720000	R\$ 30,38	R\$ 2,04

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R\$ 3,72

VALOR: 9,05

VALOR COM BDI: 11,13

1.19.5. COMP. 162 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 12 DISJUNTORES (UN)

B. A. CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 09.534.152/0001-49 - Insc: 12.277989-4

RUA: DUQUE DE CAIXIAS- Nº. 651- Bairro: CIDADE NOVA

JOAO LISBOA

MARANHÃO-

CEP: 65922000

- fone: (xx99) 3535-2315

Email: b.a.construcoes651@gmail.com

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00039805	QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 178,95	R\$ 178,95
TOTAL Material:						R\$ 178,95
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,48110000	R\$ 25,06	R\$ 12,06
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,48110000	R\$ 30,38	R\$ 14,62
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 26,68
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
87367	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01170000	R\$ 822,92	R\$ 9,63
TOTAL Serviço:						R\$ 9,63
VALOR:						215,26
VALOR COM BDI:						264,77

1.19.6. 91855 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00039244	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS	SINAPI	M	1,01700000	R\$ 4,57	R\$ 4,64
TOTAL Material:						R\$ 4,64
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13400000	R\$ 25,06	R\$ 3,35
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13400000	R\$ 30,38	R\$ 4,07
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 7,42
VALOR:						12,06
VALOR COM BDI:						14,83

1.19.7. 93653 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 (UN)

B. A. CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 09.534.152/0001-49 - Insc: 12.277989-4

RUA: DUQUE DE CAIXIAS- Nº. 651- Bairro: CIDADE NOVA

JOAO LISBOA

MARANHÃO-

CEP: 65922000

- fone: (xx99) 3535-2315

Email: b.a.construcoes651@gmail.com


Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00034653	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 8,44	R\$ 8,44
00001570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1,04	R\$ 1,04
TOTAL Material:						R\$ 9,48
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03542800	R\$ 25,06	R\$ 0,88
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03542800	R\$ 30,38	R\$ 1,07
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 1,95
VALOR:						11,43
VALOR COM BDI:						14,06

1.19.8. 93655 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00034653	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 8,44	R\$ 8,44
00001571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1,36	R\$ 1,36
TOTAL Material:						R\$ 9,80
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04684300	R\$ 25,06	R\$ 1,17
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04684300	R\$ 30,38	R\$ 1,42
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 2,59
VALOR:						12,39
VALOR COM BDI:						15,24

1.19.9. 93656 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
----------	--	-------	------	-------------	----------------	-------------



B. A. CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 09.534.152/0001-49 - Insc: 12.277989-4

RUA: DUQUE DE CAIXIAS- Nº. 651- Bairro: CIDADE NOVA

JOAO LISBOA

MARANHÃO-

CEP: 65922000

- fone: (xx99) 3535-2315

Email: b.a.construcoes651@gmail.com

00034653	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 8,44	R\$ 8,44
00001571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1,36	R\$ 1,36
					TOTAL Material:	R\$ 9,80
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06398400	R\$ 25,06	R\$ 1,60
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06398400	R\$ 30,38	R\$ 1,94
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 3,54
					VALOR:	13,34
					VALOR COM BDI:	16,41

1.19.10. 93658 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00034686	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 40 - 50 A	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 12,52	R\$ 12,52
00001574	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1,75	R\$ 1,75
					TOTAL Material:	R\$ 14,27
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12714000	R\$ 25,06	R\$ 3,18
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12714000	R\$ 30,38	R\$ 3,86
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 7,04
					VALOR:	21,31
					VALOR COM BDI:	28,21

1.19.11. 93666 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00034623	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 40 - 50 A	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 47,67	R\$ 47,67



B. A. CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 09.534.152/0001-49 - Insc: 12.277989-4

RUA: DUQUE DE CAIXIAS- Nº. 651- Bairro: CIDADE NOVA

JOAO LISBOA

MARANHÃO-

CEP: 65922000

- fone: (xx99) 3535-2315

Email: b.a.construcoes651@gmail.com


00001575	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 2,08	R\$ 4,16
TOTAL Material:						R\$ 51,83
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35316300	R\$ 25,06	R\$ 8,85
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35316300	R\$ 30,38	R\$ 10,72
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 19,57
VALOR:						71,40
VALOR COM BDI:						87,82

1.19.12. COMP. 163 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 20A, SENSIBILIDADE 30 mA (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
003	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 20A, SENSIBILIDADE 30 mA	PRÓPRIA	UN	1,00000000	R\$ 41,77	R\$ 41,77
00001571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 1,36	R\$ 2,72
TOTAL Material:						R\$ 44,49
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13250000	R\$ 25,06	R\$ 3,32
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13250000	R\$ 30,38	R\$ 4,03
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 7,35
VALOR:						51,84
VALOR COM BDI:						63,76

1.19.13. COMP. 164 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 25A, SENSIBILIDADE 30 mA (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
004	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 25A, SENSIBILIDADE 30 mA	PRÓPRIA	UN	1,00000000	R\$ 128,84	R\$ 128,84



B. A. CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 09.534.152/0001-49 - Insc: 12.277989-4

RUA: DUQUE DE CAIXIAS- Nº. 651- Bairro: CIDADE NOVA

JOAO LISBOA

MARANHÃO-

CEP: 65922000

- fone: (xx99) 3535-2315

Email: b.a.construcoes651@gmail.com


00001571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SNAPI	UN	2,00000000	R\$ 1,36	R\$ 2,72
TOTAL Material:						R\$ 131,96
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAPI	H	0,13250000	R\$ 25,06	R\$ 3,32
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAPI	H	0,13250000	R\$ 30,38	R\$ 4,03
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 7,35
VALOR:						136,91
VALOR COM BDI:						170,86

1.19.14. COMP. 165 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 40A, SENSIBILIDADE 30 mA (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
005	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 40A, SENSIBILIDADE 30mA	PRÓPRIA	UN	1,00000000	R\$ 160,22	R\$ 160,22
00001571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SNAPI	UN	2,00000000	R\$ 1,36	R\$ 2,72
TOTAL Material:						R\$ 162,94
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAPI	H	0,27276210	R\$ 25,06	R\$ 6,84
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAPI	H	0,26856204	R\$ 30,38	R\$ 8,16
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 15,00
VALOR:						177,94
VALOR COM BDI:						218,87

1.19.15. 00001871 CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00001871	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	SNAPI	UN	1,00000000	R\$ 4,75	R\$ 4,75
TOTAL Material:						R\$ 4,75



B. A. CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 09.534.152/0001-49 - Insc: 12.277989-4

RUA: DUQUE DE CAIXIAS- Nº. 651- Bairro: CIDADE NOVA

JOAO LISBOA - MARANHÃO- CEP: 65922000 - fone: (xx99) 3535-2315

Email: b.a.construcoes651@gmail.com

VALOR:	4,75
VALOR COM BDI:	5,84

1.19.16. 91944 CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00001873 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 5,28	R\$ 5,28
TOTAL Material:					R\$ 5,28
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16900000	R\$ 25,06	R\$ 4,23
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16900000	R\$ 30,38	R\$ 5,13
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 9,36
Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00120000	R\$ 799,46	R\$ 0,95
TOTAL Serviço:					R\$ 0,95
VALOR:					15,59
VALOR COM BDI:					19,18

1.19.17. 91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00001872 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 2,66	R\$ 2,66
TOTAL Material:					R\$ 2,66
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29100000	R\$ 25,06	R\$ 7,29
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29100000	R\$ 30,38	R\$ 8,84
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 16,13
Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL



B. A. CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 09.534.152/0001-49 - Insc: 12.277989-4

RUA: DUQUE DE CAIXIAS- Nº. 651- Bairro: CIDADE NOVA

JOAO LISBOA - MARANHÃO- CEP: 65922000 - fone: (xx99) 3535-2315


Email: b.a.construcoes651@gmail.com

88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00090000	R\$ 799,46	R\$ 0,71
TOTAL Serviço:						R\$ 0,71
VALOR:						19,50
VALOR COM BDI:						23,99

1.19.18. 00038095 ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00038095	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 4,67	R\$ 4,67
TOTAL Material:						R\$ 4,67
VALOR:						4,67
VALOR COM BDI:						5,74

1.19.19. 91996 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)						
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 11,10	R\$ 11,10
91994	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 24,68	R\$ 24,68
TOTAL Serviço:						R\$ 35,78
VALOR:						35,78
VALOR COM BDI:						44,01

1.19.20. 91997 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)						
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 11,10	R\$ 11,10
91995	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 26,67	R\$ 26,67
TOTAL Serviço:						R\$ 37,77



B. A. CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 09.534.152/0001-49 - Insc: 12.277989-4

RUA: DUQUE DE CAIXIAS- Nº. 651- Bairro: CIDADE NOVA

JOAO LISBOA

MARANHÃO-

CEP: 65922000

- fone: (xx99) 3535-2315

Email: b.a.construcoes651@gmail.com


VALOR:	37,77
VALOR COM BDI:	46,46

1.19.21. COMP. 166 LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W COM LÂMPADA LED 10W (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00038773	LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	SNAPI	UN	1,00000000	R\$ 6,56	R\$ 6,56
TOTAL Material:						R\$ 6,56
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAPI	H	0,25453567	R\$ 25,08	R\$ 6,38
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAPI	H	0,50907133	R\$ 30,38	R\$ 15,47
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 21,85
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	SNAPI	UN	1,00000000	R\$ 13,43	R\$ 13,43
TOTAL Serviço:						R\$ 13,43
VALOR:						41,84
VALOR COM BDI:						51,46

1.19.22. 91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
91952	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SNAPI	UN	1,00000000	R\$ 19,10	R\$ 19,10
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SNAPI	UN	1,00000000	R\$ 11,10	R\$ 11,10
TOTAL Serviço:						R\$ 30,20
VALOR:						30,20
VALOR COM BDI:						37,15



B. A. CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 09.534.152/0001-49 - Insc: 12.277989-4

RUA: DUQUE DE CAIXIAS- Nº. 651- Bairro: CIDADE NOVA

JOAO LISBOA - MARANHÃO- CEP: 65922000 - fone: (xx99) 3535-2315

Email: b.a.construcoes651@gmail.com

1.19.23. 91967 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)


Serviço	Fonte	Unid	Coeficiente	Custo Unitário	Custo Total
91966 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 50,45	R\$ 50,45
91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 11,10	R\$ 11,10
TOTAL Serviço:					R\$ 61,55
VALOR:					61,55
VALOR COM BDI:					75,71

1.19.24. 91959 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Serviço	Fonte	Unid	Coeficiente	Custo Unitário	Custo Total
91958 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 34,78	R\$ 34,78
91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 11,10	R\$ 11,10
TOTAL Serviço:					R\$ 45,88
VALOR:					45,88
VALOR COM BDI:					56,43

1.19.25. 91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material	Fonte	Unid	Coeficiente	Custo Unitário	Custo Total
00001013 CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM²	SINAPI	M	1,24340000	R\$ 1,71	R\$ 2,12
00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	R\$ 4,67	R\$ 0,04
TOTAL Material:					R\$ 2,16
Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coeficiente	Custo Unitário	Custo Total
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02300000	R\$ 25,06	R\$ 0,57



B. A. CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 09.534.152/0001-49 - Insc: 12.277989-4

RUA: DUQUE DE CAIXIAS- Nº. 651- Bairro: CIDADE NOVA

JOAO LISBOA

MARANHÃO-

CEP: 65922000

- fone: (xx99) 3535-2315

Email: b.a.construcoes651@gmail.com

88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAPI	H	0,02300000	R\$ 30,38	R\$ 0,69
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 1,26
VALOR:						3,42
VALOR COM BDI:						4,21

1.19.26. 91932 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000980 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2	SNAPI	M	1,24340000	R\$ 12,31	R\$ 15,30
00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SNAPI	UN	0,00940000	R\$ 4,67	R\$ 0,04
TOTAL Material:					R\$ 15,34
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAPI	H	0,07600000	R\$ 25,06	R\$ 1,90
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAPI	H	0,07600000	R\$ 30,38	R\$ 2,30
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 4,20
VALOR:					19,54
VALOR COM BDI:					24,03

1.19.27. 91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00001014 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	SNAPI	M	1,24340000	R\$ 2,70	R\$ 3,35
00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SNAPI	UN	0,00940000	R\$ 4,67	R\$ 0,04
TOTAL Material:					R\$ 3,39
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAPI	H	0,02900000	R\$ 25,06	R\$ 0,72
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAPI	H	0,02900000	R\$ 30,38	R\$ 0,88



B. A. CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 09.534.152/0001-49 - Insc: 12.277989-4

RUA: DUQUE DE CAIXIAS- Nº. 651- Bairro: CIDADE NOVA

JOAO LISBOA

MARANHÃO-

CEP: 65922000

- fone: (xx99) 3535-2315

Email: b.a.construcoes651@gmail.com

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 1,60
VALOR:	4,99
VALOR COM BDI:	6,14

1.19.28. 91928 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000981 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	SINAPI	M	1,24340000	R\$ 4,48	R\$ 5,57
00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	R\$ 4,67	R\$ 0,04
TOTAL Material:					R\$ 5,61


Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03900000	R\$ 25,06	R\$ 0,97
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03900000	R\$ 30,38	R\$ 1,18
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 2,15
VALOR:					7,76
VALOR COM BDI:					9,54

1.19.29. COMP. 244 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M)

Geral	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
92980 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	PRÓPRIA	M	1,00000000	R\$ 12,57	R\$ 12,57
TOTAL Geral:					R\$ 12,57
VALOR:					12,57
VALOR COM BDI:					15,46

1.19.30. 100560 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------------



B. A. CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 09.534.152/0001-49 - Insc: 12.277989-4

RUA: DUQUE DE CAIXIAS- Nº. 651- Bairro: CIDADE NOVA

JOAO LISBOA

MARANHÃO-

CEP: 65922000

- fone: (xx99) 3535-2315

Email: b.a.construcoes651@gmail.com


00011250	CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 20 X 20 X 12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 51,00	R\$ 51,00
TOTAL Material:						R\$ 51,00
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,88000000	R\$ 25,06	R\$ 22,05
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,88000000	R\$ 30,38	R\$ 26,73
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 48,78
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
87367	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00430000	R\$ 822,92	R\$ 3,53
TOTAL Serviço:						R\$ 3,53
VALOR:						103,31
VALOR COM BDI:						127,07

1.19.31. 98308 TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00038082	TOMADA RJ11, 2 FIOS, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULO)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 18,43	R\$ 18,43
TOTAL Material:						R\$ 18,43
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20620000	R\$ 25,06	R\$ 5,16
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20620000	R\$ 30,38	R\$ 6,26
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 11,42
VALOR:						29,85
VALOR COM BDI:						36,72

1.19.32. 00038091 ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
----------	--	-------	------	-------------	----------------	-------------



B. A. CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 09.534.152/0001-49 - Insc: 12.277989-4

RUA: DUQUE DE CAIXIAS- Nº. 651- Bairro: CIDADE NOVA

JOAO LISBOA

MARANHÃO-

CEP: 65922000

- fone: (xx99) 3535-2315

Email: b.a.construcoes651@gmail.com

00038091	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 2,20	R\$ 2,20
					TOTAL Material:	R\$ 2,20
					VALOR:	2,20
					VALOR COM BDI:	2,71

1.19.33. 91985 INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
91984 INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 18,09	R\$ 18,09
91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 11,10	R\$ 11,10
TOTAL Serviço:					R\$ 29,19
VALOR:					29,19
VALOR COM BDI:					35,90

1.19.34. 91987 CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
91986 CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 36,75	R\$ 36,75
91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 11,10	R\$ 11,10
TOTAL Serviço:					R\$ 47,85
VALOR:					47,85
VALOR COM BDI:					58,86

1.20.1.1. 96622 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 (M3)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,03000000	R\$ 0,73	R\$ 0,02

B. A. CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 09.534.152/0001-49 - Insc: 12.277989-4

RUA: DUQUE DE CAIXIAS- Nº. 651- Bairro: CIDADE NOVA

JOAO LISBOA

MARANHÃO-

CEP: 65922000


- fone: (xx99) 3535-2315

Email: b.a.construcoes651@gmail.com

91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,03200000	R\$ 10,06	R\$ 0,32
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,34
Material						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00004718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	1,38000000	R\$ 93,36	R\$ 128,83
TOTAL Material:						R\$ 128,83
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,94200000	R\$ 30,01	R\$ 58,27
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,76500000	R\$ 23,84	R\$ 18,23
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 76,50
VALOR:						205,67
VALOR COM BDI:						252,97

1.20.1.2. 94991 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 (M3)

Material						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00034492	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	1,23150000	R\$ 580,00	R\$ 714,27
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,02130000	R\$ 8,60	R\$ 0,18
00005068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,29940000	R\$ 19,66	R\$ 5,88
00004509	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	3,12500000	R\$ 5,81	R\$ 18,15
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,50000000	R\$ 4,01	R\$ 10,02
TOTAL Material:						R\$ 746,50
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,62680000	R\$ 29,59	R\$ 48,13
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15600000	R\$ 30,01	R\$ 4,68
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,78280000	R\$ 23,84	R\$ 42,50
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 95,31



B. A. CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 09.534.152/0001-49 - Insc: 12.277989-4

RUA: DUQUE DE CAIXIAS- Nº. 651- Bairro: CIDADE NOVA

JOAO LISBOA - MARANHÃO- CEP: 65922000 - fone: (xx99) 3535-2315

Email: b.a.construcoes651@gmail.com

VALOR:	843,81
VALOR COM BDI:	1.037,89

1.20.2.1. 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 (M2)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
99833 LAVADORA DE ALTA PRESSÃO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSÃO DE OPERAÇÃO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZÃO MÁXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,01500000	R\$ 4,60	R\$ 0,06

TOTAL Equipamento Custo Horário: R\$ 0,06

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08900000	R\$ 23,84	R\$ 2,12

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R\$ 2,12

VALOR: 2,18

VALOR COM BDI: 2,68

VALOR BDI TOTAL:	R\$ 501.121,78
VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 2.178.803,22
VALOR TOTAL:	R\$ 2.679.925,00

BENEDITO ALVES DOS
SANTOS:60092579302

Assinado de forma digital por
BENEDITO ALVES DOS
SANTOS:60092579302
Dados: 2026.09.10 15:26:39 -03'00'

B. A. CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 09.534.152/0001-49
Benedito Alves dos santos
CPF: 600.925.793-02
RG Nº. 1439809 SSP PI

ABIGAIL LOBAO
FERREIRA:33252033372

Assinado de forma digital por
ABIGAIL LOBAO
FERREIRA:33252033372
Dados: 2026.08.26 15:21:21 -03'00'

ABIGAIL LOBÃO FERREIRA
Registro: 1103495461
CPF: 332.520.333-72
ENGENHEIRA CIVIL





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
Secretaria Municipal de Saúde Saneamento e Qualidade de Vida



PARECER TÉCNICO: ANÁLISE DE PROPOSTAS DE PREÇOS

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 070/2026

CONCORRÊNCIA N°: 012/2026

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS EM ÁREA URBANA NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO – MA.

ASSUNTO: ANÁLISE TÉCNICA DO ORÇAMENTO PARA A EMPRESA SERVCON EMPREENDIMENTOS LTDA.

INTERESSADO: COMISSÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS.

RELATÓRIO

Trata-se de análise técnica do orçamento apresentado no âmbito do processo administrativo em epígrafe, cujo objeto é a CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS EM ÁREA URBANA NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO – MA, visando atender as necessidades da Prefeitura de SÃO FRANCISCO DO BREJÃO – MA, conforme Termo de Referência, Projeto Básico e planilhas orçamentárias anexas.

Dos lances ofertados do menor para o maior:

1 – B. A. CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 09.534.152/0001-49

VALOR OFERTADO: R\$ 2.679.925,00

ANÁLISE TÉCNICA

Planilha Orçamentária

Verificou-se que a planilha orçamentária integrante da proposta de preços encontra-se em conformidade com a planilha base da licitação, não sendo identificadas divergências.

Composições Unitárias de Custo


Constatou-se que os preços consignados na planilha orçamentária estão devidamente respaldados pelas respectivas composições unitárias de custo, atendendo aos requisitos de demonstrabilidade e transparência.

Cronograma Físico-Financeiro

Observa-se que o cronograma físico-financeiro apresentado guarda compatibilidade com o prazo de execução dos serviços propostos, não sendo evidenciadas inconsistências quanto à distribuição temporal das etapas.

Quadro de Composição do BDI

Verificou-se a apresentação do quadro de composição do BDI na proposta de preços, em atendimento às exigências do instrumento convocatório.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
Secretaria Municipal de Saúde Saneamento e Qualidade de Vida



Composição de Encargos Sociais

Constatou-se a inclusão, na proposta de preços, do quadro de composição dos encargos sociais, em conformidade com as disposições aplicáveis.

CONCLUSÃO

Mediante análise exposta, esta profissional devidamente qualificada emite parecer favorável quanto à conformidade de compatibilização da Proposta de preços, apresentada pela empresa B. A. CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, e o orçamento base apresentado no edital 012/2026.

SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA, 15 de setembro de 2026.

Brenda Gabriela Nogueira Chaves

Engenheira Civil

CREA MA 111378287-0



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 16/09/2026 11:12:42

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **B. A. CONSTRUÇOES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA**
CNPJ: **09.534.152/0001-49**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU
FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data emissão: 10/06/2026

Nº da certidão: 12602556114

Data de validade: 10/08/2026

Código de Validação: 04cacc4fac

NOME: B A CONSTRUÇOES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

CNPJ: 09.534.152/0001-49

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1º GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

Observações:

- a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
- d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;
- e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1º grau);

B. A. CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 09534152/0001-49

NIRE: 21200638341

Endereço: RUA DUQUE DE CAXIAS, 651 CIDADE NOVA, JOAO LISBOA - MA, CEP: 65922000

Balanco Patrimonial encerrado em 31/12/2024



Descrição	Nota	Classificação	Exercício Atual
ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE			
DISPONIVEL			
CAIXA			
Caixa Geral		1.1.1.1.0001	87.875,87D
=CAIXA			*****87.875,87D
BANCOS CONTA MOVIMENTO			
Banco Conta Movimento		1.1.1.2.0001	514.723,44D
=BANCOS CONTA MOVIMENTO			*****514.723,44D
=DISPONIVEL			*****602.599,31D
CONTAS A RECEBER			
CLIENTES			
Títulos a Receber		1.1.3.1.0001	1.620.521,13D
=CLIENTES			**1.620.521,13D
=CONTAS A RECEBER			**1.620.521,13D
ESTOQUES			
MERCADORIAS DE REVENDA			
Mercadorias P/ Revenda		1.1.4.1.0001	1.266.397,45D
=MERCADORIAS DE REVENDA			**1.266.397,45D
ALMOXARIFADO			
Materiais de Consumo		1.1.4.3.0001	1.822.022,10D
=ALMOXARIFADO			**1.822.022,10D
=ESTOQUES			**3.088.419,55D
=Total - ATIVO CIRCULANTE			**5.311.539,99D
ATIVO NÃO CIRCULANTE			
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO			
CLIENTES			
Títulos a Receber		1.4.1.1.0001	1.481.257,20D

BENEDITO ALVES DOS SANTOS

Sócio - Administrador

CPF:60092579302

JOSE DE JESUS MARQUES

Contador

CPF:215.432.323-53 CRC:MA-005635/O-2

B. A. CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 09534152/0001-49

NIRE: 21200638341

Endereço: RUA DUQUE DE CAXIAS, 651 CIDADE NOVA, JOAO LISBOA - MA, CEP: 65922000

Balanco Patrimonial encerrado em 31/12/2024



Descrição	Nota	Classificação	Exercício Atual
=CLIENTES			**1.481.257,20D
=ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO			**1.481.257,20D
IMOBILIZADO			
BENS EM USO			
Instalações		1.4.4.1.0001	823.335,58D
Edificações		1.4.4.1.0002	71.856,73D
Veículos		1.4.4.1.0004	741.282,76D
Maquinas e Equipamentos		1.4.4.1.0005	753.222,69D
Moveis e Utensilios		1.4.4.1.0006	298.253,76D
Equipamentos de Informática		1.4.4.1.0007	76.197,51D
Imoveis		1.4.4.1.0008	210.069,67D
=BENS EM USO			**2.974.218,70D
(-) DEPRECIAÇÕES A AMORTIZAÇÕES			
Depreciações Acumuladas		1.4.4.3.0001	1.108.429,70C
=(-) DEPRECIAÇÕES A AMORTIZAÇÕES			**1.108.429,70C
=IMOBILIZADO			**1.865.789,00D
=Total - ATIVO NÃO CIRCULANTE			**3.347.046,20D
=Total - ATIVO			**8.658.586,19D
***** (XXXXX) *****			

BENEDITO ALVES DOS SANTOS

Sócio - Administrador

CPF:60092579302

JOSE DE JESUS MARQUES

Contador

CPF:215.432.323-53 CRC:MA-005635/O-2


B. A. CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 09534152/0001-49

NIRE: 21200638341

Endereço: RUA DUQUE DE CAXIAS, 651 CIDADE NOVA, JOAO LISBOA - MA, CEP: 65922000

Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2024



Descrição	Nota	Classificação	Exercício Atual
PASSIVO			
PASSIVO CIRCULANTE			
EXIGÍVEL A LOGO PRAZO			
FORNECEDORES			
Fornecedores Diversos		2.1.1.1.0001	838.143,13C
=FORNECEDORES			****838.143,13C
=EXIGÍVEL A LOGO PRAZO			****838.143,13C
OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS			
OBRIGAÇÕES FISCAIS			
Simplex Nacional a Recolher		2.1.2.1.0001	346.447,96C
=OBRIGAÇÕES FISCAIS			****346.447,96C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
Salários, Férias, 13º Sal, e Rescisões a Pagar		2.1.2.2.0001	398.519,50C
INSS a Recolher		2.1.2.2.0002	32.433,45C
FGTS a Recolher		2.1.2.2.0003	60.784,57C
=OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			****491.737,52C
=OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS			****838.185,48C
FINANCIAMENTOS			
ENTIDADES FINANCEIRAS			
Empréstimos e Financiamentos		2.1.6.1.0006	125.095,39C
=ENTIDADES FINANCEIRAS			****125.095,39C
=FINANCIAMENTOS			****125.095,39C
=Total - PASSIVO CIRCULANTE			***1.801.424,00C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE			
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO			
ENTIDADES FINANCEIRAS			
Empréstimos e Financiamentos		2.2.1.1.0004	417.924,25C
=ENTIDADES FINANCEIRAS			****417.924,25C

BENEDITO ALVES DOS SANTOS

Sócio - Administrador

CPF:60092579302

JOSE DE JESUS MARQUES

Contador

CPF:215.432.323-53 CRC:MA-005635/O-2

B. A. CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 09534152/0001-49

NIRE: 21200638341

Endereço: RUA DUQUE DE CAXIAS, 651 CIDADE NOVA, JOAO LISBOA - MA, CEP: 65922000

Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2024



Descrição	Nota	Classificação	Exercício Atual
=OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO			****417.924,25C
=Total - PASSIVO NÃO CIRCULANTE			****417.924,25C
PATRIMONIO LIQUIDO			
PATRIMONIO LIQUIDO			
CAPITAL INTEGRALIZADO			
Capital Social		2.3.4.1.0001	3.000.000,00C
=CAPITAL INTEGRALIZADO			**3.000.000,00C
RESERVAS DE LUCRO			
Lucro do Exercícios		2.3.4.6.0002	269.937,48C
Lucros / Prejuizos Acumulados		2.3.4.6.0002	3.169.300,46C
=RESERVAS DE LUCRO			**3.439.237,94C
=PATRIMONIO LIQUIDO			**6.439.237,94C
=Total - PATRIMONIO LIQUIDO			**6.439.237,94C
=Total - PASSIVO			**8.658.586,19C
***** (XXXXX) *****			

BENEDITO ALVES DOS SANTOS


Sócio - Administrador

CPF:60092579302

JOSE DE JESUS MARQUES

Contador

CPF:215.432.323-53 CRC:MA-005635/O-2

**B. A. CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA**

CNPJ: 09534152/0001-49 NIRE: 21200638341


Endereço: RUA DUQUE DE CAXIAS, 651 CIDADE NOVA, JOAO LISBOA - MA, CEP: 65922000

Balanço de Resultado Econômico de 01/01/2024 até 31/12/2024

Descrição	Classificação	Exercício Atual
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO		
RESULTADO OPERACIONAL		
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
VENDAS		
Venda de Mercadorias	3.1.1.1.0001	1.501.442,63C
=VENDAS		**1.501.442,63C
RECEITA DE SERVIÇOS		
Receita de Serviços	3.1.1.2.0001	2.122.365,20C
=RECEITA DE SERVIÇOS		**2.122.365,20C
=RECEITA OPERACIONAL BRUTA		**3.623.807,83C
DEDUÇÕES DAS VENDAS		
IMPOSTOS S/ VENDAS		
Simplex Nacional	3.1.2.1.0001	278.196,67C
=IMPOSTOS S/ VENDAS		****278.196,67C
=DEDUÇÕES DAS VENDAS		****278.196,67C
=Total - RESULTADO OPERACIONAL		**3.902.004,50C
=Total - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO		**3.902.004,50C
CUSTOS E DESPESAS		
CUSTOS		
CUSTO OPERACIONAL		
CUSTO DA VENDA DE MERCADORIAS		
Custo das Mercadorias Vendidas	4.1.1.1.0001	360.658,73D
=CUSTO DA VENDA DE MERCADORIAS		****360.658,73D
CUSTO DOS SERVICOS		
Serviços	4.1.1.2.0001	2.797.380,67D
=CUSTO DOS SERVICOS		**2.797.380,67D

BENEDITO ALVES DOS SANTOS
Sócio - Administrador
CPF:60092579302

JOSE DE JESUS MARQUES
Contador
CPF:215.432.323-53 CRC:MA-005635/O-2

**B. A. CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA**

CNPJ: 09534152/0001-49 NIRE: 21200638341

Endereço: RUA DUQUE DE CAXIAS, 651 CIDADE NOVA, JOAO LISBOA - MA, CEP: 65922000


Balanco de Resultado Econômico de 01/01/2024 até 31/12/2024

Folha: 6

Descrição	Classificação	Exercício Atual
=CUSTO OPERACIONAL		**3.158.039,40D
=Total - CUSTOS		**3.158.039,40D
DESPESAS		
DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS COM PESSOAL		
Salarios e Ordenados	4.3.1.1.0001	98.756,11D
Férias	4.3.1.1.0002	40.492,77D
INSS Empregador	4.3.1.1.0004	29.070,85D
FGTS	4.3.1.1.0005	20.945,07D
Pro - Labore	4.3.1.1.0008	26.237,80D
Aviso Previo	4.3.1.1.0011	27.864,29D
=DESPESAS COM PESSOAL		****243.366,89D
=DESPESAS OPERACIONAIS		****243.366,89D
DESPESAS GERAIS		
DESPESAS OPERACIONAIS		
Despesas com Veiculos	4.3.2.1.0001	132.072,19D
Manutenção de Maquinas e Equipamentos	4.3.2.1.0002	22.065,69D
Materiais de Expediente	4.3.2.1.0004	16.148,45D
Energia Eletrica	4.3.2.1.0007	43.424,62D
Água e Esgoto	4.3.2.1.0008	16.949,78D
=DESPESAS OPERACIONAIS		****230.660,73D
=DESPESAS GERAIS		****230.660,73D
=Total - DESPESAS		****474.027,62D
=Total - CUSTOS E DESPESAS		**3.632.067,02D

BENEDITO ALVES DOS SANTOS
Sócio - Administrador
CPF:60092579302

JOSE DE JESUS MARQUES
Contador
CPF:215.432.323-53 CRC:MA-005635/O-2

**B. A. CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA**

CNPJ: 09534152/0001-49 NIRE: 21200638341

Endereço: RUA DUQUE DE CAXIAS, 651 CIDADE NOVA, JOAO LISBOA - MA, CEP: 65922000

Balanco de Resultado Econômico de 01/01/2024 até 31/12/2024

Folha: 7

Descrição

Classificação

Exercicio Atual

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----> 3.902.004,50C

DESPESAS + CUSTO-----> 3.632.067,02D

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****269.937,48

***** (XXXXX) *****

BENEDITO ALVES DOS SANTOS
Sócio - Administrador
CPF:60092579302

JOSE DE JESUS MARQUES
Contador
CPF:215.432.323-53 CRC:MA-005635/O-2



1 CONTEXTO OPERACIONAL

B. A. CONSTRUÇÕES, EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA é uma sociedade empresária limitada, constituída em 26 de março de 2008. Atua nas seguintes atividades econômicas:

- Construção de edifícios;
- Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes;
- Coleta de resíduos não-perigosos;
- Coleta de resíduos perigosos;
- Construção de rodovias e ferrovias;
- Construção de obras-de-arte especiais;
- Obras de urbanização, como ruas, praças e calçadas;
- Construção de instalações esportivas e recreativas;
- Obras de terraplenagem;
- Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente;
- Instalação e manutenção elétrica;
- Perfuração e construção de poços de água;
- Comércio varejista de peças e acessórios novos para veículos automotores;
- Comércio varejista de pneumáticos e câmaras-de-ar;
- Comércio varejista de materiais de construção em geral;
- Transporte rodoviário coletivo de passageiros com itinerário fixo, municipal;
- Serviço de transporte de passageiros por locação de automóveis com motorista;
- Transporte escolar;
- Consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica;
- Filmagem de festas e eventos;
- Locação de automóveis sem condutor;
- Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
- Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas temporárias, exceto andaimes;
- Limpeza em prédios e domicílios;
- Imunização e controle de pragas urbanas;
- Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente;

2 APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

BENEDITO ALVES DOS SANTOS

Sócio - Administrador
CPF:60092579302

JOSE DE JESUS MARQUES

Contador
CPF:215.432.323-53 CRC:MA-005635/O-2



As demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas previstas na legislação societária brasileira vigente.

3 CRITÉRIOS CONTÁBEIS UTILIZADOS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com a Interpretação Técnica Geral (ITG) 1000 - Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme Resolução CFC nº 1.418/2012, que estabelece modelo simplificado para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis.

4 PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

4.1) Escrituração Contábil

A escrituração contábil foi realizada em conformidade com os Princípios de Contabilidade geralmente aceitos no Brasil e com a ITG 1000, utilizando o regime de competência e lançamentos diários.

4.2) Direitos e Obrigações

Estão registrados pelos valores históricos, acrescidos de variações monetárias e encargos financeiros, conforme o regime de competência.

4.3) Participações Societárias

A empresa não possui investimentos ou participações no capital social de outras sociedades.

4.4) Ajuste de Avaliação Patrimonial

A empresa não efetuou, até a presente data, quaisquer ajustes de avaliação patrimonial.

4.5) Regime Tributário

A empresa é optante pelo Simples Nacional e contabiliza seus encargos tributários com base no regime de competência, conforme a legislação vigente.

5 NOTAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Todos os lançamentos contábeis foram realizados com base em documentação idônea fornecida pela administração, que assume a responsabilidade pela veracidade das informações.

6 SALDOS DE DISPONIBILIDADES

As receitas foram reconhecidas conforme o regime de competência e recebidas em caixa ao final de cada período. A empresa não possui provisão registrada para créditos de liquidação duvidosa, conforme declaração da administração.

7 CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), totalmente integralizado em moeda corrente nacional, com a seguinte composição societária:

- BENEDITO ALVES DOS SANTOS - 100%

8 AUMENTO DOS CUSTOS E DESPESAS

No exercício de 2024, a empresa apresentou um leve aumento em sua receita em comparação ao exercício de 2023. Em consequência, também houve um crescimento proporcional nos custos e despesas operacionais. Dentre os principais elementos que contribuíram para esse aumento, destacam-se os encargos tributários federais, que acompanharam a elevação do faturamento.

9 EVENTOS SUBSEQUENTES

Até a data de emissão desta nota explicativa, não ocorreram eventos subsequentes ao encerramento do exercício que tenham impacto relevante sobre a situação patrimonial, financeira ou nos resultados da empresa.

BENEDITO ALVES DOS SANTOS

Sócio - Administrador
CPF:60092579302

JOSE DE JESUS MARQUES

Contador
CPF:215.432.323-53 CRC:MA-005635/O-2

**B. A. CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA**

CNPJ: 09534152/0001-49 NIRE: 21200638341


Endereço: RUA DUQUE DE CAXIAS, 651 CIDADE NOVA, JOAO LISBOA - MA, CEP: 65922000

Análise Econômica e Financeira de 01/01/2024 até 31/12/2024

Folha: 10

Solvência Geral


Ativo	8.658.586,19	
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	2.219.348,25	= 3,90



Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 390 % do capital de terceiros.

Liquidez Geral


Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	5.311.539,99	
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	2.219.348,25	= 2,39



Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$2,39 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$1,00 de dívida total.

Liquidez Corrente

Ativo Circulante	5.311.539,99	
Passivo Circulante	1.801.424,00	= 2,95



Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$2,95 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

João Lisboa, 31 de dezembro de 2024.

BENEDITO ALVES DOS SANTOS
Sócio - Administrador
CPF:60092579302

JOSE DE JESUS MARQUES
Contador
CPF:215.432.323-53 CRC:MA-005635/O-2



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa B. A. CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
21543232353	JOSE DE JESUS MARQUES
60092579302	BENEDITO ALVES DOS SANTOS

CERTIFICO O REGISTRO EM 12/05/2025 10:25 SOB Nº 20250595265.
PROTOCOLO: 250595265 DE 10/05/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12507695845. CNPJ DA SEDE: 09534152000149.
NIRE: 21200638341. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 12/05/2025.
B. A. CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 9

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 87, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa B. A. CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, município João Lisboa, CNPJ nº 09.534.152/0001-49, Número de Registro (NIRE) 21200638341.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 26/03/2008

Ato constitutivo: 21200638341

João Lisboa, 01/01/2024

JOSE DE JESUS MARQUES
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 005635

BENEDITO ALVES DOS SANTOS
Administrador, Sócio
CPF 600.925.793-02



Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 9

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 87, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa B. A. CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA.

João Lisboa, 31/12/2024

JOSE DE JESUS MARQUES
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 005635

BENEDITO ALVES DOS SANTOS
Administrador, Sócio
CPF 600.925.793-02



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa B. A. CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
21543232353	JOSE DE JESUS MARQUES
60092579302	BENEDITO ALVES DOS SANTOS

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 12/05/2025 09:13 SOB Nº 20250595303.
PROTOCOLO: 250595303 DE 08/05/2025. NIRE: 21200638341.
B. A. CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 12/05/2025
empresafacil.ma.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12507685319 em 12/05/2025, protocolo 250595303. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	B. A. CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
Número de Registro:	21200638341
CNPJ:	09534152000149
Município:	João Lisboa

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	9
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
21543232353	JOSE DE JESUS MARQUES	MA005635
60092579302	BENEDITO ALVES DOS SANTOS	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 12/05/2025 09:13 SOB Nº 20250595303.
PROTOCOLO: 250595303 DE 08/05/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12507685319. NIRE: 21200638341.
B. A. CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 12/05/2025
empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

B. A. CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 09534152/0001-49


NIRE: 21200638341

Endereço: RUA DUQUE DE CAXIAS, 651 CIDADE NOVA, JOAO LISBOA - MA, CEP: 65922000

Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2025

Página 1 de 12

Folha: 1



Descrição	Nota	Classificação	Exercício Atual
ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE			
DISPONIVEL			
CAIXA			
Caixa Geral		1.1.1.1.0001	127.947,58D
=CAIXA			****127.947,58D
BANCOS CONTA MOVIMENTO			
Banco Conta Movimento		1.1.1.2.0001	642.524,02D
=BANCOS CONTA MOVIMENTO			****642.524,02D
=DISPONIVEL			****770.471,60D
CONTAS A RECEBER			
CLIENTES			
Titulos a Receber		1.1.3.1.0001	2.109.709,83D
=CLIENTES			**2.109.709,83D
=CONTAS A RECEBER			**2.109.709,83D
ESTOQUES			
MERCADORIAS DE REVENDA			
Mercadorias P/ Revenda		1.1.4.1.0001	1.444.687,01D
=MERCADORIAS DE REVENDA			**1.444.687,01D
ALMOXARIFADO			
Materiais de Consumo		1.1.4.3.0001	2.325.039,54D
=ALMOXARIFADO			**2.325.039,54D
=ESTOQUES			**3.769.726,55D
=Total - ATIVO CIRCULANTE			**6.649.907,98D
ATIVO NÃO CIRCULANTE			
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO			
CLIENTES			
Titulos a Receber		1.4.1.1.0001	2.249.350,75D

BENEDITO ALVES DOS SANTOS
Sócio - Administrador
CPF:60092579302

JOSE DE JESUS MARQUES
Contador
CPF:215.432.323-53 CRC:MA-005635/O-2

B. A. CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 09534152/0001-49


NIRE: 21200638341

Endereço: RUA DUQUE DE CAXIAS, 651 CIDADE NOVA, JOAO LISBOA - MA, CEP: 65922000

Balanco Patrimonial encerrado em 31/12/2025

Página 2 de 12

Folha: 2



Descrição	Nota	Classificação	Exercício Atual
=CLIENTES			**2.249.350,75D
=ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO			**2.249.350,75D
IMOBILIZADO			
BENS EM USO			
Instalações		1.4.4.1.0001	872.653,98D
Edificações		1.4.4.1.0002	104.666,52D
Veiculos		1.4.4.1.0004	565.530,45D
Maquinas e Equipamentos		1.4.4.1.0005	595.943,92D
Moveis e Utensílios		1.4.4.1.0006	364.217,58D
Equipamentos de Informática		1.4.4.1.0007	110.989,29D
Imoveis		1.4.4.1.0008	265.961,88D
=BENS EM USO			**2.879.963,62D
(-) DEPRECIAÇÕES A AMORTIZAÇÕES			
Depreciações Acumuladas		1.4.4.3.0001	1.614.538,70C
=(-) DEPRECIAÇÕES A AMORTIZAÇÕES			**1.614.538,70C
=IMOBILIZADO			**1.265.424,92D
=Total - ATIVO NÃO CIRCULANTE			**3.514.775,67D
=Total - ATIVO			*10.164.683,65D
***** (XXXXX) *****			

BENEDITO ALVES DOS SANTOS

Sócio - Administrador

CPF:60092579302

JOSE DE JESUS MARQUES

Contador

CPF:215.432.323-53 CRC:MA-005635/O-2

B. A. CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 09534152/0001-49

NIRE: 21200638341

Endereço: RUA DUQUE DE CAXIAS, 651 CIDADE NOVA, JOAO LISBOA - MA, CEP: 65922000

Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2025



Descrição	Nota	Classificação	Exercício Atual
PASSIVO			
PASSIVO CIRCULANTE			
EXIGÍVEL A LOGO PRAZO			
FORNECEDORES			
Fornecedores Diversos		2.1.1.1.0001	1.220.839,29C
=FORNECEDORES			**1.220.839,29C
=EXIGÍVEL A LOGO PRAZO			**1.220.839,29C
OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS			
OBRIGAÇÕES FISCAIS			
Simple Nacional a Recolher		2.1.2.1.0001	464.610,50C
Provisão p/ IRPJ		2.1.2.1.0002	70.637,65C
Provisao p/ CSLL		2.1.2.1.0003	59.161,39C
Provisão p/ PIS		2.1.2.1.0004	15.478,20C
Provisão p/ COFINS		2.1.2.1.0005	26.558,40C
=OBRIGAÇÕES FISCAIS			****636.446,14C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
Salarios, Férias, 13º Sal, e Rescisões a Pagar		2.1.2.2.0001	580.483,51C
INSS a Recolher		2.1.2.2.0002	47.242,55C
FGTS a Recolher		2.1.2.2.0003	88.538,80C
=OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			****716.264,86C
=OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS			**1.352.711,00C
FINANCIAMENTOS			
ENTIDADES FINANCEIRAS			
Empréstimos e Financiamentos		2.1.6.1.0006	182.213,95C
=ENTIDADES FINANCEIRAS			****182.213,95C
=FINANCIAMENTOS			****182.213,95C
=Total - PASSIVO CIRCULANTE			**2.755.764,24C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE			

BENEDITO ALVES DOS SANTOS
Sócio - Administrador
CPF:60092579302

JOSE DE JESUS MARQUES
Contador
CPF:215.432.323-53 CRC:MA-005635/O-2


B.A. CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 09534152/0001-49

NIRE: 21200638341

Endereço: RUA DUQUE DE CAXIAS, 651 CIDADE NOVA, JOAO LISBOA - MA, CEP: 65922000

Balanco Patrimonial encerrado em 31/12/2025



Página 4 de 12

Folha: 4

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Atual
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO			
ENTIDADES FINANCEIRAS			
Empréstimos e Financiamentos		2.2.1.1.0004	608.748,46C
=ENTIDADES FINANCEIRAS			****608.748,46C
=OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO			****608.748,46C
=Total - PASSIVO NÃO CIRCULANTE			****608.748,46C
PATRIMONIO LIQUIDO			
PATRIMONIO LIQUIDO			
CAPITAL INTEGRALIZADO			
Capital Social		2.3.4.1.0001	3.000.000,00C
=CAPITAL INTEGRALIZADO			**3.000.000,00C
RESERVAS DE LUCRO			
Lucro do Exercícios		2.3.4.6.0002	360.933,01C
Lucros / Prejuízos Acumulados		2.3.4.6.0002	3.439.237,94C
=RESERVAS DE LUCRO			**3.800.170,95C
=PATRIMONIO LIQUIDO			**6.800.170,95C
=Total - PATRIMONIO LIQUIDO			**6.800.170,95C
=Total - PASSIVO			*10.164.683,65C

***** (XXXXX) *****

BENEDITO ALVES DOS SANTOS

Sócio - Administrador

CPF:60092579302

JOSE DE JESUS MARQUES

Contador

CPF:215.432.323-53 CRC:MA-005635/O-2

B. A. CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 09534152/0001-49 NIRE: 21200638341 Data: 26/03/2008

Endereço: RUA DUQUE DE CAXIAS, 651 CIDADE NOVA, JOAO LISBOA - MA, CEP: 65922000

Balanco de Resultado Econômico de 01/01/2025 até 31/12/2025



Folha: 5

Descrição	Classificação	Exercício Atual
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO		
RESULTADO OPERACIONAL		
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
VENDAS		
Venda de Mercadorias	3.1.1.1.0001	1.320.550,85C
=VENDAS		**1.320.550,85C
RECEITA DE SERVIÇOS		
Receita de Serviços	3.1.1.2.0001	2.315.965,30C
=RECEITA DE SERVIÇOS		**2.315.965,30C
=RECEITA OPERACIONAL BRUTA		**3.636.516,15C
=Total - RESULTADO OPERACIONAL		**3.636.516,15C
=Total - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO		**3.636.516,15C
CUSTOS E DESPESAS		
CUSTOS		
CUSTO OPERACIONAL		
CUSTO DA VENDA DE MERCADORIAS		
Custo das Mercadorias Vendidas	4.1.1.1.0001	361.923,52D
=CUSTO DA VENDA DE MERCADORIAS		****361.923,52D
CUSTO DOS SERVICOS		
Serviços	4.1.1.2.0001	2.107.190,79D
(-) PIS	4.1.1.2.0005	23.634,99D
(-) COFINS	4.1.1.2.0006	109.084,57D
=CUSTO DOS SERVICOS		**2.239.910,35D
=CUSTO OPERACIONAL		**2.601.833,87D
=Total - CUSTOS		**2.601.833,87D
DESPESAS		

BENEDITO ALVES DOS SANTOS
Sócio - Administrador
CPF:60092579302

JOSE DE JESUS MARQUES
Contador
CPF:215.432.323-53 CRC:MA-005635/O-2


B. A. CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 09534152/0001-49 NIRE: 21200638341 Data: 26/03/2008

Endereço: RUA DUQUE DE CAXIAS, 651 CIDADE NOVA, JOAO LISBOA - MA, CEP: 65922000

Balanco de Resultado Econômico de 01/01/2025 até 31/12/2025

Folha: 6



Descrição	Classificação	Exercício Atual
DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS COM PESSOAL		
Salarios e Ordenados	4.3.1.1.0001	99.102,44D
Férias	4.3.1.1.0002	40.634,78D
13º Salario	4.3.1.1.0003	35.174,93D
INSS Empregador	4.3.1.1.0004	29.172,80D
FGTS	4.3.1.1.0005	21.018,53D
Pro - Labore	4.3.1.1.0008	26.329,81D
Aviso Previo	4.3.1.1.0011	12.067,18D
Rescisão	4.3.1.1.0013	17.914,60D
DESPESAS COM PESSOAL		****281.415,07D
=DESPESAS OPERACIONAIS		****281.415,07D
DESPESAS GERAIS		
DESPESAS OPERACIONAIS		
Despesas com Veiculos	4.3.2.1.0001	132.535,36D
Manutenção de Maquinas e Equipamentos	4.3.2.1.0002	22.143,07D
Materiais de Expediente	4.3.2.1.0004	16.205,09D
Energia Eletrica	4.3.2.1.0007	43.576,91D
Água e Esgoto	4.3.2.1.0008	17.009,22D
E.P.I	4.3.2.1.0016	14.049,10D
Serviços Prestados p/ Terceiros PJ	4.3.2.1.0017	12.563,91D
=DESPESAS OPERACIONAIS		****258.082,66D
DESPESAS FINANCEIRAS		
Tarifas, Comissões e Despesas Bancarias	4.3.2.3.0001	8.028,05D
Descontos Concedidos	4.3.2.3.0002	1.254,39D
Juros Passivos	4.3.2.3.0003	1.224,28D
=DESPESAS FINANCEIRAS		*****10.506,72D
=DESPESAS GERAIS		****268.589,38D

TRIBUTOS FEDERAIS

BENEDITO ALVES DOS SANTOS
Sócio - Administrador
CPF:60092579302

JOSE DE JESUS MARQUES
Contador
CPF:215.432.323-53 CRC:MA-005635/O-2

B. A. CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 09534152/0001-49 NIRE: 21200638341 Data: 26/03/2008

Endereço: RUA DUQUE DE CAXIAS, 651 CIDADE NOVA, JOAO LISBOA - MA, CEP: 65922000

Balanco de Resultado Econômico de 01/01/2025 até 31/12/2025



Folha: 7

Descrição	Classificação	Exercício Atual
TRIBUTOS S/ LUCROS		
Imposto de Renda - PJ	4.3.7.1.0001	84.474,37D
Contribuição Social	4.3.7.1.0002	39.270,45D
=TRIBUTOS S/ LUCROS		****123.744,82D
=TRIBUTOS FEDERAIS		****123.744,82D
=Total - DESPESAS		****673.749,27D
=Total - CUSTOS E DESPESAS		**3.275.583,14D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----> 3.636.516,15C

DESPESAS + CUSTO-----> 3.275.583,14D

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: ****360.933,01

***** (XXXXX) *****

BENEDITO ALVES DOS SANTOS
Sócio - Administrador
CPF:60092579302

JOSE DE JESUS MARQUES
Contador
CPF:215.432.323-53 CRC:MA-005635/O-2