



0.3.22	REMOÇÃO DE FORRO PVC	M2	1234.00
0.3.22	RETRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PORTALEADA COM TESOURA PARA TELHA DE CERAMICA	M2	987.00
0.3.23	REMOÇÃO DE PINTURA LATEX. (RASPAGEM LIXAMENTO, OU ESCOAVAO)	M2	1.123.00
		UND	QUANT.
0.4	MOVIMENTO DE TERRA	M3	251.00
4.1	ESCAVAÇÃO MANUAL VALA 1* CATEGORIA PROF. 2.00 M	M3	102.10
4.2	APILOAMENTO MANUAL NA FUNÇÃO DE VALA	M2	642.00
4.3	REATERRO MANUAL DE VALAS E/ COMPACTAÇÃO UTILIZANDO SAPO	M3	262.40
4.4	ATERRO C/ APILOAMENTO	M3	187.00
4.5	ATERRO COM AREIA COM ABERSAMENTO HIDRAULICO	UND	QUANT.
		M3	251.80
		M3	374.13
0.5	INFRAESTRUTURA	M2	733.00
5.1	AUCERCE PEDRA ARGAMASSADA	M3	235.00
5.2	BALDRAME PEDRA ARGAMASSADA	M2	420.00
5.3	BALDRAME C/ BLOCO ESTRUTURAL	M3	1.648.00
5.4	CONCRETO SIMPLES, CONTROLE TIPO B, FABRICADO NA OBRA, FCK 20MPA	KG	567.00
5.5	FORMA PLANA/ESTRUTURA EM TABUAS MADEIRA MISTA CINCO USO	M2	215.00
5.6	ACO CA-50.6.3 A 12 MM, P/ESTRUTURAS E FUNDACOES	KG	567.00
5.7	ARMAÇO DE TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA 0.92 AÇO CA-60.4.2 MM MALHA 15X15 CM	M2	215.00
5.8	LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA = 1.5 M COM CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO MANUAL EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIA	UND	QUANT.
		M3	218.03
0.6	CINTAS	M2	868.30
6.1	CONCRETO SIMPLES, CONTROLE TIPO B, FABRICADO NA OBRA, FCK 20MPA	KG	1.262.30
6.2	FORMA PLANA PRA ESTRUTURA, COM TABUAS DE MADEIRA MISTA OS USOS	M2	358.80
6.3	ACO CA-50.6.3 A 12.50 MM, P/ESTRUTURAS E FUNDACOES	UND	QUANT.
6.4	IMPERMEABILIZAÇÃO DE BALDRAME E CINTA ENFERIOR	M3	534.20
		M2	842.80
0.7	SUPER-ESTRUTURAS	M2	235.52
7.1	CONCRETO SIMPLES,CONTROLE TIPO B FABRICADO NA OBRA, FCK 25 M PA	KG	1.184.35
7.2	FORMA PLANA PRA ESTRUTURA, TABUAMADEIRA MISTA, 03 USOS	M2	1282.80
7.3	FORMA CIRCULAR PRA ESTRUTURA EM TUBO PVC	M2	480.00
7.4	ACO CA-50.6.3 A 12 MM, P/ESTRUTURAS E FUNDACOES	ML	1.150.00
7.5	LIAE PRE-MOLDADA PRA FORRO, VAO ACIMA DE 3.5 M, INCLUSIVE CAPEAMENTO E ESCORAMENTO	M2	98.00
7.6	PILAR ESTRUTURAL DE MADEIRA 7X14 PRA TABUA DE MADEIRA	M2	698.00
7.7	CINTA ESTRUTURAL DE MADEIRA 7X14 PRA TABUA DE MADEIRA	UND	QUANT.
7.8	LIAE EM CONCRETO ARMADO C/ CAPEAMENTO	M2	2.220.00
7.9	CONCRETO USINADO FCK= 25 MPA	M2	1.083.50
		M2	895.00
0.8	ALVENARIA DE VEDACAO	M2	703.80
8.1	ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO ESTRUTURAL 14X19X29	M2	291.00
8.2	ALVENARIA TIJOLO CERAMICO HORIZONTAL	M2	230.00
8.3	ALVENARIA EM BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL		
8.4	PAREDE EM MADEIRA DE LEI COM MACHO E FEMEA		
8.5	ALVENARIA TIJOLO MACICO APARENTE		
8.6	PAREDE DE BLOCO DE GESSO (50 X 60 CM)		

PARAISO DOS VENTOS LTDA **BARREIRINHAS, ATINS, RUA DO SOL, SN. CEP:65.590-000**
CNPJ:33.929.527/0001-54 **INSCRIÇÃO ESTADUAL: 126054827**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 884708/2023, em 25/04/2023 emitida em



Certidão nº 884708/2023
 25/04/2023, 13:44
 Chave de Impressão: 3DD4w

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/04/2023 e contém 3 folhas



[Handwritten signature]

8.7	PAREDE EM GESSO ACARTONADO - DRY - WALL 95/70/60/59 12,5 MM	M2	1287,00
		UND	QUANT.
0.9	FORRO	M2	1.452,00
9.1	FORRO PVC EM REGUA DE 100 CM OU 20 CM, APLICADO COM ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	M2	340,00
9.2	FORRO MADEIRA DE LEI EM REGUA DE 10 CM /SUPPORTE DE SARRAFÓ	M2	550,00
9.3	FORRO ACARTONADO PLACAS COMPLETO APOIADO EM PERFIS METÁLICO	M2	280,00
9.4	FORRO GESSO EM PLACA 60x60 FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	UND	QUANT.
		M2	133,00
10.00	ESQUADRIAS	M2	320,00
10.1	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER C/ VIDRO COMPLETO	M2	441,82
10.2	JANELA DE MADEIRA E VIDRO COMPLETA	M2	218,40
10.3	JANELA DE MADEIRA VENEZIANA COMPLETA	M2	829,30
10.4	JANELA ALUMÍNIO MAXIM-AR COMPLETA	UN	25,00
11.5	BACULANTE EM MADEIRA COMPLETA	UN	39,00
11.6	PORTA DE MADEIRA 0,70 X 2,10 M COMPLETA	UN	2,00
11.7	PORTA DE MADEIRA 0,80 X 2,10 M COMPLETA	M2	418,14
11.8	PORTA MADEIRA 0,90 X 2,10 M COMPLETA	UN	4,00
11.9	VIDRO TEMPERADO FIXO 10MM ENCAIXADO EM PERFIL DE MADEIRA		
11.10	PORTA DE VIDRO TEMPERADO COM MOLA E ACESSÓRIOS	UND	QUANT.
		M2	1.815,00
12.00	REVESTIMENTO	M2	1.815,00
12.1	CHAPILCO 1-3 CIM/AREIA	M2	1.280,00
12.2	REBOCO	M2	785,00
12.3	EMBOCO	M2	610,00
12.4	CERÂMICA C/REAJUNTE AC1		
12.5	CERÂMICA 10X10 M C/REAJUNTE C/ARGAMASSA AC1	UND	QUANT.
		M3	189,00
13.00	PAVIMENTAÇÃO	M2	1.360,08
13.1	LASTRO DE CONCRETO SIMPLES REGULARIZADO P/ PISO INCL. IMPERMEABILIZAÇÃO	M2	1.410,30
13.2	MATA-COADO C/ PEDRA MATA-COADO ARGAMASSADA	M2	1.690,00
13.3	CONTRAPISO ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) PREPARO MECÂNICO EM BETONEIRA	M2	1.160,08
13.4	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESP= 7 CM C/ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA CONJUNTAS SECAS	M2	878,00
13.5	PISO EM CERÂMICA ESMALTADA COM REAJUNTE	ML	550,00
14.6	PISO CERÂMICO PORCELANADO COM REAJUNTE	M2	1.200,00
14.7	MEIO-FIO COM SARGENTA 30 CM COMPLETA	M2	530,00
14.8	EXECUÇÃO PISO ENTERRADO, C/ BLOCO SEXTAVADO DE 25X25 CM, ESP= 6 CM	M2	210,00
14.9	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO ENTERRADO, COM BLOCO SEXTAVADO EM BLOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESP= 10 CM, ARMADO	M2	280,00
14.10	EXECUÇÃO PASSO-DE CALÇADA OU PISO DE CONCRETO MOLDADO EM BLOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESP= 10 CM, ARMADO	M2	320,75
14.11	EXECUÇÃO PASSO-DE CALÇADA OU PISO DE CONCRETO MOLDADO EM BLOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESP= 10 CM, ARMADO	M2	931,00
14.12	PISO PODOTÁTIL EM CONCRETO, ALERTA OU DIRECIONAL, ESP= 2,5 MM, 40X40 CM	M2	876,00
14.13	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTÊNCIA KORODUOR	M2	1.456,00
14.14	EXECUÇÃO PASSO-DE CALÇADA OU PISO DE CONCRETO MOLDADO EM BLOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESP= 6 CM, ARMADO	M2	781,72
14.15	CONFEÇÃO DE PISO CIMENTADO CONJUNTA DE DILATAÇÃO		
14.16	PISO EM MADEIRA DE LEI, MACHO E FEMEA, ESP= 3 CM COM POLIMENTO		



PARAISO DOS VENTOS LTDA **BARREIRINHAS, ATINS, RUA DO SOL, SN. CEP: 65.590-000**
CNPJ: 33.929.527/0001-54 **INSCRIÇÃO ESTADUAL: 126054827**



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 884708/2023, em 25/04/2023 emitida em

Certidão nº 884708/2023
 25/04/2023, 13:44

Chave de impressão: 3DD4w
 O documento neste ato registrado foi emitido em 25/04/2023 e contém 3 folhas





	UND	QUANT.
	ML	73,00
	ML	264,81
	M2	182,42
	M2	71,00
15.00 SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIOS		
15.01	SOLEIRA GRANITO 1=15 CM, ESP= 2CM	
15.02	RODAPE CERÂMICO 2 CM DE ALTURA C/PLACAS ESMALTADAS	
15.03	BANCADA EM GRANITO	
15.04	PEITORIL EM GRANITO	
16.00 MADEIRAMENTO E COBERTURA		
16.01	UN	1.216,00
16.02	M2	1.100,00
16.03	M2	1.330,00
16.04	M2	690,00
16.05	M2	250,00
16.06	M2	103,00
16.07	M2	1380,70
16.08	ML	428,45
16.09	ML	665,40
16.10	ML	298,30
16.11	ML	286,08
16.12	ML	148,00
16.13	M2	264,82
16.14	M2	130,00
16.15	M2	130,00
16.16	M2	2.302,00
16.17	M2	95,00
16.18	M2	91,00
16.19	UND	6,00
16.20	UND	10,00
16.21	UND	2,00
16.22	UND	13,00
16.23		
16.24		
18.00 SERRALHERIA		
18.01	ML	81,00
18.02	UN	13,00
18.03	M.2	72,00
18.04	UN	13,00
19.00 INSTALAÇÃO HIDRO-SANITARIAS		
19.01	PT	205,00
19.01.01	PT	171,00
19.01.02	M	180,00
19.01.03	M	168,30
19.01.04	M	174,10



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 884708/2023, em 25/04/2023



PARAISO DOS VENTOS LTDA BARREIRINHAS, ATINS, RUA DO SOL, SN. CEP: 65.590-000
CNPJ: 33.929.527/0001-54 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 126054827





19.01.05	TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM P/AGUA D= 40 MM (1/2")	M	182.40
19.01.06	TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM P/AGUA D= 40 MM (3/4")	M	202.30
19.01.07	TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM P/AGUA D= 40 MM (1/2")	M	182.45
19.02	ADAPTADO CURTO DE PVC P/ REGISTRO	UND	QUANT.
19.02.1	ADAPTADOR PVC RIGIDO SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REC. DIAM= 50 MMX11/14	UN	78.00
19.02.2	ADAPTADOR PVC RIGIDO SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REC. DIAM= 25 MMX3/4"	UN	64.00
19.02.3	ADAPTADOR PVC RIGIDO SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REC. DIAM= 20MMX1/2"	UN	56.00
19.03	REGISTRO DE GAVETA BRUTO	UND	QUANT
19.03.01	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, D= 38 MM (1/2")	UN	23.00
19.4	REGISTRO DE GAVETA C/ ACABAMENTO	UND	QUANT
19.04.01	REGISTRO DE GAVETA C/ CANOPLA CROMADA DE 19MM (3/4")	UN	18.00
19.04.02	REGISTRO DE GAVETA C/ CANOPLA CROMADA DE 13MM (1/2")	UN	24.00
19.05	REGISTRO DE PRESSAO C/ ACABAMENTO	UND	QUANT
19.05.01	REGISTRO DE PRESSAO C/ CANOPLA CROMADA DE 19MM (3/4")	UN	26.00
19.05.02	REGISTRO DE PRESSAO C/ CANOPLA CROMADA DE 13MM (1/2")	UN	2.00
19.06	DIVERSOS	UND	QUANT
19.6.1	RESERVATORIO DE AGUA 10.000 L INSTALADO	UN	12.00
19.6.2	TORNEIRA DE JARDIM INCLUSIVE POSTE DE PROTEÇÃO	UN	13.00
19.6.3	CAIXA SIFONADA COM TRES ENTRADAS E UMA SAIDA, D= 100X100X50 MM	UN	24.00
19.6.4	RALO SIFONADO PVC D= 100 MM ALTURA REGULAVEL, SAIDA 40 MM C/GREIHA CROMADA	UN	12.00
19.6.5	CAIXA GORDURA EM ALVENARIA 90X90X120 CM	UN	8.00
19.6.6	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA 50X90X120 CM	UN	4.00
19.6.7	FOSSA SERTICA EM CONCRETO ARMADO 1.50X4.75X1.50 CM	UN	4.00
19.6.8	SUMIDOURO EM ALVENARIA D= 3.00 X H= 6.00	UN	21.00
20.00	LOUÇAS E METAIS	UND	QUANT
20.01	BACIA SIFONADA DE LOUÇA COR BRANCA C/ CX.ACOPLADA, COMPLETA	UN	2.00
20.02	MICTORIO DE LOUÇA C/ SIFÃO INTEGRADO, ENGATE CROMADO, REGISTRO PRESSÃO	UN	21.00
20.03	CUBA DE LOUÇA SOBREPOR COMPLETA	UN	2.00
20.04	BANCADEA DE GRANITO P/ PIA DE COZINHA, INCL. CUBA DE AÇOINX E ACESSORIOS	UN	21.00
20.05	TANQUE DE LOUÇA C/ COLUNA TORNEIRA METALICA,VALVULA DE PLASTICO E CONJ. DE FIXAÇÃO	UN	21.00
20.06	PORTA TOALHA	UN	21.00
20.07	PORTA PAPEL HIGIENICO	UN	2.00
20.08	SIFÃO INOX P/ LAVATORIO	UN	2.00
20.09	SIFÃO INOX P/ PIA	UN	21.00
20.10	VALVULA P/ LAVATORIO	UN	21.00
20.11	VALVULA P/ PIA	UN	21.00
20.12	REGISTRO DE GAVETA DE BRONZE C/ HASTE FX. CROMADA E CANOPLA D= 3/4"	UN	21.00
20.13	REGISTRO DE GAVETA DE BRONZE C/ HASTE FX. CROMADA E CANOPLA D= 1/2"	UN	6.00
20.14	REGISTRO DE PRESSÃO D= 1.1/4" C/CANOPLA	UN	13.00
20.15	REGISTRO DE GAVETA D= 1" C/CANOPLA	UN	16.00
20.16	ENGATE FLEXIVEL D= 1/2"	M2	2.00
20.17	ESPELHO CRISTAL 3MM	UN	19.00
20.18	CHUVEIRA PLASTICO	ML	
20.19	RODAMAO DE GRANITO CINZA ANIBORINHO H= 8CM	ML	

PARAISO DOS VENTOS LTDA **BARREIRINHAS, ATINS, RUA DO SOL,SN. CEP:65.590-000**
CNPJ:33.929.527/0001-54 **INSCRIÇÃO ESTADUAL: 126054827**



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado a Certidão nº 884708/2023, em 25/04/2023
 em
 emitida

Certidão nº 884708/2023

25/04/2023, 13:44

Chave de Impressão: 3DD4w

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/04/2023 e contém 3 folhas



[Handwritten signature]



UND	QUANT.	INSTALAÇÃO ELÉTRICAS / TELEFONE/ LÓGICO
ML	800.00	
ML	1.800.00	
ML	4.800.00	
ML	3.500.00	
ML	6500.00	
UND	4.00	
UND	13.00	
UND	20.00	
UND	72.00	
UN	16.00	
UN	32.00	
UN	43.00	
UN	2.00	
UN	6.00	
UN	4.00	
UN	2.00	
UN	1.00	
UN	1.00	
M	800.00	
M	700.00	
M	500.00	
UN	18.00	
UN	320.00	
UN	78.00	
UN	13.00	
UN	21.00	
UN	84.00	
UND	QUANT.	
UN	43.00	
UN	7.00	
UN	60.00	
UN	60.00	
UND	QUANT.	
M2	2.582.00	
M2	2.845.00	
M2	2.845.00	
M2	224.00	
M2	2.986.00	
M2	3.500.00	
M2	2735.08	
M2	344.00	
M2	342.00	

PARAISO DOS VENTOS LTDA BARREIRINHAS, ATINS, RUA DO SOL, SN. CEP: 65.590-000
CNPJ: 33.929.527/0001-54 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 126054827

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 884708/2023, em 25/04/2023 emitida em



Certidão nº 884708/2023
 25/04/2023, 13:44

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/04/2023 e contém 3 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
 Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
 Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 25/04/2023, às 13:44.





23.11	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA 2 DE MAOS SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	678,00
23.12	APLICACAO DE FUNDO SELADOR LATEX	M2	423,00
23.13	APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO	M2	645,00
23.14	EMASSAMENTO OU MASSA EXPOR DEMANDS	M2	786,00
		UND	QUANT.
24.00	DIVERSOS	M2	2.580,00
24.01	GRAMA EM PLACA INCLUIDO TERRAS VEGETAL	UN	7,00
24.02	EXTINTOR DE INCENDIO CO2 6KG COM ADESIVOS INDICADORES	UN	7,00
24.03	EXTINTOR DE INCENDIO H02, 10 L COM ADESIVOS INDICADORES	UN	8,00
24.04	CONDICIONADOR DE AR, 9 MIL BTUS FORNECIMENTO INSTALACAO	UN	2,00
24.05	CONDICIONADOR DE AR, 12 MIL BTUS FORNECIMENTO INSTALACAO	UN	1,00
24.06	CONDICIONADOR DE AR, 24 MIL BTUS FORNECIMENTO INSTALACAO	UN	1,00
24.07	CONDICIONADOR DE AR, 36 MIL BTUS FORNECIMENTO INSTALACAO	UN	1,00
24.08	EXECUCAO DE POCO ARTESIANO PROFUN. 60 MM	UN	1,00
25.00	SUBSTACAO COMPLETA	UN	1,00
25.01	CAIXA DE INSPECÇÃO DE ATERRAMENTO 250X250X250MM	UN	2,00
25.02	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 500X500X800MM	UN	1,00
25.03	CHAVE FUSIVEL 15 KV, 100 A	UN	1,00
25.04	CRUZETA DE CONCRETO ARMADO 1900MM	UN	1,00
25.05	DIJUTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 200 A	UN	12,00
25.06	ISOLADOR POLIETILENO DE ANCORAGEM	UN	2,00
25.07	ISOLADOR DE ROLDANA DE PORCELANA	UN	1,00
25.08	PARA RAIOS DISTRIBUICAO, VALCULA BLOCO 12 KVA	UN	1,00
25.09	POSTE DE CONCRETO SC 11-400	UN	2,00
25.10	SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DUPL0 T	UN	1,00
25.11	TRANSFORMADOR TRIFASICO 112 KVA COMPLETO NO PADRAO EQUATORIAL	UN	1,00
26.00	LIMPEZA DA OBRA	M2	4.500
26.01	LIMPEZA GERAL DA OBRA	UN	195,00
27.00	IMPERMEABILITACAO	M2	31,00
27.01	FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA DE PLASTICO PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO ESPESSURA 150 MICRAS	M2	95,00
27.02	IMPERMEABILITACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA A BEBE DE AGUA	M2	298,00
27.03	IMPERMEABILITACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA COM POLIMETROS TIPO APP ESP= 4 MM	M2	131,00
27.04	IMPERMEABILITACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA	M2	310,00
27.05	IMPERMEABILITACAO DE SUPERFICIE COM MASTIQUE BETUMINOSO AFRIO POR METRO	UN	100,00
27.06	IMPERMEABILITACAO INCOLOR PARA TRATAMENTO DE FACILIDADE E TELHAS A BASE DE SILICONE	UN	200,00
28.00	CABOS ELÉTRICOS	UN	200,00
28.01	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM, ANTI-CHAMA 0,6/0,1 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 12/2015	UN	300,00
28.02	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM, ANTI-CHAMA 0,6/0,1 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 12/2015	UN	100,00
28.03	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM, ANTI-CHAMA 0,6/0,1 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 12/2015	UN	200,00
28.04	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM, ANTI-CHAMA 0,6/0,1 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 12/2015	UN	300,00
28.05	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10MM ANTI-CHAMA 0,6/0,1 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 12/2015	UN	250,00
28.06	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM ANTI-CHAMA 0,6/0,1 KV, PARA DISTRIBUICAO TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 12/2015	UN	350,00
28.07	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 12/2015	UN	200,00
28.08	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 12/2015	UN	200,00
28.09	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 12/2015	UN	200,00

PARAISO DOS VENTOS LTDA **BARREIRINHAS, ATINS, RUA DO SOL, SN. CEP:65.590-000**
CNPJ:33.929.527/0001-54 **INSCRIÇÃO ESTADUAL: 126054827**



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 884708/2023, em 25/04/2023 emitida em

Certidão nº 884708/2023
 25/04/2023, 13:44
 Chave de Impressão: 3DD4w

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/04/2023 e contém 3 folhas



	UND	QUANT.
29.00	UND	115,00
29.01	UND	03,00
30.00	PT	2,00
30.01	UND	2,00
31.00	UND	2,00
31.01	UND	2,00

INSTALAÇÃO HIDRAULICAS E SANITARIAS

REVISÕES DE PONTA DE AGUA TIPO 2

TOMADAS E PROTEÇÕES

SPDA E ATERRAMENTO

PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN 350 MM. EM LATAO CROMADO. DUAS DESCIDA PARA PROTEÇÃO DE EDIFICACOES CONTRA DESCARGA ATMOSFERICA

PARAISO DOS VENTOS LTDA
CNPJ:33.929.527/0001-54

BARREIRINHAS, ATINS, RUA DO SOL,SN. CEP:65.590-000
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 126054827

8.0

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
 Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA
 Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 25/04/2023, às 13:44.



Certidão nº 884708/2023
 25/04/2023, 13:44

Chave de Impressão: 3DD4W

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/04/2023 e contém 3 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 884708/2023, em 25/04/2023 emitida

Antonio Soares Dourado
 Engenheiro Civil
 CPF: 020.407.173-09
 São - Príncipe
POUSADA PARAISO DOS VENTOS
CNPJ: 339295270001-54
 CONTRATANTE

Roberto Souza Dourado
 Engenheiro Civil
 CPF: 104.798.008-08
CREA REGISTRO - 14012117-MA
ROBERTO SOUSA DOURADO
 RNP: 1106128117-MA
 ENG.CIVIL

Mateus Vieira Guimarães
Mateus Vieira Guimarães
 CPF: 014.837.303-36
 Representante Legal
SD CONSTRUCOES LTDA
 CNPJ: 482258070001-59
 CONTRATADA





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **ROBERTO SOUSA DOURADO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ROBERTO SOUSA DOURADO**
Registro: **1106128117MA** RNP: **1106128117**
Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO-CONSTRUÇÃO CIVIL

Número da ART: **MA20230605383** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 17/01/2023 Baixada em: 28/06/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **SD CONSTRUÇÕES LTDA**

Contratante: **AMERICA CONSULTORIA, PLAN.ADM E CONSTRUÇÃO CIVIL EM GERAL LTDA** CPF/CNPJ: **07.473.765/0001-98**
Endereço do contratante: AVENIDA COLARES MOREIRA Nº: 112
Complemento: Bairro: SÃO FRANCISCO UF: MA CEP: 65075440

Cidade: SÃO LUÍS Celebrado em: 13/11/2022
Contrato: 07/2022 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Valor do contrato: R\$ 821.333,05
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: RUA beira rio Nº: sn
Complemento: beira do rio preguiça UF: MA CEP: 65590000
Cidade: BARREIRINHAS

Coordenadas Geográficas: -2.752220, -42.825729
Data de início: 19/12/2022 Conclusão efetiva: 19/03/2023

Finalidade: Infraestrutura Proprietário: AMERICA CONSULTORIA, PLAN.ADM E CONSTRUÇÃO CIVIL EM GERAL LTDA CPF/CNPJ: 07.473.765/0001-98

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 30000.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 30000.00 metro quadrado;**

Observações

REFORMA E AMPLIAÇÃO E CONCLUSÃO DO CONDOMÍNIO GOLDEN DUNAS, POVOADO CARNAUBAU BARREIRINHAS-MA

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 889780/2023
03/07/2023, 11:27
29zdz

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 29zdz

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Caihau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 05/07/2023, às 18:26.





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que o profissional **Roberto Sousa Dourado**, CPF nº 104.796.863-00, RNP: 1106128117 atuou como Responsável Técnico e Engenheiro de Operação – Construção Civil junto a **SD Construções LTDA.**, CNPJ: 48.225.807/0001-59, sediada na Rua dos Guriatans, nº 14, Renascença, São Luís/MA, CEP: 65.075-440, para a **América Consultoria, Plan. Adm. e Construção Civil em Geral LTDA.**, CNPJ: 07.473.765/0001-98, localizada na Beira Rio Preguiças, Carnaubal, Barreirinhas/MA, CEP: 65.590-000, de acordo com as especificações técnicas e dentro dos prazos contratuais acordados.

Dados Contratuais:

Início dos Serviços: 19/03/2023
Término dos Serviços: 29/05/2023
Contrato: 07/2022
Valor: 650.000,00
Local da Obra: Beira Rio Preguiças, Carnaubal, Barreirinhas/MA. CEP: 65.590-000
ART: MA20230660360

Atividades Envolvidas:

Serviços de Aditivo da Reforma, Ampliação e Conclusão do Condomínio Golden Dunas (vinculado a ART inicial MA20230605373). CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Responsável Técnico

Eng. Roberto Sousa Dourado
 CREA- MA nº 1106128117
 Título Profissional: Engenheiro de Operação – Construção Civil.

São Luís, 29 de Maio de 2023.

AMÉRICA CONSULTORIA, PLAN. ADM E CONSTRUÇÃO, EM GERAL LTDA
 BEIRA RIO PREGUIÇAS - CARNUBAL - BARREIRINHAS - MARANHÃO CNPJ:07.437.765/0001-98



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 889780/2023, em 03/07/2023 em
 emitida



Certidão nº 889780/2023
 05/07/2023, 18:26
 Chave de Impressão: 29zdz

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/07/2023 e contém 8 folhas





PLANILHA ORÇAMENTARIA DE CUSTOS			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
	ATIVIDADE DE REFORMA E CONSTRUÇÃO DO CONDOMÍNIO GOLDEN DUNAS		
	ATIVIDADE DE REFORMA E CONSTRUÇÃO		
1.1	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO	UNID.	1,00
1.2	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	3,00
1.3	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	3,00
1.4	ALMOXARIFE	MÊS	3,00
1.5	TECNICO DE SEGURANCA	MÊS	3,00
1.6	SERVENTE	MÊS	3,00
1.7	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.600,00
1.8	GASTO DE OBRA (MÊS/HOMEM)	MÊS	3,00
1.9	AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	650,00
1.10	ILUMINACAO PUBLICA - PADRAO CEMIG LUMINARIA V5 400W IP66 TECNOWATT/EQUIVALENTE	UND	1,00
2.1	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 50 M	M²	5.313,00
2.2	ESCAVAÇÃO MECANICA INCLUSIVE TRANSPORTE ATE 50 M - MATERIAL 1ª CATEGORIA	M³	839,58
2.3	ATERRO COMPACTADO COM ROLO VIBRATÓRIO	M³	4.353,57
2.4	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M³	520,00
2.5	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO 2 KM < DMT <= 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO)	M3XKM	6.797,90
2.6	MOBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO SONDAGEM PERCUSSÃO 2 1/2"	UND	1,00
2.7	PERFURAÇÃO SONDAGEM PERCUSSÃO 2 1/2"	M	60,00
2.8	DESMONTAGEM, TRANSPORTE E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS POR FURO	UND	3,00
2.9	PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO	PR A1	4,00
2.10	PROJETO ELETRICO	PR A1	2,00
2.11	PROJETO ELETRICO AREA > 1000 M2 (AS BUILT)	m2	2.600,00
2.12	PROJETO DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS	PR A1	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 889780/2023, em 03/07/2023 emitida



Certidão nº 889780/2023
05/07/2023, 18:26
Chave de Impressão: 29zdz

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/07/2023 e contém 8 folhas

AMERICA CONSULTORIA PLAN ADM E CONSTRUÇÃO, EM GERAL LTDA
BEIRA RIO PREGUIÇAS- CARNUBAL - BARREIRINHAS - MARANHÃO CNPJ:07.437.765/0001-98

1.0





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
2.13	LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO)	M2	13.000,00
MOVIMENTO DE TERRAS			
3.1 PREPARO DO TERRENO			
3.1.1	CORTE E DESATERRO PARA REGULARIZAÇÃO E ARRASTAMENTO NIVELADO A CURTA DISTÂNCIA COM LÂMINA	M³	4.188,91
3.1.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM ROLO VIBRATÓRIA	M²	2.601,04
3.1.3	ATERRO COMPACTADO COM ROLO VIBRATÓRIO A 95% DO P.N.	M³	983,39
3.1.4	CARGA DE MATERIAL DE QQUER NATUREZA SOBRE CAMINHAO - MECANICA	M³	4.188,91
3.1.5	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT > 5 KM	M3KM	20.944,55
FUNDAÇÃO DA EDIFICAÇÃO/MURO DE ARRIMO			
4.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,5 M	M³	754,54
4.2	FORMA E DESFORMA EM TÁBUAS DE PINHO, EXCLUSIVE ESCORAMENTO (3X)	M²	1.772,50
4.3	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL USINADO BOMBEADO FCK >= 25 MPA, BRITA 1 E MÓDULO DE ELASTICIDADE CONFORME NBR 6118	M³	373,01
4.4	REATERRO DE VALA COMPACTADO COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA OU EQUIVALENTE	M³	277,77
4.5	CARGA DE MATERIAL DE QQUER NATUREZA SOBRE CAMINHAO - MECANICA	M³	943,18
4.6	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT > 5 KM	M3KM	4.715,88
4.7	PINTURA IMPERMEABILIZANTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA	M²	1.061,67
4.8	PINTURA COM IMPERMEABILIZAÇÃO BETUMINOSA EM BALDRAMES	M2	630,00
4.9	COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÉXTIL	M²	736,91
4.10	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE BRITA EM DRENO E PÁTIO	M³	85,40
4.11	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE AREIA EM DRENO E PÁTIO	M³	65,41
4.12	AÇO CA50 / CA60, INCLUSIVE CORTE, DOBRA E MONTAGEM EM FUNDAÇÃO	KG	17.506,30
REVESTIMENTO DE PISO E PISO			
5.1 LAJES E LAJE DE PISO			
5.1.1	LAJE DE TRANSIÇÃO E = 10 CM, FCK = 18 MPA USINADO (MECANIZADO), INCLUSIVE TELA 0,97 KG/M2 E ACABAMENTO NIVEL ZERO	M²	1.742,70
5.1.2	BASE EM COLCHAO DE BRITA ESP.5CM P/ PISO DE QUADRA	M²	1.742,70
5.1.3	LONA PRETA	M²	2.052,00
5.1.4	CONCRETO CICLOPICO 1:4:8 C/ 25% PEDRA, LANC. FUND.	M³	3,53
5.1.5	EXECUÇÃO DE PISO EM MARMORITE COM JUNTA PLÁSTICA (1X1M)	M²	185,00
5.1.6	LIMPEZA E POLIMENTO DE PISO MARMORITE	M²	185,00
5.1.7	PINTURA COM RESINA ACRÍLICA, 2 DEMÃOS, EM CONCRETO	M²	185,00
5.1.8	LAJE PREMOLDADA PARA FORRO	M2	353,00
5.2 PISOS EXTERNOS PARA: QUADRAS, ÁREAS CUMUNS E LAZER			
5.2.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1/4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM AREAS SECAS, NAO ADERIDO	M2	5.654,89
5.2.2	EXECUÇÃO DE PISO EM BLOCO SEXTAVADO 30X30 CM E= 10 CM ASSENTADO EM COLCHÃO DE AREIA RESISTENCIA 50 MPA (RUAS SECUNDÁRIAS)	M2	1.830,00
5.2.3	EXECUÇÃO DE PISO EM BLOCO SEXTAVADO 25X25 CM E= 10 CM ASSENTADO EM COLCHÃO DE AREIA RESISTENCIA 50 MPA (CALÇADAS,PÁTIOS E TRAVESSAS)	M2	1.456,00
5.2.4	EXECUÇÃO DE PISO EM BLOCO SEXTAVADO 45X45 CM E= 8 CM ASSENTADO EM COLCHÃO DE AREIA RESISTENCIA 50 MPA (RUA PRINCIPAL)	M2	955,00

AMERICA CONSULTORIA, PLAN,ADM E CONSTRUÇÃO, EM GERAL LTDA
BEIRA RIO PREGUIÇAS- CARNUBAL - BARREIRINHAS - MARANHÃO CNPJ:07.437.765/0001-98

2.0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 889780/2023, em 03/07/2023 emitida



Certidão nº 889780/2023

05/07/2023, 18:26

Chave de impressão: 29zdz

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/07/2023 e contém 8 folhas





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
5.2.5	PISO EM CONCRETO ARMADO PADRÃO USADO EM QUADRA . (PARA QUADRAS, ÁREAS COMUNS E LAZER)	M2	937,70
6.0	ARQUIBANCADA		
6.1	ARQUIBANCADA PADRÃO DE CONCRETO SEM SOLO, METRO DE CADA DEGRAU DE 90 X 40 CM, DESEMPENADO A FRESCO E DEGRAUS INTERMEDIÁRIO DE 10 EM 10 M (PARA MEDIÇÕES: MULTIPLICAR A EXTENSÃO PELO NÚMERO DE DEGRAUS) - (PADRÃO SEE)	M	468,75
6.2	ESCALADA DE CONCRETO 20 MPA, APARENTE, ESPELHO = 16,3 CM, ARMAÇÃO, FORMA PLASTIFICADA, ESCORAMENTO E DESFORMA	M³	12,34
7.1	ÁGUA FRIA		
7.1.1	PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL E CONEXÕES	PT	133,00
7.1.2	LIGAÇÃO FLEXÍVEL PARA BIDÊ, LAVATÓRIO, MICTÓRIO 1/2"	UN	10,00
7.1.3	LIGAÇÃO PARA SAÍDA DE VASO SANITÁRIO PVC CROMADO	UN	6,00
7.1.4	REGISTRO DE GAVETA C/ CANOPLA - 1ª LINHA DE MERCADO (DIÂM. DA SEÇÃO: 1 1/2 ")	UN	6,00
7.1.5	REGISTRO DE GAVETA C/ CANOPLA - 1ª LINHA DE MERCADO (DIÂM. DA SEÇÃO: 1 ")	UN	6,00
7.1.6	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA COM REGISTRO INTERNO (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 1 1/2")	UN	6,00
7.1.7	TORNEIRA P/ LAVATORIO REF.1194 INNOVARE FABRIMAR OU EQUIVALENTE	UN	8,00
7.1.8	CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR, OVAL, INCLUSIVE VÁLVULA, SIFÃO E LIGAÇÕES CROMADAS	UN	8,00
7.1.9	MICTÓRIO DE LOUÇA BRANCA INCLUSIVE METAIS CROMADOS	UN	2,00
7.1.10	VASO SANITARIO CONVENCIONAL BRANCA,AZALEA CELITE/EQUIVALENTE COMPLETO	UN	6,00
7.1.11	ASSENTO BRANCO PARA VASO 500-100 CELITE/EQUIVALENTE	UN	6,00
7.1.12	TUBO PARA VÁLVULA DESCARGA COM ADAPTADOR D= 1 1/2"	UN	2,00
7.1.13	PORTA PAPEL TOALHA 2 OU 3 DOBRAS, PLÁSTICO MIX	UN	6,00
7.1.14	PAPELEIRA EM GANCHO CROMADO	UN	4,00
7.1.15	PORTA SABAO LIQUIDO REF. SG4001 COLUMBUS OU EQUIVALENTE	M	60,00
7.1.16	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 40 MM	UN	2,00
7.1.17	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D = 40 MM (1 1/2")	UN	3,00
7.1.18	TORNEIRA DE PRESSÃO METAL CROMADO PARA TANQUE DE PAREDE - 1ª LINHA DE MERCADO	UN	2,00
7.1.19	BEBEDOURO GEMINADO MG-F 80 INOX		
7.2	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
7.2.1	PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 40 MM E CONEXÕES (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC.)	PT	98,00
7.2.2	PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 100MM E CONEXÕES (VASO SANITÁRIO)	PT	31,00
7.2.3	TERMINAL DE VENTILAÇÃO DE PVC BRANCO PARA ESGOTO SÉRIE NORMAL (DIÂMETRO DA SEÇÃO 75,00MM)	UN	6,00
7.2.4	RALO SECO DE PVC COM GRELHA DE PVC BRANCO (FORMATO DA SEÇÃO TRANSVERSAL: QUADRADA / ALTURA: 50,00 MM / DIÂMETRO DE ENTRADA: 40,00 MM / LADOS DO QUADRADO:	UN	8,00
7.2.5	SIFÃO PLÁSTICO PARA PIA /LAVATÓRIO TIPO COPO	UN	8,00
7.2.6	VÁLVULA PARA LAVATÓRIO - 1ª LINHA DE MERCADO	UN	6,00
7.2.7	CAIXA SIFONADA EM PVC COM TAMPA CEGA 150 X 150 X 50 MM (7 ENTRADAS)	M	50,00
7.2.8	TUBO PVC ESGOTO PB, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 100 MM	UN	4,00
7.2.9	CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO PARA ESGOTO -ALVENARIA DE 1 TJOLO, REVESTIDA (40X40X60CM) COM TAMPA DE CONCRETO	UN	4,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 889780/2023, em 03/07/2023 emitida



Certidão nº 889780/2023
05/07/2023, 18:26
Chave de Impressão: 29zdz

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/07/2023 e contém 8 folhas

AMERICA CONSULTORIA, PLAN ADM E CONSTRUÇÃO, EM GERAL LTDA
BEIRA RIO PREGUIÇAS- CARNUBAL - BARREIRINHAS - MARANHÃO CNPJ:07.437.765/0001-98

3.0





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado a Certidão nº 889780/2023, em 03/07/2023 emitida em



Certidão nº 889780/2023
05/07/2023, 18:26

Chave de Impressão: 29zdz
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/07/2023 e contém 8 folhas

PLANILHA ORÇAMENTARIA DE CUSTOS			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
8.1	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 24 GSG, DESENVOLVIMENTO = 75 CM	M	183,32
8.2	CONDUTOR DE AP DO TELHADO EM TUBO PVC ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 100 MM	M	112,00
8.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO NBR-7362 D = 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES - CAIXA DE RETARDO	M	36,76
8.4	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO NBR-7362 D = 150 MM, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES - CAIXA DE RETARDO	M	32,76
8.5	CAIXA ALVENARIA 40 X 40 X 40 CM, TAMPA EM CONCRETO-INSPEÇÃO /PASSAGEM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA - CAIXA DE RETARDO	UN	1,00
9.1	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3CM APOIADA CONSOLE METALON	M²	3,41
9.2	RODABANCA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2CM, H = 10CM	M	6,70
10.1	INSTALAÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIOS E PÂNICO INCLUSIVE PROJETO E APROVAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	UN	1,00
11.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 50 MÓDULOS COM BARRAMENTO 100 A	un	1,00
11.2	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 24 MÓDULOS COM BARRAMENTO 100 A	un	1,00
11.3	DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 16A	un	3,00
11.4	DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 20A	un	3,00
11.5	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 20A	un	10,00
11.6	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 40A	un	3,00
11.7	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 32A	un	10,00
11.8	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 50A	un	1,00
11.9	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 100A	un	1,00
11.10	SUPRESSOR DE SURTO VCL 275V 45KA CLAMPER/EQUIVALENTE	un	8,00
11.11	BIPOLAR 25A-30MA, 2MOD. REF: WRX22530 ELETROMAR/EQUIVALENTE	un	15,00
11.12	CAIXA DE EMBUTIR EM PVC 2X4" TIGRE OU EQUIVALENTE	un	20,00
11.13	CAIXA DE FERRO ESMALTADO OCTOGONAL 3" X 3" P. THOMEU/EQUIVALENTE	un	24,00
11.14	CAIXA TIPO 1, 30X30X40CM C/FUNDO DE BRITA E TAMPA CONCR.	un	10,00
11.15	DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS Ø 1 1/2" (40 MM)	m	300,00
11.16	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO D= 25MM (3/4")	m	100,00
11.17	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO= 32MM (1")	m	100,00
11.18	MANGUEIRA PVC FLEXIVEL CORRUGADO D = 1 1/4"	m	20,00
11.19	ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES D = 1"	m	210,00
11.20	ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES D = 1 1/4"	m	90,00
11.21	CABO NÃO HALOGENO # 2,5 MM2, ISOLAMENTO 750V	m	200,00
11.22	CABO NÃO HALOGENO # 6,0 MM2, ISOLAMENTO 750V	m	200,00
11.23	CABO C/1 CONDUTOR # 1 X 2,5 MM2, ISOLAMENTO 1KV	m	500,00
11.24	C/1 CONDUTOR # 1 X 4,0 MM2, ISOLAMENTO 1KV	m	800,00
11.25	CABO C/1 CONDUTOR # 1 X 16,0 MM2, ISOLAMENTO 1KV	m	75,00
11.26	CABO C/1 CONDUTOR # 1 X 35,0 MM2, ISOLAMENTO 1KV	m	150,00

AMÉRICA CONSULTORIA, PLAN ADM E CONSTRUÇÃO, EM GERAL LTDA
BEIRA RIO PREGUÇAS - CARNUBAL - BARREIRINHAS - MARANHÃO CNPJ: 07.437.765/0001-98

4.0

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

 **CREA-MA**
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 05/07/2023, às 18:26.





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
11.27	ARANDELA TIPO TARTARUGA - LUMIFOR OU EQUIVALENTE	un	10,00
11.28	CHAVE MAGNÉTICA 110/220V, IN:50 A	un	2,00
11.29	CONJUNTO 2 INTERRUPTORES SIMPLES COM PLACA	CJ	3,00
11.30	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10 A - 250 V, COM PLACA	un	5,00
11.31	CONJUNTO 2 INTERRUPTORES PARALELOS COM PLACA	un	4,00
11.32	LUMINÁRIA CHANFRADA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 2 X 16 W OU 2 X 20 W, COMPLETA	un	4,00
11.33	LUMINÁRIA CHANFRADA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 2 X 32 W OU 2 X 40 W, COMPLETA	un	10,00
11.34	PROJETOR EXTERNO PARA LÂMPADA A VAPOR DE MERCÚRIO, DE IODETO METÁLICO OU DE SÓDIO, COM ÂNGULO REGULÁVEL, COM ALOJAMENTO PARA REATOR, COMPLETO	un	30,00
11.35	TOMADA SIMPLES - 2P + T - 10A COM PLACA	un	33,00
11.36	TOMADA SIMPLES - 2P + T - 20A COM PLACA	un	61,00
11.37	PONTO ELETRICO	un	213,00
12.1	PONTO LÓGICO	un	61,00
12.2	CABO DE COBRE NU # 35 MM2	un	120,00
12.3	CABO DE COBRE NU # 50 MM2	un	250,00
12.4	CAIXA EQUALIZACAO DE POLIPROPILENO 180X145MM B.6MM	un	1,00
12.5	VLC SLIM CLASSE 1 275V 12,5/60KA	un	4,00
12.6	PRESILHA LATAO P/CABO 35/50MM2 C/PARAFUSO/BUCHA S6	un	120,00
12.7	TERMINAL AEREO (CAPTOR), ACO GALV. D= 3/8"X250MM	un	60,00
12.8	CONECTOR MINI-GAR	un	10,00
12.9	PROTEÇÃO DA CORDOALHA DO PÁRA-RAIO COM TUBO DE PVC RÍGIDO, Ø50 MM (2"), COMPRIMENTO 3,00 M	un	12,00
12.10	CONECTOR EMENDA E MEDICAO P/CABOS COBRE 16 A 50MM2	un	12,00
12.11	CONECTOR SPLIT-BOLT 35 MM²	un	12,00
12.12	CONECTOR CABO-HASTE EM BRONZE NATURAL PARA UM CABO DE COBRE DE 16-70 MM²	un	12,00
12.13	CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC 300X300 MM COM TAPA EM FERRO FUNDIDO	un	12,00
12.14	HASTE ALTA CAMADA 254 MICRONS 5/8"X2,40M	un	12,00
13.1	MUROS/ALVENARIAS		
13.1.1	MURO DIVISÓRIO BLOCO DE CONCRETO APARENTE E = 15 CM, H = 2,20 M, INCLUSIVE SAPATA DE CONCRETO ARMADO FCK = 15 MPA, 50 X 55 CM	M	247,98
13.1.2	ALICERCE EM PEDRA ARGAMASSADA	M3	55,00
13.1.3	BALDRAME EM PEDRA ARGAMASSADA	M3	113,00
13.1.4	FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO ESPESSURA 10 MM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO (3X)	M²	82,04
13.1.5	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL VIRADO EM OBRA FCK >= 15 MPA, BRITA 1 E 2	M³	5,59
13.1.6	ACO CASO / CAÇO, INCLUSIVE CORTE, DOBRA E MONTAGEM EM FUNDAÇÃO	KG	559,35
13.1.7	CERCA COM ESTACA PREMOLDADA EM CONCRETO ARMADO, SEÇÃO QUADRADA 10 x 10 CM, ESPAÇAMENTO DE ESTACAS DE 1,80M, HU(E) = 2,00M, HT(E) = 2,50M, ESCORAS A CADA 12,60M, COM 10 FIOS DE ARAME FARPADO	M	2.133,93
13.1.8	EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE TUIOLO FURADO (BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO) E = 15CM ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:6	M²	142,71

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 889780/2023, em 03/07/2023 emitida em



Certidão nº 889780/2023

05/07/2023, 18:26

Chave de Impressão: 29zdz

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/07/2023 e contém 8 folhas

AMERICA CONSULTORIA, PLAN ADM E CONSTRUÇÃO, EM GERAL LTDA
BEIRA RIO PREGUIÇAS- CARNUBAL - BARREIRINHAS - MARANHÃO CNPJ:07.437.765/0001-98

5.0

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 05/07/2023, às 18:26



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS		
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE QUANTIDADE
13.1.9	DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHAS E=3CM	M² 30,51
13.1.10	VERGAS E CONTRAVERGAS EMBUTIDAS NAS PAREDES	M 21,80
13.1.11	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M	M3 25,72
13.1.12	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL)	M3 26,72
13.1.13	ALVENARIA BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39CM, FCK ATE 6 MPA, ESP = 0,14M COM ARGAMASSA AC-LL, JUNTA 1 CM - REV.01	M2 64,29
13.1.14	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6M2 SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	M2 235,73
13.1.15	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1/3 COM PREPARO EM BETONEIRA.	M2 321,45
13.1.16	GRADIL COM TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12 BWG, REVESTIDO EM PVC, MALHA 2 1/2", FORMADO QUADROS DE 2.00 X 1.00 M, EXCETO MURETA.	M3 7,07
13.1.17	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA MIDA PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECANICO COM BEIONEIRA 400 L	M2 555,25
13.1.18	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMAOS DE ESMALTE SINTETICO SOBRE SUPERFICIES METALICAS	M2 576,98
13.1.19	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMA0	M2 235,73
13.1.20	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMA0	M2 235,73
13.1.21	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS.	M2 235,73
13.1.22	Portão em tubo de ferro galvanizado de 2", de abrir, duas folhas, de 3,50 x 2,00m, tela malha revestida 76 x 76mm, n.º 12, inclusive dobradiças e trancas /ferro	UND 3,00
13.1.23	REATERRO MANUAL APOIAMENTO COM SOQUETE.	M3 16,72
14.1	ALAMBRADO EM TUBO GALVANIZ. DIN-2440 D=2", TELA #2" E FIO 12	M² 650,00
14.2	PE4- PORTAO DE ABRIR TUBO E TELA 1 FL. 1,20x2,0M - ALAMBRADOS	UN 2,00
14.3	PORTÃO DE TUBO DE FERRO COLOCADO COM CADEADO - ENTRADA/RUA	M² 4,40
14.4	PORTA DE ABRIR CHAPA DOBRADA 1FL. 0,8 X 2,1 M	UN 3,00
14.5	PORTA DE SANITÁRIO COMPLETA, COM BATENTES DE FERRO, ESTRUTURA EM METALON 20 X 30 MM, FOLHA EM CHAPA GALVANIZADA Nº. 18, TRANQUETA E DOBRADIÇAS - 60 X 150 CM	PÇ 9,00
14.6	PORTA VENEZIANA EM CHAPA DOBRADA E METALON - (PORTA DE SANITÁRIO COMPLETA, COM BATENTES DE FERRO, ESTRUTURA EM METALON 20 X 30 MM, FOLHA EM CHAPA GALVANIZADA Nº. 18, TRANQUETA E DOBRADIÇAS - 0,90 X 150 CM)	M2 2,82
14.7	JANELA DE FERRO CONFORME PROJETO	M2 8,16
14.8	VIDRO LISO INCOLOR 4MM	M² 8,16
14.9	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURA POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO (MONTANTE COM DIAMETRO 2, TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO 1 1/4), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM, 3.50 DE ALTURA	M2 2.333,00
14.10	GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2"	M 70,15
15.1	REVESTIMENTO DE PAREDE	M² 662,76
15.1.1	CHAPISCO DE PAREDES COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO E AREIA, A COLHER	M² 61,87
15.1.2	EMBOÇO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:6	

6.0

AMERICA CONSULTORIA, PLAN ADM E CONSTRUÇÃO, EM GERAL LTDA
BEIRA RIO PREGUIÇAS- CARNUBAL - BARREIRINHAS - MARANHÃO CNPJ:07.437.765/0001-98

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 889780/2023, em 03/07/2023 em emitida



Certidão nº 889780/2023
05/07/2023, às 18:26

Chave de Impressão: 29zdz

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/07/2023 e contém 8 folhas







PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
15.1.4	REBOCO COM ARGAMASSA 1:4 cimento e areia	M²	662,76
15.2	COBERTURA		
15.2.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2	755,00
15.2.2	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE TIPO FRANCESA COM MAIS 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL E BEIRA BICA	M2	450,00
15.2.3	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE TIPO CANAL OU COLONIAL COM MAIS 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL E BEIRA BICA	M2	350,00
15.2.4	CUMEEIRA EM TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA COM TRAÇO 1:2:8 (CIMENTA, CAL E AREIA)	M2	91,00
16.1	QUADRAS - PISO		
16.1.2	PINTURA EPÓXI DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO DE PISO	M	377,90
16.1.3	PINTURA EPOXI A 2 DEMAOS	M²	805,00
16.1.4	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	m²	937,70
16.2	MUROS, GUARDA-CORPO		
16.2.1	PINTURA LATEX PVA EXCLUSIVE SELADOR (SEM FUNDO) EXCLUSIVE EMASSAMENTO	M²	1.159,78
16.2.2	PINTURA ACRÍLICA, C/ MASSA ACRÍLICA EM REBOCO C/ FUNDO PREPARADOR 1ª LINHA DE MERCADO (PAREDES INTERNA E TETOS) PADRÃO PMLS	M²	118,40
16.2.3	PINTURA ACRÍLICA, S/ MASSA ACRÍLICA EM REBOCO C/ FUNDO PREPARADOR 1ª LINHA DE MERCADO E SELADOR ACRÍLICO PAREDES EXTERNA - PADRÃO PMLS	M²	127,46
16.2.4	PINTURA ÓLEO/ESMALTE, 2 DEMÃOS EM CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO - GUARDA-CORPO	M	70,15
17.1	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS - QUADRAS/OUTROS		
17.1.1	REDE VOLEY COM MASTROS TUBO F.G. D=76MM E PED.JUIZ	CJ	2,00
17.1.2	REDE FUTEBOL SALAO F.G. D=76MM C/REDE NYLON DUPLO	UN	4,00
17.1.3	TABELA BASQUETE OFICIAL C/ESTR. SUPORTE PISO	UN	4,00
17.1.4	TABELA BASQUETE OFICIAL C/ESTR. SUPORTE PISO	CJ	4,00
17.1.5	REDE DE PETECA COM MASTROS DE TUBOS F.G. D=76MM	M²	2,00
17.1.6	REDE DE PROTEÇÃO PARA QUADRAS (FIXADA NO ALAMBRADO E NA COBERTURA	M	12,00
17.1.7	BARRA APOIO DEFICIENTE TUBO METAL CROMADO D=1 1/2", CONFORME NBR Nº 9050	M	6,00
17.1.8	BARRA APOIO P/ LAVAT. RETANG. INOX 49X64X49CM D=1 1/2"	M	5,34
17.1.8	ESPELHO NACIONAL E= 4MM, COLOCADO COM PARAFUSO FINESON	M²	13.000,00
18.1	LIMPEZA GERAL DA OBRA		


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado a Certidão nº 889780/2023, em 03/07/2023 emitida



São Luís/MA, 29 de Maio de 2023.


ROBERTO S. DOURADO
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA/MA 1106128117


MATEUS V. GUIMARÃES
 REPRESENTANTE LEGAL
 CPF: 614.837.303-36


AMÉRICA CONS. PLAN ADM
 E CONST. EM GERAL LTDA.
 CNPJ: 07.473.765/0001-98

7.0
 AMERICA CONSULTORIA, PLAN ADM E CONSTRUÇÃO, EM GERAL LTDA
 BEIRA RIO PREGUIÇAS- CARNUBAL - BARREIRINHAS - MARANHÃO CNPJ:07.437.765/0001-98

Certidão nº 889780/2023
 05/07/2023, 18:26
 Chave de Impressão: 29zdz
 O documento neste ato registrado foi emitido em 03/07/2023 e contém 8 folhas



LAUDO TÉCNICO DE VISTORIA

Em vistoria feita, constatou-se que a empresa **SD Construções LTDA**, CNPJ nº 48.225.807/0001-59, e seu Responsável Técnico, Engenheiro de Operação - Construção Civil, Roberto Sousa Dourado, CREA/MA nº 110612811-7, executaram, para a América Consultoria, Plan. Adm., CNPJ nº 07.473.765/0001-98 (ADITIVO) Reforma, Ampliação e Conclusão do Condomínio Golden Dunas, Povoado Carnaubal, Barreirinhas/MA.

Informamos, ainda, que os serviços executados foram prestados no **PERÍODO TOTAL DE 19/03/2023 a 29/05/2023**, devidamente concluídos e entregues, obedecendo, rigorosamente, aos prazos, às normas técnicas vigentes e aos padrões de qualidade, conforme Contrato de Execução de **PERÍODO TOTAL DE 19/03/2023 a 29/05/2023**.

(ART COMPLEMENTAR :MA20230660360 VINCULADA ART PRINCIPAL: MA20230605383)

Barreirinhas/MA, 29 de maio de 2023.



JOÃO ANTÔNIO BRUSACA ALMEIDA

CREA/RJ nº 2004977310

Engenheiro Civil



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 889780/2023, em 03/07/2023 emitida



Certidão nº 889780/2023
05/07/2023, 18:26

Chave de Impressão: 29zdz

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/07/2023 e contém 1 folhas






Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

889648/2023

Atividade: Construção Civil
Fls. 2/3

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - CREA-MA, que o Acervo Técnico do profissional **ROBERTO SOUSA DOURADO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ROBERTO SOUSA DOURADO**
Registro: **1106128117MA** RNP: **1106128117**
Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERACAO-CONSTRUCAO CIVIL

Número da ART: **MA20230605383** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 17/01/2023 Baixada em: 28/06/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **SD CONSTRUÇÕES LTDA**

Contratante: **AMERICA CONSULTORIA, PLAN. ADM E CONSTRUÇÃO CIVIL EM GERAL LTDA** CPF/CNPJ: **07.473.765/0001-98**
Endereço do contratante: AVENIDA COLARES MOREIRA Nº: 112
Complemento: Bairro: SÃO FRANCISCO UF: MA CEP: 65075440

Cidade: SÃO LUÍS Celebrado em: 13/11/2022
Contrato: 07/2022 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Valor do contrato: R\$ 821.333,05
Ação institucional: Agricultura familiar Nº: sn
Endereço da obra/serviço: RUA beira rio Bairro: Carnaubal
Complemento: beira do rio preguiça UF: MA CEP: 65590000
Cidade: BARREIRINHAS

Coordenadas Geográficas: -2.752220, -42.825729
Data de início: 19/12/2022 Conclusão efetiva: 19/03/2023

Finalidade: Infraestrutura Proprietário: AMERICA CONSULTORIA, PLAN. ADM E CONSTRUÇÃO CIVIL EM GERAL LTDA CPF/CNPJ: 07.473.765/0001-98

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 30000.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 30000.00 metro quadrado;**

Observações

REFORMA E AMPLIAÇÃO E CONCLUSÃO DO CONDOMINIO GOLDEN DUNAS, POVOADO CARNAUBAU BARREIRINHAS-MA

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 17 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 889648/2023
03/07/2023, 09:10
7DZa7

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 7DZa7

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 19/09/2023, às 14:53.





BEIRA RIO PREGUIÇAS - CARNAUBAL - BARREIRINHAS - MARANHÃO
 CNPJ: 07.473.765/0001-98

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS E A QUEM POSSA INTERESSAR QUE FORAM PRESTADOS COM BONS DESEMPENHOS E NADA QUE DESABONE A CONDUTA DO PRESTADOR, OS SERVIÇOS DESCRITOS ABAIXO E COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS:

DADOS DA OBRA/ SERVIÇO

CONTRATO/COVENIO LOCAL DE REALIZAÇÃO PERÍODO DE EXECUÇÃO TOTAL	CONTRATO: 03/22 CARNAUBAL - BARREIRINHAS 19/12/2022 A 19/03/2023
ENDEREÇO DA OBRA	BEIRA RIO PREGUIÇAS - CARNAUBAL - BARREIRINHAS - MARANHÃO

DADOS DO CONTRATANTE

NOME OU RAZÃO SOCIAL	AMERICA CONSULTORIA, PLAN. ADM E CONSTRUÇÃO CIVIL EM GERAL LTDA
CPF OU CNPJ	07.473.765/0001-98

DADOS DO PROPRIETARIO

NOME OU RAZÃO SOCIAL	AMERICA CONSULTORIA, PLAN. ADM E CONSTRUÇÃO CIVIL EM GERAL LTDA
CPF OU CNPJ	07.473.765/0001-98

DADOS DA PESSOA JURIDICA CONTRATADA

NOME OU RAZÃO SOCIAL	SD CONSTRUÇÕES LTDA
CPF OU CNPJ	482258070001-59

DADOS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

NOME COMPLETO	ROBERTO SOUSA DOURADO
TÍTULO PROFISSIONAL	ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO / CONSTRUÇÃO CIVIL
REGISTRO NACIONAL PROFISSIONAL (RNP)	1106128117-MA
REGISTRO NO CREA	2252-D
NOME COMPLETO	
TÍTULO PROFISSIONAL	
REGISTRO NACIONAL PROFISSIONAL (RNP)	
REGISTRO NO CREA	

RESUMO DO CONTRATO

OBRA :	REFORMA E AMPLIAÇÃO E CONCLUSÃO DO CONDOMÍNIO GOLDEN DUNAS, POVOADO CARNAUBAU BARREIRINHAS - MA
--------	---

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS
 PLANILHA DE QUANTIDADE EM ANEXO

[Handwritten signature]

AMERICA CONSULTORIA, PLAN. ADM E CONSTRUÇÃO . EM GERAL LTDA
BEIRA RIO PREGUIÇAS- CARNUBAL - BARREIRINHAS - MARANHÃO CNPJ:07.437.765/0001-98



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 889648/2023, em 03/07/2023 emitida



Certidão nº 889648/2023
 19/09/2023, 14:53

Chave de Impressão: 7DZa7

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/07/2023 e contém 16 folhas



[Handwritten signature]



ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QTD
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
1.1	ENGENHEIRO CIVIL	MES	4.00
1.2	ENGENHEIRO ELÉTRICO	MES	4.00
1.3	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS	MES	4.00
1.4	PEDREIRO	MES	3.00
1.5	SERVEANTE	MES	3.00
1.6	TOPÓGRAFO	MES	4.00
1.7	AUXILIAR DE TOPÓGRAFO	MES	4.00
1.8	BOMBEIRO HIDRÁULICO	MES	4.00
1.9	ELETRICISTA	MES	4.00
1.10	VIGIA NOTURNO		
1.11	TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	UND	2.200
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1	ENSAIO DE TERRAPLENAGEM - CAMADA FINAL DO ATERRO	M3	1.630
2.2	ENSAIOS DE BASE ESTABILIZAR GRANULOMETRICAMENTE	UND	2.00
2.3	MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E TRANSPORTE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	UND	1.00
2.4	TAXA DE ART (CREA) PARA OBRAS ACIMA R\$ 15 MIL	UND	1.00
2.5	PROGRAMAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE - PCMSO E PPRA	M2	8.00
2.6	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADO	M2	920
2.7	TAPUME COM TELHA METÁLICA AF_05/2018	M2	1.800
2.8	COMPLEMENTO - TAPUME COM TELHA METÁLICA_05/2018	UND	4.00
2.9	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	UND	2.00
2.10	EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (30.000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA	UND	2.00
2.11	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO	M2	95.00
2.12	EXECUÇÃO SANITÁRIA E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO AF_02/2018	M2	65.00
2.13	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS AF_04/2016	M2	6.500
2.14	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	3.500
2.15	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M) COM TRATOR DE ESTEIRAS AF_05/2018	M2	2.500
2.16	LIMPEZA MECANIZADA EM ÁREAS COM ÁRVORE DE DIÂMETRO ATÉ 0,15M	M2	1.500
2.17	LIMPEZA MECÂNICA EM ÁREAS COM ÁRVORES DE DIÂMETRO MAIOR 0,15M	UND	1.200
3.0	TERRAPLENAGEM		
3.1	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LÂMINA PESO OPERACIONAL 13 T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP - LIMPEZA SUPERFICIAL DA VIA	TXXM	1.400
3.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXXM) AF_04/2016	M3	780
3.3	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRA DE 110 A 160 HP COM LÂMINA, PESO OPERACIONAL 13 T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP MATERIAL DE CORTE E ATERRO	TXXM	630
3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXXM) AF_04/2016	M2	950
3.5	TRANSPORTE DE COMPLEMENTO DE ATERRO	UND	1.800
3.5	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M3	1.800
4.0	REVESTIMENTO PRIMÁRIO		
4.1	PEDREGULHO OU PIÇARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA BASE DE PAVIMENTAÇÃO (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	TXXM	1.400
4.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXXM) AF_04/2016	M3	950
4.3	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVO SOLO, ESCAVAÇÃO CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	UND	1.800
5.0	DRENAGEM		
5.1	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160 HP COM LÂMINA, PESO OPERACIONAL 13 T E PA CARREGADEIRA COM 170HP	M3	705
5.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXXM)	TXXM	550
5.3	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIÂMETRO = 1,00 M, EM CONCRETO CICLÓPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVAÇÃO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE	UND	18
5.4	BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR, DIÂMETRO = 80CM, EM CONCRETO CICLÓPICO, INCLUINDO FORMAS ESCAVAÇÃO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE	UND	7
5.5	BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR, DIÂMETRO = 1,00 M EM CONCRETO CICLÓPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVAÇÃO, REATERRO E MATERIAIS EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE	UND	8
5.6	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUA PLUVIAIS DIÂMETRO DE 80 MM, JUNTA RÍGIDA INSTALADA EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	450
5.7	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTO RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	750
5.8	CAMADA DE AREIA MÉDIA APLICADA EM VALAS DE DRENAGEM, ESP= 20CM, INCLUINDO MATERIAL, ESPALHADO E TRANSPORTE	M3	350
5.9	MEIO FIO EM CONCRETO-MFC05	M	2.100
5.10	SARJETA EM CONCRETO L = 0.30 M	M	2.100
5.11	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 100 X 15 X 13 X 20 CM 9 (COMPRIMENTO X BASE) INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS, AF_05/2021	M	700.00
6.0	SINALIZAÇÃO		
6.1	PLACA EM CHAPA DE AÇO, 2,00 x 1,00, PARA IDENTIFICAÇÃO DA VICINAL EM SUPORTE EM MADEIRA 3x3 FIXADA COM PARAFUSO ZINCA, BASE EM CONCRETO CICLÓPICO	M2	8.00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 889648/2023, em 03/07/2023 emitida



Certidão nº 889648/2023
19/09/2023, 14:53
Chave de impressão: 7DZa7

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/07/2023 e contém 16 folhas

AMERICA CONSULTORIA, PLAN.ADM E CONSTRUÇÃO, EM GERAL LTDA
BEIRA RIO PREGUIÇAS- CARNUBAL - BARREIRINHAS - MARANHÃO CNPJ:07.437.765/0001-98 **1.0**



[Handwritten signature]



6.2	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO, DN 60 cm, COM SUPORTE EM MADEIRA FIXADA COM PARAFUSO ZINCADO, BASE EM CONCRETO CICLOPICO	UND	1300
6.3	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO, 50x50 cm COM SUPORTE EM MADEIRA FIXADA COM PARAFUSO ZINCADA, BASE EM CONCRETO CICLOPICO	UND	5000
7.0.0	CONSTRUÇÃO E ÁREAS DE LAZER: ACADEMIA, WC, GUARITA, SAUNAS, ÁREA DE CHURASQUEIRA, PLAYGROUNDS PARA CRIANÇAS, SALÃO DE JOGOS, 2 PISCINAS (1 COM BAR MOLHADO) E CACHOEIRA, E TODA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS PRINCIPAIS E SECUNDÁRIAS, INCLUINDO TODA INFRAESTRUTURA INTERNA, EXTERNA E ILUMINAÇÃO COM SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA, PORTOS PARA LANCHAS COM DECK DE MADEIRA		
7.0	MOVIMENTOS DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	UND	QNT.
7.1	ATERRO APILOADO EM CAMADAS DE 0,20 M COM MATERIAL ARGILLO - ARENOSO (ENTRE BALDRAMES)	M3	624,52
7.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, AF. 02/2021	M3	341,62
7.3	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO AF. 11/2019	M3	669,26
7.4	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M3	880,00
8.0	FUNDAÇÕES	UND	QNT.
8.1	ESTACA PRÉ- MOLDADA DE CONCRETO PROTENDIDO 20x20CM - PRODUZIDA - SEM EMENDA - CRAVAÇÃO	M	1.372
8.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURAS DE 5CM AF. 08/2017	M2	268,00
8.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, ESPESSURA DE 5CM AF. 08/2017	M2	858,4
8.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO - CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM AF 06/2017	KG	1890,0
8.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA 50 - 8 MM - MONTAGEM	KG	1.730,00
8.6	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA 50 - 10 MM - MONTAGEM	KG	1804,72
8.7	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA 50 - 12,5 MM - MONTAGEM	KG	31,01
8.8	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA 50 - 16 MM - MONTAGEM	KG	1579,64
8.9	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA 50 - 5 MM - MONTAGEM	M3	450,00
8.10	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA- LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	450,00
9.0	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES	UND	QNT.
9.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME EM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017	M2	1823,24
9.2	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF/06/2017	KG	1.762,0
9.3	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM- MONTAGEM	KG	3131,64
9.4	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM- MONTAGEM	KG	190,36
9.5	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,00 MM- MONTAGEM	KG	1.373,4
9.6	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM- MONTAGEM	KG	1648,9
9.7	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA- LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	1.280,0
10.00	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES- BASE CAIXA D'ÁGUA	UND	QNT.
10.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM, 4 UTILIZAÇÕES	M2	82,00
10.2	FORMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO - 50 DE 10,0 MM- MONTAGEM AF- 12/2015	KG	650,00
10.3	FORMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO - 50 DE 10,0 MM- MONTAGEM. AF 12/2015	KG	482,80
10.4	CONCRETAGEM, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	48,50
10.5	ESTACA PRÉ- MOLDADA DE CONCRETO PROTENDIDO 20x20CM - PRODUZIDA - SEM EMENDA - CRAVAÇÃO	M	126,00
11.00	SUPER ESTRUTURA	UND	QNT.
11.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO PE- DIREITO SIMPLES EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES.	M2	1.200
11.2	ARMAÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO- 50 DE 6,3 MM - MONTAGEM	KG	1.240,0
11.3	ARMAÇÃO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM	KG	3191,64
11.4	ARMAÇÃO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0MM - MONTAGEM	KG	1391,84
11.5	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0MM - MONTAGEM	KG	406,72
11.6	ARMAÇÃO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5MM - MONTAGEM	KG	378,18
11.7	ARMAÇÃO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM	KG	1697,1
11.8	ARMAÇÃO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,00- MONTAGEM	KG	311,98
11.9	CONCRETAGEM, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	195,00
12.00	CONCRETO ARMADO - LAJES E PILARES	UND	QNT.
12.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PE - DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES.	M2	1105,00
12.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UMA EDIFICAÇÃO TERREÁ OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO. CA-50 DE 10,0 MM, MONTAGEM	KG	3045,28
12.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UMA EDIFICAÇÃO TERREÁ OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO. CA-50 DE 12,5 MM, MONTAGEM	KG	5031,82
12.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UMA EDIFICAÇÃO TERREÁ OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO. CA-50 DE 16,00 MM, MONTAGEM	KG	168,22

AMERICA CONSULTORIA, PLAN.ADM E CONSTRUÇÃO, EM GERAL LTDA
BEIRA RIO PREGUIÇAS- CARNUBAL - BARREIRINHAS - MARANHÃO CNPJ:07.437.765/0001-98 **2.0**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 889648/2023, em 03/07/2023



Certidão nº 889648/2023
 19/09/2023, 14:53
 Chave de Impressão: 7DZa7

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/07/2023 e contém 16 folhas



[Handwritten signature]



			KG	2047.46
12.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UMA EDIFICAÇÃO TERREÁ OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO. CA-50 DE 5,00 MM. MONTAGEM	M3		84.86
12.6	CONCRETAGEM DE PILARES. FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	UND		QNT.
		M2		281.0
13.00	CONCRETO ARMADO - LAJES DE FORRO			
13.1	LAJE EM CONCRETO ARMADO	M2		758.00
13.2	LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA PARA FORRO ENCHIMENTO EM CERÂMICA. VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO + CAPA) = (8*3).	UND		QTD
		M		121.00
13.3	CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS			
13.4	VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO	UND		QNT
14.00	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL			
14.1	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO - CB1) - (10X40X40 cm) ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1/4 (CIUMENTA, AREIA)	M2		140.00
15.00	ALVENARIA DE VEDAÇÃO			
15.1	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL, 14X19X39 cm, (ESPESSURA 14 cm) FBK = 14.0 MPA, PAREDES COM AREIA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2, SEM MÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO.	M2		2.300
15.2	ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 cm (ESPESSURA 9 cm) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA PARA BALDRAME.	M2		1.800
15.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE 1/2 VEZ EM TIJOLOS CERÂMICOS (DIMENSÕES NOMINAIS: 39X19X09) ASSENTAMENTO EM ARGAMASSA NO TRACO 1:2:8 (CIMENTO,CAL E AREIA)	M2		633.76
15.4	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO	M2		580
15.5	DIVISÓRIAS DE GRANITO	M2		94.82
15.6	EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 10 X 20 X 20 CM, 1/2 VEZ, COM ARGAMASSA DE CIM/AREIA 1:4	M2		1250.15
15.7	ALVENARIA DE PAREDE EM TIJOLO CERÂMICO 9 X 19 X 19 CM NA HORIZONTAL	M2		415.00
16.00	ESQUADRIAS			
16.1	P1 - PORTA DE MADEIRA (DURATEX), BATESNES, GUARNIÇÕES E FERRAGENS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATEMTE, FECHADURA, GIRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2		33.76
16.2	PM4 - PORTA PARA BOX EM LAMINADO ESTRUTURAL, 10 MM, ACABAMENTO TEXTURIZADO, DUPLA FACE, 0,80X1,60 M, INCLUSO MARCO E DOBRADIÇAS 6 UND	M2		30.72
17.00	FERRAGENS E ACESSÓRIOS			
17.1	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/ WCSF	UND		28.00
17.2	TARIETA TIPO LIVRE / OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIROS	UND		21.00
17.3	BATEDOR PARA PORTA EM CHAPA DE ALUMÍNIO TIPO XADREZ LAVRADA ESP= 3 MM C/ FIXAÇÃO SOBRE MADEIRA LISA OU REVESTIMENTO MELAMINICO COM FITA DUPLA FACE	M		42.10
18.00	PORTAS DE ALUMÍNIO/MADEIRA			
18.1	PORTA DE ABRIR - 0,80 X 2,10 - PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO , FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2		29.14
18.2	PORTA DE ABRIR - 80X210 - PORTA EM ALUMÍNIO, COR N/P/B, TIPO VENEZIANA (ATE 50%) E VIDRO (ATE 50%), DE ABRIR OU CORRER, COMPLETA, INCLUSIVE CAIXILHOS, DOBRADIÇAS OU ROLDANAS, FECHADURA EXCLUSIVE VIDRO	M2		25.10
18.3	PORTA DE ABRIR - 0,60 X 2,10 - PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO , FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2		27.00
18.4	PORTA DE ABRIR 1.20X2.10 - PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO , FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2		32.20
18.5	PORTA EXTERNA EM MADEIRA DE UMA ALMOFADA COMPLETA (0.80X2.10), INCLUINDO FERRAGEM, GUARNIÇÕES, LIXAMENTO, EMASSAMENTO E PINTURA ESMALTE	M2		49.20
18.6	PORTA EXTERNA EM MADEIRA DE UMA ALMOFADA COMPLETA (0.70X2.10), INCLUINDO FERRAGEM, GUARNIÇÕES, LIXAMENTO, EMASSAMENTO E PINTURA ESMALTE	M2		26.46
18.7	PORTA EXTERNA EM MADEIRA DE UMA ALMOFADA COMPLETA (0.90X2.10), INCLUINDO FERRAGEM, GUARNIÇÕES, LIXAMENTO, EMASSAMENTO E PINTURA ESMALTE	M2		32.30
18.8	PORTA EXTERNA EM MADEIRA DE UMA ALMOFADA COMPLETA (1.20X2.10), INCLUINDO FERRAGEM, GUARNIÇÕES, LIXAMENTO, EMASSAMENTO E PINTURA ESMALTE	M2		28.40
18.9	PORTA EXTERNA EM MADEIRA DE UMA ALMOFADA COMPLETA (2.0X2.10), INCLUINDO FERRAGEM, GUARNIÇÕES, LIXAMENTO, EMASSAMENTO E PINTURA ESMALTE	M2		15.30
19.00	JANELAS DE ALUMÍNIO			
19.1	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM - AR, COM VIDROS, BATEMTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE, ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2		30.80
19.2	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATEMTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2		33.06
19.3	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM - AR COM VIDROS, BATEMTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2		40.08
19.4	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM BATEMTE , ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS . EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2		76.00
19.5	JANELA DE ALUMÍNIO , TIPO VENEZIANA	M2		36.00
	JANELA EM MADEIRA DUAS FOLHAS DE 0.60 M , COM ACESSÓRIOS	M2		24.96
20.00	PORTÕES METÁLICOS			
20.1	PT 1 - PORTÃO EM FERRO, COM MONTANTES EM PERFIL DE CHAPA UDC 75X38X2,65 MM (DUPLA) BARRAS VERTICAIS DE SEÇÃO QUADRADA DE 1/2 E BARRAS CHATA DE 11/2 X 3/16 DUPLA HORIZONTAIS, INCLUSIVE FERROLHO E DOBRADIÇAS	M2		28.30
21.1	PT2 - PORTÃO EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO FIXAÇÃO COM PARAFUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2		29.14
21.2	PT4 - PORTÃO EM FERRO, COM MONTANTES EM PERFIL U DE CHAPA UDC 75 X 38 X 2,65 MM DUPLO BARRAS VERTICAIS DE SEÇÃO QUADRADA DE 1/2 E BARRAS CHATA VERTICAIS DE SEÇÃO QUADRADA DE 1/2 X 3/16 (DUPLA) HORIZONTAIS, INCLUSIVE	M2		38.40
21.3	PTS - PORTÃO EM FERRO, EM GRADIL METALICO, PADRÃO BELGO OU EQUIVALENTE, DE CORRER	M2		22.52
21.6				

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 889648/2023, em 03/07/2023 emitida



Certidão nº 889648/2023
19/09/2023, 14:53
Chave de Impressão: 7DZa7

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/07/2023 e contém 16 folhas

AMERICA CONSULTORIA, PLAN.ADM E CONSTRUÇÃO , EM GERAL LTDA
BEIRA RIO PREGUIÇAS- CARNUBAL - BARREIRINHAS - MARANHÃO CNPJ:07.437.765/0001-98

3.0

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 19/09/2023, às 14:53.





	UND	QNT.
21.00 GRADIL METÁLICO	M2	95.00
21.1 GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA		
	UND	QNT.
21.2 VIDROS	M2	16.00
21.3 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	UND	6.00
21.4 PORTA DE VIDRO TEMPERADO 2 FOLHAS COM ACESSÓRIOS (1.80X2.10) M E= 10 MM		
	UND	QNT.
22.00 COBERTURA	M2	16.20
22.1 TELHAMENTO COM TELHA TRANSLUCIDA EM FIBRA DE VIDRO 0,50 X 0,19 M	M2	230.50
22.2 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE TIPO ROMANA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M	165.02
22.3 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL		
22.4 CUMEEIRA, PARA TELHA CERÂMICA EMOBADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1.2.9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M	419.44
22.5 TELHA SANDUICHE METÁLICA STEEL FRAME COM PREENCHIMENTO EM PIR	M2	728.50
22.6 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M	258.22
22.7 ESTRUTURA DE MADEIRA COMPLETA PARA TELHA, CERÂMICA OU COLONIAL (LINHAS, CAIVOS E RIPAS)	M2	1.230
22.8 ENCALIÇAMENTO E BEIRA-BICA PARA TELHA CERÂMICA	M	190.00
22.9 COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO COLONIAL OU CANAL COM MADEIRAMENTO 2 ÁGUAS	M2	782.00
22.10 TELHAMENTO CERÂMICO E COBERTURA CERÂMICA	M2	1.230
22.11 CONSTRUÇÃO DE TESOURAS COMPLETAS DE MADEIRA, INCLUINDO FERRAGENS E IÇAMENTOS DE VÃO ATÉ 10 M	UND	13
22.12 CONSTRUÇÃO DE TESOURAS COMPLETAS DE MADEIRA, INCLUINDO FERRAGENS E IÇAMENTOS DE VÃO ATÉ 20 M	UND	5.00
22.13 ESTRUTURA METÁLICA EM TESOURAS STEEL FRAME	M2	733.15
22.14 TRAMA COMPOSTA POR TERÇAS DE AÇO PARA TELHADOS DE ATÉ DUAS ÁGUAS PARA TELHA ANDULADA METÁLICA, PLÁSTICA, TERMOACUSTICA, OU FIBROCIMENTO, INCLUINDO TRANSPORTE VERTICAL.	M2	71.10
	UND	QNT.
23.00 IMPERMEABILIZAÇÃO	M2	250.00
23.1 IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, ESTRUTURA COM POLIÉSTER NÃO TECIDO, FACE EXPOSTA EM ALUMINIO, TIPO 11, E= 3 MM		
	UND	QNT.
24.00 REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO	M2	3500.00
24.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1.3 COM PREPARO MANUAL	M2	496.00
24.2 CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA, ARGAMASSA TRAÇO 1.4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL	M2	3500.00
24.3 EXECUÇÃO DE REBOCO EM PAREDE C/ ARGAMASSA DE CIMENTO DE AREIA PENEIRA, TRAÇO 1.3, ESPESSURA 30 MM	M2	496.00
24.4 EXECUÇÃO DE REBOCO EM TETO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO DE AREIA PENEIRA, TRAÇO 1.3, ESPESSURA 30 MM	M3	2.36
24.5 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PEN C/ IMPERMEAB. TRAÇO 1.3		
24.6 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA, EXTRA, DE DIMENSÕES 33X45cm APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	M2	452.00
24.7 REVESTIMENTO PASTILHA 4,8 X 4,8 CM (HDS33 LINHA CRISTAL COLOR MIX)	M2	55.00
24.8 REVESTIMENTO PORCELANATO TECNICO WHITE POLIDO 60X60CM	M2	207.00
24.9 REVESTIMENTO EM CERÂMICA 10X10CM	M2	283.00
24.10 REVESTIMENTO EM PEDRA ARDÓSIA (NAS CASCATAS E ÁREAS DAS PISCINAS)	M2	42.00
	UND	QNT.
25.00 PISOS	M2	2208.00
25.1 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1.4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3 cm.	M2	2208.00
25.2 PISO CIMENTADO - TRAÇO 1.3 (CIMENTADO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2,0CM PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 cm APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 (BRANCO ANTIDERRAPANTE)	M2	855.00
25.3 PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30X30cm ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	91.00
25.4 PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	133.00
25.5 PISO EM ALTA RESISTÊNCIA (GRANILITE, MARMORITE OU GRATINA) ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS, INCLUINDO POLIMENTO, ENCERAMENTO E ACABAMENTO COM RESINA	M2	913.00
25.6 PISO VINÍLICO EM MANTA ESPESSURA 2MM	M2	632.00
25.7 SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L= 15 cm, E= 2 cm	M	61.8
	UND	QUANT.
26.00 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	M2	1092.08
26.1 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 cm, ARMADO	M2	1667.92
26.2 COMPLEMENTO - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL ESPESSURA 10 cm, ARMADO.		
26.3 RAMPO DE ACESSO EM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL - CONCRETO FCK= 25 MPA TRAÇO 1.3.4.3.5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO /AREIA/ MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400L	M2	126.01
26.4 FGUJA (MEIO-FIO) CONCRETO MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 cm BASE X 22 cm ALTURA.	M	483.42
26.5 LASTRO DE BRITA COMERCIAL - ESPALHAMENTO MECÂNICO	M2	32.76
26.6 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO - BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 cm, ESPESSURA 6 cm. ASSENTADO SOBRE COLCHÃO DE AREIA.	M2	2515.98
26.7 CONSTRUÇÃO DECK DE MADEIRA (EM TORNO DAS PISCINAS, NOS PORTOS DE ATRACAMENTO DAS LANCHAS E ÁREAS COMUNS)	M2	132.00
26.8 EXECUÇÃO DE PISO EM BLOCO SEXTAVADO 30 X 30 CM, ESP. 10 CM ASSENTADO SOBRE COLCHÃO DE AREIA H = 6 CM	M2	1348.00
26.9 PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM, AF_12/2015	M2	435.00
	UND	QUANT.
27.00 PINTURAS E ACABAMENTO	M2	2135.00
27.1 EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA CORRIDA (PAREDES)	M2	496.00
27.2 EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA CORRIDA (LAJES)	M2	1748.00
27.3 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	496.00
27.4 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMÃOS		
27.5 PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL, SOBRE SUPERFICIAL METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS)	M2	95.00
27.6 PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRILICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL, AF_05/2021	M2	21.00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 889648/2023 em 03/07/2023 emitida em



Certidão nº 889648/2023
19/09/2023, 14:53
Chave de Impressão: 7DZa7

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/07/2023 e contém 16 folhas

AMERICA CONSULTORIA, PLAN.ADM E CONSTRUÇÃO, EM GERAL LTDA
BEIRA RIO PREGUIÇAS- CARNUBAL - BARREIRINHAS - MARANHÃO CNPJ:07.437.765/0001-98

4.0

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 19/09/2023, às 14:53.





27.7	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRILICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO, AF_05/2021	M2	9,00
27.8	PINTURA ACRILICA EM PISO ACIMENTADO E CALÇADAS	M2	7,40
27.9	EMASSAMENTO DE SUPERFICIE COM APLICAÇÃO DUAS D MÃOS EM PAREDES	M2	1148,00
27.10	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES INTERNAS	M2	2135,90
27.11	APLICAÇÃO DE PINTURA EPOX	M2	111,00
27.12	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRAS	M2	33,00
27.13	APLICAÇÃO DE PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRAS	M2	242,00
27.14	PINTURA DE PROTEÇÃO COM APLICAÇÃO DE TRÊS D MÃOS DE VENIZ SPARLCK IPIRANGA OU SIMILAR	M2	48,00
28.01	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIAS	UND	2,00
28.1	COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAÍDA COM ROSCA, DE 75 MM X 1/2 OU 75 MM X 3/4, PARA LIGAÇÃO PREDIAL ÁGUA	UND	2,00
28.2	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	2,00
28.3	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	6,00
28.4	REGISTRO DE ESPERA, PVC, ROSCAVEL, COM BORBOLETA, 3/4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00
28.5	JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, METÁLICA PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 25 MM X 3/4, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	2,00
28.6	CURVA 90 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALACAO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	2,00
28.7	TURBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALACAO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UND	2,00
28.8	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	2,00
28.9	JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, METÁLICA PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 25 MM X 3/4, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	4,00
28.10	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATORIA DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	8,00
28.11	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	M	120,00
28.12	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA /FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	93,00
28.13	FTE DE REDUÇÃO,PVC,SOLDÁVEL, DN 75 MMX 50 M, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO/ FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UND	2,00
29.00	ÁGUA FRIA	UND	QNT.
29.02	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/ FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UND	6,00
29.03	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, LONGO, DN 110 MM X 4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/ FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UND	10,00
29.04	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3 / 4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/ FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UND	85,00
29.05	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/ FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UND	48,00
29.06	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1 / 2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UND	48,00
29.07	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1 / 4", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UND	33,00
29.08	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1 / 2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/ FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UND	31,00
29.09	BUCHA DE REDUÇÃO CURTA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIAM = 32 X 25 MM	UND	24,00
29.10	BUCHA DE REDUÇÃO CURTA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIAM = 50 X 40 MM	UND	2,00
29.11	BUCHA DE REDUÇÃO CURTA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIAM = 60 X 50 MM	UND	18,00
29.12	BUCHA DE REDUÇÃO CURTA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIAM = 75 X 60 MM	UND	4,00
29.13	BUCHA DE REDUÇÃO CURTA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIAM = 85 X 75 MM	UND	2,00
29.14	BUCHA DE REDUÇÃO CURTA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIAM = 110 X 60 MM	UND	4,00
29.15	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIAM = 40 X 25 MM	UND	14,00
29.16	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIAM = 50 X 25 MM	UND	6,00
29.17	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIAM = 60 X 25 MM	UND	14,00
29.18	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIAM = 60 X 40 MM	UND	4,00
29.19	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIAM = 60 X 50 MM	UND	4,00
29.20	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIAM = 60 X 50 MM	UND	18,00
29.21	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIAM = 85 X 60 MM	UND	2,00
29.22	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	4,00
29.23	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	UND	81,00
29.24	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	UND	4,00
29.25	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF06:2016	UND	110,00
29.26	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF12/2014	UND	110,00
29.27	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF12/2014	UND	8,00
29.28	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2016	UND	22,00
29.29	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2016	UND	48,00
29.30	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2016	UND	8,00
29.31	LUVA DE CORRER EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO SECUNDÁRIO, DIÂMETRO = 40 MM	UND	2,00
29.32	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF12/2014	UND	6,00
29.33	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	UND	22,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 889648/2023, em 03/07/2023



Certidão nº 889648/2023
19/09/2023, 14:53
Chave de Impressão: 7DZa7

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/07/2023 e contém 16 folhas

AMERICA CONSULTORIA, PLAN.ADM E CONSTRUÇÃO, EM GERAL LTDA
BEIRA RIO PREGUIÇAS- CARNUBAL - BARREIRINHAS - MARANHÃO CNPJ:07.437.765/0001-98 **5.0**



29.33	CURVA DE 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM, RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2016	UND	4.00
29.34	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	UND	80.00
29.35	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, 32 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	UND	4.00
29.36	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 08/2021	UND	18.00
29.37	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2016	M	13.00
29.38	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 16/2016	M	553.00
29.40	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 16/2016	M	193.00
29.41	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 16/2016	M	98.00
29.42	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 16/2016	M	110.00
29.43	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 16/2016	M	75.00
29.44	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 16/2016	M	33.00
29.45	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 16/2016	M	18.00
29.46	FTE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 16/2016	UND	8.00
29.47	FTE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 16/2016	UND	30.00
29.48	FTE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 16/2016	UND	6.00
29.49	FTE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 16/2016	UND	10.00
29.50	FTE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 16/2016	UND	14.00
29.51	FTE DE REDUÇÃO, PV, SOLDÁVEL, DN 85MM X 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 16/2016	UND	18.00
29.52	FTE, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 16/2016	UND	2.00
29.53	FTE, PVC, SOLDÁVEL, 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF/2016	UND	38.00
29.54	FTE, PVC, SOLDÁVEL, 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 16/2016	UND	8.00
29.55	FTE, PVC, SOLDÁVEL, 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 16/2016	UND	12.00
29.56	FTE PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 16/2016	UND	26.00
29.57	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, X 1/2" INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 16/2016	UND	24.00
29.58	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 16/2016	UND	108.00
	FTE COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 16/2016	UND	46.00
		UND	QUANT
30.00	PLUVIAL	M	52.00
30.01	TUBO PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIMENTO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.	M	184.00
30.02	TUBO PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIMENTO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS	M	322.00
30.03	FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC P/ REDE COLETORA ESGOTO, JEI, PB, DN= 200 MM (VINILFORT - TIGRE OU SIMILAR)	M	136.00
30.04	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC JUNTA, ELÁSTICA PARA ESGOTOS SANITÁRIOS, PONTA E BOLSA, DIAM 250 MM	M	80.00
30.05	FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC P/ REDE COLETORA ESGOTO, JEI, PB, DN= 300 MM (VINILFORT - TIGRE OU SIMILAR)	M	80.00
30.06	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC JUNTA, ELÁSTICA PARA ESGOTOS SANITÁRIOS, PONTA E BOLSA, DIAM 300 MM	M	903.00
30.07	CANALETA 30X30 cm EM ALVENARIA COM GRELHA METÁLICA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO	M	91.00
30.08	CAIXA ALVENARIA /REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 60X60X60 cm	UND	
30.09	CAIXA ALVENARIA /REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 80X80X80 cm	UND	
30.10	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP= 5 cm	UND	QUANT.
31.00	ESGOTO	UND	2.00
31.02	CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE 312 L- PARA ATÉ 146 PESSOAS SERVIDAS NO PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X 1,2 M., ALTURA INTERNA = 1 M.AF	UND	50.00
31.03	CAIXA EM ALVENARIA 60X60X60 cm) DE 1/2 TIPO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO.	UND	2.00
31.04	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150x 185X75MM, JUNTA, ELÁSTICA FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UND	6.00
31.05	SUMIDURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO DIMENSÕES INTERNAS 1,6 X 4,6 X2,4 M. VOLUME ÚTIL (PARA 105 CONTRIBUINTES)	UND	2.00
31.06	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS 1,6 X 4,6 X 2,4 M, VOLUME ÚTIL 1420 L (PARA 105 CONTRIBUINTES)	UND	16.00
31.07	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM., JUNTA, ELÁSTICA FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UND	8.00
31.08	CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50 MM. ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	UND	12.00
31.09	CAIXA SIFONADA, PVC., DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UND	



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 889648/2023, em 03/07/2023



Certidão nº 889648/2023
19/09/2023, 14:53
Chave de Impressão: 7DZa7

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/07/2023 e contém 16 folhas

AMERICA CONSULTORIA, PLAN.ADM E CONSTRUÇÃO, EM GERAL LTDA
BEIRA RIO PREGUIÇAS- CARNUBAL - BARREIRINHAS - MARANHÃO CNPJ:07.437.765/0001-98 **6.0**



31.10	FAROL SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UND	19,00
31.11	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/ COPO EM PVC 1 1/4 X 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALADO	UND	2,00
31.12	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1X 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	82,00
31.13	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50X40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO	UND	22,00
31.14	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 12/2014	UND	85,00
31.15	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 12/2014	UND	8,00
31.16	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 12/2014	UND	50,00
31.17	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 12/2014	UND	20,00
31.18	RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 12/2014	UND	2,00
31.19	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 12/2014	UND	12,00
31.20	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 12/2014	UND	36,00
31.21	JOELHO COM 90 GRAUS COM BOLSA PARA ANEL, EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO SECUNDÁRIO DIÂM = 40 MM	UND	72,00
31.22	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ ESGOTO 100 X 50 MM (4" X 2")	UND	12,00
31.23	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ ESGOTO 100 X 75 MM (4" X 3") F	UND	2,00
31.24	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 12/2014	UND	24,00
31.25	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 12/2014	UND	2,00
31.26	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 12/2014	UND	6,00
31.27	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ ESGOTO 75 X 50 MM (3" X 2") F	UND	22,00
31.28	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 12/2014	UND	2,00
31.29	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 12/2014	UND	4,00
31.30	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 12/2014	UND	12,00
31.31	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 12/2014	UND	75,00
31.32	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO AF 12/2014	UND	272,00
31.33	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 12/2014	UND	320,00
31.34	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 12/2014	UND	130,00
31.35	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 12/2014	UND	122,00
31.36	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	UND	4,00
31.37	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 12/2014	UND	8,00
31.38	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2016	UND	78,00
31.39	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 12/2014	UND	10,00
31.40	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 12/2014	UND	6,00
31.41	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ ESGOTO 75 X 50 MM (3" X 2") F	UND	10,00
31.42	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 12" 2014	UND	8,00
31.43	LUVA DE CORRER, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 12" 2014	UND	2,00
31.44	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 12" 2014	UND	2,00
31.45	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 12/2014	UND	15,00
31.46	RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 12/2014	UND	10,00
31.47	TERMINAL DE VENTILAÇÃO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 50 MM	UND	6,00
31.48	TERMINAL DE VENTILAÇÃO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 75 MM	UND	120,00
31.48	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	UND	72,00
31.48	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	UND	72,00
31.01.01 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, ELEVATÓRIA, CASA DE BOMBA, INSTALAÇÕES E ACESSÓRIOS		UND	QUANT
31.01.01	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLOS COMPLETA 1.00 X 1.00 H = 2,50 M	UND	4,00
31.01.02	CAIXA COLETORA DE ÁGUA PLUVIAL COM TAMPA DE FERRO	UND	1,00
31.01.03	TAMPA EM CONCRETO ARMADO PARA VEDAÇÃO DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA	M2	1,82
31.01.04	TUBO DE ESGOTO D = 200 MM (P PADRÃO CAEMA)	UND	35,00
31.01.05	MOTOR BOMBA TRIFÁSICA CAP = 5HP C/ QUADRO DE COMANDO	UND	2,00
31.01.06	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO EM PVC 100%	UND	1,00
31.01.07	CONEXÕES EM FERRO GALVANIZADO	UND	2,00
31.01.08	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO CAIXA CLORADORA	UND	1,00
31.01.09	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO CAIXA COLETORA	UND	1,00



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 889648/2023, em 03/07/2023 em



Certidão nº 889648/2023
19/09/2023, 14:53
Chave de impressão: 7DZa7

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/07/2023 e contém 16 folhas

AMERICA CONSULTORIA, PLAN.ADM E CONSTRUÇÃO, EM GERAL LTDA
BEIRA RIO PREGUIÇAS- CARNUBAL - BARREIRINHAS - MARANHÃO CNPJ:07.437.765/0001-98 **7.0**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 19/09/2023, às 14:53





		UND	QUANT.
32.00	METAIS		
32.01	REGISTRO DE GAVETA, BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA DE CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UND	16,00
32.02	REGISTRO DE GAVETA, BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA DE CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UND	16,00
32.03	REGISTRO DE GAVETA, BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA DE CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UND	8,00
32.04	REGISTRO DE GAVETA, BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA DE CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UND	6,00
32.05	REGISTRO DE ESFERA, PVC SOLDÁVEL COM VOLANTE, DN 60 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	10,00
32.06	VÁLVULA DE ESFERA EM LATÃO 4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	2,00
33.00	LOUCAS E METAIS	UND	QUANT.
33.01	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	UND	16,00
33.02	VASO SANITÁRIO, SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCAS BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA, AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UND	13,00
33.03	VASO SANITÁRIO, SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUCAS BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UND	15,00
33.04	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UND	22,00
33.05	MICTÓRIA DE LOUCA COM SIFÃO INTEGRADO (DECA REF M712 OU SIMILAR COM VÁLVULA FECH. AUTORREFORMA 2572 DESCAMATIVO ECO OU SIMILAR.	UND	15,00
33.06	LAVATÓRIO LOUCA BRANCA SUSPENSO 29,5 X 39 cm OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	2,00
33.07	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50 cm OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	4,00
33.08	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TORNEIRA PRESSMATIC COMPACT DE MESA	UND	6,00
33.09	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL, CROMADO SEM TAMPAS, INCLUSO FIXAÇÃO	UND	10,00
33.10	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX, POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, FIXADA NA PAREDE, FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UND	2,00
33.11	BARRA DE APOIO EM "L" EM AÇO INOX POLIDO 80X80 cm, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	32,00
33.12	DISPENDER TOALHA, MELHORAMENTO OU EQUIVALENTE.	UND	2,00
33.13	SABONEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENDER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO.	UND	6,00
33.14	TANQUE DE LOUCA BRANCA COM COLUNA, 30 L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UND	6,00
33.15	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UND	40,00
33.16	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UND	2,00
33.17	CUBA DE AÇO INOXIDÁVEL COMPLETA DIMENSÕES 50X40X30 cm	UND	2,00
33.18	TORNEIRA ELÉTRICA AUTOMÁTICA 220V-2800W (INSTALADO)	UND	2,00
33.19	CHUVEIRO ANTIVANDALISMO, BIOPRESS, REF 1990 AV-BIO, DA FABRIMAR OU SIMILAR.	UND	10,00
33.20	VÁLVULA PARA CHUVEIRO, ANTIVANDALISMO, BIOPRESS, REF 1218 AB-BIO DA FABRICAMAR OU SIMILAR	UND	32,00
34.00	INSTALACAO DE GAS COMBUSTÍVEL	UND	QUANT.
34.01	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UND	4,08
34.02	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2") INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UND	4,08
34.03	FITA ANTICORROSIVA 5 cm X 30M (2 CAMADAS)	UND	8,00
34.05	ENVELOPE DE CONCRETO P/PROTEÇÃO DE TUBO PVC ENTERRADA	UND	4,02
34.06	CAIXA COM REGULADOR 1 ESTAGIO (INSTALACAO GAS)	UND	2,00
34.07	CAIXA COM REGULADOR 2 ESTAGIO (INSTALACAO GAS)	UND	2,00
34.08	INSTALACAO BÁSICA PARA ABRIGO DE GAS (CAPACIDADE 4 CILINDROS GLP DE 45 kg)	UND	2,00
34.09	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, FOTOLUMINESCENTE " PROIBIDO FUMAR"	UND	2,00
34.10	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, FOTOLUMINESCENTE " PERIGO INFLAMÁVEL"	UND	2,00
35.00	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	UND	QUANT.
35.01	EXTINTORES		
35.02	EXTINTORES DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PÁS DE 6KG, CLASSE BC FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UND	36,00
35.03	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2W, SEM REATOR- FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UND	25,00
35.04	SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR (PINTURA NO PISO)	M2	31,00
35.05	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, FOTOLUMINESCENTE, DIMENSÕES ATÉ 480 cm 2	UND	34,00
36.00	METAIS E CONEXÕES	UND	QUANT.
36.01	COTOVELO 90 GRÁUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2") - INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO.	UND	38,00
36.02	REUNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2") CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UND	14,00
36.03	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3") CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UND	8,00
36.04	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 08/2021	UND	10,00
36.05	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UND	8,00
36.06	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE M ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UND	2,00
36.07	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	4,00
36.08	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UND	8,00
36.09	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL 3" - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UND	8,00
36.10	ELETROCALHA PERFURADA TIPO C PRÉ-GALVANIZADA 100 X 50 MM CHAPA 18, INCLUINDO TAMPAS E TALAS	M	86,00
36.11	ELETROCALHA PERFURADA TIPO C PRÉ-GALVANIZADA 100 X 100 MM CHAPA 18, INCLUINDO TAMPAS E TALAS	M	8,00
36.12	ELETROCALHA PERFURADA TIPO C PRÉ-GALVANIZADA 200 X 100 MM CHAPA 18, INCLUINDO TAMPAS E TALAS	M	262,00
36.13	ELETROCALHA PERFURADA TIPO C PRÉ-GALVANIZADA 400 X 100 MM CHAPA 18, INCLUINDO TAMPAS E TALAS	M	313,00
37.00	TUBULAÇÕES E HIDRANTES	UND	QUANT.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 889648/2023, em 03/07/2023 emitida



Certidão nº 889648/2023
19/09/2023, 14:53

Chave de Impressão: 7DZa7

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/07/2023 e contém 16 folhas

AMERICA CONSULTORIA, PLAN.ADM E CONSTRUÇÃO, EM GERAL LTDA
BEIRA RIO PREGUIÇAS- CARNUBAL - BARREIRINHAS - MARANHÃO CNPJ:07.437.765/0001-98

8.0





37.01	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM TETO. FORNECIMENTO E INSTALACAO.	M	120,00	
37.02	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	M	285,00	
37.03	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXÃO RANHADURA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	M	487,00	
37.04	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXÃO RANHADURA, DN 80 (3) INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	M	22,00	
37.05	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXÃO RANHADURA, DN 25 (1) INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	M	32,00	
37.06	ABRIGO PARA HIDRANTE 90X60X17 cm, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2 E ESGUICHO EM LATÃO 11 / "2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UND	14,00	
37.07	HIDRANTE DE RECALQUE INCLUINDO CAIXA EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS ESP= 0,12 M, DIM. INT= 0.40 X 0.60X 0.35M, COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO 0.40X 0.60 E FUNDO COM BRITA	UND	2,00	
37.08	ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1.30 M.	M3	18,00	
38.00	BOMBA, ALARME E RESERVATÓRIO	UND	QUANT.	
	QUADRO DE COMANDO PARA 03 BOMBAS DE INCÊNDIO, SENDO DE 2 DE ATÉ 10 CV E 01 BOMBA JOQUEI 3 CV, TRIFÁSICO, 220 VOLTS COM CHAVE SELETORA ACIONAMENTO MANUAL / AUTOMÁTICO, QUADRO 1,50 X 1,00 X0,30 cm BARRAMENTO DE COBRE, (VER DESC COMPLEMENTAR) - FORNECIMENTO	UND	2,00	
38.01	BOMBA PARA INCÊNDIO JOCKEY 2CV	UND	2,00	
38.02	CONJUNTO MOTOR BOMBA SCHNEIDER MOTOR 10 CV, TRIFÁSICO (OU SIMILAR)	UND	2,00	
38.03	CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO COM SISTEMA DE 04 LAÇOS PARA ATÉ 396 DISPOSITIVOS MARCA JFL, MODELO VULCANO - 400 OU SIMILAR.	UND	2,00	
38.04	ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA) TIPO QUEBRA VIDRO, P/ INSTAL. INCÊNDIO	UND	14,00	
38.05	SIRENE AUDIOVISUAL ENDEREÇÁVEL, 120 DB, PARA ALARME DE INCÊNDIO	UND	14,00	
38.06	CABO BLINDADO PARA ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO 3 X1,5 MM2	UND	13,00	
38.07	CAIXA D' ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO - INSTALADO SEM ESTRUTURAS DE SUPORTE CAP 15.000 LITROS	UND	1928,00	
38.08	ESCADA MARINHEIROS EM BARRA CHATA DE FERRO 2" X 5/16"	UND	2,00	
38.09	TANQUE DE PRESSÃO CAPACIDADE 30 LT (P/INCÊNDIO)	UND	2,00	
38.10	MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CMD 2), D= 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UND	2,00	
38.11		UND	QUANT.	
39.00.01	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS /LOGICA 220V			
39.00.02	REDE LÓGICA E CABEAMENTO ESTRUTURADO			
39.00.03	CABEAMENTO LÓGICO E TELEFÔNICO	M	91,00	
39.00.04	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2"	M	24,00	
39.00.05	ELETRODUTO GALV. 3"	M	113,00	
39.00.06	LUVA DE AÇO GALV. 1 1/2"	UND	79,00	
39.00.07	LUVA DE AÇO GALV. 3"	UND	18,00	
39.00.08	CABO ÓPTICO	M	290,00	
39.00.09	CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES	M	173,00	
39.00.10	CABO TELEFÔNICO CI-50 30 PARES	M	191,00	
39.00.11	CAIXA TELEFÔNICA TIPO R1	UND	13,00	
39.00.12	LÓGICO	UND	21,00	
39.00.13	ELÉTRICO	UND	210,00	
39.00.14	TELEFÔNICO	UND	13,00	
39.01.00	CABEAMENTO ESTRUTURADO	UND	QUANT	
39.01.00	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 CORES CAT-6	M	371,00	
39.02.00	CABO DE FIBRA ÓPTICA 12 VIAS	M	45,00	
39.03.00	PATCH CORD DE 1,50 M COM CONECTOR RJ-45 MACHO	UND	53,00	
39.04.00	FUSÕES DE FIBRA ÓPTICA	UND	19,00	
39.05.00	TOMADA PARA LÓGICA COM CAIXA EMBUTIDA (CERTIFICADA)	UND	17,00	
39.06.00	TOMADA DUPLA PARA LÓGICA COM RJ-45 4 X 4" EMBUTIR COMPLETA (CERTIFICADA)	UND	16,00	
39.07.00	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RÉGUA 8 TOMADAS PARA RACK 19" (CERTIFICADA)	UND	1,00	
39.08.00	PATCH PAINEL 24 PORTAS 10/100 MBPS FORNECIMENTO	UND	1,00	
39.09.00	NO-BREAK DE GRANDE PORTE 10KVA	UND	1,00	
39.10.00	DISTRIBUIDOR ÓPTICO	UND	1,00	
39.11.00	PABX IP 2 50 RAMAIS ELETROCAMENTOS	UND	5,00	
39.12.00	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE RACK DE PISO 19"	UND	1,00	
39.13.00	SWITCH DE 24 PORTAS 10/100 MBPS	UND	1,00	
39.01	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	UND	QUANT.	
39.02	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATÉ 6 DIVISÕES. C/ BARRAMENTO	UND	2,00	
39.03	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATÉ 12 DIVISÕES 255X315X135MM, C/BARRAMENTO	UND	2,00	
39.04	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A- FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	2,00	
39.05	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE, N 3 40X40X12 cm EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UND	2,00	
39.06	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16 A- FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UND	14,00	
39.07	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20 A- FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UND	14,00	
39.08	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32 A- FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UND	14,00	
39.09	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40 A- FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UND	2,00	
39.10	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A- FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UND	2,00	
39.11	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CONCORRENTE NOMINAL DE 50A- FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UND	12,00	
39.12	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 200A- FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UND	2,00	
40.00	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS	UND	QUANT.	
40.01	ELETRODUTOS FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	M	840,00	
40.02	ELETRODUTOS FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32MM (1 "), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	M	840,00	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 889648/2023, em 03/07/2023 emitida em



Certidão nº 889648/2023
19/09/2023, 14:53
Chave de Impressão: 7DZa7

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/07/2023 e contém 16 folhas

AMERICA CONSULTORIA, PLAN.ADM E CONSTRUÇÃO, EM GERAL LTDA
BEIRA RIO PREGUIÇAS- CARNUBAL - BARREIRINHAS - MARANHÃO CNPJ:07.437.765/0001-98 **9.0**





Item	Descrição	Unidade	Quantidade
40.03	ELETRODUTOS RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	M	3.509,14
40.04	ELETRODUTOS RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	M	856,00
40.05	ELETRODUTOS RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50MM (1 1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	M	325,00
40.06	INSTALACAO.	M	245,00
40.07	DUTO PERFURADO - PERFILADOS CHAPA DE AÇO (25X25) MMF	UND	245,00
40.08	DUTO PERFURADO - PERFILADOS CHAPA DE AÇO (38X38) MMF	UND	53,00
40.09	CAIXA DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO (0,10 M) DIMENSÕES INTERNA 30X30X30 cm REVESTIDA INTERNAMENTE COM ARGAMASSA 1:3 E TAMPA DE CONCRETO - R1	UND	470,00
40.10	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 200X200X100 M	UND	40,00
40.11	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UND	32,00
40.12	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 12/2015	UND	139,00
40.13	CAIXA SEXTAVADA 3" X 3" METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 12/2015	UND	13,00
40.14	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4" METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UND	40,00
40.15	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3" PVC, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UND	326,00
40.16	CONDUTELE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUITO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UND	94,00
40.17	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.	UND	67,00
41.00	CABOS E FIOS (CONDUTORES)		
41.01	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO , 2,5 MM², ANTICHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	M	2823,00
41.02	CABO TELEFONICO CCI-50 2 PARES , SEM BLINDAGEM , INSTALADO EM DISTRIBUICAO DE EDIFICACAO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF 11/2019	M	325,00
41.03	CABO TELEFONICO CCI - 50 2 PARES, SEM BLINDAGEM INSTALADO EM DISTRIBUICAO DE EDIFICACAO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF 11/2019	M	140,00
41.04	CABO TELEFONICO CCE - 2	M	113,00
41.05	CABO LOGICO/VIDEO COAXIAL 50 (OHMS)	M	235,00
42.00	ILUMINACAO E TOMADAS		
42.01	TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF 12/2015	UND	374,00
42.02	TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF 12/2015	UND	120,00
42.03	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF 12/2015	UND	180,00
42.04	TOMADA 2P+T, ABNT, 10A PARA PISO, COM PLACA E METAL AMARELO E CAIXA PVC	UND	35,00
42.06	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF 12/2015	UND	31,00
42.07	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF 12/2015	UND	13,00
42.08	INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF 12/2015	UND	13,00
42.09	INTERRUPTOR PARALELO (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF 12/2015	UND	8,00
42.10	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), COM UMA TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF 12/2015	UND	10,00
42.11	ARANDELA BLINDADA	UND	5,00
42.12	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CONECTOR BNC DE SOLDA P/CFTV	UND	21,00
42.13	LUMINARIA TIPO CALHA DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36W, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF 02/2020	UND	19,00
42.14	PENDEnte OU PLAFONIER C/ GLOBO LEITOSO C/ 1 LAMPADA DE 60W	UND	16,00
42.15	LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO ATÉ 400W E MISTA ATÉ 500W, COM BRAÇO E ENTUBO DE AÇO GALV 1", COMPRIMENTO DE 1,5M, PARA POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO (INCLUSIVE LAMPADA E REATOR), AF 08/2020	UND	45,00
42.16	ARANDELAS DE SOBREPOR COM 1 LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 60W	UND	35,00
42.17	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 11/2019	UND	25,00
43.00	IMPLANTACAO E INST. PARA CLIMATIZACAO		
43.01	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10MM², ANTICHAMA 0,6/1,0KV, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF 12/2015	M	450,00
43.02	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16MM², ANTICHAMA 0,6/1,0KV, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF 12/2015	M	200,00
43.03	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5MM², ANTICHAMA 0,6/1,0KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF 12/2015	M	1820,00
43.04	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6MM², ANTICHAMA 0,6/1,0KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF 12/2015	M	825,00
43.05	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50MM², ANTICHAMA 0,6/1,0KV, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF 12/2015	M	158,00
43.06	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95MM², ANTICHAMA 0,6/1,0KV, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF 12/2015	M	205,00
43.07	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF 10/2020	UND	6,00
43.08	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF 10/2020	UND	14,00
43.09	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF 10/2020	UND	14,00
43.10	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF 10/2020	UND	6,00
43.11	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF 10/2020	UND	2,00
43.12	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF 10/2020	UND	4,00
43.13	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF 10/2020	UND	26,00
43.14	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF 10/2020	UND	20,00
43.15	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF 10/2020	UND	45,00
43.16	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF 10/2020	UND	8,00
43.17	DISPOSITIVO DE PROTECCAO CONTRA SURTO DE TENSÃO - DPS'S - 40KA/440V	UND	2,00
43.18	CAIXA DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO (0,10M) DIMENSÕES 30X30X30CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM ARGAMASSA 1:3 E TAMPA DE CONCRETO - R1	M	26,00
43.19	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF 12/2015	M	750,00
43.20	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF 04/2016	M	320,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 889648/2023, em 03/07/2023



Certidão nº 889648/2023
19/09/2023, 14:53
Chave de Impressão: 7DZa7

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/07/2023 e contém 16 folhas

AMERICA CONSULTORIA, PLAN.ADM E CONSTRUÇÃO, EM GERAL LTDA
BEIRA RIO PREGUIÇAS-CARNUBAL - BARREIRINHAS - MARANHÃO CNPJ:07.437.765/0001-98 **10.0**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Impresso em: 19/09/2023, as 14:53.



[Handwritten signature]



43.21	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	190.00
43.22	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATÉ 64 DIVISÕES 650X440X205MM, C/BARRAMENTO	UND	2.00
44.00	ILUMINAÇÃO EXTERNA	UND	QUANT.
44.01	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5MM ² , ANTICHAMA 0,6/1,0KV. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	M	1800.00
44.02	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6MM ² , ANTICHAMA 0,6/1,0KV. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	M	2900.00
44.03	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UND	11.00
44.04	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	M	1900.00
44.05	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	M	130.00
44.06	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	150.00
44.07	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UND	2.00
44.08	REFLETOR SLIM LED 150W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR - REV 01	UND	81.00
44.09	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H=7,00M, PESO APROXIMADO 670KG	UND	48.00
44.10	REFLETOR LED 500W DE POTÊNCIA	UND	48.00
44.11	LUMINÁRIA DE SOBREPOR, (TECNOLOGIA REF. FLP-6478/2X20), TUBLED CORPO/REFLETOR E ALETAS FABRICADAS EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA EM EPOXI BRANCO, PARA USO DE 2 LÂMPADAS TUBLED DE 20W	UND	39.00
45.00	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	UND	QUANT.
45.01	PÁRA-RAIOS TIPO FRANKLIN EM LATÃO CROMADO	UND	2.00
45.02	VERGALHÃO ROSCA TOTAL DE 3/8"	M	2.00
45.03	CONECTOR EM LATÃO TIPO MINIGAR PARA CABOS 16 - 50MM ² (SPDA)	UND	50.00
45.04	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO P/ATERRAMENTO 20X20X10CM DE SOBREPOR P/11 TERMINAIS DE PRESSÃO C/BARRAMENTO	UND	50.00
45.05	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2017	UND	2.00
45.06	CORDOALHA DE COBRE NU 35MM ² , NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2017	UND	1590.00
45.07	CORDOALHA DE COBRE NU 50MM ² , NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2017	UND	1430.00
45.08	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3M, AF_12/2017	UND	68.00
45.09	TERMINAL DE PRESSÃO P/CABOS ATÉ 35MM	UND	53.00
46.00	CLIMATIZAÇÃO	UND	QUANT.
46.01	AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_11/2021 PF	UND	2.00
46.02	AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_11/2021 PF	UND	1.00
46.03	AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_11/2021 PF	UND	3.00
46.04	AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_11/2021 PF	UND	6.00
46.05	REDE FRIGORÍGENA C/TUBO DE COBRE 3/4" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	UND	2.00
46.06	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	M	253.00
46.07	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	M	271.00
46.08	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	M	13.00
46.09	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO ESPONJOSO D=3/4"	M	15.00
46.10	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO ESPONJOSO D=3/8"	M	281.00
46.11	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO ESPONJOSO D=1/4"	M	273.00
46.12	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO ESPONJOSO D=5/8"	M	13.00
46.13	REDE FRIGORÍGENA C/TUBO DE COBRE 7/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	M	15.00
46.14	FORNECIMENTO DE FITA ADESIVA DE ALUMÍNIO DE 50MM X 30M	M	7.00
46.15	GÁS REFRIGERANTE 410A	UND	7.00
46.16	TUBO DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20MM, (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS, AF_10/2015	KG	3.00
46.17	TUBO DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25MM, (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS, AF_10/2015	M	690.00
46.18	CABO CLORDPLAST (CABO PP) 3X2,50MM ²	M	200.00
47.00	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	UND	QUANT.
47.01	GERAL		
47.02	BANCADA DE GRANITO CINZA E= 2CM	M2	13.11
47.03	PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ESP= 2CM	M2	43.02
47.04	PEITORIL DE GRANITO L= 15CM	M2	21.00
50.0.0	QUADRA	UND	QUANT.
51.01	SERVIÇOS PRELIMINARES		
51.02	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	1.050.00
52.00	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES	UND	QUANT.
52.01	ATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, AF_04/2016	M3	187.00
52.02	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30M, AF_02/2021	M3	581.59
52.03	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5M (ACERTO DO SOLO NATURAL), AF_08/2020	M3	71.30
52.04	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, AF_04/2016	M3	33.55
53.00	FUNDAÇÕES	UND	QUANT.
53.01	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES		
53.02	ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PROTENDIDO 20X20CM - PRODUZIDA - SEM EMENDA - CRAVAÇÃO	M	163.00
53.03	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5CM, AF_08/2017	M2	40.98
53.04	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25MM, 4 UTILIZAÇÕES, AF_06/2017	M2	48.39
53.05	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA, BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA 50 DE 8MM - MONTAGEM, AF_06/2017	KG	28.90

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 889648/2023, em 03/07/2023 emitida



Certidão nº 889648/2023
19/09/2023, 14:53
Chave de Impressão: 7DZa7

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/07/2023 e contém 16 folhas

AMERICA CONSULTORIA, PLAN.ADM E CONSTRUÇÃO, EM GERAL LTDA
BEIRA RIO PREGUIÇAS- CARNUBAL - BARREIRINHAS - MARANHÃO CNPJ:07.437.765/0001-98 **11.00**



[Handwritten signature]



53.06	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA, BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5MM - MONTAGEM, AF_06/2017	KG	164.50
53.07	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA, BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5MM - MONTAGEM, AF_06/2017	KG	82.00
53.08	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF_02/2022	M3	1.000
53.09	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF_02/2022	M3	4.80
54.00	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES	UND	QUANT.
54.01	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25MM, 4 UTILIZAÇÕES, AF_06/2017	M2	142.5
54.02	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8MM - MONTAGEM, AF_12/2015	KG	213.80
54.03	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA, BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5MM - MONTAGEM, AF_06/2017	KG	8.90
54.04	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA, BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5MM - MONTAGEM, AF_06/2017	KG	98.30
54.05	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF_02/2022	M3	9.30
55.00	SUPERESTRUTURA	UND	QUANT.
55.01	CONCRETO ARMADO - PILARES		
55.02	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES, AF_09/2020	M2	99.05
55.03	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5MM - MONTAGEM, AF_12/2015	KG	413.8
55.04	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0MM - MONTAGEM, AF_12/2015	KG	133.80
55.05	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF_02/2022	M3	9.30
56.00	CONCRETO ARMADO - LAJE DE PISO	UND	QUANT.
56.01	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIÇA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES, AF_09/2020	M2	1560.00
56.02	LASTRO DE BRITA (COMPACTADA, ESPESSURA 5CM)	M3	54.15
56.03	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO, AF_11/2017	M2	9050.15
56.04	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, MALHA 15X15CM, FERRO 4,2MM, PAINEL 2X3M (1.50KG/M²), MALHA POP REFORÇADA GUERDA OU SIMILAR	M2	905.15
56.05	PISO EM CONCRETO 20MPA USINADO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO SELANTE À BASE DE POLIURETANO (DIMENSÕES 1X1CM, PARA JUNTA DE DILATAÇÃO)	M2	863.75
57.00	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	UND	QUANT.
57.01	PAREDES		
57.02	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM), FBK= 14,0MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO, AF_02/2014	M2	383.50
57.03	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO - CB1) - (10X40X40CM) ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1.4 (CIMENTO,AREIA)	M2	40.00
58.00	ARQUIBANCADA	UND	QUANT.
58.01	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM), FBK= 14MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO, AF_02/2014	M2	10.00
58.02	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO - CAPA) = (8+4), AF_11/2020	M2	413.00
58.03	COBERTURA E ESTRUTURA METÁLICA	M2	179.78
59.00	CONSTRUÇÃO DO MURO EM TORNO DO CONDOMÍNIO E DIVISÓRIA DE LOTES	UND	QUANT.
59.01	MOVIMENTAÇÕES DE TERRA		
59.02	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA ALICERCE	M3	44.34
59.03	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA BLOCO	M3	45.26
60.00	INFRAESTRUTURA	UND	QUANT.
60.01	ALICERCE/BALDRAME		
60.02	MUTIRÃO MISTO - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1.6) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	M3	45.59
60.03	BALDRAME/BLOCO ESTRUTURAL	M2	320.00
60.04	ALICERCE/BALDRAME EM TJOLO CERÂMICO NA HORIZONTAL	M2	293.00
61.00	SAPATA/BLOCOS DE FUNDAÇÃO	UND	QUANT.
61.01	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5CM, AF_08/2017	M2	64.08
61.02	CONCRETO CICLÓPICO FCK= 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO, AF_05/2021	M2	38.44
62.00	CINTA DE AMARRAÇÃO INFERIOR	UND	QUANT.
62.01	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA, BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25MM, 4 UTILIZAÇÕES, AF_06/2017	M2	112.4
62.02	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA, BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8MM - MONTAGEM, AF_06/2017	KG	915.38
62.03	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA, BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5MM - MONTAGEM, AF_06/2017	KG	258.74
62.04	CONCRETO FCK= 20MPA, TRAÇO 1.2, 7:3 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, AF_12/2015	M3	11.58
62.05	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF_12/2015	M3	11.58
63.00	ESTRUTURA	UND	QUANT.
63.01	PILARES		
63.02	FÔRMA PLANA PARA PILARES, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 12MM, 10 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	M2	58.96
63.03	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO, UTILIZANDO AÇO CA 50 DE 5MM - MONTAGEM, AF_12/2015	M3	1.094.94
63.04	ARMAÇÃO DE PILAR DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5MM - MONTAGEM, AF_12/2015	M3	329.46
63.05	CONCRETO FCK= 20MPA, TRAÇO 1.2, 7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, AF_05/2021	M3	15.76

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 889648/2023, em 03/07/2023 em



Certidão nº 889648/2023
19/09/2023, 14:53

Chave de impressão: 7DZa7
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/07/2023 e contém 16 folhas

AMÉRICA CONSULTORIA, PLAN.ADM E CONSTRUÇÃO, EM GERAL LTDA
BEIRA RIO PREGUIÇAS- CARNUBAL - BARREIRINHAS - MARANHÃO CNPJ:07.437.765/0001-98

12.0





UND	QUANT.
M3	10,76
64.00	VIGAS
M2	56,34
M3	624,56
M3	256,71
M3	11,58
M3	11,52
65.00	ALVENARIA
M2	520,00
M2	2.620,87
M2	799,78
66.00	REVESTIMENTO
M2	8630,4
M2	8.630,00
67.00	PINTURA
M2	8.765,00
M2	8.654,99
M2	3620,00
68.00	CAMPO DE FUTEBOL
68.01	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ARVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS, AF_ 05/2018.
M2	6.825,00
M3	1023,75
M3	1023,75
UND	6.825,00
69.00	EXECUÇÃO DE DRENAGEM
M3	47,70
M3	530,00
70.00	EXECUÇÃO DO GRAMADO
M2	682,50
M2	6.825,00
71.00	SERVIÇOS COMPLEMENTARES
UND	2,00
M	55,00
M2	12,50
72.00	GALPÃO PARA MARINA (LANCHAS), ESCRITÓRIO E ALMOXARIFADO
72.01	MOVIMENTO DE TERRA
M3	26,68
M3	26,17
73.00	ESTRUTURAS
73.01	INFRA-ESTRUTURAS
M2	104,30
M3	0,51
M3	13,80
KG	659,80
KG	130,07
KG	123,9
74.00	SUPER ESTRUTURA
M2	104,53
M2	134,50
M3	22,02
KG	2,20
KG	219,40
KG	107,70
75.00	PAREDES E PAINÉIS

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 889648/2023, em 03/07/2023 em



Certidão nº 889648/2023
19/09/2023, 14:53
Chave de impressão: 7DZa7

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/07/2023 e contém 16 folhas

AMERICA CONSULTORIA, PLAN.ADM E CONSTRUÇÃO, EM GERAL LTDA
BEIRA RIO PREGUIÇAS- CARNUBAL - BARREIRINHAS - MARANHÃO CNPJ:07.437.765/0001-98

13.0





Item	Descrição	UNID	QUANT.
75.01	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 9X19X39CM, C/RESIST. MÍNIMA A COMPRES. 2.5MPA, ASSENT. C/ARG. DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRAÇO 1:0, 5:8 ESP. DAS JUNTAS 10MM E ESP. DAS PAREDES, S/VER. 9CM	M2	52,40
76.00	ESQUADRIAS METÁLICAS	UND	QUANT.
76.01	BASCULA PARA VIDRO EM ALUMÍNIO ANODIZADO POR NATURAL LINHA 25, COMPLETA, COM TRANCA, CAIXILHO, ALIZAR E CONTRAMARCO, INCLUSIVE VIDRO	M2	0,24
76.02	PORTA DE ABRIR TIPO VENEZIANA EM ALUMÍNIO ANODIZADO LINHA 25, COMPLETA, INCL. PUXADOR COM TRANCA, CAIXILHO, ALIZAR, CONTRAMARCO	M2	1126,00
77.00	VIDROS E ESPELHOS	UND	QUANT.
77.01	VIDRO PLANO TRANSPARENTE LISO, COM 4MM DE ESPESSURA.	M2	52,30
78.00	COBERTURA	UND	QUANT.
78.01	ESTRUTURA DE AÇO EM SHED VÃO DE 20M	M2	702,20
78.02	TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL E= 0.7 MM	M2	702,20
78.03	CALHA EM CHAPA GALVANIZADA COM LARGURA DE 40CM.	M2	83,00
78.04	FORRO PVC BRANCO L= 20CM, FRISADO, COLOCADO.	M2	63,00
79.00	REVESTIMENTO DE PAREDES	UND	QUANT.
79.01	CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA NO TRAÇO 1:3, ESPESSURA 5MM, COM UTILIZAÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE.	M2	90,37
79.02	REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA NO TRAÇO 1:5:6, ESPESSURA 25MM.	M2	90,37
79.03	CERÂMICA RETIFICADA, ACABAMENTO BRILHANTE, DIM. 32X44CM, REF. DE COR OVIEDO PURO BRANCO BIANCOGRES/EQUIV. ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE, INCLUSIVE REAJUNTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REAJUNTE.	M2	8,70
80.00	PISOS INTERNOS E EXTERNOS	UND	QUANT.
80.01	PISO DE CIMENTADO CAMURÇADO EXECUTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, ESP. 3.0CM.	M2	400,00
80.02	REGULARIZAÇÃO DE BASE P/REVESTIMENTO CERÂMICO, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:5, ESPESSURA 3CM.	M2	400,00
80.03	PISO CERÂMICO ESMALTADO PEI 5, ACABAMENTO SEMIBRILHO DIM. 44X44CM, REF. DE COR IMOLA ICE BIANCOGRES/EQUIV. ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE, INCLUSIVE REAJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO.	M2	62,66
80.04	SOLEIRA DE GRANITO ESP. 2CM E LARGURA 15CM.	M	6,00
80.05	PEITORIL DE GRANITO CINZA POLIDO, 15CM, ESP. 3CM.	M	3,00
81.00	INSTALAÇÕES/APARELHOS HIDROSANITÁRIOS	UND	QUANT.
81.01	FOSSA SÉPTICA DE ANÉIS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO DIÂMETRO 1,20M, ALTURA ÚTIL DE 1,70M, COMPLETA, INCLUINDO TAMPAS C/VISITA DE 60CM, CONCRETO P/FUNDO ESP. 10CM.	UND	1,00
81.02	PADRÃO DE ENTRADA D'ÁGUA COM CAVALETE DE PVC PARA HIDRÔMETRO COM DIÂMETRO DE 3/4" - PADRÃO IC DA CESAN, INSTALADO EM VÃO DE MURO PROTEGIDO COM GRADEAMENTO, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGRO, TUBULAÇÃO, CONEXÕES E REGISTROS.	UND	1,00
81.03	PONTO DE ÁGUA FRIA (LAVATÓRIO, TANQUE, PIA DE COZINHA ETC.)	PT	3,00
81.04	PONTO PARA ESGOTO PRIMÁRIO (VASO SANITÁRIO)	PT	21,00
81.05	PONTO PARA ESGOTO SECUNDÁRIO (PIA, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, TANQUE, BIDE ETC.)	PT	49,00
81.06	PONTO PARA SIFONADA, INCLUSIVE CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM, COM GRELHA EM PVC	PT	1,00
81.07	TUBO PVC RÍGIDO PARA ESGOTO NO DIÂMETRO DE 100MM, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E ATERRO COM AREIA.	M	28,90
81.08	CAIXAS DE INSPEÇÃO DE ALV. BLOCOS DE CONCRETO 9 X 19 X 39 CM, DIM, 60 X 60 CM E HMAX = 1 M, COM TAMPAS DE CONC. ESP 5 CM, LASTRO DE CONC. ESP 10 CM, REVEST INTERN C/ CHAPISCO E REBOCO IMPERMEABILIZADO, INCL ESCAVAÇÃO, REATERRO E ENCHIMENTO.	UND	1,00
81.10	CAIXA DE AREIA DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 9 X 19 X 39 CM, 60 X 60 CM E HMAX = 1 M, COM TAMPAS DE CONC. ESP 5 CM, LASTRO DE CONC. ESP 10 CM, REVEST INTERN C/ CHAPISCO E REBOCO IMPERMEABILIZANTE, E INCL ESCAVAÇÃO E REATERRO.	UND	1,00
81.11	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO, DIÂMETRO, 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES.	M	44,90
81.12	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA MARCA DE REFERÊNCIA DECA, CELLITE, OU IDEAL STANDARD, INCLUSIVE SIFÃO, VÁLVULA E ENGATE CROMADO, INCLUSIVE TORNEIRA	UND	1,00
81.13	BACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA COM CAIXA ACOPLADA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS, TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA DIÂM 1/2" PARA LAVATÓRIO, MARCA DE REFERÊNCIA FABRIMAR, DECA, OU DOCOL	UND	1,00
81.14	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA DIÂM 3/4" PARA USO GERAL, MARCA DE REFERÊNCIA FABRIMAR, DECA, OU DOCOL	UND	2,00
81.15	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, DIÂM 20 MM (3/4").	UND	2,00
82.00	INSTALAÇÕES/APARELHOS ELÉTRICOS	UND	QUANT.
82.01	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 6 CIRCUITOS, INCLUSIVE DISJUNTORES MONOPOLAR.	UND	1,00
82.02	PONTO PADRÃO DE LUZ DE TETO - CONSIDERANDO ELETRODUTO PVC RÍGIDO DE 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES (4,5 M), CABO ISOLADO PVC DE 2,5 MM (16,2 M) E CAIXA ESTAMPADA 4 X 4" (1 UND).	UND	9,00
82.03	PONTO PADRÃO DE TOMADA 2 POLOS + TERRA, CONSIDERANDO ELETRODUTO PVC RÍGIDO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES (5,0 M), CABO ISOLADO PVC DE 2,5 MM (16,5 M) E CAIXA ESTAMPADA 4 X 2" (1 UND).	UND	2,00
82.04	PONTO PADRÃO DE INTERRUPTOR DE 2 TECLAS SIMPLES, CONSIDERANDO ELETRODUTO RÍGIDO PVC 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES (3,3 M), CABO ISOLADO PVC DE 2,5 MM (17,2 M) E CAIXA WESTAMPADA 4 X 2" (1 UND).	UND	13,00
82.05	HASTE DE TERRA TIPO COPPERWELD - 5/8" X 2,40 M	UND	1,00
82.06	LUMINÁRIA CILÍNDRICA DE EMBUTIR P/1 LÂMP. FLUOR COMPACTA 26W, CORPO CH AÇO FOSFOTIZADA, PINTADA, ELETROSTÁTICAMENTE REFLETOR RRPUXADO, ALUMÍNIO ANODIZADO DIFUSOR, VIDRO TEMPERADO, CENTRO JATEADO REFERÊNCIA EF06-E126 V JC LUMICENTER OU EQUIVALENTE.	UND	10,00
82.07	LUMINÁRIA PARA 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 20 W COMPLETA, C/ REATOR SIMPLES - 127V PARTIDA RÁPIDA AUTOFATOR DE POTÊNCIA, SOQUETE ANTI-VIBRATÓRIO E LÂMPADA FLUORESCENTE DE 20 W - 127V	UND	10,00
82.08	SOQUETE ANTI-VIBRATÓRIO E LÂMPADA FLUORESCENTE DE 20 W - 127V	UND	4,00
82.09	TOMADA PADRÃO BRASILEIRO LINHA BRANCA, NBR 14136 3 POLOS 10A/250 V. COM PLACA 4 X 2"	UND	4,00
82.10	INTERRUPTOR DE 1 TECLA SIMPLES 10A/250V. COM PLACA 4 X 2"	M	100,00
82.11	ELETRODUTO PEAD COR PRETA, DIÂM 2", MARCA REF. KANAFLEX OU EQUIVALENTE	M	100,00
83.00	PINTURA	UND	QUANT.
83.01	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACLÍRICO EM PAREDES	M2	90,37
83.02	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS COM MASSA ACLÍRICA	M2	40,37
83.03	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS COM MASSA PVA	M2	50,00
83.04	APLICAÇÃO DE PINTURA COM TINTA LATEX ACLÍRICA EM PAREDES	M2	40,37

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 889648/2023, em 03/07/2023



Certidão nº 889648/2023
19/09/2023, 14:53
Chave de Impressão: 7DZa7

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/07/2023 e contém 16 folhas

AMERICA CONSULTORIA, PLAN.ADM E CONSTRUÇÃO, EM GERAL LTDA
BEIRA RIO PREGUIÇAS- CARNUBAL - BARREIRINHAS - MARANHÃO CNPJ:07.437.765/0001-98 **14.0**





83.05	APLICAÇÃO DE PINTURA COM TINTA PVA EM PAREDES	M2	50,00
83.06	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRAS	M2	13,00
83.07	PINTURA ESMALTE ACETINADO SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	38,00
83.08	CAIAÇÃO EM PAREDES	M2	35,90
83.09	PINTURA ACRÍLICA EM PISO ACIMENTADO	M2	90,00
83.10	FUNDO ANTICORROSÍVEL A BASE DE ÓXIDO DE FERRO (ARÇAO)	M2	8,5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 889648/2023, em 03/07/2023 emitida



Roberto Souza Dourado
Roberto Souza Dourado
 CPF: 104.796.883-00
 Engenheiro Civil
 CREA REGISTRO - 1106128117-MA
ROBERTO SOUSA DOURADO
 CPF: 104.796.886-00
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA REGISTRO - 1106128117-MA

Mateus Vieira Guimarães
Mateus Vieira Guimarães
 CPF: 614.837.303-36
 Representante Legal
MATEUS VIEIRA GUIMARÃES
 CPF: 614.837.303-36
 REPRESENTANTE LEGAL

[Signature]
**AMERICA CONSULTORIA,
 PLAN. ADM E CONSTRUÇÃO,
 EM GERAL LTDA**
 CNPJ: 07.437.765/0001-98

AMERICA CONSULTORIA, PLAN.ADM E CONSTRUÇÃO , EM GERAL LTDA
BEIRA RIO PREGUIÇAS- CARNUBAL - BARREIRINHAS - MARANHÃO CNPJ:07.437.765/0001-98 **15.00**

Certidão nº 889648/2023
 19/09/2023, 14:53
 Chave de Impressão: 7DZa7
 O documento neste ato registrado foi emitido em 03/07/2023 e contém 16 folhas



[Handwritten signature]



LAUDO TÉCNICO DE VISTORIA

Em vistoria feita, constatou-se que a empresa **SD Construções LTDA**, CNPJ nº 48.225.807/0001-59, e seu Responsável Técnico, Engenheiro de Operação - Construção Civil, Roberto Sousa Dourado, CREA/MA nº 110612811-7, executaram, para a América Consultoria, Plan. Adm., CNPJ nº 07.473.765/001-98, Reforma, Ampliação e Conclusão do Condomínio Golden Dunas, Povoado Carnaubal, Barreirinhas/MA.

Informamos, ainda, que os serviços executados foram prestados no **PERÍODO TOTAL DE 19/12/2022 a 19/03/2023**, devidamente concluídos e entregues, obedecendo, rigorosamente, aos prazos, às normas técnicas vigentes e aos padrões de qualidade, conforme Contrato de Execução de **PERÍODO TOTAL DE 19/12/2022 a 19/03/2023**.

Barreirinhas/MA, 20 de Abril de 2023.



JOÃO ANTÔNIO BRUSACA ALMEIDA

CREA/RJ nº 2004977310

Engenheiro Civil

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado a Certidão nº 889648/2023, em 03/07/2023 emitida



Certidão nº 889648/2023
 19/09/2023, 14:53

Chave de Impressão: 7DZa7

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/07/2023 e contém 1 folhas





MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS



CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: SD CONSTRUÇOES LTDA

INSCRIÇÃO: 48.225.807/0001-59

DATA E HORA DA EMISSÃO: 26/09/2023, às 16:57:33, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP n° 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: V8DG3SQU88

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2023 – CPL

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 159/2023

OBJETO 1.1. Contratação de empresa especializada para a prestação eventual e futura de serviços de manutenção predial corretiva e preventiva, reforma e/ou adequações sob demanda de prédios e logradouros públicos, conforme Anexo II



MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO À LC Nº 123/06

A empresa SD CONSTRUCOES LTDA, CNPJ nº 48.225.807/0001-59, com sede no Setor RUA DOS GURIATAS, Nº 14, RENASCENÇA, SÃO LUIS-MA, Cep: 65.075-460, Sócio administrativo **Mateus Vieira Guimaraes**, CPF: 614.837.303-36, RG Nº.048838922013-0 SSP/MA, DECLARA, sob as penas da lei, especialmente o disposto no art. 299, do Código Penal Brasileiro, que se encontra enquadrada na condição de Microempresa, e que inexistente fato superveniente que implique no seu desenquadramento dessa situação.

Por ser verdade, firmo a presente declaração.

(98) 99119-1997 (98) 3181-0288
SDCONSTRUCOES.ENGENHARIA@GMAIL.COM

São Luís-MA, 23 DE OUTUBRO DE 2023

Mateus Vieira Guimaraes

SD CONSTRUCOES LTDA
CNPJ nº 48.225.807/0001-59
MATEUS VIEIRA GUIMARAES
CPF sob o nº 614.837.303-36

RUA DOS GURIATAS 14, RENASCENÇA - SÃO LUIS/MA INSCRIÇÃO ESTADUAL: 127762710

CNPJ: 48.225.807/0001-59



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2023 – CPL

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 159/2023

OBJETO 1.1. Contratação de empresa especializada para a prestação eventual e futura de serviços de manutenção predial corretiva e preventiva, reforma e/ou adequações sob demanda de prédios e logradouros públicos, conforme Anexo II

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO

A empresa SD CONSTRUCOES LTDA, CNPJ nº48.225.807/0001-59, com sede no Setor RUA DOS GURIATAS, Nº 14, RENASCENÇA, SÃO LUIS-MA, Cep: 65.075-460, Sócio administrativo **Mateus Vieira Guimaraes**, CPF: 614.837.303-36, RG Nº.048838922013-0 SSP/MA, declara, sob as penas da Lei, nos termos do parágrafo 2º do art. 32 da Lei n.º 8.666/93 que, após o seu cadastramento, nenhum fato ocorreu que inabilite esta empresa a participar da Tomada de Preços nº 015/2023 - CPL, e que contra a mesma não existe pedido de falência ou recuperação judicial.

(98) 99119-1997 (98) 3181-0288
SDCONSTRUCOES.ENGENHARIA@GMAIL.COM

São Luis-MA, 23 DE OUTUBRO DE 2023


Mateus Vieira Guimaraes

SD CONSTRUCOES LTDA
CNPJ nº48.225.807/0001-59
MATEUS VIEIRA GUIMARAES
CPF sob o nº 614.837.303-36

[Handwritten signature]

RUA DOS GURIATAS 14, RENASCENÇA - SÃO LUIS/MA INSCRIÇÃO ESTADUAL: 127762710

CNPJ: 48.225.807/0001-59





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2023 - CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 159/2023

OBJETO 1.1. Contratação de empresa especializada para a prestação eventual e futura de serviços de manutenção predial corretiva e preventiva, reforma e/ou adequações sob demanda de prédios e logradouros públicos, conforme Anexo II



DECLARAÇÃO

A empresa SD CONSTRUCOES LTDA, CNPJ nº48.225.807/0001-59, com sede no Setor RUA DOS GURIATAS, Nº 14, RENASCEÇA, SÃO LUIS-MA, Cep: 65.075-460, Sócio administrativo Mateus Vieira Guimaraes, CPF: 614.837.303-36, RG Nº.048838922013-0 SSP/MA, DECLARA, para os fins do disposto no inciso V do art. 27º da Lei n.º 8.666/93, acrescido pela Lei n.º 9.854/99, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ().

(98) 99119-1997 (98) 3181-0288
SDCONSTRUCOES.ENGENHARIA@GMAIL.COM

São Luis-MA, 23 DE OUTUBRO DE 2023

Mateus Vieira Guimaraes

SD CONSTRUCOES LTDA
CNPJ nº48.225.807.0001-59
MATEUS VIEIRA GUIMARAES
CPF sob o nº 614.837.303-36

RUA DOS GURIATAS 14, RENASCENÇA - SÃO LUIS/MA INSCRIÇÃO ESTADUAL: 127762710

CNPJ: 48.225.807/0001-59





GG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS


GG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
CNPJ Nº 04.257.612/0001-15 INSC. ESTADUAL Nº 12.180.674-0
AV. Floriano Pinheiro Torres, 120- Monte Sinai - CEP: 65920-000
Celular: (99) 98418-6969, E-mail: ggconstu@gmail.com
SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA - MA



DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

8ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA UNIPESSOAL:

G G MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA



Pelo presente instrumento particular, o abaixo-assinado, **GILSON LIMA CUNHA**, brasileiro, divorciado, comerciante, natural de Magalhães de Almeida - MA, nascido em 21/10/1967, portador da cédula de identidade nº 4648173 PC/PA e CPF nº 306.066.243-68, residente e domiciliado na cidade de São Pedro da Água Branca - MA, à Rua Floriano Pinheiro Torres, 440 – Monte Sinai, Cep: 65920-000.

UNICO SÓCIO componente da Sociedade Empresaria Limitada Unipessoal, denominada **G G MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO SERVIÇOS LTDA**, com sede na cidade de São Pedro da Água Branca - MA, à Av. Floriano Pinheiro Torres, 120 – Monte Sinai – Cep: 65920-000, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 04.257.612/0001-15, cujo Contrato Social encontra-se devidamente registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob NIRE 2120049100-5, por despacho do dia 20/12/2000, resolve, assim, alterar e consolidar o Contrato Social:

Clausula 1ª - Neste ato, sua atividade comercial passa a ser da seguinte forma:

4744-0/99 – Comercio varejista de materiais de construção em geral; 4763-6/03 – Comercio varejista de bicicletas, triciclos, peças e acessórios; 4120-4/00 – Construção de edifícios; 4221-9/02 – Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica; 4221-9/03 – Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica; 4299-5/99 – Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente; 4313-4/00 – Obras de terraplenagem; 4729-6/99- Comercio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente; 5620-1/01 – Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas; 7711-0/00 – Locação de automóveis sem condutor; 7732-2/01 – Aluguel de maquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; 7732-2/02 – Aluguel de andaimes; 8129-0/00 – Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (Limpeza de linha de transmissão de 500 KV a 1000 KV e Poda de Arvores); 4541-2/06 – Comercio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas; 4213-8/00 – Obras de urbanização – Ruas, Praças e Calçadas; 4292-8/01 – Montagem de estruturas metálicas; 2330-3/01 – Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda; 2330-3/03 – Fabricação de artefatos de fibrocimento para uso na construção; 8121-4/00 – Limpeza em prédios e em domicílios; 4789-0/05 – Comercio varejista de produtos saneantes domissanitários; 4723-7/00 – Comercio varejista de bebidas; 4721-1/03 – Comercio varejista de laticínios e frios; 4742-3/00 – Comercio varejista de material elétrico; 4744-0/03 – Comercio varejista de materiais hidráulicos; 4744-0/04 – Comercio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas; 4741-5/00 – Comercio varejista de tintas e materiais para pintura; 4744-0/01 – Comercio varejista de ferragens e ferramentas; 4399-1/03 – Obras de alvenaria; 4211-1/01 – Construção de rodovias e ferrovias; 8130-3/00 - Atividades paisagísticas; 0161-0/02 - Serviço de poda de árvores para lavouras; 0161-0/99 - Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente; 1622-6/99 - Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção; 2330-3/05 - Preparação de massa de concreto e argamassa para construção; 2539-0/01 - Serviços de usinagem, tornearia e solda; 3600-6/01 - Captação, tratamento e distribuição de água; 3600-6/02 - Distribuição de água por caminhões; 3701-1/00 - Gestão de redes de esgoto; 3702-9/00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes; 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos; 3821-1/00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos; 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais; 4221-9/04 - Construção de estações e redes de telecomunicações; 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; 4222-7/02 - Obras de irrigação; 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; 4929-9/01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob

8ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA UNIPESSOAL:

G G MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA



regime de fretamento, municipal; 5212-5/00 - Carga e descarga; 7020-4/00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica; 7111-1/00 - Serviços de arquitetura; 7112-0/00 - Serviços de engenharia; 7119-7/01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia; 7119-7/03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia; 7119-7/99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente; 7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor; 7731-4/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador; 7733-1/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório; 7739-0/02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador; 7739-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes; 7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador; 8011-1/01 - Atividades de vigilância e segurança privada; 8020-0/01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico; 4292-8/02 - Obras de montagem industrial; 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas; 4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas; 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno; 4319-3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente; 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica; 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; 4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio; 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; 4330-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil; 4391-6/00 - Obras de fundações; 4399-1/01 - Administração de obras; 4399-1/02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias; 4399-1/04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras; 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água; 4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente; 4520-0/01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores; 4672-9/00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas; 4679-6/01 - Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares; 4679-6/99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral; 8211-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo; 8299-7/01 - Medição de consumo de energia elétrica, gás e água; 8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial; 8621-6/01 - UTI móvel; 8621-6/02 - Serviços móveis de atendimento a urgências, exceto por UTI móvel; 8622-4/00 - Serviços de remoção de pacientes, exceto os serviços móveis de atendimento a urgências; 9329-8/99 - Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente.

Clausula 2º - Seu capital social que é de R\$: 500.000,00 (Quinhentos Mil Reais), dividido em 500.000 (Quinhentas Mil) quotas no valor de R\$: 1,00 (Hum Real) cada, neste ato passa a ser: R\$: 900.000,00 (Novecentos Mil Reais), dividido em 900.000 (Novecentas Mil) quotas no valor de R\$: 1,00 (Hum Real) cada. O presente aumento do capital social de R\$: 400.000,00 (Quatrocentos Mil Reais), dar-se-á da integralização em moeda corrente do país pelo sócio: **GILSON LIMA CUNHA**.

Parágrafo Único: O capital social por força da cessão e integralização das quotas passa a ser distribuído da seguinte forma:

GILSON LIMA CUNHA
Totalizando

900.000 quotas
900.000 quotas

R\$: 900.000,00 100%
R\$: 900.000,00 100%

8ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA UNIPESSOAL:

G G MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA

Em razão das modificações contratuais, o único sócio resolve consolidar o contrato social tornando sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo e alterações anteriores, passando a ter a seguinte redação:

Clausula 1ª - A sociedade limitada unipessoal gira sob o nome empresarial de: **G G MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA**

Clausula 2ª - A sociedade tem sua sede na Av. Floriano Pinheiro Torres, 120 – Monte Sinai, Cep: 65920-000, na cidade de São Pedro da Agua Branca – MA.

Clausula 3ª - O objeto social é: 4744-0/99 – Comercio varejista de materiais de construção em geral; 4763-6/03 – Comercio varejista de bicicletas, triciclos, peças e acessórios; 4120-4/00 – Construção de edifícios; 4221-9/02 – Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica; 4221-9/03 – Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica; 4299-5/99 – Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente; 4313-4/00 – Obras de terraplenagem; 4729-6/99- Comercio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente; 5620-1/01 – Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas; 7711-0/00 – Locação de automóveis sem condutor; 7732-2/01 – Aluguel de maquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; 7732-2/02 – Aluguel de andaimes; 8129-0/00 – Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (Limpeza de linha de transmissão de 500 KV a 1000 KV e Poda de Arvores); 4541-2/06 – Comercio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas; 4213-8/00 – Obras de urbanização – Ruas, Praças e Calçadas; 4292-8/01 – Montagem de estruturas metálicas; 2330-3/01 – Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda; 2330-3/03 – Fabricação de artefatos de fibrocimento para uso na construção; 8121-4/00 – Limpeza em prédios e em domicílios; 4789-0/05 – Comercio varejista de produtos saneantes domissanitários; 4723-7/00 – Comercio varejista de bebidas; 4721-1/03 – Comercio varejista de laticínios e frios; 4742-3/00 – Comercio varejista de material elétrico; 4744-0/03 – Comercio varejista de materiais hidráulicos; 4744-0/04 – Comercio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas; 4741-5/00 – Comercio varejista de tintas e materiais para pintura; 4744-0/01 – Comercio varejista de ferragens e ferramentas; 4399-1/03 – Obras de alvenaria; 4211-1/01 – Construção de rodovias e ferrovias; 8130-3/00 - Atividades paisagísticas; 0161-0/02 - Serviço de poda de árvores para lavouras; 0161-0/99 - Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente; 1622-6/99 - Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção; 2330-3/05 - Preparação de massa de concreto e argamassa para construção; 2539-0/01 - Serviços de usinagem, tornearia e solda; 3600-6/01 - Captação, tratamento e distribuição de água; 3600-6/02 - Distribuição de água por caminhões; 3701-1/00 - Gestão de redes de esgoto; 3702-9/00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes; 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos; 3821-1/00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos; 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais; 4221-9/04 - Construção de estações e redes de telecomunicações; 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; 4222-7/02 - Obras de irrigação; 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; 4929-9/01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal; 5212-5/00 - Carga e descarga; 7020-4/00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica; 7111-1/00 - Serviços de arquitetura; 7112-0/00 - Serviços de engenharia; 7119-7/01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia; 7119-7/03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia; 7119-7/99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente; 7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não

8ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA UNIPESSOAL:

G G MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA

especificados anteriormente, sem condutor; 7731-4/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador; 7733-1/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório; 7739-0/02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador; 7739-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes; 7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador; 8011-1/01 - Atividades de vigilância e segurança privada; 8020-0/01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico; 4292-8/02 - Obras de montagem industrial; 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas; 4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas; 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno; 4319-3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente; 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica; 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; 4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio; 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; 4330-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil; 4391-6/00 - Obras de fundações; 4399-1/01 - Administração de obras; 4399-1/02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias; 4399-1/04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras; 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água; 4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente; 4520-0/01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores; 4672-9/00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas; 4679-6/01 - Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares; 4679-6/99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral; 8211-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo; 8299-7/01 - Medição de consumo de energia elétrica, gás e água; 8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial; 8621-6/01 - UTI móvel; 8621-6/02 - Serviços móveis de atendimento a urgências, exceto por UTI móvel; 8622-4/00 - Serviços de remoção de pacientes, exceto os serviços móveis de atendimento a urgências; 9329-8/99 - Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente.

Clausula 4ª - A sociedade iniciou suas atividades em 20/12/2000 e sua duração é por tempo indeterminado.

Clausula 5ª - A sociedade limitada unipessoal poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais ou outra dependência, no país ou no exterior, mediante alteração contratual assinada pelo sócio.

Clausula 6ª - O Capital Social da sociedade limitada unipessoal subscrito e integralizado em moeda corrente nacional de R\$: 900.000,00 (Novecentos Mil Reais) divididos em 900.000 (Novecentas Mil) quotas, fica assim distribuído:

GILSON LIMA CUNHA	900.000 quotas	R\$: 900.000,00 100%
Totalizando	900.000 quotas	R\$: 900.000,00 100%

Parágrafo único: A responsabilidade do único sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas responderá solidariamente pela integralização do capital social.

Clausula 7ª - A administração da sociedade será exercida pelo sócio **GILSON LIMA CUNHA**, que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo o qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

**8ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESARIA
LIMITADA UNIPESSOAL:****G G MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA**

Parágrafo único: O administrador fixará uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Clausula 8ª - O administrador declara sob as penas da Lei que não está impedido por Lei especial do exercício da administração de sociedade unipessoal limitada e que não se acha condenado a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

Clausula 9ª - O exercício social será coincidente com o ano-calendário, terminando em 31 de dezembro de cada ano, quando será procedido o levantamento do balanço patrimonial e efetuada a apuração de resultados, os quais serão atribuídos ao único sócio proporcionalmente às suas quotas de capital. Podendo os lucros a critério do mesmo, serem distribuídas ou ficarem em reserva na sociedade.

Clausula 10ª - A sociedade limitada unipessoal poderá levantar demonstrações contábeis intermediárias, a qualquer tempo, para fins de cisão parcial ou total, fusão e incorporação, retirada do sócio ou ainda, para quaisquer atos julgados necessários pelo sócio.

Clausula 11ª - Em caso de falecimento do único sócio a sociedade limitada unipessoal poderá continuar com suas atividades com os herdeiros e/ou sucessores do "de cujus" ou do incapaz. Não sendo possível, ou inexistindo interesse destes, a sociedade poderá ser dissolvida.


Clausula 12ª - A sociedade limitada unipessoal declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Clausula 13ª - Fica eleito o foro da comarca de São Pedro da Agua Branca - MA, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do presente instrumento, com exclusão de qualquer outro, seja qual for ou vier a ser o futuro domicílio do único sócio.

Lavrado em 01 (uma) via, lido, conferido, compreendido, elaborado de conformidade e nos termos, condições e intenção propostas pelos sócios ora presentes e que os mesmos assinem digitalmente este instrumento, assumindo integralmente as responsabilidades legais decorrentes do presente ato, obrigando-se fielmente por si, seus herdeiros e sucessores legais a cumpri-lo em todos os seus termos.

Imperatriz – MA, 06 de Dezembro de 2021

GILSON LIMA CUNHA
Sócio Administrador





ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa G. G. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
30606624368	GILSON LIMA CUNHA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/12/2021 10:09 SOB N° 20211470767.
PROTOCOLO: 211470767 DE 08/12/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12108951047. CNPJ DA SEDE: 04257612000115.
NIRE: 21200491005. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 06/12/2021.
G. G. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA

RICARDO DINIZ DIAS
VICE-PRESIDENTE
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
 CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

PA

NOME: GILSON LIMA CUNHA

DOC IDENTIDADE/ORG EMISSOR/UF: 778294 SSP PA

CPF: 306.066.243-68 DATA NASCIMENTO: 21/10/1967

FILIAÇÃO: GUSTAVO CARVALHO DA CUNHA
 MARIA INES BARBOSA LIMA CUNHA

PERMISSÃO: ACC CAT. HAB: D

Nº REGISTRO: 00615492800 VALIDADE: 20/02/2024 1ª HABILITAÇÃO: 09/06/1993

OBSERVAÇÕES:

ASSINATURA DO PORTADOR: *[Handwritten Signature]*

LOCAL: BELEM, PA DATA EMISSÃO: 25/02/2019

ASSINADO DIGITALMENTE
 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

11933045068
 PA269544569

PARÁ

DENATRAN CONTRAN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
 1800902712

QR-CODE



COM FLS. 1948
 LICAO

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: <https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO / SENATRAN

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 04.257.612/0001-15 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 29/01/2001
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL
G G MATERIAIS DE CONSTRUCAO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) G G PRESTACAO DE SERVICOS	PORTE EPP
--	---------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

- 01.61-0-02 - Serviço de poda de árvores para lavouras
- 01.61-0-99 - Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente
- 16.22-6-99 - Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção
- 23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda
- 23.30-3-03 - Fabricação de artefatos de fibrocimento para uso na construção
- 23.30-3-05 - Preparação de massa de concreto e argamassa para construção
- 25.39-0-01 - Serviços de usinagem, tornearia e solda
- 36.00-6-01 - Captação, tratamento e distribuição de água
- 36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões
- 37.01-1-00 - Gestão de redes de esgoto
- 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
- 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
- 38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos
- 41.20-4-00 - Construção de edifícios
- 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
- 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
- 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
- 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
- 42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO AV FLORIANO PINHEIRO TORRES	NÚMERO 120	COMPLEMENTO *****
--	----------------------	-----------------------------

CEP 65.920-000	BAIRRO/DISTRITO MONTE SINAI	MUNICÍPIO SAO PEDRO DA AGUA BRANCA	UF MA
--------------------------	---------------------------------------	--	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO GGCONST@BOL.COM.BR	TELEFONE (99) 8418-6969
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
-----------------------------------	---

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **01/09/2023 às 10:52:39** (data e hora de Brasília).

Página: 1/5



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 04.257.612/0001-15 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 29/01/2001
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL G G MATERIAIS DE CONSTRUCAO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
--

<p>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS</p> <p>42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação</p> <p>42.22-7-02 - Obras de irrigação</p> <p>42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas</p> <p>42.92-8-02 - Obras de montagem industrial</p> <p>42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas</p> <p>42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente</p> <p>43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas</p> <p>43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno</p> <p>43.13-4-00 - Obras de terraplenagem</p> <p>43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente</p> <p>43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica</p> <p>43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás</p> <p>43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração</p> <p>43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio</p> <p>43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos</p> <p>43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil</p> <p>43.91-6-00 - Obras de fundações</p> <p>43.99-1-01 - Administração de obras</p> <p>43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias</p> <p>43.99-1-03 - Obras de alvenaria</p>

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO AV FLORIANO PINHEIRO TORRES	NÚMERO 120	COMPLEMENTO *****
---	---------------	----------------------

CEP 65.920-000	BAIRRO/DISTRITO MONTE SINAI	MUNICÍPIO SAO PEDRO DA AGUA BRANCA	UF MA
-------------------	--------------------------------	---------------------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO GGCONST@BOL.COM.BR	TELEFONE (99) 8418-6969
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 01/09/2023 às 10:52:39 (data e hora de Brasília).

Página: 2/5



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 04.257.612/0001-15 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA JURÍDICA 29/01/2001
---	---	---

NOME EMPRESARIAL
G G MATERIAIS DE CONSTRUCAO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras

43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água

43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente

45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores

45.41-2-06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas

46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas

46.79-6-01 - Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares

46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral

47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios

47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas

47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente

47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura

47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico

47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas

47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos

47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas

47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios

47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista

49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
AV FLORIANO PINHEIRO TORRES

NÚMERO
120

COMPLEMENTO

CEP
65.920-000

BAIRRO/DISTRITO
MONTE SINAI

MUNICÍPIO
SAO PEDRO DA AGUA BRANCA

UF
MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO
GGCONST@BOL.COM.BR

TELEFONE
(99) 8418-6969

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 01/09/2023 às 10:52:39 (data e hora de Brasília).

Página: 3/5



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 04.257.612/0001-15 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 29/01/2001
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL
G G MATERIAIS DE CONSTRUCAO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

52.12-5-00 - Carga e descarga
56.20-1-01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
77.32-2-02 - Aluguel de andaimes
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
77.39-0-02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador
77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
80.11-1-01 - Atividades de vigilância e segurança privada
80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
AV FLORIANO PINHEIRO TORRES

NÚMERO
120

COMPLEMENTO

CEP
65.920-000

BAIRRO/DISTRITO
MONTE SINAI

MUNICÍPIO
SAO PEDRO DA AGUA BRANCA

UF
MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO
GGCONST@BOL.COM.BR

TELEFONE
(99) 8418-6969

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 01/09/2023 às 10:52:39 (data e hora de Brasília).

Página: 4/5



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NUMERO DE INSCRIÇÃO 04.257.612/0001-15 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 29/01/2001
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL
G G MATERIAIS DE CONSTRUCAO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS

- 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
- 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
- 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- 82.99-7-01 - Medição de consumo de energia elétrica, gás e água
- 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
- 86.21-6-01 - UTI móvel
- 86.21-6-02 - Serviços móveis de atendimento a urgências, exceto por UTI móvel
- 86.22-4-00 - Serviços de remoção de pacientes, exceto os serviços móveis de atendimento a urgências
- 93.29-8-99 - Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO AV FLORIANO PINHEIRO TORRES	NÚMERO 120	COMPLEMENTO *****
---	---------------	----------------------

CEP 65.920-000	BAIRRO/DISTRITO MONTE SINAI	MUNICÍPIO SAO PEDRO DA AGUA BRANCA	UF MA
-------------------	--------------------------------	---------------------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO GGCONST@BOL.COM.BR	TELEFONE (99) 8418-6969
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 01/09/2023 às 10:52:39 (data e hora de Brasília).

Página: 5/5

(Handwritten signatures and marks in blue ink)



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **G G MATERIAIS DE CONSTRUCAO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA**
CNPJ: **04.257.612/0001-15**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.


Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:42:58 do dia 26/07/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/01/2024.

Código de controle da certidão: **0EFB.0A98.629C.23A0**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 238801/23

Data da 01/09/2023 11:02:16

Inscrição Estadual: 121806740

CPF/CNPJ: 04257612000115

Razão Social: G G MATERIAIS DE CONSTRUAÇÃO E PRESTAAO DE SERVIÇOS LTDA

Endereço: AVE FLORIANO PINHEIRO TORRES, 120 CEP: 65920000 - MONTE SINAI

Telefone: (000000000

Município: SAO PEDRO DAGUA BRANCA

UF: MA


Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 30/12/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 13/09/2023 14:55:24



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 071947/23

Data da 02/10/2023 16:38:07

Inscrição Estadual: 121806740

CPF/CNPJ: 04257612000115

Razão Social: G G MATERIAIS DE CONSTRUAÇÃO E PRESTAAO DE SERVIÇOS LTDA

Endereço: AVE FLORIANO PINHEIRO TORRES, 120 CEP: 65920000 - MONTE SINAI

Telefone: (0)00000000

Município: SAO PEDRO DAGUA BRANCA

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 30/01/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 02/10/2023 16:38:07



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS
C.P.N. J: 01.613.956/0001-21

EMITIDA EM: 06/10/2023

Nº 162/2023

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 00030
CNPJ: 04.257.612/0001-15
Nome Completo/Endereço
G G MATERIAIS DE CONSTRUCAO E PRESTACAO DE SERVIÇOS
RUA FLORIANO PINHEIRO TORRES Nº 120 – MONTE SINAY
SÃO PEDRO DA AGUA BRANCA/MA

CONFORME DISPOSTO NO ART. 205 DA LEI Nº 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966, (CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL), ESTE DOCUMENTO TEM OS EFEITOS DE CERTIDÃO NEGATIVA EXPEDIDA PELO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA-MA, POR NÃO EXISTIREM EM NOME DO CONTRIBUINTE ACIMA IDENTIFICADO QUAISQUER DÉBITOS EM RELAÇÃO AO TRIBUTADO ABAIXO ESPECIFICADO:

SOBRE, ALVARA ISSQN, ITBI, IPTU, A DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO, E TAXAS

ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE AO CONTRIBUINTE ACIMA IDENTIFICADO E REFERE-SE EXCLUSIVAMENTE A SITUAÇÃO DO CONTRIBUINTE FRENTE AO ALVARA ISSQN, IPTU, ITBI COM VALIDADE POR 120 DIAS CONTADOS DA EMISSÃO.

EXPEDIDA GRATUITAMENTE

SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA-MA 06 DE OUTUBRO DE 2023

Cleveson Lima Bezerra Júnior
Exercente Autorizado
Ofício Extrajudicial

Elnatan Gregório de Lima
Fiscal de Tributos
Prefeitura Mun. São Pedro da Água Branca



Endereço: Rua nº 691, Fone/Fax: (99) 98100-0230 e-mail: tributospab@gmail.com, sineoliveira@hotmail.com
mail:natangregorio@hotmail.com

3º Ofício EXTRAJUDICIAL



ARGUMENTO E DOU ME QUE A CÓPIA É A REPRODUÇÃO FIEL DO ORIGINAL AQUI EXTRAÍDA. EM TERÇA-FEIRA, 06 DE OUTUBRO DE 2023. SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA-MA, 06/10/2023.

CLEVESON LIMA BEZERRA JUNIOR - ASSERVANTE AUTORIZADO
CPF: 014.988.016 FONE/FAX: 011 98100-0230 Total: 06.02.08:65
CNPJ: 04.257.612/0001-15 - Consulte em sao10.tjma.jus.br

Voltar

Imprimir

**CAIXA**
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 04.257.612/0001-15
Razão Social: G G MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTD
Endereço: AV FLORIANO PINHEIRO TORRES 120 / MONTE SINAI / SAO PEDRO DA AGUA BRANCA / MA / 65920-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 09/10/2023 a 07/11/2023

Certificação Número: 2023100918531848342105

Informação obtida em 23/10/2023 10:24:24

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: G G MATERIAIS DE CONSTRUCAO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
(MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 04.257.612/0001-15

Certidão n°: 34234596/2023

Expedição: 11/07/2023, às 21:02:19

Validade: 07/01/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que G G MATERIAIS DE CONSTRUCAO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 04.257.612/0001-15, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



INSC. ESTADUAL: 12.180.674-0 ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 08/12/2021
RAZÃO SOCIAL: G G MATERIAIS DE CONSTRUAAO E PRESTAAAO DE SERVIAOS LTDA

SITUAÇÃO FISCAL: REGULAR SERASA: Não
MOTIVOS FISCAIS:

SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO
MOTIVO CADASTRAL: --

DADOS GERAIS
CPF/CNPJ: 04.257.612/0001-15 INSC. CENTRALIZADORA: --
RAZÃO SOCIAL: G G MATERIAIS DE CONSTRUAAO E PRESTAAAO DE SERVIAOS LTDA TIPO PESSOA: JURÍDICA
NIRE: 21200491005 CAPITAL SOCIAL: 900.000,00
INÍCIO DE ATIVIDADES: 06/03/2001 UFRE: 47 - UFRE/IMPERATRIZ
AGÊNCIA REGIONAL: 33 - AGÊNCIA DE ACAILANDIA CAT. DO ESTABELECIMENTO: MATRIZ OU UNICO
TIPO DE SOCIEDADE: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
REGIME DE PAG.: SIMPLES NACIONAL DATA OBRIG. EFD: --
DATA OBRIG. NFE: 01/04/2010 ÁREA UTILIZADA: 70
CORREIO ELETRÔNICO: --

ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO
CEP 65920-000 NÚMERO: 120
ENDEREÇO AVE FLORIANO PINHEIRO TORRES
COMPLEMENTO: -- BAIRRO: MONTE SINAI
PONTO DE REFERENC.: EM FRENTE A QUADRA DE ESPORTES ESTADO: MA
CIDADE: SAO PEDRO DAGUA BRANCA FAX: --
TELEFONE: (0)0000-0000
CEP CAIXA POSTAL: --

ENDEREÇO FISCAL
CEP -- NÚMERO: 120
ENDEREÇO AVE FLORIANO PINHEIRO TORRES
COMPLEMENTO: -- BAIRRO: MONTE SINAI
PONTO DE REFERENC.: PROX PRACA CENTRAL ESTADO: MA
CIDADE: SAO PEDRO DAGUA BRANCA FAX: --
TELEFONE: (99)0000-0000
CEP CAIXA POSTAL: 00000-000

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
2	0161002	SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES PARA LAVOURAS
3	0161099	ATIVIDADES DE APOIO À AGRICULTURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4	1622699	FABRICAÇÃO DE OUTROS ARTIGOS DE CARPINTARIA PARA CONSTRUÇÃO
5	2330301	FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA
6	2330303	FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE FIBROCIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO
7	2330305	PREPARAÇÃO DE MASSA DE CONCRETO E ARGAMASSA PARA CONSTRUÇÃO
8	2539001	SERVIÇOS DE USINAGEM, TORNEARIA E SOLDA
9	3600601	CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
10	3600602	DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES
11	3701100	GESTÃO DE REDES DE ESGOTO
12	3702900	ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES
13	3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
14	3821100	TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
15	4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
16	4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
17	4212000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
18	4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
19	4221902	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
20	4221903	MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
21	4221904	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES
22	4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS,
23	4222702	OBRAS DE IRRIGAÇÃO
24	4292801	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
25	4292802	OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL
26	4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS



CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
27	4299599	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
28	4311801	DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
29	4311802	PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
30	4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
31	4319300	SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
32	4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
33	4322301	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
34	4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
35	4322303	INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO
36	4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS,
37	4330401	IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
38	4391600	OBRAS DE FUNDAÇÕES
39	4399101	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS
40	4399102	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS
41	4399103	OBRAS DE ALVENARIA
42	4399104	SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E
43	4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
44	4399199	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
45	4520001	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
46	4541206	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS
47	4672900	COMÉRCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
48	4679601	COMÉRCIO ATACADISTA DE TINTAS, VERNIZES E SIMILARES
49	4679699	COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
50	4721103	COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS
51	4723700	COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
52	4729699	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
53	4741500	COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA
54	4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
55	4744001	COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
56	4744003	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS
57	4744004	COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS
58	4763603	COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS
59	4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
60	4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
61	4929901	TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL
62	5212500	CARGA E DESCARGA
63	5620101	FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS
64	7020400	ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA
65	7111100	SERVIÇOS DE ARQUITETURA
66	7112000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
67	7119701	SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA
68	7119703	SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA
69	7119799	ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS À ENGENHARIA E ARQUITETURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
70	7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
71	7719599	LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
72	7731400	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR
73	7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
74	7732202	ALUGUEL DE ANDAIMES
75	7733100	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
76	7739002	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR
77	7739003	ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES
78	7739099	ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS
79	8011101	ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA
80	8020001	ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO
81	8121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMÍLIOS
82	8129000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
83	8130300	ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
84	8211300	SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO
85	8299701	MEDIÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E ÁGUA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fis. 1962
Rubrica

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
86	8599604	TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL
87	8621601	UTI MÓVEL
88	8621602	SERVIÇOS MÓVEIS DE ATENDIMENTO A URGÊNCIAS, EXCETO POR UTI MÓVEL
89	8622400	SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES, EXCETO OS SERVIÇOS MÓVEIS DE ATENDIMENTO A URGÊNCIAS
90	9329899	OUTRAS ATIVIDADES DE RECREAÇÃO E LAZER NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

REPRESENTANTES LEGAIS

CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
30606624368	GILSON LIMA CUNHA	205 - ADMINISTRADOR
30606624368	GILSON LIMA CUNHA	101 - SÓCIO

AÇÕES JUDICIAIS

TIPO	DATA INCLUSÃO	DATA REVOGAÇÃO	DOC. CONCESSÃO	EFEITO
------	---------------	----------------	----------------	--------

Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.

OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
ICMS	01/07/2007	--	Ativo
NF-e	01/04/2010	--	Ativo
NFC-e	27/02/2023	--	Ativo

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
------	-------------	----------	----------

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição



Estado do
Maranhão

SINTEGRA/ICMS
Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Maranhão



Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 04.257.612/0001-15 **Inscrição Estadual:** 12.180674-0

Razão Social: G G MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PRESTAAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: AVE FLORIANO PINHEIRO TORRES

Número: 120 **Complemento:**

Bairro: MONTE SINAI

Município: SAO PEDRO DAGUA BRANCA **UF:** MA

CEP: 65920000 **DDD:** **Telefone:** 00000000

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4744099 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
3600602	DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES
3701100	GESTÃO DE REDES DE ESGOTO
3702900	ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
3821100	TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4212000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4221902	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
161002	SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES PARA LAVOURAS
4221903	MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4221904	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES
4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4222702	OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4292801	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
4292802	OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL
4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
4299599	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4311801	DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
4311802	PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
161099	ATIVIDADES DE APOIO À AGRICULTURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4319300	SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4322301	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
4322303	INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO
4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
4330401	IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
4391600	OBRAS DE FUNDAÇÕES
4399101	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS
1622699	FABRICAÇÃO DE OUTROS ARTIGOS DE CARPINTARIA PARA CONSTRUÇÃO
4399102	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS
4399103	OBRAS DE ALVENARIA
4399104	SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4399199	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
4520001	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
4541206	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS
4672900	COMÉRCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
4679601	COMÉRCIO ATACADISTA DE TINTAS, VERNIZES E SIMILARES
4679699	COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
2330301	FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA
4721103	COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS
4723700	COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
4729699	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4741500	COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA
4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4744001	COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
4744003	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS
4744004	COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS
4763603	COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
2330303	FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE FIBROCIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
4929901	TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL
5212500	CARGA E DESCARGA
5620101	FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS
7020400	ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA
7111100	SERVIÇOS DE ARQUITETURA
7112000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
7119701	SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA
7119703	SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA
7119799	ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS À ENGENHARIA E ARQUITETURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
2330305	PREPARAÇÃO DE MASSA DE CONCRETO E ARGAMASSA PARA CONSTRUÇÃO
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7719599	LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
7731400	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
7732202	ALUGUEL DE ANDAIMES
7733100	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
7739002	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR
7739003	ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES
7739099	ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR
8011101	ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA
2539001	SERVIÇOS DE USINAGEM, TORNEARIA E SOLDA
8020001	ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO
8121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
8129000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
8130300	ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
8211300	SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO
8299701	MEDIÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E ÁGUA
8599604	TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL
8621601	UTI MÓVEL
8621602	SERVIÇOS MÓVEIS DE ATENDIMENTO A URGÊNCIAS, EXCETO POR UTI MÓVEL
8622400	SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES, EXCETO OS SERVIÇOS MÓVEIS DE ATENDIMENTO A URGÊNCIAS
3600601	CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
9329899	OUTRAS ATIVIDADES DE RECREAÇÃO E LAZER NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 01/08/2023

OBRIGAÇÕES



NFe a partir de (CNAE's): 01/04/2010 - (4679601), 01/07/2010 - (4672900-4679699-2330305-2330303), 01/10/2010 - (2330301-1622699), 02/05/2019 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de:

CTE a partir de:

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 03/10/2023

Número da Consulta:



Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Vara Única da Comarca de São Pedro da Água Branca



CERTJUDONE-VUSPAB - 442023
Código de validação: C0EE5AEC2A

Número da guia: 23100701001584987.

CERTIDÃO ÚNICA DE DISTRIBUIÇÃO PARA FINS GERAIS

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que, consultando o sistema informatizado de andamento processual – **ThemisPG, Jurisconsult, Processo Judicial Eletrônico- Pje, Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, demais papéis e em nossos arquivos** a meu cargo e de acordo com as atribuições que me são conferidas por Lei, referente aos últimos dez anos até o dia 24 de agosto de 2023, verifiquei que

Nada Consta

dos feitos referentes às Varas Criminais, Comércio, Fazenda Pública, Família, Execução Criminal, verifiquei também a **INEXISTÊNCIA de AÇÕES de FALÊNCIA/CONCORDATA e RECUPERAÇÃO JUDICIAL ou EXTRAJUDICIAL, INSOLVÊNCIA CÍVEL, SUCESSÃO, INVENTÁRIO, INTERDIÇÃO, CURATELA, AUSÊNCIA e CRIMINAL** nos registros de Distribuição de Feitos Cíveis contra:

GG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, portadora do CNPJ sob nº **04.257.612/0001-15**, com endereço à Avenida Floriano Pinheiro Torres, nº 120, Bairro Monte Sinai, São Pedro da Água Branca/MA, CEP: 65920-000.

CERTIFICO mais que, a Secretaria de Distribuição é a única existente nesta cidade e Comarca de São Pedro da Água Branca. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e Passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição ao meu cargo, no Fórum, “Casa da Justiça” nesta cidade de São Pedro da Água Branca, Estado do Maranhão, aos 24 de agosto de 2023. Eu, Ivan Domingues da Silva Junior, Secretário Judicial do fórum, digitei, dato e assino.



CERTJUDONE-VUSPAB - 442023 / Código: C0EE5AEC2A
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente

1



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Vara Única da Comarca de São Pedro da Água Branca



IVAN DOMINGUES DA SILVA JUNIOR
Secretário Judicial de Entrância Inicial
Vara Única da Comarca de São Pedro da Água Branca
Matrícula 205252

Documento assinado. SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA, 24/08/2023 19:14 (IVAN DOMINGUES DA SILVA JUNIOR)



CERTJUDONE-VUSPAB - 442023 / Código: C0EE5AEC2A
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA



Nº 894944/2023

Emissão: 02/10/2023

Validade: 31/10/2023

Chave: dZD9x

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: G G MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 04.257.612/0001-15

Registro: 0000006307

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 900.000,00

Data do Capital: 08/12/2021

Faixa: 4

Objetivo Social: 4744-0/99 ? COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; 4763-6/03 ? COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS, TRICICLOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS; 4120-4/00 ? CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; 4221-9/02 ? CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; 4221-9/03 ? MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; 4299-5/99 ? OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; 4313-4/00 ? OBRAS DE TERRAPLENAGEM; 4729-6/99- COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; 5620-1/01 ? FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS; 7711-0/00 ? LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; 7732-2/01 ? ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; 7732-2/02 ? ALUGUEL DE ANDAIMES; 8129-0/00 ? ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (LIMPEZA DE LINHA DE TRANSMISSÃO DE 500 KV A 1000 KV E PODA DE ÁRVORES); 4541-2/06 ? COMERCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS; 4213-8/00 ? OBRAS DE URBANIZAÇÃO ? RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; 4292- 8/01 ? MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; 2330-3/03 ? FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA; 2330-3/03 ? FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE FIBROCIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO; 8121-4/00 ? LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS; 4789- 0/05 ? COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS; 4723-7/00 ? COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS; 4721-1/03 ? COMERCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS; 4742-3/00 ? COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; 4744-0/03 ? COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS; 4744- 0/04 ? COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS; 4741-5/00 ? COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA; 4744-0/01 ? COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; 4399-1/03 ? OBRAS DE ALVENARIA; 4211-1/01 ? CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; 8130-3/00 - ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS; 0161-0/02 - SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES PARA LAVOURAS; 0161-0/99 - ATIVIDADES DE APOIO À AGRICULTURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; 1622-6/99 - FABRICAÇÃO DE OUTROS ARTIGOS DE CARPINTARIA PARA CONSTRUÇÃO; 2330-3/05 - PREPARAÇÃO DE MASSA DE CONCRETO E ARGAMASSA PARA CONSTRUÇÃO; 2539-0/01 - SERVIÇOS DE USINAGEM, TORNEARIA E SOLDA; 3600-6/01 - CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA; 3600-6/02 - DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES; 3701-1/00 - GESTÃO DE REDES DE ESGOTO; 3702-9/00 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES; 3811-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; 3821-1/00 - TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; 4212-0/00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS; 4221-9/04 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES; 4222-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; 4222-7/02 - OBRAS DE IRRIGAÇÃO; 4923-0/02 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; 4929-9/01 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL; 5212-5/00 - CARGA E DESCARGA; 7020-4/00 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA; 7111- 1/00 - SERVIÇOS DE ARQUITETURA; 7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA; 7119-7/01 - SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA; 7119-7/03 - SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA; 7119-7/99 - ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS À ENGENHARIA E ARQUITETURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; 7719-5/99 - LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR; 7731-4/00 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR; 7733-1/00 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; 7739- 0/02 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR; 7739-0/03 - ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES; 7739-0/99 - ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR; 8011-1/01 - ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA; 8020- 0/01 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO; 4292-8/02 - OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL; 4299-5/01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; 4311-8/01 - DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; 4311-8/02 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; 4319-3/00 - SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; 4321- 5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; 4322-3/01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; 4322-3/02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; 4322-3/03 - INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO; 4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; 4330-4/01 - IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; 4391-6/00 - OBRAS DE FUNDAÇÕES; 4399-1/01 - ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; 4399-1/02 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS; 4399-1/04 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS; 4399-1/05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; 4399-1/99 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; 4520-0/01 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES; 4672-9/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; 4679-6/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE TINTAS, VERNIZES E SIMILARES; 4679-6/99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; 8211-3/00 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO; 8299-7/01 - MEDIÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E ÁGUA; 8599-6/04 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL; 8621-6/01 - UTI MÓVEL; 8621-6/02 - SERVIÇOS MÓVEIS DE ATENDIMENTO A URGÊNCIAS, EXCETO POR UTI MÓVEL; 8622-4/00 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES, EXCETO OS SERVIÇOS MÓVEIS DE ATENDIMENTO A URGÊNCIAS; 9329-8/99 - OUTRAS ATIVIDADES DE RECREAÇÃO E LAZER NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA ENGENHARIA CIVIL, ELÉTRICA, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEUS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS.

Endereço Matriz: AVENIDA FLORIANO PINHEIRO TORRES, 120, MONTE SINAI, SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA, MA, 65920000

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: dZD9x
 Impresso em: 02/10/2023 às 20:10:58 por: adapt, ip: 192.168.100.1





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA



Nº 894944/2023

Emissão: 02/10/2023

Validade: 31/10/2023

Chave: dZD9x

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 17/06/2002

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 000006307EMMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8304659364. Data de vencimento do boleto: 31/10/2023
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (5/5)

Parcelamento Ano: 2023

Quantidade de Parcelas Pagas: 5/6

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: VINÍCIUS BANDEIRA MIRANDA

Registro: 1118805968

CPF: 047.***.***-36

Data Início: 24/08/2022

Data Fim: 24/08/2026

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: Resolucao 1073 2016 e Artigos 8 e 9 da resolucao 2018 1973 ambas do CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: ANDERSON BRUNO TEIXEIRA ANDRADE

Registro: 1119639514

CPF: 701.***.***-96

Data Início: 19/01/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Art 7 da RES 218 73, observando o Art 25 da mesma Resolucao.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: WAGNER RODRIGUES CUNHA

Registro: 1515301206

CPF: 019.***.***-04

Data Início: 22/07/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 07 E 25 RES. 218/73

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: GILSON LIMA CUNHA

CPF: 306.***.***-68

Função: SOCIO ADMINISTRADOR





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA



Nº 894944/2023

Emissão: 02/10/2023

Validade: 31/10/2023

Chave: dZD9x

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

[Handwritten signatures in blue ink]



[Handwritten signature]



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PA



Nº 303831/2023

Emissão: 02/06/2023

Validade: 31/03/2024

Chave: baBaC

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-PA.

Interessado(a)

Profissional: WAGNER RODRIGUES CUNHA

Registro: 1515301206

CPF: 019.849.072-04

Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 04/04/2016

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 07 E 25 RES. 218/73

Restrições: Sem Identificação

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ-UFPA-TUCURUI

Data de Formação: 11/03/2016

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (3/3)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: PLANGEN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Registro: 0001509438

CNPJ: 29.206.971/0001-74

Data Início: 08/01/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA



Nº 888096/2023

Emissão: 05/06/2023

Validade: 31/03/2024

Chave: aZbc2

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: WAGNER RODRIGUES CUNHA

Registro: 1515301206

CPF: 019.***.***-04

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL

Data Inicial: 17/04/2018

Data Final: Indefinido

Número do Visto: 106984

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 07 E 25 RES. 218/73

Restrições: Sem Identificação

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ-UFPA-TUCURUI

Data de Formação: 11/03/2016

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: G G MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA

Registro: 0000006307

CNPJ: 04.257.612/0001-15

Data Início: 22/07/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA



CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

835398/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **WAGNER RODRIGUES CUNHA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **WAGNER RODRIGUES CUNHA**
Registro: **106984MA** RNP: **1515301206**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20200334846** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 11/05/2020 Baixada em: 08/10/2020
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **G.G.MATERIAIS DE CONSTRUCAO E PRESTACAO SERVICOS LTDA - ME**

Contratante: **MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA - MA** CPF/CNPJ: **01.613.956/0001-21**
Endereço do contratante: AVENIDA PRESIDENTE GEISEL Nº: 691
Complemento: PREFEITURA Bairro: CENTRO UF: MA CEP: 65920000
Cidade: SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA
Contrato: 1192020 Celebrado em: 28/04/2020
Valor do contrato: R\$ 151.066,17 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: POVOADO CABEÇA GORDA Nº: S/N
Complemento: CABEÇA GORDA Bairro: VILA SÃO RAIMUNDO UF: MA CEP: 65920000
Cidade: SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA
Coordenadas Geográficas: -5.157715, -48.465330
Data de início: 28/04/2020 Conclusão efetiva: 28/07/2020
Finalidade: Escolar CPF/CNPJ: 01.613.956/0001-21
Proprietário: MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA - MA

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0131 - ESCOLA 53 - EXECUCAO 753.06 metro quadrado;**

Observações

ART DE SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO GERALDO, NO POVOADO CABEÇA GORDA NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA - MA

Número da ART: **MA20200360191** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 09/09/2020 Baixada em: 08/10/2020
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **G.G.MATERIAIS DE CONSTRUCAO E PRESTACAO SERVICOS LTDA - ME**

Contratante: **MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA - MA** CPF/CNPJ: **01.613.956/0001-21**
Endereço do contratante: AVENIDA PRESIDENTE GEISEL Nº: 691
Complemento: PREFEITURA Bairro: CENTRO UF: MA CEP: 65920000
Cidade: SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA
Contrato: 1192020 Celebrado em: 17/07/2020
Valor do contrato: R\$ 37.766,54 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: POVOADO CABEÇA GORDA Nº: S/N
Complemento: CABEÇA GORDA Bairro: VILA SÃO RAIMUNDO UF: MA CEP: 65920000
Cidade: SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA
Coordenadas Geográficas: -5.157715, -48.465330
Data de início: 17/07/2020 Conclusão efetiva: 30/09/2020
Finalidade: Escolar CPF/CNPJ: 01.613.956/0001-21
Proprietário: MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA - MA

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0131 - ESCOLA 53 - EXECUCAO 753.06 metro quadrado;**

Observações

ART DE ADITIVO DE VALOR NO CONTRATO INICIAL NA OBRA DE SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO GERALDO, NO POVOADO CABEÇA GORDA NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA - MA



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

835398/2020

Atividade concluída

Rubrica

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

_____ Informações Complementares _____

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 18 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 835398/2020
16/10/2020, 08:11
81b08

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 81b08





ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA
PREFEITURA MUNICIPAL
CNPJ:01.613.956/0001-21

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA / SERVIÇO
CONTRATO Nº 119/2020

ATESTAMOS que a empresa **GG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME**, firma com endereço na Av. Tancredo Neves, nº 1082, Centro, – São Pedro da Água Branca – MA – CEP: 68.920-000, inscrita no **CNPJ/MF: 04.257.612/0001-15** Insc. Estadual nº 12.180.674-0, por intermédio do Sr.º (a) **WAGNER RODRIGUES CUNHA**, portador da Carteira de Identidade nº **6770753** SSP/PA, CPF nº **019.849.072-04**, Engenheiro Civil inscrito no CREA sob o nº **151530120-6**, na qualidade de **RESPONSÁVEL TÉCNICO**, realizou a contento e dentro das programações os serviços abaixo descritos com as seguintes características.

LOCALIZAÇÃO DA OBRA: LOCALIZADA NA RUA DO CAMPO, S/Nº, NO POVOADO CABEÇA GORDA-MA.

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO GERALDO, LOCALIZADA NA RUA DO CAMPO, S/Nº, NO POVOADO CABEÇA GORDA-MA.

CONTRATO Nº.: 119/2020

Contratada: GG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Crea nº: 006307

Endereço: Av. Tancredo Neves, 1082, São Pedro da Água Branca – MA, CEP: 65920-000

E-mail: ggconst@bol.com.br

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA - MA

Proprietário da Obra: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA - MA

Avenida Presidente Geisel – 691 – Centro – São Pedro da Água Branca – MA.
www.saopedrodaguaabranca.ma.gov.br/



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 835398/2020, em 16/10/2020 em emitida



Certidão nº 835398/2020
14/05/2021, 20:12

Chave de Impressão: 81b08

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/10/2020 e contém 18 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA
PREFEITURA MUNICIPAL
CNPJ:01.613.956/0001-21

CNPJ Nº: 01.613.956/0001-21

ART OBRA/ SERVIÇO: Nº MA20200334690

ART OBRA COMPLEMENTAR: Nº MA20200360191

Responsável Técnico: WAGNER RODRIGUES CUNHA, ENGENHEIRO CIVIL,
CREA-PA, Nº 151530120-6

Fiscal Responsável: DEMOSTHENES SOUSA LIMA, CREA-MA, Nº 1100370196
MA – RESP. TÉCNICO – PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ÁGUA
BRANCA

Atividade Executada sob a sua responsabilidade técnica: CONTRATO
INICIAL NA OBRA DE SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA
MUNICIPAL SÃO GERALDO, NO POVOADO CABEÇA GORDA NO MUNICÍPIO
DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA - MA

VALOR CONTRATADO

VALOR INICIAL: R\$ 151.066,17 - 28/04/2020 À 28/07/2020 – PRAZO INICIAL
VALOR ADITIVO: R\$ 37.766,54 - 17/07/2020 À 30/09/2020 – PRAZO INICIAL

DO PRAZO DE EXECUÇÃO

PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO NOS SERVIÇOS: 28/04/2020 – 08/09/2020
VALOR TOTAL EXECUTADO: R\$ 188.832,71

Avenida Presidente Geisel – 691 – Centro – São Pedro da Água Branca – MA.
www.saopedrodaaguabranca.ma.gov.br/



Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do
Maranhão, vinculado à Certidão nº 835398/2020,
em 16/10/2020
emitida



Certidão nº 835398/2020
14/05/2021, 20:12

Chave de Impressão: 81b08

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/10/2020 e contém 18 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA AGUA BRANCA
PREFEITURA MUNICIPAL
CNPJ:01.613.956/0001-21

ESPECIFICAÇÕES E SERVIÇOS EXECUTADOS

1		SERVIÇO PRELIMINARES	
1.1	74209/001 SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m² 6
1.2	003 Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UND 2
2		DEMOLIÇÃO E RETIRADA	
2.1	97633 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m² 6,24
2.2	97622 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³ 14
2.3	97663 SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN 5
3		MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS	
3.1	94319 SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³ 28,26
3.2	96527 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	m³ 4,86
4		INFRAESTRUTURA	
4.1	95240 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIER, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	m² 6,48
4.2	87526 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m² 16,2

Avenida Presidente Geisel – 691 – Centro – São Pedro da Água Branca – MA.
www.saopedrodaaguabranca.ma.gov.br/

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 835398/2020, em 16/10/2020 emitida em



Certidão nº 835398/2020
14/05/2021, 20:12

Chave de Impressão: 81b08
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/10/2020 e contém 18 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA
PREFEITURA MUNICIPAL
CNPJ:01.613.956/0001-21



4.3	96545 SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	10,21
4.4	92767 SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1,37
4.5	96543 SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	45,21
4.6	96546 SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	114,41
4.7	94971 SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	m³	1,83
4.8	92873 SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	1,83
4.9	92424 SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	m²	16,34
4.10	74106/001 SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMAOS.	m²	12,31
5		SUPERESTRUTURA		
5.1	92424 SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	m²	28,85

Avenida Presidente Geisel – 691 – Centro – São Pedro da Água Branca – MA.
www.saopedrodaaguabranca.ma.gov.br/

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 835398/2020, em 16/10/2020 emitida



Certidão nº 835398/2020

14/05/2021, 20:12

Chave de Impressão: 81b08

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/10/2020 e contém 18 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA
PREFEITURA MUNICIPAL
CNPJ:01.613.956/0001-21

5.2	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	48,66
5.3	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	67,66
5.4	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	46,25
5.5	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	m³	1,46
5.6	92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	1,46
6	PAREDES E PAINÉIS				
6.1	87519	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	73,06
6.2	93187	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	2,6
6.3	93197	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	2,6
7	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNO E EXTERNO				

Avenida Presidente Geisel – 691 – Centro – São Pedro da Água Branca – MA.
www.saopedrodaaguabranca.ma.gov.br/

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 835398/2020, em 16/10/2020 emitida



Certidão nº 835398/2020
14/05/2021, 20:12

Chave de Impressão: 81b08

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/10/2020 e contém 18 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA
PREFEITURA MUNICIPAL
CNPI:01.613.956/0001-21



7.1	87879 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m ²	146,12
7.2	87547 SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m ²	146,12
7.3	87273 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M ² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m ²	55,02
7.4	11369 ORSE	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Eliane, linha galeria branco, PEI - 3, aplicado com argamassa industrializada AC-II, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev. 01	m ²	115,85
8		PISOS E CALÇADAS		
8.1	94438 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m ²	102,8
8.2	94992 SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	m ²	95,75
8.3	72137 SINAPI	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	m ²	175,14
8.4	84084 SIURB	APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO	M ²	14,94

Avenida Presidente Geisel - 691 - Centro - São Pedro da Água Branca - MA.
www.saopedrodaaguabranca.ma.gov.br/

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 835398/2020, em 16/10/2020 em



Certidão nº 835398/2020
14/05/2021, 20:12

Chave de Impressão: 81b08

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/10/2020 e contém 18 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA
PREFEITURA MUNICIPAL
CNPJ:01.613.956/0001-21



8.5	87251	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	14,94
8.6	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018	M	2
9					
ESQUADRIAS E ACESSORIOS					
9.1	90844	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1
9.2	94560	SINAPI	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDRO, COM VIDROS, BATENTE, FERRAGENS E PINTURAS ANTICORROSIVA E DE ACABAMENTO. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	2,92
9.3	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24
9.4	91306	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3
10					
COBERTURA					
10.1	C2201	SEINFRA	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA	m²	189,42
10.2	92541	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	129,18
10.3	94445	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	72,35

Avenida Presidente Geisel – 691 – Centro – São Pedro da Água Branca – MA.
www.saopedrodaaguabranca.ma.gov.br/

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 835398/2020, em 16/10/2020 emitida



Certidão nº 835398/2020

14/05/2021, 20:12

Chave de Impressão: 81b08

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/10/2020 e contém 18 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA
PREFEITURA MUNICIPAL
CNPJ:01.613.956/0001-21

10.4	94221	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	19,05
10.5	55980	SINAPI	IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	m²	261,77
10.6	96111	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	14,94
10.7	96121	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017	M	28,2
11			PINTURA		
11.1	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	140,33
11.2	88487	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	102,98
11.3	73924/002	SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METALICA	m²	22,64
11.4	84659	SINAPI	PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS	m²	37,18
11.5	88311	SINAPI	PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20
11.6	73445	SINAPI	CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCÃO DE FIXADOR COM COM DUAS DEMÃOS	m²	454,9
12			LOUÇAS E METAIS		
12.1	95470	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	2
12.2	00000377	SINAPI	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	UN	2

Avenida Presidente Geisel – 691 – Centro – São Pedro da Água Branca – MA.
www.saopedrodaaguabranca.ma.gov.br/



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 835398/2020, em 16/10/2020 emitida



Certidão nº 835398/2020
14/05/2021, 20:12

Chave de Impressão: 81b08

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/10/2020 e contém 18 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA
PREFEITURA MUNICIPAL
CNPJ:01.613.956/0001-21

12.3	10414	SEINFRA	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR COMPLETA	UN	2
12.4	86939	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2
12.5	95544	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	2
12.6	86910	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1
12.7	00011795	SINAPI	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO, E= *2,5* CM	m²	1,49
12.8	86900	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1
12.9	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1
12.10	00007608	SINAPI	CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES 5 " PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2 ", AGUA FRIA	UN	2
12.11	00011680	SINAPI	BRACO OU HASTE COM CANOPLA PLASTICA, 1/2 ", PARA CHUVEIRO SIMPLES	UN	2
13			INSTALAÇÕES ELETRICAS 220V		
13.1	74131/004	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1
13.2	600511	EMBASA	QUADRO DE MEDICAO GERAL EM CHAPA METALICA	un	1

Avenida Presidente Geisel – 691 – Centro – São Pedro da Água Branca – MA.
www.saopedrodaaguabranca.ma.gov.br/

(Handwritten signatures and scribbles)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 835398/2020, em 16/10/2020 emitida



Certidão nº 835398/2020
14/05/2021, 20:12
Chave de Impressão: 81b08

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/10/2020 e contém 18 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA AGUA BRANCA
PREFEITURA MUNICIPAL
CNPJ:01.613.956/0001-21



13.3	93654 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	10
13.4	93655 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	2
13.5	93658 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1
13.6	93659 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1
13.7	91924 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	145
13.8	91926 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	431,15
13.9	91928 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	218,85
13.10	91930 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	235,26
13.11	91932 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	64
13.12	00001872 SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	51
13.13	C4562 SEINFRA	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	UN	1
13.14	83446 SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	1
13.15	C0621 SEINFRA	CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 3"X3", 4"X2", 4"X4"	UN	1

Avenida Presidente Geisel - 691 - Centro - São Pedro da Água Branca - MA.
www.saopedrodaaguabranca.ma.gov.br/

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 835398/2020 em 16/10/2020 emitida



Certidão nº 835398/2020
14/05/2021, 20:12
Chave de Impressão: 81b08

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/10/2020 e contém 18 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA
PREFEITURA MUNICIPAL
CNPJ:01.613.956/0001-21



ELETRODUTO

13.16	91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	128,17
13.17	91856	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	13,52
13.18	91852	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	154,57
13.19	91860	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	10,19

ILUMINAÇÃO E TOMADAS

13.20	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	13
13.21	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2
13.22	91967	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3
13.23	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3
13.24	92004	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	25
13.25	91993	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5
13.26	00038773	SINAPI	LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLÁSTICO COM BASE E27, POTÊNCIA MÁXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	UN	24

Avenida Presidente Geisel – 691 – Centro – São Pedro da Água Branca – MA.
www.saopedrodaaguabranca.ma.gov.br/

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 835398/2020, em 16/10/2020 emitida



Certidão nº 835398/2020
14/05/2021, 20:12

Chave de Impressão: 81b08

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/10/2020 e contém 18 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA
PREFEITURA MUNICIPAL
CNPJ:01.613.956/0001-21



13.27	93045 SINAPI	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	14
13.28	93041 SINAPI	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 65 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10
13.29	00038774 SINAPI	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	UN	6
14		INSTALAÇÃO HIDRAULICA		
14.1	91788 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	32
14.2	91785 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	36
14.3	89422 SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2
14.4	89417 SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2
14.5	89984 SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	2
14.6	89987 SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	6

Avenida Presidente Geisel - 691 - Centro - São Pedro da Água Branca - MA.
www.saopedrodaaguabranca.ma.gov.br/

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 835398/2020, em 16/10/2020 emitida



Certidão nº 835398/2020
14/05/2021, 20:12

Chave de Impressão: 81b08

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/10/2020 e contém 18 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA
PREFEITURA MUNICIPAL
CNPJ: 01.613.956/0001-21



14.7	88503	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	1
14.8	94794	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1
15			DRENAGEM DE AR-CONDICIONADO		
15.1	89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	12
15.2	89865	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	9
15.3	89447	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	16
15.4	89512	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	42
15.5	C0636	SEINFRA	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1/2 TIJOLO COMUM	m ²	0,6
15.6	83623	SINAPI	GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 30CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	2
16			INSTALAÇÃO SANITARIA		
16.1	91792	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	24

Avenida Presidente Geisel – 691 – Centro – São Pedro da Água Branca – MA.
www.saopedrodaaguabranca.ma.gov.br/

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 835398/2020, em 16/10/2020 emitida



Certidão nº 835398/2020
14/05/2021, 20:12
Chave de Impressão: 81b08

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/10/2020 e contém 18 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA
PREFEITURA MUNICIPAL
CNPJ:01.613.956/0001-21



16.2	91793 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	12
16.3	91795 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	26
16.4	C3586 SEINFRA	CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA - PADRÃO POPULAR	UN	4
16.5	89709 SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2
16.6	00006138 SINAPI	VEDAÇÃO PVC, 100 MM, PARA SAÍDA VASO SANITÁRIO	UN	2
16.7	98102 SINAPI	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_05/2018	UN	1
16.8	C0606 SEINFRA	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP. = 5cm	m²	0,72
16.9	98053 SINAPI	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_05/2018	UN	1
16.10	98079 SINAPI	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 3,0 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_05/2018	UN	1

Avenida Presidente Geisel - 691 - Centro - São Pedro da Água Branca - MA.
www.saopedrodaaguabranca.ma.gov.br/

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 835398/2020, em 16/10/2020 emitida



Certidão nº 835398/2020

14/05/2021, 20:12

Chave de Impressão: 81b08

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/10/2020 e contém 18 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA AGUA BRANCA
PREFEITURA MUNICIPAL
CNPJ:01.613.956/0001-21



17			COMBATE INCÊNDIO E PÂNICO		
17.1	C0010	SEINFRA	ACIONADOR MANUAL, TIPO "QUEBRA VIDRO", MOD.EUROTRON/SIMILAR	UN	1
17.2	97597	SINAPI	SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	1
17.3	C0732	SEINFRA	CENTRAL ALARME P/6 LAÇOS SUPERV., MOD. FIRE-LITE/SIMILAR	UN	1
17.4	7861	ORSE	Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, p/instal. incêndio	un	1
17.5	84665	SINAPI	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	m²	2
17.6	C1359	SEINFRA	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG	UN	2
17.7	00037539	SINAPI	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	8
17.8	00037556	SINAPI	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	3
18			SERVIÇOS FINAIS		
18.1	2450	ORSE	Limpeza geral - FINAL DA OBRA	m²	250,74

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS		
1.1	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m²	99,52

Avenida Presidente Geisel - 691 - Centro - São Pedro da Água Branca - MA.
www.saopedrodaaguabranca.ma.gov.br/

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 835398/2020, em 16/10/2020 em emitida



Certidão nº 835398/2020
14/05/2021, 20:12

Chave de Impressão: 81b08

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/10/2020 e contém 18 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA
PREFEITURA MUNICIPAL
CNPJ:01.613.956/0001-21



2		REVITALIZAÇÃO DE MURO / FACHADA	
2.1	92424 SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	m² 18,36
2.2	92759 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG 54,7
2.3	92761 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG 56,88
2.4	94971 SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	m³ 1,584
2.5	92873 SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³ 1,584
2.6	87879 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m² 120
2.7	87547 SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m² 120
3		REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNO E EXTERNO	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 835398/2020, em 16/10/2020 em



Avenida Presidente Geisel - 691 - Centro - São Pedro da Água Branca - MA.
www.saopedrodaaguabranca.ma.gov.br/

Certidão nº 835398/2020

14/05/2021, 20:12

Chave de Impressão: 81b08

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/10/2020 e contém 18 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA
PREFEITURA MUNICIPAL
CNPJ:01.613.956/0001-21



3.1	87879 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m ²	115,85
3.2	87547 SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m ²	115,85
4		PISOS E CALÇADAS		
4.1	94992 SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	m ²	236,01
5		ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS		
5.1	94560 SINAPI	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDRO, COM VIDROS, BATENTE, FERRAGENS E PINTURAS ANTICORROSIVA E DE ACABAMENTO. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m ²	7,7
5.2	88261 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24
6		COBERTURA		
6.1	96111 SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m ²	175,14
6.2	96121 SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017	M	123,966

Avenida Presidente Geisel - 691 - Centro - São Pedro da Água Branca - MA.
www.saopedrodaaguabranca.ma.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 835398/2020, em 16/10/2020 emitida



Certidão nº 835398/2020

14/05/2021, 20:12

Chave de Impressão: 81b08

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/10/2020 e contém 18 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA
PREFEITURA MUNICIPAL
CNPJ:01.613.956/0001-21



SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA - MA, 08 de SETEMBRO de 2020

Wagner Rodrigues Cunha
Wagner Rodrigues Cunha
Engenheiro Civil
CREA - MA 151530120-6

WAGNER RODRIGUES CUNHA
ENG. CIVIL – CREA Nº 151530120-6
Resp. Tec. GG Prestação de Serviços
CNPJ: 04.257.612/0001-15

DEMOSTHENES SOUSA LIMA
ENGENHEIRO CIVIL
Resp. Téc. Pref. Mun. S.P.A.B
CREA 1100370196 MA

Demostenes Sousa Lima
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA
PREFEITO
CNPJ: 01.613.956/0001-21

Avenida Presidente Geisel – 691 – Centro – São Pedro da Água Branca – MA.
www.saopedrodaaguabranca.ma.gov.br/

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 835398/2020, em 16/10/2020 em emitida



Certidão nº 835398/2020
14/05/2021, 20:12

Chave de Impressão: 81b08

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/10/2020 e contém 18 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impressão em: 14/05/2021, às 20:12.



Wagner

Demostenes Sousa Lima



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA



CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

837259/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **WAGNER RODRIGUES CUNHA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **WAGNER RODRIGUES CUNHA**
Registro: **106984MA** RNP: **1515301206**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20200334849** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 11/05/2020 Baixada em: 30/11/2020
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **G.G.MATERIAIS DE CONSTRUCAO E PRESTACAO SERVICOS LTDA - ME**

Contratante: **MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA - MA** CPF/CNPJ: **01.613.956/0001-21**
Endereço do contratante: AVENIDA PRESIDENTE GEISEL Nº: 691
Complemento: PREFEITURA Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA UF: MA CEP: 65920000
Contrato: 118/2020 Celebrado em: 28/04/2020
Valor do contrato: R\$ 308.341,99 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº: 1050
Complemento: EM FRENTE ESCOLA CASTRO ALVES Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA UF: MA CEP: 65920000
Coordenadas Geográficas: -5.086802, -48.430088
Data de início: 28/04/2020 Conclusão efetiva: 28/07/2020
Finalidade: Escolar
Proprietário: **MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA - MA** CPF/CNPJ: **01.613.956/0001-21**
Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0131 - ESCOLA 53 - EXECUCAO 733.93 metro quadrado;**

Observações

ART DE SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SEMENTINHA, NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA - MA

Número da ART: **MA20200360200** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 09/09/2020 Baixada em: 30/11/2020
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **G.G.MATERIAIS DE CONSTRUCAO E PRESTACAO SERVICOS LTDA - ME**

Contratante: **MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA - MA** CPF/CNPJ: **01.613.956/0001-21**
Endereço do contratante: AVENIDA PRESIDENTE GEISEL Nº: 691
Complemento: PREFEITURA Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA UF: MA CEP: 65920000
Contrato: 118/2020 Celebrado em: 17/07/2020
Valor do contrato: R\$ 77.085,49 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº: 1050
Complemento: EM FRENTE ESCOLA CASTRO ALVES Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA UF: MA CEP: 65920000
Coordenadas Geográficas: -5.086802, -48.430088
Data de início: 17/07/2020 Conclusão efetiva: 31/12/2020
Finalidade: Escolar
Proprietário: **MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA - MA** CPF/CNPJ: **01.613.956/0001-21**
Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0131 - ESCOLA 53 - EXECUCAO 733.93 metro quadrado;**

Observações

ART DE ADITIVO DE VALOR DO CONTRATO INICIAL DE SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SEMENTINHA, NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA - MA





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 18 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 837259/2020
01/02/2021, 16:09
Ad2C7

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Ad2C7

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 17/05/2021, às 13:52.





ESTADO DO MARANHÃO
MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA
PREFEITURA MUNICIPAL
CNPJ:01.613.956/0001-21



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
CONTRATO Nº 118/2020

ATESTAMOS que a empresa **GG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME**, firma com endereço na Av. Tancredo Neves, nº 1082, Centro, – São Pedro da Água Branca – MA – CEP: 68.920-000, inscrita no **CNPJ/MF: 04.257.612/0001-15** Insc. Estadual nº 12.180.674-0, por intermédio do Sr.º (a) **WAGNER RODRIGUES CUNHA**, portador da Carteira de Identidade nº **6770753** SSP/PA, CPF nº **019.849.072-04**, Engenheiro Civil inscrito no CREA sob o nº **151530120-6**, na qualidade de **RESPONSÁVEL TÉCNICO**, realizou a contento e dentro das programações os serviços abaixo descritos com as seguintes características.

LOCALIZAÇÃO DA OBRA: LOCALIZADA NA RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 1050, CENTRO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA - MA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SEMENTINHA, LOCALIZADA NA RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 1050, CENTRO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA - MA

CONTRATO Nº.: 118/2020

Contratada: GG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Crea nº: 006307

Endereço: Av. Tancredo Neves, 1082, São Pedro da Água Branca – MA, CEP: 65920-000

E-mail: ggconst@bol.com.br

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA - MA

Proprietário da Obra: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA - MA

Avenida Presidente Geisel – 691 – Centro – São Pedro da Água Branca – MA.
www.saopedrodaaguabranca.ma.gov.br/

Wagner Rodrigues Cunha
Engenheiro Civil
CREA - PA 151530120-6

Wagner Rodrigues Cunha
Engenheiro Civil
CPF: 019.849.072-04
PREFEITURA MUNICIPAL
Cadastrado: 20117 - 2020

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 837259/2020, em 01/02/2021 em emitida



Certidão nº 837259/2020
17/05/2021, 13:52

Chave de Impressão: Ad2C7

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/02/2021 e contém 18 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA
PREFEITURA MUNICIPAL
CNPJ:01.613.956/0001-21

CNPJ Nº: 01.613.956/0001-21

ART OBRA/ SERVIÇO: Nº MA20200334849

ART OBRA COMPLEMENTAR: Nº MA20200360200

Responsável Técnico: WAGNER RODRIGUES CUNHA, ENGENHEIRO CIVIL,
CREA-PA, Nº 151530120-6

Fiscal Responsável: DEMOSTHENES SOUSA LIMA, CREA-MA, Nº 1100370196
MA – RESP. TÉCNICO – PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ÁGUA
BRANCA

Atividade Executada sob a sua responsabilidade técnica: CONTRATO
INICIAL NA OBRA DE SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA
MUNICIPAL SEMENTINHA, LOCALIZADA NA RUA MARECHAL CASTELO
BRANCO, Nº 1050, CENTRO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA - MA

VALOR CONTRATADO

VALOR INICIAL: R\$ 308.341,99 - 28/04/2020 À 28/07/2020 – PRAZO INICIAL
VALOR ADITIVO: R\$ 77.085,49 - 17/07/2020 À 31/12/2020 – PRAZO INICIAL

DO PRAZO DE EXECUÇÃO

PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO NOS SERVIÇOS: 28/04/2020 – 16/10/2020
VALOR TOTAL EXECUTADO: R\$ 385.427,48

Wagner Rodrigues Cunha
Wagner Rodrigues Cunha
Engenheiro Civil
CREA - PA 151530120-6

Avenida Presidente Geisel – 691 – Centro – São Pedro da Água Branca – MA.
www.saopedrodaaguabranca.ma.gov.br/

Wagner Rodrigues Cunha
Wagner Rodrigues Cunha
Prefeito Municipal
Setor: 2011 - 2020

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 837259/2020, em 01/02/2021 emitida



Certidão nº 837259/2020
17/05/2021, 13:52

Chave de Impressão: Ad2C7

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/02/2021 e contém 18 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA
PREFEITURA MUNICIPAL
CNPJ:01.613.956/0001-21

ESPECIFICAÇÕES E SERVIÇOS EXECUTADOS

1		SERVIÇO PRELIMINARES		
1.1	74209/001 SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m ²	6
1.2	003 Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UND	3
2		DEMOLIÇÃO E RETIRADA		
2.1	97633 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m ²	80,85
2.2	97622 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m ³	13,389
2.3	97663 SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	6
2.4	C2210 SEINFRA	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	m ²	27,05
2.5	004 Próprio	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto	M ²	109
3		MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS		
3.1	96527 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	m ³	8,50875
4		INFRAESTRUTURA		
4.1	95240 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	m ²	8,50875
4.2	87526 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M ² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m ²	28,3625

Wagner Rodrigues Cunha
Engenheiro Civil
CREA - PA 151230125-6

Avenida Presidente Geisel - 691 - Centro - São Pedro da Água Branca - MA.
www.saopedrodaaguabranca.ma.gov.br/

Cláudio Antonio Ferreira Pereira
CPF 42.877.417-41

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 837259/2020, em 01/02/2021 emitida



Certidão nº 837259/2020
17/05/2021, 13:52
Chave de Impressão: Ad2C7

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/02/2021 e contém 18 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA
PREFEITURA MUNICIPAL
CNPJ:01.613.956/0001-21

4.3	92424	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	m²	141,17
4.4	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	73,477
4.5	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	52,015
4.6	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	145,525
4.7	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	m³	4,0837725
4.8	92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	4,0837725
4.9	74106/001	SINAPI	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	m²	45,94725
5			SUPERESTRUTURA		
5.1	92424	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	m²	149,306

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 837259/2020, em 01/02/2021 em



Certidão nº 837259/2020
17/05/2021, 13:52

Chave de Impressão: Ad2C7

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/02/2021 e contém 18 folhas

Wagner Rodrigues Cunha
Engenheiro Civil
CREA - MA 151530120/R

Avenida Presidente Geisel – 691 – Centro – São Pedro da Água Branca – MA.
www.saopedrodaaguabranca.ma.gov.br/

Wagner Rodrigues Cunha
Engenheiro Civil
CREA - MA 151530120/R
Registro Municipal
Data: 2017 - 2020





ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA
PREFEITURA MUNICIPAL
CNPJ:01.613.956/0001-21

5.2	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	28,441
5.3	92781	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	89,401
5.4	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	52,144
5.5	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	m³	2,790925
5.6	92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m²	2,790925
6			PAREDES E PAINÉIS		
6.1	87519	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	66,24
6.2	93187	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	32,6
6.3	93197	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	32,6
7			REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNO E EXTERNO		

Wagner Rodrigues Cunha
Engenheiro Civil
CREA - MA 15123/2120-6

Avenida Presidente Geisel - 691 - Centro - São Pedro da Água Branca - MA.
www.saopedrodaaguabranca.ma.gov.br/

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 837259/2020, em 01/02/2021



Certidão nº 837259/2020
17/05/2021, 13:52

Chave de Impressão: Ad2C7

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/02/2021 e contém 18 folhas

Chilmarcelo da Cruz da Direção
CPF nº 002.837.473 - 89
Prefeito Municipal
Emissão: 20/12/2020





ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA
PREFEITURA MUNICIPAL
CNPJ:01.613.956/0001-21

7.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	132,48
7.2	87547	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	132,48
7.3	87273	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	81,669
7.4	11369	ORSE	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Eliane, linha galeria branco mesh, pei - 3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusiva regularizao de base ou emboco - Rev 01	m²	379,5
8 PISOS E CALÇADAS					
8.1	94438	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m²	109
8.2	72137	SINAPI	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	m²	362,92
8.3	87251	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	20,18
8.4	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018	M	11,63

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 837259/2020, em 01/02/2021 emitida



Wagner Rodrigues Cunha
Engenheiro Civil
Avenida Presidente Geisel - 691 - Centro - São Pedro da Água Branca - MA.
www.saopedrodaaguabranca.ma.gov.br/

[Handwritten signature]
Certidão nº 837259/2020
17/05/2021, 13:52
Chave de Impressão: Ad2C7
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/02/2021 e contém 18 folhas

