COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1451
Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

38.7.1	COMP PROP. 576	Próprio	TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 2,5X25,0CM PARA BEIRAL DE TELHADO - REV 01_12/2021	M	199,62
38.7.2	96111	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	71,08
38.7.3	C4911	SEINFRA	RUFO EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m²	15,98
38.7.4	101979	SINAPI	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33, AF_11/2020	M	284,89
38.7.5	92580	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	302,00
38.7.6	94213	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	302,00
38.7.7	92580	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	302,00
38.7.8	ED-52311	SETOP	MANTA ISOLANTE/TÉRMICA PARA TELHADO	m²	690,00
38.8			**LAJE**		
38.8.1	98546	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	m²	302,00
38.8.2	103674	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	m³	11,39
38.9			**MURO**		
38.9.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	25,44
38.9.2	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m²	28,10
38.9.3	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	133,92
38.9.4	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	286,65
38.9.5	96557	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	m³	9,50
38.9.6	104916	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	118,79
38.9.7	104919	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	254,30
38.9.8	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	46,84
38.9.9	96555	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	m³	3,75
38.9.10	C4592	SEINFRA	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	m³	11,23
38.9.11	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	111,89
38.9.12	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	239,50
38.9.13	92429	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	52,93
38.9.14	103669	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	3,53

Documento assinado eletronicamente por **BERNADETE SOCORRO SOUSA DE OLIVEIRA**,**Secretária Municipal de Saúde**, em 09/02/2026 14:21:47, conforme horário oficial de Brasília,com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc.acailandia.ma.gov.br/validar/, informando o código verificador: DOC-7076616005717.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 944995/2026, emitida em 14/04/2026

Certidão nº 944995/2026
14/04/2026, 08:19
Chave de impressão: a44c6
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/04/2026 e contém 23 folhas

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 1452 Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

38.9.15	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	138,95
38.9.16	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	297,45
38.9.17	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	61,15
38.9.18	C4592	SEINFRA	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	m³	30,91
38.9.19	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	111,89
38.9.20	96624	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017	m³	28,10
38.9.21	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	m³	70,25
38.9.22	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	173,30
38.9.23	104951	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	173,30
38.9.24	88415	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	m²	173,30
38.9.25	104641	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	173,30
38.9.26	102990	SINAPI	CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	M	93,67
38.9.27	89578	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	9,36
38.10			**LETREIRO**		
38.10.1	11961	ORSE	Alarme Banheiro Pne Deficiente Físico Conforme Nbr 9050 com acionador	un	45,00
38.11			**DIVERSOS**		
38.11.1	94281	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	110,00
38.11.2	98504	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	m²	20,00
38.11.3	94275	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	127,00
38.11.4	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	m³	90,00
38.11.5	360	Próprio	IXORIA	UND	60,00
38.11.6	101979	SINAPI	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	174,11
38.11.7	96111	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	17,52
38.11.8	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	63,30
38.11.9	00007353	SINAPI	RESINA ACRILICA PREMIUM BASE AGUA - COR BRANCA	L	252,00
38.11.10	Próprio	Próprio	bomba de vacuo e ar comprimido 720mmhg 132 2cv	und	1,00
38.12			**SERVIÇOS DIVERSOS E ESTACIONAMENTO**		
38.12.1	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	m³	360,00
38.12.2	92394	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	m²	1.405,00
38.12.3	5502135	SICRO3	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento	m³	400,00
38.12.4	5914374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	0,60

Documento assinado eletronicamente por **BERNADETE SOCORRO SOUSA DE OLIVEIRA.Secretária Municipal de Saúde**, em 09/02/2026 14:21:47, conforme horário oficial de Brasília,com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc.acailandia.ma.gov.br/validar/, informando o código verificador: DOC-7076616005717.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 944995/2026, emitida em 14/04/2026

Certidão nº 944995/2026
14/04/2026, 08:19
Chave de Impressão: a44c6
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/04/2026 e contém 23 folhas

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1453
Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

38.12.5	4011209	SICRO3	Regularização do subleito	m²	1.600,00
38.12.6	5502978	SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	1.289,88
38.12.7	98504	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	m²	330,00
38.12.8	361	Próprio	Poste Reto 3,5 metros com Base EM LOCO DE CONCRETO e 4 Luminárias de LED 100w	UN	10,00
38.13			**MURO DO ESTACIONAMENTO**		
38.13.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	19,08
38.13.2	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m²	21,80
38.13.3	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	100,44
38.13.4	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	214,98
38.13.5	96557	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	m³	7,13
38.13.6	104916	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	89,10
38.13.7	104919	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	190,73
38.13.8	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	35,15
38.13.9	96555	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	m³	2,82
38.13.10	C4592	SEINFRA	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	m³	8,43
38.13.11	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	83,92
38.13.12	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	179,65
38.13.13	92429	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	39,70
38.13.14	103669	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	2,65
38.13.15	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	104,25
38.13.16	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	223,10
38.13.17	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	45,90
38.13.18	C4592	SEINFRA	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	m³	23,20
38.13.19	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	84,00
38.13.20	96624	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE "10 CM". AF_08/2017	m³	21,10

Documento assinado eletronicamente por **BERNADETE SOCORRO SOUSA DE OLIVEIRA**,**Secretária Municipal de Saúde**, em 09/02/2026 14:21:47, conforme horário oficial de Brasília,com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc.acailandia.ma.gov.br/validar/, informando o código verificador: DOC-7076616005717.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 944995/2026, emitida em 14/04/2026

Certidão nº 944995/2026
14/04/2026, 08:19
Chave de impressão: a44c6
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/04/2026 e contém 23 folhas

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1455
Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

38.13.21	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	m³	52,70
38.13.22	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	129,98
38.13.23	104951	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	129,98
38.13.24	88415	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	m²	129,98
38.13.25	104641	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	129,98
38.13.26	102990	SINAPI	CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	M	70,26
38.13.27	89578	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	7,02
38.14			**REDE DE GASES MEDICINAIS**		
38.14.01	103836	SINAPI	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	M	2.500,00
38.14.02	103841	SINAPI	COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	94,00
38.14.03	11406	ORSE	COTOVELO DE COBRE 45 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 MM	un	82,00
38.14.04	103866	SINAPI	TÊ EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	70,00
39			**SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO ESTACIONAMENTO**		
39.1	13135	ORSE	Portão em chapa de ferro n.º 18(1,25mm), de correr, quadro em tubo de ferro galvanizado/inter horizontal de 2", inclusive tranca/ferrolho - Rev 01	m²	14,70
39.2	92394	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	m²	110,25
39.3	5502135	SICRO3	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento	m³	35,00
39.4	5914374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	0,10
39.5	4011209	SICRO3	Regularização do subleito	m²	170,20
39.6	5502978	SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	115,21
39.7	95571	SINAPI	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	28,10
39.8	102990	SINAPI	CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	M	15,00
39.9	C4592	SEINFRA	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	m³	4,80
39.10	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	4,80
39.11	95952	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	0,25
39.12	98504	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	m²	650,00
40			**MURO DA LATERAL DA OBRA**		
40.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	13,00
40.2	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m²	14,50
40.3	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	67,00

Documento assinado eletronicamente por **BERNADETE SOCORRO SOUSA DE OLIVEIRA**,**Secretária Municipal de Saúde**, em 09/02/2026 14:21:47, conforme horário oficial de Brasília,com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc.acailandia.ma.gov.br/validar/, informando o código verificador: DOC-7076616005717.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 944995/2026, emitida em 14/04/2026

Certidão nº 944995/2026
14/04/2026, 08:19
Chave de Impressão: a44c6
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/04/2026 e contém 23 folhas

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1456
Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

40.4	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	145,00
40.5	96557	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	m³	5,00
40.6	104916	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	60,00
40.7	104919	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	130,00
40.8	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	25,00
40.9	96555	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	m³	2,00
40.10	C4592	SEINFRA	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	m³	6,15
40.11	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	70,00
40.12	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	125,00
40.13	92429	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	28,93
40.14	103669	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	2,03
40.15	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	75,00
40.16	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	161,20
40.17	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	35,00
40.18	C4592	SEINFRA	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	m³	16,50
40.19	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	60,00
40.20	96624	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017	m³	15,10
40.21	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	m³	35,20
40.22	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	88,65
40.23	104951	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	88,65
40.24	88415	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	m²	88,65
40.25	104641	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	88,65
40.27	89578	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	4,71

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 944995/2026, emitida em 14/04/2026

Certidão nº 944995/2026
14/04/2026, 08:19
Chave de Impressão: a44c6
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/04/2026 e contém 23 folhas

Documento assinado eletronicamente por **BERNADETE SOCORRO SOUSA DE OLIVEIRA**,**Secretária Municipal de Saúde**, em 09/02/2026 14:21:47, conforme horário oficial de Brasília,com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc.acailandia.ma.gov.br/validar/, informando o código verificador: DOC-7076616005717.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1457
Rubrica

Açailândia/MA, 16 de janeiro de 2026.

BERNADETE SOCORRO SOUSA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE SAÚDE
PORTARIA Nº 005/2025-GAB.
CPF Nº 243.145.283-20

Assinado eletronicamente por **Wagner de Castro Nascimento, Engenheiro Civil**, 20/01/2026 11:47:26 [Assinatura Avançada].
Utilize o QR CODE ao lado para validar.

WAGNER DE CASTRO NASCIMENTO
FISCAL DE CONTRATO
ENGENHEIRO CIVIL MAT Nº. 12320-2
CPF Nº 450.467.863-20

Documento assinado eletronicamente por **BERNADETE SOCORRO SOUSA DE OLIVEIRA**,**Secretária Municipal de Saúde**, em 09/02/2026 14:21:47, conforme horário oficial de Brasília,com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc.acailandia.ma.gov.br/validar/, informando o código verificador: DOC-7076616005717.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 944995/2026, emitida em 14/04/2026

Certidão nº 944995/2026
14/04/2026, 08:19
Chave de Impressão: a44c6
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/04/2026 e contém 23 folhas

Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1458
Rubrica

Certidão de Acervo Operacional – CAO
918724/2024

Empresa: **SERVCON EMPREENDIMENTOS LTDA**
Registro: **0000539376DDMA**

Profissional: **PAULO DE ARAUJO SALES JUNIOR**
Registro: **1120515793MA** RNP: **1120515793**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20240739373** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 15/02/2024 Baixada em: 17/12/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **SERVCON EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **Prefeitura Municipal de João Lisboa** CPF/CNPJ: **07.000.300/0001-10**
Endereço do contratante: AVENIDA Imperatriz Nº: 1331
Complemento: Bairro: centro
Cidade: JOÃO LISBOA UF: MA CEP: 65922000
Contrato: 22.01/01/2024 Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 1.239.243,44 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: POVOADO ESTRADA Trecho entre o Centro do Toinho, Alvorada, cipó cortado e divisa do município Nº: s/n
Complemento: Bairro: ZONA RURAL
Cidade: JOÃO LISBOA UF: MA CEP: 65922000
Coordenadas Geográficas: -5.203081, -46.947864
Data de início: 19/02/2024 Previsão de término: 21/06/2024
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: Prefeitura Municipal de João Lisboa CPF/CNPJ: 07.000.300/0001-10

Atividade Técnica: **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO 49 - Execução de obra 46991.98 metro cúbico; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 40278.84 metro cúbico; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.5 - DE COMPACTAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 469919.98 metro cúbico; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.8 - DE TRANSPORTE - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 403196.56 tonelada por mês; **16 - Execução** MEIO AMBIENTE > GESTÃO AMBIENTAL > #7.6.7 - DE IMPACTO AMBIENTAL 49 - Execução de obra 16749.43 metro quadrado;

Observações

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIs. CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2023

Informações Complementares

Certidão de Acervo Operacional – CAO nº 918724/2024
30/12/2024, 09:21
c9ZBC

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MA (www.crea-ma.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br)

A CAO é válida em todo território nacional.

A CAO perderá a validade no caso da modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação da ART.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: c9ZBC

Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Certidão de Acervo Operacional – CAO
921329/2025

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 1451
Rubrica

Empresa: **SERVCON EMPREENDIMENTOS LTDA**
Registro: **0000539376DDMA**

Profissional: **PAULO HENRIQUE MARINHO OLIVEIRA**
Registro: **1116736454MA** RNP: **1116736454**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, MBA PROJETO, EXECUÇÃO E DESEMPENHO DE ESTRUTURAS E FUNDAÇÕES

Número da ART: **MA20200371597** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 28/10/2020 Baixada em: 15/04/2021
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **SERVCON EMPREENDIMENTOS EIRELI**

Contratante: **Prefeitura Municipal de João Lisboa** CPF/CNPJ: **07.000.300/0001-10**
Endereço do contratante: AVENIDA Imperatriz Nº: 1331
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: JOÃO LISBOA UF: MA CEP: 65922000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 521.751,20 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA principal Nº: s/n
Complemento: Bairro: Zona Rural
Cidade: JOÃO LISBOA UF: MA CEP: 65922000
Coordenadas Geográficas: -5.239686, -47.097242
Data de início: 24/10/2020 Previsão de término: 24/02/2021
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: Prefeitura Municipal de João Lisboa CPF/CNPJ: 07.000.300/0001-10

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO** #A0529 - BUEIROS 53 - EXECUCAO 7130.00 metro; **7 - EXECUÇÃO** #A0534 - SARJETAS 53 - EXECUCAO 7130.00 metro; **7 - EXECUÇÃO** #A0605 - DRENAGEM 53 - EXECUCAO 7130.00 metro; **7 - EXECUÇÃO** #A0615 - ESCAVACAO 53 - EXECUCAO 7130.00 metro;

Observações

Recuperação de macro e micro drenagem, limpeza de sarjeta, bueiros e meio fio.

Informações Complementares

Certidão de Acervo Operacional – CAO nº 921329/2025
07/02/2025, 08:27
w567D

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MA (www.crea-ma.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br)

A CAO é válida em todo território nacional.

A CAO perderá a validade no caso da modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação da ART.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: w567D

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1460
Rubrica

Certidão de Acervo Operacional - CAO

938524/2025

Empresa: **SERVCON EMPREENDIMENTOS LTDA**
Registro: **0000539376DDMA**

Profissional: **PAULO DE ARAUJO SALES JUNIOR**
Registro: **1120515793MA** RNP: **1120515793**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20230717326** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 12/12/2023 Baixada em: 06/05/2024
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **SERVCON EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **jz terraplanagem ltda** CPF/CNPJ: **29.081.656/0001-68**
Endereço do contratante: RUA BARÃO DO RIO BRANCO Nº: 583
Complemento: sala 02 Bairro: JUÇARA
Cidade: IMPERATRIZ UF: MA CEP: 65900573
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 634.616,21 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA MANOEL RIBEIRO SOARES Nº: s/n
Complemento: anel viario, proximo a hipermix Bairro: COCO GRANDE
Cidade: IMPERATRIZ UF: MA CEP: 65908420
Coordenadas Geográficas: -5.481721, -47.463144
Data de início: 11/12/2023 Previsão de término: 11/02/2024
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: jz terraplanagem ltda CPF/CNPJ: 29.081.656/0001-68

Atividade Técnica: **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 5000.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.5 - DE ARTEFATOS DE CONCRETO 49 - Execução de obra 5000.00 metro quadrado; **16 - Execução** SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.4.6 - PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS 49 - Execução de obra 5000.00 metro quadrado; **16 - Execução** MEIO AMBIENTE > GESTÃO AMBIENTAL > #7.6.6 - DE ESTUDOS AMBIENTAIS 49 - Execução de obra 5000.00 metro quadrado;

Observações

CONSTUÇÃO DE GALPÃO E PATIO EM BLOQUETE

Informações Complementares

Certidão de Acervo Operacional – CAO nº 938524/2025
10/10/2025, 09:04
89wBw

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MA (www.crea-ma.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br)

A CAO é válida em todo território nacional.

A CAO perderá a validade no caso da modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação da ART.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 89wBw

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 959078/2026
Emissão: 18/08/2026
Validade: 14/02/2027
Chave: 6dWWB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 1461 Rubrica

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: SERVCON EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 23.579.268/0001-25

Registro: 0005386470

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 4.000.000,00

Data do Capital: 05/08/2026

Faixa: 6

Objetivo Social: 71.12-000
SERVIÇOS DE ENGENHARIA, 43.99-101 ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS, 42.13-800 OBRAS DE URBANIZAÇÃO RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, 42.99-501 CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO ESPORTIVAS E RECREATIVAS, 77.11-000 LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR, 49.23-002 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA 43.13-400 OBRAS DE TERRAPLANAGEM, 78.20-500 LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA TEMPORÁRIA, 23.30-302 FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO, 42.22-701 CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO, 38.11-400 COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS, 23.30-301 FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉMOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SERIE E SOB ENCOMENDA,
42.11-101 CONSTRUÇÃO DE OBRAS E FERROVIAS, 42.21-903 MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, 77.32-201 ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, 43.11-802 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO, 43.13-400 OBRAS DE TERRAPLANAGEM, 43.21-500 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA 43.22-301 INSTALAÇÕES HIDRÁULICA, SANITÁRIAS E DE GÁS, 41.20-400 CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, 43.30-402 INSTALAÇÃO DE PORTAS JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL 43.30-404 SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL 4329-1/04 MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS PORTOS E AEROPORTOS 4211-1/02 PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS 8130-3/00 - ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS 4930-2/02 TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS INTERMUNICIPAL INTERESTADUAL E INTERNACIONAL 4930-2/01 TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA EXCETO
PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAI,CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS,COMERCIO ATACADISTA DE SEMENTES,FLORES,PLANTAS E GRAMAS,COMERCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATUARAIS.

Endereço Matriz: AVENIDA SIMPLICIO MOREIRA, 2003, CENTRO, JOÃO LISBOA, MA, 65922000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 28/06/2018

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000539376DDMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2026 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: PAULO DE ARAUJO SALES JUNIOR

Registro: 1120515793

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 1462 Rubrica

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 959078/2026
Emissão: 18/08/2026
Validade: 14/02/2027
Chave: 6dWWB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CPF: ***.350.773-**
Data Início: 12/11/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/1973 do CONFEA
ESP. EM ENGENHARIA AMBIENTAL E SANEAMENTO BÁSICO
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: PAULO HENRIQUE MARINHO OLIVEIRA
Registro: 1116736454
CPF: ***.585.163-**
Data Início: 27/05/2020
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.
MBA PROJETO, EXECUÇÃO E DESEMPENHO DE ESTRUTURAS E FUNDAÇÕES
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: LINDSON LEITÃO DA SILVA
CPF: ***.031.393-**
Função: PROPRIETÁRIO

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 1463

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 17/08/2026 14:16:31

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **SERVCON EMPREENDIMENTOS LTDA**
CNPJ: **23.579.268/0001-25**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
1964
Fls.
Rubrica

CERTIDÃO NEGATIVA DE LICITANTES INIDÔNEOS

O Tribunal de Contas da União certifica, em 17/08/2026, que **SERVCON EMPREENDIMENTOS LTDA**, CNPJ: **23.579.268/0001-25**, **NÃO CONSTA** no cadastro de responsáveis declarados inidôneos para participar de licitação na Administração Pública.

O que significa não constar nesse cadastro?

Significa que não há decisões do TCU que impeçam a pessoa de participar de licitações no âmbito da Administração Pública.

O cadastro não inclui:

- Responsáveis ainda não notificados sobre a decisão;
- Decisões ainda não transitadas em julgado; e
- Decisões anuladas ou suspensas pelo TCU ou pela Justiça.

Base legal:

Artigo 46 da Lei 8.443/1992 (Lei Orgânica do TCU)

- O trânsito em julgado marca uma decisão como não mais sujeita a recursos com efeitos suspensivos.

Certidão valida até **16/09/2026**
Quer confirmar os dados? Acesse https://certidoes.apps.tcu.gov.br
com o código VDDQ20260817141812
https://portal.tcu.gov.br/carta-de-servicos/certidoes

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1465
Rubrica

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO

Requerente: **LINDSON LEITAO DA SILVA**

CPF: **056.031.393-40**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, até a presente data, **NÃO CONSTA** dos sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual LINDSON LEITAO DA SILVA, CPF 056.031.393-40, figure como responsável ou interessado.

A presente Certidão não abrange pesquisa na base de dados dos processos administrativos do Tribunal de Contas da União.

Certidão emitida às 14h26min30 do dia 17/08/2026, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/verificaCertidao.faces

Código de controle da certidão: 8H1V.X1XX.XGD6.Y1PV

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalida este documento.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1466
Rubrica

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO

Requerente: **SERVCON EMPREENDIMENTOS LTDA**

CNPJ: **23.579.268/0001-25**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, até a presente data, **NÃO CONSTA** dos sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual SERVCON EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 23.579.268/0001-25, figure como responsável ou interessado.


A presente Certidão não abrange pesquisa na base de dados dos processos administrativos do Tribunal de Contas da União.

Certidão emitida às 14h24min56 do dia 17/08/2026, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/verificaCertidao.faces

Código de controle da certidão: 5VDZ.2S51.WZW7.EIEU

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalida este documento.



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (17/08/2026 às 14:33) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 056.031.393-40.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6A83.45FA.9C32.B026 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1168

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (17/08/2026 às 14:31) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 23.579.268/0001-25.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6A83.458B.DCE7.6915 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 08/2026 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 08/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 08/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 08/2026 (Diário Oficial da União - CEAF) , 08/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP)

Dados da consulta: 17/08/2026 14:36:17

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ sancionado: 05603139340

Consulta

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDAD
Nenhum registro encontrado									



DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 08/2026 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 08/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 08/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 08/2026 (Diário Oficial da União - CEAF) , 08/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP)

Dados da consulta: 17/08/2026 14:36:17

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: **CEIS**

CPF / CNPJ sancionado: **23579268000125**

Consulta

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDAD
Nenhum registro encontrado									



DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 08/2026 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 08/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 08/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 08/2026 (Diário Oficial da União - CEAF) , 08/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP)

Dados da consulta: 17/08/2026 14:36:17

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ sancionado: 05603139340

Consulta

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDAD
Nenhum registro encontrado									



DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 08/2026 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 08/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 08/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 08/2026 (Diário Oficial da União - CEAF) , 08/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP)

Dados da consulta: 17/08/2026 14:36:17


FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CNEP

CPF / CNPJ sancionado: 23579268000125

Consulta

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDAD
Nenhum registro encontrado									



Nome	CPF/CNPJ	UF	Município	Processo	Link do processo	Acórdão	Data do acórdão	Link dos acórdãos	Trânsito em julgado	Data final da sanção
A. P. B. J. CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	07.405.573/0001-44	CE	JUAZEIRO DO NORTE	007.720/2012-2	https://conecta-tcu.apps.tcu.gov.br/tvp/48116934	2099/2015-PL	19/08/2015	https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/resultado/acordao-completo/00772020122.PROC	30/09/2021	30/09/2026
ADRIANY R RODRIGUES	30.139.983/0001-02	PI	TERESINA	011.773/2022-7	https://conecta-tcu.apps.tcu.gov.br/tvp/71321954	2180/2023-PL	25/10/2023	https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/resultado/acordao-completo/01177320227.PROC	01/02/2025	01/02/2028
ALB ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI - EPP	04.268.324/0001-66	PB	JOAO PESSOA	005.959/2015-2	https://conecta-tcu.apps.tcu.gov.br/tvp/52727550	2216/2018-PL	19/09/2018	https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/resultado/acordao-completo/00595920152.PROC	17/08/2023	17/08/2028
ALFATEC SERVICOS LTDA	28.025.673/0001-15	ES	VITORIA	024.778/2024-9	https://conecta-tcu.apps.tcu.gov.br/tvp/77024985	1610/2025-PL	23/07/2025	https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/resultado/acordao-completo/02477820249.PROC	02/06/2026	02/06/2029
ALIANÇA COMUNICAÇÃO E CULTURA LTDA	10.841.500/0001-00	PE	RECIFE	010.925/2015-5	https://conecta-tcu.apps.tcu.gov.br/tvp/52940362	1897/2019-PL	14/08/2019	https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/resultado/acordao-completo/01092520155.PROC	13/07/2023	13/07/2028
ALSERV CONSTRUTORA LTDA - ME	08.708.095/0001-04	PB	JOAO PESSOA	016.065/2017-4	https://conecta-tcu.apps.tcu.gov.br/tvp/57597841	1230/2018-PL	30/05/2018	https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/resultado/acordao-completo/01606520174.PROC	30/03/2023	30/03/2028
AMERICA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME	05.492.161/0001-63	PB	CAMPINA GRANDE	017.489/2012-1	https://conecta-tcu.apps.tcu.gov.br/tvp/48656241	1091/2018-PL	16/05/2018	https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/resultado/acordao-completo/01748920121.PROC	13/11/2021	13/11/2026
AMERICA LOTERIAS LTDA	28.268.936/0001-17	RJ	SAO GONCALO	020.995/2023-7	https://conecta-tcu.apps.tcu.gov.br/tvp/74081558	599/2025-PL	19/03/2025	https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/resultado/acordao-completo/02099520237.PROC	24/01/2026	24/01/2031
APOIO CONSTRUTORA LTDA - ME	17.213.324/0001-00	MS	CAMPO GRANDE	041.370/2018-0	https://conecta-tcu.apps.tcu.gov.br/tvp/60669809	153/2023-PL	08/02/2023	https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/resultado/acordao-completo/04137020180.PROC	12/03/2026	12/03/2027

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 143

ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA	25.008.219/0001-68	PB	CAMPINA GRANDE	005.474/2021-3	https://conecta-tcu.apps.tcu.gov.br/tvp/67106175	653/2024-PL	10/04/2024	https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/resultado/acordao-completo/00547420213.PROC	21/02/2026	21/02/2031
ATHENA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	08.028.648/0001-88	CE	MARANGUAPE	012.901/2013-0	https://conecta-tcu.apps.tcu.gov.br/tvp/50045331	2817/2017-PL	06/12/2017	https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/resultado/acordao-completo/01290120130.PROC	30/03/2023	30/03/2028
BARBOSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME	09.134.222/0001-71	PB	JOAO PESSOA	005.959/2015-2	https://conecta-tcu.apps.tcu.gov.br/tvp/52727550	2216/2018-PL	19/09/2018	https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/resultado/acordao-completo/00595920152.PROC	17/08/2023	17/08/2028
BIANA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	08.021.035/0001-19	PB	JOAO PESSOA	007.175/2020-5	https://conecta-tcu.apps.tcu.gov.br/tvp/63980991	2096/2021-PL	01/09/2021	https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/resultado/acordao-completo/00717520205.PROC	04/04/2023	04/04/2028
BRICK ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	08.467.176/0001-60	CE	FORTALEZA	045.577/2012-9	https://conecta-tcu.apps.tcu.gov.br/tvp/49473074	1277/2017-PL	14/06/2017	https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/resultado/acordao-completo/04557720129.PROC	12/08/2023	12/08/2028
BR-PRIME-COMERCIAL E SERVICOS LTDA	19.180.210/0001-37	DF	BRASILIA	007.362/2022-6	https://conecta-tcu.apps.tcu.gov.br/tvp/70793215	2165/2022-PL	05/10/2022	https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/resultado/acordao-completo/00736220226.PROC	02/11/2022	02/11/2027
BRUNO VIANA PONTES & CIA LTDA	32.461.458/0001-34	MA	TUTOIA	027.605/2020-5	https://conecta-tcu.apps.tcu.gov.br/tvp/65388218	888/2025-PL	23/04/2025	https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/resultado/acordao-completo/02760520205.PROC	03/02/2026	03/02/2031
C DE SOUSA MEDEIROS & CIA LTDA	11.131.404/0001-30	PI	TERESINA	018.547/2019-2	https://conecta-tcu.apps.tcu.gov.br/tvp/61887635	1568/2024-PL	07/08/2024	https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/resultado/acordao-completo/01854720192.PROC	17/04/2025	17/04/2030
C. J. COMERCIO EIRELI	09.588.514/0001-84	MA	SAO LUIS	001.431/2022-6	https://conecta-tcu.apps.tcu.gov.br/tvp/70179747	1682/2023-PL	16/08/2023	https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/resultado/acordao-completo/00143120226.PROC	21/03/2026	21/03/2031
C R ALMEIDA S/A - ENGENHARIA DE OBRAS	33.059.908/0001-20	PR	SAO JOSE DOS PINHAI	023.253/2017-7	https://conecta-tcu.apps.tcu.gov.br/tvp/57949165	1900/2020-PL	22/07/2020	https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/resultado/acordao-completo/02325320177.PROC	25/10/2023	25/10/2026

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 474

CASA LOTERICA MUTUA LTDA	17.063.776/0001-53	RJ	SAO GONCALO	020.995/2023-7	https://conecta-tcu.apps.tcu.gov.br/tvp/74081558	599/2025-PL	19/03/2025	https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/resultado/acordao-completo/02099520237.PROC	24/01/2026	24/01/2031
CATETO CONSTRUCOES LTDA - ME	07.850.294/0001-90	CE	FORTALEZA	012.493/2013-9	https://conecta-tcu.apps.tcu.gov.br/tvp/50024462	1131/2018-PL	16/05/2018	https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/resultado/acordao-completo/01249320139.PROC	04/12/2025	04/12/2030
CBM - EMPRESA BRASILEIRA DE MONTAGENS LTDA	88.157.789/0001-30	SP	ANTANA DE PARNAIB	031.684/2015-7	https://conecta-tcu.apps.tcu.gov.br/tvp/54272421	1280/2018-PL	06/06/2018	https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/resultado/acordao-completo/03168420157.PROC	29/03/2023	29/03/2028
CENTER KENNEDY-CAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	02.479.083/0001-79	MA	SAO LUIS	010.349/2003-6	https://conecta-tcu.apps.tcu.gov.br/tvp/3920900	400/2011-PL	16/02/2011	https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/resultado/acordao-completo/01034920036.PROC	05/05/2022	05/05/2027
CERTO BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	54.807.914/0001-98	GO	GOIANIA	028.945/2024-7	https://conecta-tcu.apps.tcu.gov.br/tvp/77339334	1970/2025-PL	27/08/2025	https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/resultado/acordao-completo/02894520247.PROC	20/09/2025	20/09/2026
C.M.A. EMPREENDIMENTOS LTDA	26.104.639/0001-00	RR	BOA VISTA	026.554/2024-0	https://conecta-tcu.apps.tcu.gov.br/tvp/77239509	1287/2026-PL	19/05/2026	https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/resultado/acordao-completo/02655420240.PROC	16/06/2026	16/06/2029
CMSD TECNOLOGIA LTDA	03.585.905/0001-69	PR	PINHAIS	033.645/2015-9	https://conecta-tcu.apps.tcu.gov.br/tvp/54389410	2486/2020-PL	16/09/2020	https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/resultado/acordao-completo/03364520159.PROC	23/01/2026	23/01/2031
COMERCIAL DE ALIMENTOS RURAL LTDA	06.145.514/0001-11	AL	ARAPIRACA	017.456/2016-9	https://conecta-tcu.apps.tcu.gov.br/tvp/55778785	440/2020-PL	04/03/2020	https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/resultado/acordao-completo/01745620169.PROC	08/05/2025	08/05/2030
COMERCIAL DE ALIMENTOS RURAL LTDA	06.145.514/0001-11	AL	ARAPIRACA	021.160/2016-3	https://conecta-tcu.apps.tcu.gov.br/tvp/56018076	2336/2020-PL	02/09/2020	https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/resultado/acordao-completo/02116020163.PROC	04/03/2023	04/03/2027
COMERCIAL 15 DE NOVEMBRO LTDA	12.419.487/0001-20	AL	ARAPIRACA	017.456/2016-9	https://conecta-tcu.apps.tcu.gov.br/tvp/55778785	440/2020-PL	04/03/2020	https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/resultado/acordao-completo/01745620169.PROC	08/05/2025	08/05/2030

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1745

COMPACTA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - EPP	05.564.129/0001-46	PI	TERESINA	006.046/2016-9	https://conecta-tcu.apps.tcu.gov.br/tvp/54924825	553/2023-PL	22/03/2023	https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/resultado/acordao-completo/00604620169.PROC	31/10/2024	31/10/2026
CONSTRUCOES SOLLO LTDA - ME	04.324.512/0001-64	PB	LAGOA SECA	005.959/2015-2	https://conecta-tcu.apps.tcu.gov.br/tvp/52727550	2216/2018-PL	19/09/2018	https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/resultado/acordao-completo/00595920152.PROC	17/08/2023	17/08/2028
CONSTRUTORA BANDEIRANTE LTDA. - EPP	08.270.171/0001-42	PB	JOAO PESSOA	005.959/2015-2	https://conecta-tcu.apps.tcu.gov.br/tvp/52727550	2216/2018-PL	19/09/2018	https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/resultado/acordao-completo/00595920152.PROC	17/08/2023	17/08/2028
CONSTRUTORA DAOBRA LTDA - ME	10.482.566/0001-50	PB	LAGOA SECA	005.959/2015-2	https://conecta-tcu.apps.tcu.gov.br/tvp/52727550	2216/2018-PL	19/09/2018	https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/resultado/acordao-completo/00595920152.PROC	17/08/2023	17/08/2028
CONSTRUTORA NAUTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	06.132.452/0001-03	CE	FORTALEZA	006.175/2013-9	https://conecta-tcu.apps.tcu.gov.br/tvp/49780096	740/2016-PL	30/03/2016	https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/resultado/acordao-completo/00617520139.PROC	30/03/2023	30/03/2028
CONSTRUTORA PANAMA LTDA - ME	04.128.259/0001-73	CE	CARNAUBAL	014.153/2014-9	https://conecta-tcu.apps.tcu.gov.br/tvp/51418278	2469/2022-PL	01/11/2022	https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/resultado/acordao-completo/01415320149.PROC	21/09/2023	21/09/2026
CONSTRUTORA RENASCER LTDA - ME	09.487.639/0001-18	PB	LAGOA SECA	005.959/2015-2	https://conecta-tcu.apps.tcu.gov.br/tvp/52727550	2216/2018-PL	19/09/2018	https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/resultado/acordao-completo/00595920152.PROC	17/08/2023	17/08/2028
CONSTRUTORA SUPORT LTDA - EPP	10.548.764/0001-70	PB	JOAO PESSOA	005.959/2015-2	https://conecta-tcu.apps.tcu.gov.br/tvp/52727550	2216/2018-PL	19/09/2018	https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/resultado/acordao-completo/00595920152.PROC	17/08/2023	17/08/2028
CTU SECURITY LLC				033.781/2023-0	https://conecta-tcu.apps.tcu.gov.br/tvp/74614190	167/2026-PL	28/01/2026	https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/resultado/acordao-completo/03378120230.PROC	06/03/2026	06/03/2031
CUBO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME	69.375.202/0001-14	CE	FORTALEZA	011.872/2012-8	https://conecta-tcu.apps.tcu.gov.br/tvp/48340727	1010/2018-PL	02/05/2018	https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/resultado/acordao-completo/01187220128.PROC	05/09/2025	05/09/2030

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 1476

D G DE OLIVEIRA & CIA LTDA	07.127.454/0001-77	PA	M JESUS DO TOCANT	033.438/2015-3	https://conecta-tcu.apps.tcu.gov.br/tvp/54371233	1014/2022-PL	11/05/2022	https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/resultado/acordao-completo/03343820153.PROC	29/05/2025	29/05/2030
DARUMA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	23.568.447/0001-67	CE	FORTALEZA	012.307/2012-2	https://conecta-tcu.apps.tcu.gov.br/tvp/48377348	3515/2014-PL	03/12/2014	https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/resultado/acordao-completo/01230720122.PROC	15/02/2022	15/02/2027
DELMIRA FELICIANO GOMES	17.512.503/0001-49	PB	CAMPINA GRANDE	005.474/2021-3	https://conecta-tcu.apps.tcu.gov.br/tvp/67106175	653/2024-PL	10/04/2024	https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/resultado/acordao-completo/00547420213.PROC	23/04/2026	23/04/2031
DIAS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	07.341.940/0001-93	MG	BELO HORIZONTE	037.066/2020-0	https://conecta-tcu.apps.tcu.gov.br/tvp/66121024	608/2023-PL	29/03/2023	https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/resultado/acordao-completo/03706620200.PROC	24/09/2024	24/09/2026
DJ CONSTRUCOES LTDA - ME	03.592.746/0001-20	PB	LAGOA SECA	025.797/2013-1	https://conecta-tcu.apps.tcu.gov.br/tvp/50562621	2146/2014-PL	20/08/2014	https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/resultado/acordao-completo/02579720131.PROC	14/11/2023	14/11/2028
DJ CONSTRUCOES LTDA - ME	03.592.746/0001-20	PB	LAGOA SECA	023.701/2015-3	https://conecta-tcu.apps.tcu.gov.br/tvp/53488839	1276/2018-PL	06/06/2018	https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/resultado/acordao-completo/02370120153.PROC	25/09/2021	25/09/2026
EQUILIBRIUM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP	09.502.686/0001-93	PB	JOAO PESSOA	005.959/2015-2	https://conecta-tcu.apps.tcu.gov.br/tvp/52727550	2216/2018-PL	19/09/2018	https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/resultado/acordao-completo/00595920152.PROC	17/08/2023	17/08/2028
EXITO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	04.986.688/0001-81	CE	FORTALEZA	011.858/2012-5	https://conecta-tcu.apps.tcu.gov.br/tvp/48339834	832/2019-PL	10/04/2019	https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/resultado/acordao-completo/01185820125.PROC	18/06/2024	18/06/2029
F. DAS C. T. CLIMACO	04.735.230/0001-50	PI	TERESINA	018.547/2019-2	https://conecta-tcu.apps.tcu.gov.br/tvp/61887635	1568/2024-PL	07/08/2024	https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/resultado/acordao-completo/01854720192.PROC	08/03/2025	08/03/2030
FALCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	04.327.575/0001-74	CE	FORTALEZA	011.858/2012-5	https://conecta-tcu.apps.tcu.gov.br/tvp/48339834	832/2019-PL	10/04/2019	https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/resultado/acordao-completo/01185820125.PROC	29/03/2022	29/03/2027

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls: 1477

FERREIRA DORIA LOTERIA ESPORTIVA LTDA	30.934.012/0001-54	RJ	SAO GONCALO	020.995/2023-7	https://conecta-tcu.apps.tcu.gov.br/tvp/74081558	599/2025-PL	19/03/2025	https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/resultado/acordao-completo/02099520237.PROC	24/01/2026	24/01/2031
FORZA IMPLEMENTOS E CAMINHOES LTDA	04.302.796/0001-98	GO	ABADIA DE GOIAS	011.089/2025-3	https://conecta-tcu.apps.tcu.gov.br/tvp/78264119	1425/2026-PL	03/06/2026	https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/resultado/acordao-completo/01108920253.PROC	01/07/2026	01/01/2027
FREDERICO DE BRITO LIRA	10.564.673/0001-28	PB	CAMPINA GRANDE	005.474/2021-3	https://conecta-tcu.apps.tcu.gov.br/tvp/67106175	653/2024-PL	10/04/2024	https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/resultado/acordao-completo/00547420213.PROC	21/02/2026	21/02/2031
GD DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	02.755.013/0001-04	MG	BELO HORIZONTE	037.066/2020-0	https://conecta-tcu.apps.tcu.gov.br/tvp/66121024	608/2023-PL	29/03/2023	https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/resultado/acordao-completo/03706620200.PROC	24/09/2024	24/09/2026
GIRAO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME	10.282.149/0001-64	CE	FORTALEZA	045.577/2012-9	https://conecta-tcu.apps.tcu.gov.br/tvp/49473074	1277/2017-PL	14/06/2017	https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/resultado/acordao-completo/04557720129.PROC	08/11/2024	08/11/2029
GLOBAL GESTAO EM SAUDE S.A.	10.375.666/0001-88	SP	SAO PAULO	028.814/2022-3	https://conecta-tcu.apps.tcu.gov.br/tvp/72353882	1912/2024-PL	18/09/2024	https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/resultado/acordao-completo/02881420223.PROC	31/10/2024	31/10/2027
GOIANA CONSTRUÇÕES E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA	07.192.755/0001-84	CE	EUSEBIO	016.283/2012-0	https://conecta-tcu.apps.tcu.gov.br/tvp/48596388	1240/2021-PL	26/05/2021	https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/resultado/acordao-completo/01628320120.PROC	25/04/2026	25/04/2031
GOIANA CONSTRUÇÕES E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA	07.192.755/0001-84	CE	EUSEBIO	007.382/2013-8	https://conecta-tcu.apps.tcu.gov.br/tvp/49830217	739/2018-PL	04/04/2018	https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/resultado/acordao-completo/00738220138.PROC	10/02/2024	10/02/2029
GOIANA CONSTRUÇÕES E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA	07.192.755/0001-84	CE	EUSEBIO	007.720/2012-2	https://conecta-tcu.apps.tcu.gov.br/tvp/48116934	2099/2015-PL	19/08/2015	https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/resultado/acordao-completo/00772020122.PROC	17/10/2023	17/10/2028
H. C. MEDEIROS DE CARVALHO & CIA LTDA	09.130.801/0001-46	PI	TERESINA	018.547/2019-2	https://conecta-tcu.apps.tcu.gov.br/tvp/61887635	1568/2024-PL	07/08/2024	https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/resultado/acordao-completo/01854720192.PROC	13/12/2025	13/12/2030

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1778
Rubrica

H D COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	18.027.097/0001-91	MA	SANTA LUZIA	009.036/2015-6	https://conecta-tcu.apps.tcu.gov.br/tvp/52847702	2587/2021-PL	27/10/2021	https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/resultado/acordao-completo/00903620156.PROC	27/08/2022	27/08/2027
HEALTHS GARDENS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE SOCIEDADE LTDA	32.680.580/0001-00	SP	SAO CAETANO DO SU	014.966/2024-7	https://conecta-tcu.apps.tcu.gov.br/tvp/76129962	1514/2026-PL	10/06/2026	https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/resultado/acordao-completo/01496620247.PROC	04/07/2026	04/10/2026
HELEN PAULA CAITANA DIAS EIRELI	27.448.432/0001-16	MG	BELO HORIZONTE	037.066/2020-0	https://conecta-tcu.apps.tcu.gov.br/tvp/66121024	608/2023-PL	29/03/2023	https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/resultado/acordao-completo/03706620200.PROC	24/09/2024	24/09/2026
HORUS COMERCIAL E SERVICOS LTDA	20.306.945/0001-43	GO	GOIANIA	007.362/2022-6	https://conecta-tcu.apps.tcu.gov.br/tvp/70793215	2165/2022-PL	05/10/2022	https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/resultado/acordao-completo/00736220226.PROC	01/11/2022	01/11/2027
I T S - INSTITUTO TERRA SOCIAL	03.463.763/0001-67	CE	EUSEBIO	016.537/2007-6	https://conecta-tcu.apps.tcu.gov.br/tvp/42741081	478/2019-PL	13/03/2019	https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/resultado/acordao-completo/01653720076.PROC	26/01/2024	26/01/2029
IMPAKTTO COMERCIO DE PLASTICOS E BORRACHA LTDA	07.410.726/0001-41	SP	SAO PAULO	022.973/2024-9	https://conecta-tcu.apps.tcu.gov.br/tvp/76820087	1070/2026-PL	29/04/2026	https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/resultado/acordao-completo/02297320249.PROC	23/05/2026	23/05/2028
INFOCUS PRODUCOES E PUBLICIDADE LTDA - ME	07.848.692/0001-71	CE	FARIAS BRITO	005.846/2014-5	https://conecta-tcu.apps.tcu.gov.br/tvp/51144720	964/2016-PL	20/04/2016	https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/resultado/acordao-completo/00584620145.PROC	01/06/2022	01/06/2027
INOVACAO DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	36.374.273/0001-43	DF	BRASILIA	007.362/2022-6	https://conecta-tcu.apps.tcu.gov.br/tvp/70793215	2165/2022-PL	05/10/2022	https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/resultado/acordao-completo/00736220226.PROC	19/04/2023	19/04/2028
INOVAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME	07.984.256/0001-20	CE	CAUCAIA	011.872/2012-8	https://conecta-tcu.apps.tcu.gov.br/tvp/48340727	1010/2018-PL	02/05/2018	https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/resultado/acordao-completo/01187220128.PROC	09/07/2025	09/07/2030
INSTITUTO MUNDIAL DE DESENVOLVIMENTO E DA CIDADANIA - IMDC.	21.145.289/0001-07	MG	BELO HORIZONTE	010.925/2015-5	https://conecta-tcu.apps.tcu.gov.br/tvp/52940362	1897/2019-PL	14/08/2019	https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/resultado/acordao-completo/01092520155.PROC	16/04/2024	16/04/2029

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 174
Rubrica

J & A CONSTRUÇÕES LTDA	06.272.205/0001-02	CE	FORTALEZA	011.872/2012-8	https://conecta-tcu.apps.tcu.gov.br/tvp/48340727	1010/2018-PL	02/05/2018	https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/resultado/acordao-completo/01187220128.PROC	09/07/2025	09/07/2030
J F A DE MORAIS CONSTRUCOES	36.269.156/0001-10	AM	MANAUS	026.173/2021-2	https://conecta-tcu.apps.tcu.gov.br/tvp/68672798	1173/2022-PL	25/05/2022	https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/resultado/acordao-completo/02617320212.PROC	21/10/2022	21/10/2027
J. P. L. L. SERVICOS MEDICOS LTDA	32.533.815/0001-22	MA	BREJO	027.605/2020-5	https://conecta-tcu.apps.tcu.gov.br/tvp/65388218	888/2025-PL	23/04/2025	https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/resultado/acordao-completo/02760520205.PROC	18/06/2025	18/06/2028
J R PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	04.828.552/0001-43	PB	SANTA RITA	002.652/2014-5	https://conecta-tcu.apps.tcu.gov.br/tvp/51006769	1430/2015-PL	10/06/2015	https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/resultado/acordao-completo/00265220145.PROC	30/09/2021	30/09/2026
J.A.F CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	03.488.716/0001-78	PB	PAULISTA	002.652/2014-5	https://conecta-tcu.apps.tcu.gov.br/tvp/51006769	1430/2015-PL	10/06/2015	https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/resultado/acordao-completo/00265220145.PROC	30/09/2021	30/09/2026
JESUS E RIBEIRO LTDA	01.407.069/0001-05	PB	POMBAL	002.652/2014-5	https://conecta-tcu.apps.tcu.gov.br/tvp/51006769	1430/2015-PL	10/06/2015	https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/resultado/acordao-completo/00265220145.PROC	30/09/2021	30/09/2026
JOAO DE SOUZA MELO	10.757.841/0001-00	PB	JOAO PESSOA	014.246/2014-7	https://conecta-tcu.apps.tcu.gov.br/tvp/51423546	2702/2020-PL	07/10/2020	https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/resultado/acordao-completo/01424620147.PROC	28/12/2021	28/12/2026
JUCA E SAMPAIO & CIA LTDA	04.880.599/0001-56	PI	ESPERANTINA	018.547/2019-2	https://conecta-tcu.apps.tcu.gov.br/tvp/61887635	1568/2024-PL	07/08/2024	https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/resultado/acordao-completo/01854720192.PROC	13/12/2025	13/12/2030
JURACI PORTELA VALE JUNIOR SERVICOS LTDA	13.107.216/0001-00	MA	TIMON	019.098/2021-9	https://conecta-tcu.apps.tcu.gov.br/tvp/68332737	1217/2023-PL	14/06/2023	https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/resultado/acordao-completo/01909820219.PROC	12/06/2026	12/06/2028
JW CONSTRUÇÕES LTDA	05.065.307/0001-94	PB	CAMPINA GRANDE	005.959/2015-2	https://conecta-tcu.apps.tcu.gov.br/tvp/52727550	2216/2018-PL	19/09/2018	https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/resultado/acordao-completo/00595920152.PROC	17/08/2023	17/08/2028

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls: 1280
Rubrica

LIDER COMERCIO E SERVICOS LTDA	24.153.640/0001-08	CE	FORTALEZA	025.636/2024-3	https://conecta-tcu.apps.tcu.gov.br/tvp/77080664	2683/2025-PL	12/11/2025	https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/resultado/acordao-completo/02563620243.PROC	10/12/2025	10/12/2028
LIUGONG LATIN AMERICA MAQUINAS PARA CONSTRUCAO PESADA LTDA.	11.260.925/0002-79	SP	MOGI GUACU	000.157/2024-4	https://conecta-tcu.apps.tcu.gov.br/tvp/75228169	1370/2025-PL	25/06/2025	https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/resultado/acordao-completo/00015720244.PROC	12/11/2025	12/11/2026
M A DE SOUSA BARBOSA & CIA LTDA	11.071.809/0001-20	PI	TERESINA	018.547/2019-2	https://conecta-tcu.apps.tcu.gov.br/tvp/61887635	1568/2024-PL	07/08/2024	https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/resultado/acordao-completo/01854720192.PROC	30/04/2025	30/04/2030
M P L DE SOUZA	17.486.478/0001-76	MA	CHAPADINHA	019.098/2021-9	https://conecta-tcu.apps.tcu.gov.br/tvp/68332737	1217/2023-PL	14/06/2023	https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/resultado/acordao-completo/01909820219.PROC	27/05/2026	27/05/2028
M R DE MELO GOMES LOCACOES E SERVICOS EIRELI	11.683.464/0001-66	PI	PIRACURUCA	019.098/2021-9	https://conecta-tcu.apps.tcu.gov.br/tvp/68332737	1217/2023-PL	14/06/2023	https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/resultado/acordao-completo/01909820219.PROC	04/09/2025	04/09/2027
MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA	11.807.734/0001-01	PB	CAMPINA GRANDE	005.474/2021-3	https://conecta-tcu.apps.tcu.gov.br/tvp/67106175	653/2024-PL	10/04/2024	https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/resultado/acordao-completo/00547420213.PROC	25/07/2024	25/07/2029
MARIA CLAUDIVERA SILVA	18.107.594/0001-08	PB	MASSARANDUBA	005.474/2021-3	https://conecta-tcu.apps.tcu.gov.br/tvp/67106175	653/2024-PL	10/04/2024	https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/resultado/acordao-completo/00547420213.PROC	24/02/2026	24/02/2031
MARTIER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO E ODONTOLOGICOS LTDA	02.193.025/0001-84	PR	CURITIBA	012.911/2012-7	https://conecta-tcu.apps.tcu.gov.br/tvp/48421998	1155/2021-PL	19/05/2021	https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/resultado/acordao-completo/01291120127.PROC	07/10/2021	07/10/2026
MESTRA LTDA.	03.457.778/0001-12	BA	SALVADOR	016.537/2007-6	https://conecta-tcu.apps.tcu.gov.br/tvp/42741081	478/2019-PL	13/03/2019	https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/resultado/acordao-completo/01653720076.PROC	20/09/2023	20/09/2028
METALURGICA PERPETUO SOCORRO LTDA - FORZA CAMINHOES E IMPLEMENTOS	31.262.616/0001-64	GO	ABADIA DE GOIAS	040.026/2023-0	https://conecta-tcu.apps.tcu.gov.br/tvp/75077931	1483/2024-PL	24/07/2024	https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/resultado/acordao-completo/04002620230.PROC	12/08/2025	12/08/2027

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1841

METRO 2 CONSTRUCOES E REFORMAS EIRELI	33.497.269/0001-84	RJ	SAQUAREMA	028.041/2020-8	https://conecta-tcu.apps.tcu.gov.br/tvp/65424173	3172/2021-PL	15/12/2021	https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/resultado/acordao-completo/02804120208.PROC	21/01/2022	21/01/2027
NOVO HORIZONTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	51.552.005/0001-68	GO	PARECIDA DE GOIANI	024.122/2024-6	https://conecta-tcu.apps.tcu.gov.br/tvp/76908252	2695/2025-PL	12/11/2025	https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/resultado/acordao-completo/02412220246.PROC	17/01/2026	17/01/2027
OSCAR ISKIN & CIA LTDA	33.020.512/0002-50	SP	SAO PAULO	018.771/2018-1	https://conecta-tcu.apps.tcu.gov.br/tvp/59533447	1326/2020-PL	27/05/2020	https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/resultado/acordao-completo/01877120181.PROC	22/11/2022	22/11/2027
OVS IMPORTADORA LTDA.	03.394.819/0005-00	SP	ITAPEVI	028.814/2022-3	https://conecta-tcu.apps.tcu.gov.br/tvp/72353882	1912/2024-PL	18/09/2024	https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/resultado/acordao-completo/02881420223.PROC	31/10/2024	31/10/2027
PB CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	11.209.767/0001-41	PB	JOAO PESSOA	005.959/2015-2	https://conecta-tcu.apps.tcu.gov.br/tvp/52727550	2216/2018-PL	19/09/2018	https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/resultado/acordao-completo/00595920152.PROC	17/08/2023	17/08/2028
P.B. INVESTMENT EMPRESARIAL S/A	07.376.572/0001-19	GO	GOIANIA	028.814/2022-3	https://conecta-tcu.apps.tcu.gov.br/tvp/72353882	1912/2024-PL	18/09/2024	https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/resultado/acordao-completo/02881420223.PROC	25/06/2026	25/06/2029
PIONEIRA CONSTRUCOES LTDA - ME	09.647.682/0001-01	PB	CONDE	014.246/2014-7	https://conecta-tcu.apps.tcu.gov.br/tvp/51423546	2702/2020-PL	07/10/2020	https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/resultado/acordao-completo/01424620147.PROC	28/12/2021	28/12/2026
PONTO COM CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA.	04.196.536/0001-85	CE	HORIZONTE	012.901/2013-0	https://conecta-tcu.apps.tcu.gov.br/tvp/50045331	2817/2017-PL	06/12/2017	https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/resultado/acordao-completo/01290120130.PROC	28/09/2023	28/09/2028
PRECISA - COMERCIALIZACAO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.394.819/0001-79	SP	ITAPEVI	028.814/2022-3	https://conecta-tcu.apps.tcu.gov.br/tvp/72353882	1912/2024-PL	18/09/2024	https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/resultado/acordao-completo/02881420223.PROC	31/10/2024	31/10/2027
PRECISION SOLUCOES EM DIAGNOSTICOS LTDA	10.430.441/0001-87	MA	SAO LUIS	001.431/2022-6	https://conecta-tcu.apps.tcu.gov.br/tvp/70179747	1682/2023-PL	16/08/2023	https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/resultado/acordao-completo/00143120226.PROC	16/09/2025	16/09/2030

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1182

PRESTACON-PRESTADORA DE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	04.904.242/0001-60	PB	TAPEROA	005.959/2015-2	https://conecta-tcu.apps.tcu.gov.br/tvp/52727550	2216/2018-PL	19/09/2018	https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/resultado/acordao-completo/00595920152.PROC	31/08/2023	31/08/2028
PRESTACON-PRESTADORA DE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	04.904.242/0001-60	PB	TAPEROA	020.771/2017-7	https://conecta-tcu.apps.tcu.gov.br/tvp/57818392	4060/2020-PL	08/12/2020	https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/resultado/acordao-completo/02077120177.PROC	18/01/2022	18/01/2027
PRESTACON-PRESTADORA DE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	04.904.242/0001-60	PB	TAPEROA	001.133/2015-2	https://conecta-tcu.apps.tcu.gov.br/tvp/52443650	2833/2016-PL	09/11/2016	https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/resultado/acordao-completo/00113320152.PROC	19/10/2021	19/10/2026
PRESTACON-PRESTADORA DE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	04.904.242/0001-60	PB	TAPEROA	023.701/2015-3	https://conecta-tcu.apps.tcu.gov.br/tvp/53488839	1276/2018-PL	06/06/2018	https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/resultado/acordao-completo/02370120153.PROC	04/09/2021	04/09/2026
PROJECON PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	05.461.819/0001-70	CE	FORTALEZA	045.577/2012-9	https://conecta-tcu.apps.tcu.gov.br/tvp/49473074	1277/2017-PL	14/06/2017	https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/resultado/acordao-completo/04557720129.PROC	22/08/2023	22/08/2028
QUARTZO DA AMAZONIA ENGENHARIA DE DEFESA E CONTROLE LTDA	36.025.698/0001-47	AM	MANAUS	023.459/2022-0	https://conecta-tcu.apps.tcu.gov.br/tvp/72171365	29/2024-PL	17/01/2024	https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/resultado/acordao-completo/02345920220.PROC	23/10/2025	23/10/2026
QUARTZO ENGENHARIA DE DEFESA, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	05.316.271/0001-74	RJ	RIO DE JANEIRO	023.459/2022-0	https://conecta-tcu.apps.tcu.gov.br/tvp/72171365	29/2024-PL	17/01/2024	https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/resultado/acordao-completo/02345920220.PROC	23/10/2025	23/10/2026
R R DISTRIBUIDORA LTDA	23.641.425/0001-85	AL	ARAPIRACA	010.881/2018-2	https://conecta-tcu.apps.tcu.gov.br/tvp/59092171	927/2023-PL	10/05/2023	https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/resultado/acordao-completo/01088120182.PROC	28/09/2023	28/09/2028
R R DISTRIBUIDORA LTDA	23.641.425/0001-85	AL	ARAPIRACA	010.850/2018-0	https://conecta-tcu.apps.tcu.gov.br/tvp/59090885	2697/2022-PL	07/12/2022	https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/resultado/acordao-completo/01085020180.PROC	04/03/2023	04/03/2028
R R DISTRIBUIDORA LTDA	23.641.425/0001-85	AL	ARAPIRACA	010.712/2018-6	https://conecta-tcu.apps.tcu.gov.br/tvp/59080540	1881/2021-PL	04/08/2021	https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/resultado/acordao-completo/01071220186.PROC	22/03/2022	22/03/2027



RENATO FAUSTINO DA SILVA	29.972.807/0001-78	PB	CAMPINA GRANDE	005.474/2021-3	https://conecta-tcu.apps.tcu.gov.br/tvp/67106175	653/2024-PL	10/04/2024	https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/resultado/acordao-completo/00547420213.PROC	24/02/2026	24/02/2031
RESTAURANTE E LANCHONETE MARITOCA LTDA.	09.402.960/0001-52	SP	OSASCO	033.165/2014-9	https://conecta-tcu.apps.tcu.gov.br/tvp/52285193	813/2019-PL	10/04/2019	https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/resultado/acordao-completo/03316520149.PROC	04/04/2024	04/04/2027
RF CONSTRUCAO, INCORPORACAO E IMOBILIARIA LTDA	11.482.053/0001-02	PB	REMIGIO	005.959/2015-2	https://conecta-tcu.apps.tcu.gov.br/tvp/52727550	2216/2018-PL	19/09/2018	https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/resultado/acordao-completo/00595920152.PROC	17/08/2023	17/08/2028
RICARDO F DOS SANTOS NETO	08.958.558/0001-96	MA	\ QUITERIA DO MARA	019.098/2021-9	https://conecta-tcu.apps.tcu.gov.br/tvp/68332737	1217/2023-PL	14/06/2023	https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/resultado/acordao-completo/01909820219.PROC	06/10/2023	06/10/2028
RICCO FOOD SERVIÇOS ALIMENTÍCIOS EIRELI	14.619.152/0001-81	MA	SAO LUIS	026.060/2017-5	https://conecta-tcu.apps.tcu.gov.br/tvp/58089557	2729/2022-PL	07/12/2022	https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/resultado/acordao-completo/02606020175.PROC	07/11/2025	07/05/2027
ROGERIO LUIS DE LIMA BARROS - SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	35.398.758/0001-04	RJ	RIO DE JANEIRO	023.459/2022-0	https://conecta-tcu.apps.tcu.gov.br/tvp/72171365	29/2024-PL	17/01/2024	https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/resultado/acordao-completo/02345920220.PROC	23/10/2025	23/10/2026
ROSILDO DE LIMA SILVA	23.821.927/0001-98	PB	CAMPINA GRANDE	005.474/2021-3	https://conecta-tcu.apps.tcu.gov.br/tvp/67106175	653/2024-PL	10/04/2024	https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/resultado/acordao-completo/00547420213.PROC	25/02/2026	25/02/2031
SAULO DE TARSO GRANGEIRO DE FARIAS - EPP	11.471.073/0001-88	PB	LAGOA SECA	005.959/2015-2	https://conecta-tcu.apps.tcu.gov.br/tvp/52727550	2216/2018-PL	19/09/2018	https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/resultado/acordao-completo/00595920152.PROC	17/08/2023	17/08/2028
SERVCON CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	10.997.953/0001-20	PB	CAJAZEIRAS	014.192/2015-2	https://conecta-tcu.apps.tcu.gov.br/tvp/53103160	1846/2020-PL	15/07/2020	https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/resultado/acordao-completo/01419220152.PROC	08/03/2022	08/03/2027
SINAL VERDE LOTERIA ESPORTIVA LTDA	10.596.962/0001-09	RJ	SAO GONCALO	020.995/2023-7	https://conecta-tcu.apps.tcu.gov.br/tvp/74081558	599/2025-PL	19/03/2025	https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/resultado/acordao-completo/02099520237.PROC	15/07/2026	15/07/2031



SISTEMATECH INFORMATICA EIRELI - ME	10.981.677/0001-01	SP	BARUERI	006.195/2019-9	https://conecta-tcu.apps.tcu.gov.br/tvp/61221761	2166/2022-PL	05/10/2022	https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/resultado/acordao-completo/00619520199.PROC	26/11/2025	26/11/2026
SM SERVICE SYSTEM TERCEIRIZADOS EIRELI	08.431.441/0001-50	SP	SOROCABA	007.071/2024-8	https://conecta-tcu.apps.tcu.gov.br/tvp/75680510	1273/2025-PL	04/06/2025	https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/resultado/acordao-completo/00707120248.PROC	08/08/2026	08/08/2031
SOLARTERRA LTDA	06.943.661/0001-37	SP	SAO PAULO	008.102/2024-4	https://conecta-tcu.apps.tcu.gov.br/tvp/75830068	2326/2024-PL	30/10/2024	https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/resultado/acordao-completo/00810220244.PROC	09/07/2025	09/05/2028
SOROCABA SERVICE SYSTEM TERCEIRIZADOS LTDA	39.151.848/0001-57	SP	SOROCABA	007.071/2024-8	https://conecta-tcu.apps.tcu.gov.br/tvp/75680510	1273/2025-PL	04/06/2025	https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/resultado/acordao-completo/00707120248.PROC	28/02/2026	28/02/2031
S.S. SOLUTIONS CIENTIFICA LTDA	07.731.546/0001-61	ES	VITORIA	024.778/2024-9	https://conecta-tcu.apps.tcu.gov.br/tvp/77024985	1610/2025-PL	23/07/2025	https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/resultado/acordao-completo/02477820249.PROC	02/06/2026	02/06/2029
TL CONSTRUTORA LTDA	00.058.984/0001-61	BA	SALVADOR	016.531/2007-2	https://conecta-tcu.apps.tcu.gov.br/tvp/42741061	694/2019-PL	27/03/2019	https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/resultado/acordao-completo/01653120072.PROC	02/11/2022	02/11/2027
VECTRA CONSTRUÇÕES LTDA	04.456.669/0001-43	PB	LAGOA SECA	014.246/2014-7	https://conecta-tcu.apps.tcu.gov.br/tvp/51423546	2702/2020-PL	07/10/2020	https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/resultado/acordao-completo/01424620147.PROC	28/12/2021	28/12/2026
WILAM M R CAMPOS & CIA LTDA	11.820.678/0001-37	PI	TERESINA	018.547/2019-2	https://conecta-tcu.apps.tcu.gov.br/tvp/61887635	1568/2024-PL	07/08/2024	https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/resultado/acordao-completo/01854720192.PROC	13/12/2025	13/12/2030

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1485

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
1986
Fls.

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**23.579.268/0001-25**	DUNS®:	**93*****31**
Razão Social:	**SERVCON EMPREENDIMENTOS LTDA**		
Nome Fantasia:	**SERVCON**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**22/06/2027**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Empresa de Pequeno**		

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Nada Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**20/10/2026**	**Automática**
FGTS	Validade:	**16/09/2026**	**Automática**
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	**22/02/2027**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**23/11/2026**
Receita Municipal	Validade:	**15/11/2026**

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **30/04/2027**

CNPJ: 09.534.152/0001-49 - Insc: 12.277989-4
RUA: DUQUE DE CAIXIAS- Nº. 651- Bairro: CIDADE NOVA
JOAO LISBOA - MARANHÃO- CEP: 65922000 - fone: (xx99) 3535-2315
Email: b.a.construcoes651@gmail.com

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 1437 Rubrica

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária
CONCORRÊNCIA Nº 012/2026
(Processo Administrativo n° 0702026)

ANEXO III
PROPOSTA DE PREÇOS

Prezados Senhores,

B. A. CONSTRUÇOES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, com sede na cidade de **Rua Duque de Caxias, n.º 651, Cidade Nova, João Lisboa/MA, CEP: 65.922-000**, inscrita no CNPJ/MF sob o número 09.534.152/0001-49, neste ato representada por **Benedito Alves dos Santos**, portador do CPF n.º 600.925.793-02 e R.G. n.º 1439809 SSP PI, abaixo assinado propõe à Prefeitura Municipal de São Francisco do Brejão – MA, através da Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária, os preços infra discriminados para a construção de unidades habitacionais em área urbana, objeto do CONCORRÊNCIA Nº 012/2026 - CPL:

:

ITEM	OBJETO	CATSER	V. TOTAL
1	**Construção de unidades habitacionais em área urbana no município de São Francisco do Brejão – MA**	5622.	**2.679.925,00**

a) Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de abertura da licitação;

b) O objeto deverá ser executado imediatamente, a partir do recebimento da "Ordem de Serviço" expedida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura Meio Ambiente Trânsito e Transporte;.

c) **O valor total da proposta é de R$ 2.679.925,00 (DOIS MILHÕES SEISCENTOS E SETENTA E NOVE MIL NOVECENTOS E VINTE E CINCO REAIS)**

Banco do Brasil Agência: °. **0554-1** Conta: **90.423-6**

JOÃO LISBOA-MA, 23 DE JULHO DE 2026.

BENEDITO ALVES DOS SANTOS:60092579302
Assinado de forma digital por BENEDITO ALVES DOS SANTOS:60092579302
Dados: 2026.09.10 15:22:32 -03'00'

B. A. CONSTRUCOES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
CNPJ: 09.534.152/0001-49
Benedito Alves dos santos
CPF: 600.925.793-02
RG Nº. 1439809 SSP PI

ABIGAIL LOBAO FERREIRA:33252033372
Assinado de forma digital por ABIGAIL LOBAO FERREIRA:33252033372
Dados: 2026.08.26 15:17:58 -03'00'

ABIGAIL LOBÃO FERREIRA
Registro: 1103495461
CPF: 332.520.333-72
ENGENHEIRA CIVIL

B. A. CONSTRUCOES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

CNPJ: 09.534.152/0001-49 - Insc: 12.277989-4
RUA: DUQUE DE CAIXIAS- Nº. 651- Bairro: CIDADE NOVA
JOAO LISBOA - MARANHÃO- CEP: 65922000 - fone: (xx99) 3535-2315
Email: b.a.construcoes651@gmail.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	Construção de unidades habitacionais em área urbana no município de São Francisco do Brejão – MA	DATA :	FONTE: SINAPI / PRÓPRIA — VERSÃO: 2025/07 SEM DESONERAÇÃO / PROPRIA
LOCAL:	SÃO FRANCISCO DO BREJÃO	BDI : 23,00%	
		L.S. Hora: 112,73%	
		L.S. Mês: 70,19%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R$		PREÇO TOTAL R$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA							R$ 90.945,80	3,39
1.1	COMP. 154	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	PRÓPRIO	UN	20,00	R$ 3.696,98	R$ 4.547,29	R$ 90.945,80	3,39
2	SERVIÇOS PRELIMINARES							R$ 67.040,86	2,50
2.1	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	SINAPI	M2	4.000,00	R$ 0,66	R$ 0,81	R$ 3.240,00	0,12
2.2	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	SINAPI	M	758,00	R$ 68,43	R$ 84,17	R$ 63.800,86	2,38
3	FUNDAÇÕES							R$ 250.724,13	9,36
3.1	ESTACAS							R$ 90.238,20	3,37
3.1.1	101174	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	SINAPI	M	780,00	R$ 94,06	R$ 115,69	R$ 90.238,20	3,37
3.2	BALDRAME							R$ 160.485,93	5,99
3.2.1	96526	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	SINAPI	M3	130,60	R$ 223,54	R$ 274,95	R$ 35.908,47	1,34
3.2.2	COMP. 155	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA (PINUS), E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES	SINAPI	M2	528,00	R$ 75,68	R$ 93,09	R$ 49.151,52	1,83
3.2.3	COMP. 156	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM.	PRÓPRIA	KG	294,00	R$ 19,68	R$ 24,21	R$ 7.117,74	0,27
3.2.4	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	1.408,00	R$ 16,61	R$ 20,43	R$ 28.765,44	1,07
3.2.5	COMP. 157	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25MPA, LANÇAMENTO COM JERICA, ADENSAMENTO EACABAMENTO (ADAPTAÇÃO SINAPI 96555)	PRÓPRIA	M³	40,00	R$ 740,00	R$ 910,20	R$ 36.408,00	1,36
3.2.6	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	SINAPI	M3	90,60	R$ 28,13	R$ 34,60	R$ 3.134,76	0,12
4	ESTRUTURA							R$ 217.404,06	8,11
4.1	PILARES							R$ 69.420,84	2,59

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 188

B. A. CONSTRUCOES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

CNPJ: 09.534.152/0001-49 - Insc: 12.277989-4

RUA: DUQUE DE CAIXIAS- Nº. 651- Bairro: CIDADE NOVA

JOAO LISBOA - MARANHÃO- CEP: 65922000 - fone: (xx99) 3535-2315

Email: b.a.construcoes651@gmail.com

4.1.1	COMP. 158	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. (BASE COMPOSIÇÃO SINAPI 104111)	PRÓPRIA	KG	202,00	R$ 21,40	R$ 26,32	R$ 5.316,64	0,20
4.1.2	104109	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1.300,00	R$ 16,26	R$ 20,00	R$ 26.000,00	0,97
4.1.3	92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	312,00	R$ 50,69	R$ 62,35	R$ 19.453,20	0,73
4.1.4	103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	SINAPI	M3	20,00	R$ 758,17	R$ 932,55	R$ 18.651,00	0,70
4.2	**VIGAS DE COBERTURA**							**R$ 131.141,84**	**4,89**
4.2.1	COMP. 158	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. (BASE COMPOSIÇÃO SINAPI 104111)	PRÓPRIA	KG	300,00	R$ 21,40	R$ 26,32	R$ 7.896,00	0,29
4.2.2	104109	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1.494,00	R$ 16,26	R$ 20,00	R$ 29.880,00	1,11
4.2.3	92478	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	510,00	R$ 99,87	R$ 122,84	R$ 62.648,40	2,34
4.2.4	103674	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	SINAPI	M3	32,00	R$ 780,42	R$ 959,92	R$ 30.717,44	1,15
4.3	**PILARETES**							**R$ 16.841,38**	**0,63**
4.3.1	COMP. 158	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. (BASE COMPOSIÇÃO SINAPI 104111)	PRÓPRIA	KG	46,00	R$ 21,40	R$ 26,32	R$ 1.210,72	0,05
4.3.2	104109	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	390,00	R$ 16,26	R$ 20,00	R$ 7.800,00	0,29
4.3.3	92439	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	58,00	R$ 55,94	R$ 68,81	R$ 3.990,98	0,15
4.3.4	103674	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	SINAPI	M3	4,00	R$ 780,42	R$ 959,92	R$ 3.839,68	0,14
5	**PAREDES E PAINÉIS**							**R$ 206.549,63**	**7,71**
5.1	**ALVENARIA - PAREDES**							**R$ 177.143,71**	**6,61**
5.1.1	103356	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	M2	2.270,20	R$ 63,44	R$ 78,03	R$ 177.143,71	6,61
5.2	**VERGAS E CONTRAVERGAS**							**R$ 29.405,92**	**1,10**
5.2.1	105024	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE "10" CM. AF_03/2024	SINAPI	M	296,00	R$ 56,19	R$ 69,11	R$ 20.456,56	0,76
5.2.2	105030	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE "10" CM. AF_03/2024	SINAPI	M	168,00	R$ 43,31	R$ 53,27	R$ 8.949,36	0,33

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1987

B. A. CONSTRUCCES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

CNPJ: 09.534.152/0001-49 - Insc: 12.277989-4

RUA: DUQUE DE CAIXIAS- Nº. 651- Bairro: CIDADE NOVA

JOAO LISBOA - MARANHÃO- CEP: 65922000 - fone: (xx99) 3535-2315

Email: b.a.construcoes651@gmail.com

6	CONTRAPISO							R$ 71.830,78	2,68
6.1	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE "5 CM". AF_01/2024	SINAPI	M3	46,00	R$ 205,67	R$ 252,97	R$ 11.636,62	0,43
6.2	87737	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	SINAPI	M2	920,40	R$ 53,17	R$ 65,40	R$ 60.194,16	2,25
7	REVESTIMENTO - PISO							R$ 83.436,03	3,11
7.1	87248	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	SINAPI	M2	920,40	R$ 64,88	R$ 79,80	R$ 73.447,92	2,74
7.2	88648	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023	SINAPI	M	891,00	R$ 9,11	R$ 11,21	R$ 9.988,11	0,37
8	REVESTIMENTO PAREDES							R$ 270.527,27	10,09
8.1	REVESTIMENTO PAREDES - INTERNO							R$ 172.383,17	6,43
8.1.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	SINAPI	M2	2.877,80	R$ 4,99	R$ 6,14	R$ 17.669,69	0,66
8.1.2	87548	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	SINAPI	M2	2.315,60	R$ 31,84	R$ 39,16	R$ 90.678,90	3,38
8.1.3	87549	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	SINAPI	M2	562,20	R$ 27,72	R$ 34,10	R$ 19.171,02	0,72
8.1.4	87248	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	SINAPI	M2	562,20	R$ 64,88	R$ 79,80	R$ 44.863,56	1,67
8.2	REVESTIMENTO PAREDES - EXTERNO							R$ 98.144,10	3,66
8.2.1	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	SINAPI	M2	1.662,60	R$ 8,89	R$ 10,93	R$ 18.172,22	0,68
8.2.2	87548	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	SINAPI	M2	1.349,40	R$ 31,84	R$ 39,16	R$ 52.842,50	1,97
8.2.3	87265	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	SINAPI	M2	313,20	R$ 70,42	R$ 86,62	R$ 27.129,38	1,01
9	COBERTURA							R$ 374.604,66	13,98
9.1	100379	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	1.484,00	R$ 39,20	R$ 48,22	R$ 71.558,48	2,67
9.2	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	1.484,00	R$ 78,09	R$ 96,05	R$ 142.538,20	5,32
9.3	94442	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	1.484,00	R$ 37,90	R$ 46,62	R$ 69.184,08	2,58

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1490

B. A. CONSTRUCOES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

CNPJ: 09.534.152/0001-49 - Insc: 12.277989-4

RUA: DUQUE DE CAIXIAS- Nº. 651- Bairro: CIDADE NOVA

JOAO LISBOA - MARANHÃO- CEP: 65922000 - fone: (xx99) 3535-2315

Email: b.a.construcoes651@gmail.com

9.4	COMP. 159	ESPELHO (TESTEIRA) DE BEIRAL EM MADEIRA (MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE)	PRÓPRIA	M	699,80	R$ 106,10	R$ 130,50	R$ 91.323,90	3,41
10	**FORRO EM PVC**							**R$ 105.058,42**	**3,92**
10.1	96111	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	SINAPI	M2	1.235,40	R$ 69,14	R$ 85,04	R$ 105.058,42	3,92
11	**ESQUADRIAS**							**R$ 164.610,39**	**6,14**
11.1	**ESQUADRIAS - PORTAS**							**R$ 112.181,00**	**4,19**
11.1.1	91320	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	100,00	R$ 912,04	R$ 1.121,81	R$ 112.181,00	4,19
11.2	**ESQUADRIAS - JANELAS**							**R$ 52.429,39**	**1,96**
11.2.1	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	SINAPI	M2	108,00	R$ 350,47	R$ 431,08	R$ 46.556,64	1,74
11.2.2	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	SINAPI	M2	7,20	R$ 663,14	R$ 815,66	R$ 5.872,75	0,22
12	**ALÇAPÃO**							**R$ 6.164,50**	**0,23**
12.1	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	7,20	R$ 696,08	R$ 856,18	R$ 6.164,50	0,23
13	**PINTURA**							**R$ 125.042,10**	**4,67**
13.1	**PINTURA INTERNA (PAREDES)**							**R$ 67.363,48**	**2,51**
13.1.1	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	M2	2.315,60	R$ 3,85	R$ 4,74	R$ 10.975,94	0,41
13.1.2	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	2.315,60	R$ 16,09	R$ 19,79	R$ 45.825,72	1,71
13.1.3	102229	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS, AF_01/2021	SINAPI	M2	327,60	R$ 26,21	R$ 32,24	R$ 10.561,82	0,39
13.2	**PINTURA EXTERNA (PAREDES)**							**R$ 57.678,62**	**2,15**
13.2.1	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	SINAPI	M2	1.349,40	R$ 4,10	R$ 5,04	R$ 6.800,98	0,25
13.2.2	88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024	SINAPI	M2	1.349,40	R$ 27,87	R$ 34,28	R$ 46.257,43	1,73
13.2.3	102228	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS, AF_01/2021	SINAPI	M2	147,00	R$ 25,55	R$ 31,43	R$ 4.620,21	0,17
14	**PINTURA DE PORTAS**							**R$ 3.470,88**	**0,13**

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

B. A. CONSTRUCOES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

CNPJ: 09.534.152/0001-49 - Insc: 12.277989-4

RUA: DUQUE DE CAIXIAS- Nº. 651- Bairro: CIDADE NOVA

JOAO LISBOA - MARANHÃO- CEP: 65922000 - fone: (xx99) 3535-2315

Email: b.a.construcoes651@gmail.com

14.1	102210	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	SINAPI	M2	336,00	R$ 8,40	R$ 10,33	R$ 3.470,88	0,13
15	**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**							**R$ 91.988,44**	**3,43**
15.1	97741	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	SINAPI	UN	20,00	R$ 159,19	R$ 195,80	R$ 3.916,00	0,15
15.2	95673	HIDRÔMETRO DN 1/2", 1,5 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	SINAPI	UN	20,00	R$ 133,20	R$ 163,84	R$ 3.276,80	0,12
15.3	COMP. 167	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 (BASE COMPOSIÇÃO SINAPI - 09/2023 - 91786)	PRÓPRIA	M	152,00	R$ 32,27	R$ 39,69	R$ 6.032,88	0,23
15.4	COMP. 168	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 (BASE COMPOSIÇÃO SINAPI - 08/2023 - 91785)	PRÓPRIA	M	784,00	R$ 47,39	R$ 58,29	R$ 45.699,36	1,71
15.5	89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	80,00	R$ 28,71	R$ 35,31	R$ 2.824,80	0,11
15.6	89351	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	20,00	R$ 24,22	R$ 29,79	R$ 595,80	0,02
15.7	COMP. 160	ESTRUTURA EM MADEIRA PARA SUPORTE DE CAIXA D'ÁGUA 500L	PRÓPRIA	M	20,00	R$ 493,98	R$ 607,60	R$ 12.152,00	0,45
15.8	COMP. 161	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	PRÓPRIA	UN	20,00	R$ 620,64	R$ 763,39	R$ 15.267,80	0,57
15.9	94489	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	20,00	R$ 36,22	R$ 44,55	R$ 891,00	0,03
15.10	94490	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	20,00	R$ 54,15	R$ 66,60	R$ 1.332,00	0,05
16	**LOUÇAS E METAIS**							**R$ 54.694,80**	**2,04**
16.1	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	20,00	R$ 555,89	R$ 683,74	R$ 13.674,80	0,51
16.2	86943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	20,00	R$ 308,20	R$ 379,09	R$ 7.581,80	0,28
16.3	86921	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	20,00	R$ 845,56	R$ 1.040,04	R$ 20.800,80	0,78
16.4	86911	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	20,00	R$ 129,03	R$ 158,71	R$ 3.174,20	0,12
16.5	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	20,00	R$ 116,73	R$ 143,58	R$ 2.871,60	0,11
16.6	86894	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO, DE 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	20,00	R$ 267,95	R$ 329,58	R$ 6.591,60	0,25
17	**INSTALAÇÕES SANITÁRIAS**							**R$ 124.452,81**	**4,64**
17.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	SINAPI	M3	35,20	R$ 94,30	R$ 115,99	R$ 4.082,85	0,15

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 1427

B.A. CONSTRUCOES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

CNPJ: 09.534.152/0001-49 - Insc: 12.277989-4

RUA: DUQUE DE CAIXIAS- Nº. 651- Bairro: CIDADE NOVA

JOAO LISBOA - MARANHÃO- CEP: 65922000 - fone: (xx99) 3535-2315

Email: b.a.construcoes651@gmail.com

17.2	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	SINAPI	M3	31,40	R$ 28,13	R$ 34,60	R$ 1.086,44	0,04
17.3	COMP. 169	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 (BASE COMPOSIÇÃO SINAPI - 08/2023 - 91795)	PRÓPRIA	M	382,00	R$ 74,94	R$ 92,18	R$ 35.212,76	1,31
17.4	COMP. 170	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 (BASE COMPOSIÇÃO SINAPI - 08/2023 - 91794)	PRÓPRIA	M	24,00	R$ 46,17	R$ 56,79	R$ 1.362,96	0,05
17.5	COMP. 171	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 (BASE COMPOSIÇÃO SINAPI - 08/2023 - 91793)	PRÓPRIA	M	338,00	R$ 102,37	R$ 125,92	R$ 42.560,96	1,59
17.6	COMP. 172	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 (BASE COMPOSIÇÃO SINAPI - 08/2023 - 91792)	PRÓPRIA	M	44,00	R$ 80,98	R$ 99,61	R$ 4.382,84	0,16
17.7	104328	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	20,00	R$ 74,25	R$ 91,33	R$ 1.826,60	0,07
17.8	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	20,00	R$ 51,16	R$ 62,93	R$ 1.258,60	0,05
17.9	99251	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	SINAPI	UN	60,00	R$ 305,07	R$ 375,24	R$ 22.514,40	0,84
17.10	98110	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	20,00	R$ 413,19	R$ 508,22	R$ 10.164,40	0,38
18	**FOSSA E SUMIDOURO**							**R$ 151.614,20**	**5,66**
18.1	98052	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	SINAPI	UN	20,00	R$ 2.487,56	R$ 3.059,70	R$ 61.194,00	2,28
18.2	98062	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	SINAPI	UN	20,00	R$ 3.675,62	R$ 4.521,01	R$ 90.420,20	3,37
19	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**							**R$ 197.806,16**	**7,38**
19.1	101489	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	SINAPI	UN	20,00	R$ 1.686,02	R$ 2.073,80	R$ 41.476,00	1,55
19.2	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	SINAPI	M3	12,00	R$ 94,30	R$ 115,99	R$ 1.391,88	0,05
19.3	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	SINAPI	M3	11,80	R$ 28,13	R$ 34,60	R$ 408,28	0,02
19.4	97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	M	200,00	R$ 9,05	R$ 11,13	R$ 2.226,00	0,08

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 143

B. A. CONSTRUCOES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

CNPJ: 09.534.152/0001-49 - Insc: 12.277989-4

RUA: DUQUE DE CAIXIAS- Nº. 651- Bairro: CIDADE NOVA

JOAO LISBOA - MARANHÃO- CEP: 65922000 - fone: (xx99) 3535-2315

Email: b.a.construcoes651@gmail.com

19.5	COMP. 162	QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 12 DISJUNTORES	PRÓPRIA	UN	20,00	R$ 215,26	R$ 264,77	R$ 5.295,40	0,20
19.6	91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	1.860,00	R$ 12,06	R$ 14,83	R$ 27.583,80	1,03
19.7	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	20,00	R$ 11,43	R$ 14,06	R$ 281,20	0,01
19.8	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	20,00	R$ 12,39	R$ 15,24	R$ 304,80	0,01
19.9	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	20,00	R$ 13,34	R$ 16,41	R$ 328,20	0,01
19.10	93658	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	20,00	R$ 21,31	R$ 26,21	R$ 524,20	0,02
19.11	93666	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	20,00	R$ 71,40	R$ 87,82	R$ 1.756,40	0,07
19.12	COMP. 163	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 20A, SENSIBILIDADE 30 mA	PRÓPRIA	UN	20,00	R$ 51,84	R$ 63,76	R$ 1.275,20	0,05
19.13	COMP. 164	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 25A, SENSIBILIDADE 30 mA	PRÓPRIA	UN	20,00	R$ 138,91	R$ 170,86	R$ 3.417,20	0,13
19.14	COMP. 165	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 40A, SENSIBILIDADE 30 mA	PRÓPRIA	UN	20,00	R$ 177,94	R$ 218,87	R$ 4.377,40	0,16
19.15	00001871	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO	SINAPI	UN	180,00	R$ 4,75	R$ 5,84	R$ 1.051,20	0,04
19.16	91944	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	40,00	R$ 15,59	R$ 19,18	R$ 767,20	0,03
19.17	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	540,00	R$ 19,50	R$ 23,99	R$ 12.954,60	0,48
19.18	00038095	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SINAPI	UN	40,00	R$ 4,67	R$ 5,74	R$ 229,60	0,01
19.19	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	280,00	R$ 35,78	R$ 44,01	R$ 12.322,80	0,46
19.20	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	80,00	R$ 37,77	R$ 46,46	R$ 3.716,80	0,14
19.21	COMP. 166	LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W COM LÂMPADA LED 10W	PRÓPRIA	UN	180,00	R$ 41,84	R$ 51,46	R$ 9.262,80	0,35
19.22	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	80,00	R$ 30,20	R$ 37,15	R$ 2.972,00	0,11
19.23	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	20,00	R$ 61,55	R$ 75,71	R$ 1.514,20	0,06
19.24	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	20,00	R$ 45,88	R$ 56,43	R$ 1.128,60	0,04
19.25	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	1.940,00	R$ 3,42	R$ 4,21	R$ 8.167,40	0,30
19.26	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	420,00	R$ 19,54	R$ 24,03	R$ 10.092,60	0,38
19.27	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	3.640,00	R$ 4,99	R$ 6,14	R$ 22.349,60	0,83
19.28	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	760,00	R$ 7,76	R$ 9,54	R$ 7.250,40	0,27
19.29	COMP. 244	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	PRÓPRIA	M	480,00	R$ 12,57	R$ 15,46	R$ 7.420,80	0,28
19.30	100560	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	SINAPI	UN	20,00	R$ 103,31	R$ 127,07	R$ 2.541,40	0,09

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

B. A. CONSTRUCOES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

CNPJ: 09.534.152/0001-49 - Insc: 12.277989-4

RUA: DUQUE DE CAIXIAS- Nº. 651- Bairro: CIDADE NOVA

JOAO LISBOA - MARANHÃO- CEP: 65922000 - fone: (xx99) 3535-2315

Email: b.a.construcoes651@gmail.com

19.31	98308	TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	SINAPI	UN	40,00	R$ 29,85	R$ 36,72	R$ 1.468,80	0,05
19.32	00038091	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SINAPI	UN	20,00	R$ 2,20	R$ 2,71	R$ 54,20	0,00
19.33	91985	INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	20,00	R$ 29,19	R$ 35,90	R$ 718,00	0,03
19.34	91987	CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	20,00	R$ 47,85	R$ 58,86	R$ 1.177,20	0,04
20	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**							**R$ 21.959,08**	**0,82**
20.1	**CALÇADAS**							**R$ 19.187,96**	**0,72**
20.1.1	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE "5 CM". AF_01/2024	SINAPI	M3	2,00	R$ 205,67	R$ 252,97	R$ 505,94	0,02
20.1.2	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	M3	18,00	R$ 843,81	R$ 1.037,89	R$ 18.682,02	0,70
20.2	**LIMPEZA DA OBRA**							**R$ 2.771,12**	**0,10**
20.2.1	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	SINAPI	M2	1.034,00	R$ 2,18	R$ 2,68	R$ 2.771,12	0,10
								VALOR BDI TOTAL:	**R$ 501.121,78**
								VALOR ORÇAMENTO:	**R$ 2.178.803,22**
								VALOR TOTAL:	**R$ 2.679.925,00**

BENEDITO ALVES DOS SANTOS:60092579302

Assinado de forma digital por BENEDITO ALVES DOS SANTOS:60092579302
Dados: 2026.09.10 15:23:07 -03'00'

B. A. CONSTRUCOES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
CNPJ: 09.534.152/0001-49
Benedito Alves dos santos
CPF: 600.925.793-02
RG Nº. 1439809 SSP PI

ABIGAIL LOBAO FERREIRA:33252033372

Assinado de forma digital por ABIGAIL LOBAO FERREIRA:33252033372
Dados: 2026.08.26 15:18:36 -03'00'

ABIGAIL LOBÃO FERREIRA
Registro: 1103495461
CPF: 332.520.333-72
ENGENHEIRA CIVIL

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls: 1425
Rubrica

B. A. CONSTRUCOES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

CNPJ: 09.534.152/0001-49 - Insc: 12.277989-4
RUA: DUQUE DE CAIXIAS- Nº. 651- Bairro: CIDADE NOVA
JOAO LISBOA - MARANHÃO- CEP: 65922000 - fone: (xx99) 3535-2315
Email: b.a.construcoes651@gmail.com

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	Construção de unidades habitacionais em área urbana no município de São Francisco do Brejão – MA	DATA:	L.S. Hora: *112,73%*
LOCAL:	SÃO FRANCISCO DO BREJÃO	BDI : 23,00%	L.S. Mês: *70,19%*
		FONTE	VERSÃO
		SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PROPRIA

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R$ 90.945,80	11,60%	9,63%	9,03%	18,58%	6,32%	13,08%	6,54%	12,85%	6,24%	6,05%	100,00%
			R$ 10.549,71	R$ 8.758,08	R$ 8.212,41	R$ 16.879,64	R$ 5.747,77	R$ 11.895,71	R$ 5.947,86	R$ 11.777,48	R$ 5.676,02	R$ 5.502,22	**R$ 90.945,80**
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 67.040,86	100,00%										100,00%
			R$ 67.040,86										**R$ 67.040,86**
3	FUNDAÇÕES	R$ 250.724,13	100,00%										100,00%
			R$ 250.724,13										**R$ 250.724,13**
4	ESTRUTURA	R$ 217.404,06		100,00%									100,00%
				R$ 217.404,06									**R$ 217.404,06**
5	PAREDES E PAINÉIS	R$ 206.549,63			100,00%								100,00%
					R$ 206.549,63								**R$ 206.549,63**
6	CONTRAPISO	R$ 71.830,78					100,00%						100,00%
							R$ 71.830,78						**R$ 71.830,78**
7	REVESTIMENTO - PISO	R$ 83.436,03								100,00%			100,00%
										R$ 83.436,03			**R$ 83.436,03**
8	REVESTIMENTO PAREDES	R$ 270.527,27								100,00%			100,00%
										R$ 270.527,27			**R$ 270.527,27**
9	COBERTURA	R$ 374.604,66				100,00%							100,00%
						R$ 374.604,66							**R$ 374.604,66**
10	FORRO EM PVC	R$ 105.058,42									100,00%		100,00%
											R$ 105.058,42		**R$ 105.058,42**
11	ESQUADRIAS	R$ 164.610,39							100,00%				100,00%
									R$ 164.610,39				**R$ 164.610,39**
12	ALÇAPÃO	R$ 6.164,50							100,00%				100,00%
									R$ 6.164,50				**R$ 6.164,50**
13	PINTURA	R$ 125.042,10										100,00%	100,00%
												R$ 125.042,10	**R$ 125.042,10**
14	PINTURA DE PORTAS	R$ 3.470,88										100,00%	100,00%
												R$ 3.470,88	**R$ 3.470,88**
15	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R$ 91.988,44					100,00%						100,00%
							R$ 91.988,44						**R$ 91.988,44**

MISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 296

B. A CONSTRUCOES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

CNPJ: 09.534.152/0001-49 - Insc: 12.277989-4
RUA: DUQUE DE CAIXIAS- Nº. 651- Bairro: CIDADE NOVA
JOAO LISBOA - MARANHÃO- CEP: 65922000 - fone: (xx99) 3535-2315
Email: b.a.construcoes651@gmail.com

16	LOUÇAS E METAIS	R$ 54.694,80									100,00% R$ 54.694,80		100,00% **R$ 54.694,80**
17	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R$ 124.452,81				100,00% R$ 124.452,81							100,00% **R$ 124.452,81**
18	FOSSA E SUMIDOURO	R$ 151.614,20						100,00% R$ 151.614,20					100,00% **R$ 151.614,20**
19	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R$ 197.806,16						100,00% R$ 197.806,16					100,00% **R$ 197.806,16**
20	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R$ 21.959,08										100,00% R$ 21.959,08	100,00% **R$ 21.959,08**
		R$ 2.679.925,00	R$ 328.314,70	R$ 226.162,14	R$ 214.762,04	R$ 515.937,01	R$ 169.566,99	R$ 361.316,07	R$ 176.722,75	R$ 365.740,78	R$ 165.428,24	R$ 155.974,28	R$ 2.679.925,00
			R$ 328.314,70	R$ 554.476,84	R$ 769.238,88	R$ 1.285.175,89	R$ 1.454.742,88	R$ 1.816.058,95	R$ 1.992.781,70	R$ 2.358.522,48	R$ 2.523.950,72	R$ 2.679.925,00	

BENEDITO ALVES DOS SANTOS:60092579302

Assinado de forma digital por BENEDITO ALVES DOS SANTOS:60092579302
Dados: 2026.09.10 15:23:57 -03'00'

B. A. CONSTRUCOES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
CNPJ: 09.534.152/0001-49
Benedito Alves dos santos
CPF: 600.925.793-02
RG Nº. 1439809 SSP PI

ABIGAIL LOBAO FERREIRA:33252033372

Assinado de forma digital por ABIGAIL LOBAO FERREIRA:33252033372
Dados: 2026.08.26 15:18:58 -03'00'

ABIGAIL LOBÃO FERREIRA
Registro: 1103495461
CPF: 332.520.333-72
ENGENHEIRA CIVIL

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 127
RUBRICA

B. A. CONSTRUCOES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

CNPJ: 09.534.152/0001-49 - Insc: 12.277989-4
RUA: DUQUE DE CAIXIAS- Nº. 651- Bairro: CIDADE NOVA
JOAO LISBOA - MARANHÃO- CEP: 65922000 - fone: (xx99) 3535-2315
Email: b.a.construcoes651@gmail.com

Planilha de Detalhamento do BDI

Tomador	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
Nome da Obra	Construção de unidades habitacionais em área urbana no município de São Francisco do Brejão – MA,.
Município da Obra	SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
Tipo de Obra	Construção de edifícios
Contribuição Previdenciária	

Parcelas do BDI	Valor percentual adotado
(AC) - Administração Central	5,50
(S) + (G) - Seguro e Garantia	0,80
(R) - Risco	1,00
(DF) - Despesas Financeiras	1,08
(L) - Lucro	7,00
(I_1) - PIS	0,65
(I_2) - COFINS	3,00
(I_3) - ISS	2,00
(I_4) - Contrib. Previdenciária	0,00
BDI Adotado	**23,00**

Limites das parcelas do BDI para obras do tipo acima selecionado. Acórdão TCU 2622/2013		
Mín	Med.	Máx.
3,00	4,00	5,50
0,80	0,80	1,00
0,97	1,27	1,27
0,59	1,23	1,39
6,16	7,40	8,96
0,65	0,65	0,65
3,00	3,00	3,00
2,00	2,00	5,00

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)}{(1-I)} - 1$$

Valor para simples conferência do enquadramento do BDI nos limites estabelecidos pelo Acórdão TCU 2622/2013	
BDI desconsiderando a parcela (I_4) contribuição previdenciária	23,00

Limites do valor do BDI para obras do tipo acima selecionado. Acórdão TCU 2622/2013		
20,34	22,12	25,00

DECLARAÇÕES

DECLARO que, de acordo com a legislação tributária do município de SÃO FRANCISCO DO BREJÃO, considerando a natureza da obra acima discriminada, para cálculo do valor de ISS a ser cobrado da empresa construtora, é aplicada a aliquota de 2% sobre o valor total da obra.

DECLARO que o percentual de encargos sociais utilizados no valor da mão-de-obra do orçamento são os encargos sociais praticados pelo SINAPI e/ou SICRO.

DECLARO que o orçamento da obra foi verificado com os custos nas duas possibilidades de CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA e foi adotada a modalidade SEM DESONERAÇÃO por ser a mais adequada ao Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO.

BENEDITO ALVES DOS SANTOS:60092579302
Assinado de forma digital por BENEDITO ALVES DOS SANTOS:60092579302
Dados: 2026.09.10 15:24:25 -03'00'

B. A. CONSTRUCOES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
CNPJ: 09.534.152/0001-49
Benedito Alves dos santos
CPF: 600.925.793-02
RG Nº. 1439809 SSP PI

ABIGAIL LOBAO FERREIRA:33252033372
Assinado de forma digital por ABIGAIL LOBAO FERREIRA:33252033372
Dados: 2026.08.26 15:19:36 -03'00'

ABIGAIL LOBÃO FERREIRA
Registro: 1103495461
CPF: 332.520.333-72
ENGENHEIRA CIVIL

B. A. CONSTRUCOES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

CNPJ: 09.534.152/0001-49 - Insc: 12.277989-4
RUA: DUQUE DE CAIXIAS- Nº. 651- Bairro: CIDADE NOVA
JOAO LISBOA - MARANHÃO- CEP: 65922000 - fone: (xx99) 3535-2315
Email: b.a.construcoes651@gmail.com

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
1499
Fls:
RUBRICA

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	Construção de unidades habitacionais em área urbana no município de São Francisco do Brejão – MA	DATA :	L.S. Hora: 112,73%
		BDI : 23,00%	L.S. Mês: 70,19%
LOCAL:	SÃO FRANCISCO DO BREJÃO	FONTE	VERSÃO
		SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PROPRIA

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	**GRUPO A**		
A1	INSS	20,00	20,00
A2		1,50	1,50
A3	SESI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	**36,80**	**36,80**
B	**GRUPO B**		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,88	0,00
B2	Feriados	3,95	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86	0,65
B4	13º Salário	10,97	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,73	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,56	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,07
B9	Férias Gozadas	11,16	8,48
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	**47,31**	**18,17**
C	**GRUPO C**		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,55	3,46
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11	0,08
C3	Férias Indenizadas	3,17	2,41
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,60	1,98
C5	Indenização Adicional	0,38	0,29
	TOTAL	**10,81**	**8,22**
D	**GRUPO D**		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,41	6,69
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,40	0,31
	TOTAL	**17,81**	**7,00**
	A + B + C + D =	**112,73**	**70,19**

BENEDITO ALVES DOS SANTOS:60092579302
Assinado de forma digital por BENEDITO ALVES DOS SANTOS:60092579302
Dados: 2026.09.10 15:24:57 -03'00'

B. A. CONSTRUCOES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
CNPJ: 09.534.152/0001-49
Benedito Alves dos santos
CPF: 600.925.793-02
RG Nº. 1439809 SSP PI

ABIGAIL LOBAO FERREIRA:33252033372
Assinado de forma digital por ABIGAIL LOBAO FERREIRA:33252033372
Dados: 2026.08.26 15:19:58 -03'00'

ABIGAIL LOBÃO FERREIRA
Registro: 1103495461
CPF: 332.520.333-72
ENGENHEIRA CIVIL

B. A CONSTRUCOES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

CNPJ: 09.534.152/0001-49 - Insc: 12.277989-4

RUA: DUQUE DE CAIXIAS- Nº. 651- Bairro: CIDADE NOVA

JOAO LISBOA - MARANHÃO- CEP: 65922000 - fone: (xx99) 3535-2315

Email: b.a.construcoes651@gmail.com

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	Construção de unidades habitacionais em área urbana no município de São Francisco do Brejão – MA
LOCAL:	SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

DATA :

BDI : 23,00%

L.S. Hora: 112,73%

L.S. Mês: 70,19%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
PRÓPRIA	PRÓPRIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
103356	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	Serviço	M2	2.270,20	R$ 78,03	R$ 177.143,71	6,61	6,61	A
87548	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	SINAPI	Serviço	M2	3.665,00	R$ 39,16	R$ 143.521,40	5,36	11,97	A
92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	Serviço	M2	1.484,00	R$ 96,05	R$ 142.538,20	5,32	17,28	A
87248	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	SINAPI	Serviço	M2	1.482,60	R$ 79,80	R$ 118.311,48	4,41	21,70	B
91320	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	Serviço	UN	100,00	R$ 1.121,81	R$ 112.181,00	4,19	25,88	B
96111	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	SINAPI	Serviço	M2	1.235,40	R$ 85,04	R$ 105.058,42	3,92	29,81	B
COMP. 159	ESPELHO (TESTEIRA) DE BEIRAL EM MADEIRA (MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE)	PRÓPRIA	Serviço	M	699,80	R$ 130,50	R$ 91.323,90	3,41	33,21	B
COMP. 154	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	PRÓPRIO	Não cadastrado	UN	20,00	R$ 4.547,29	R$ 90.945,80	3,39	36,61	B
98062	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	SINAPI	Serviço	UN	20,00	R$ 4.521,01	R$ 90.420,20	3,37	39,98	B
101174	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	SINAPI	Serviço	M	780,00	R$ 115,69	R$ 90.238,20	3,37	43,35	B
100370	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	Serviço	M2	1.484,00	R$ 48,22	R$ 71.558,48	2,67	46,02	B
94442	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	Serviço	M2	1.484,00	R$ 46,62	R$ 69.184,08	2,58	48,60	B
99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	SINAPI	Serviço	M	758,00	R$ 84,17	R$ 63.800,86	2,38	50,98	B
104109	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	KG	3.184,00	R$ 20,00	R$ 63.680,00	2,38	53,36	B

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 150

B. A. CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 09.534.152/0001-49 - Insc: 12.277989-4

RUA: DUQUE DE CAIXIAS- Nº. 651- Bairro: CIDADE NOVA

JOAO LISBOA - MARANHÃO- CEP: 65922000 - fone: (xx99) 3535-2315

Email: b.a.construcoes651@gmail.com

92476	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	Serviço	M2	510,00	R$ 122,84	R$ 62.648,40	2,34	55,69	B
98052	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	SINAPI	Serviço	UN	20,00	R$ 3.059,70	R$ 61.194,00	2,28	57,98	B
87737	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	SINAPI	Serviço	M2	920,40	R$ 65,40	R$ 60.194,16	2,25	60,22	B
COMP. 155	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA (PINUS), E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES	PRÓPRIA	Serviço	M2	528,00	R$ 93,09	R$ 49.151,52	1,83	62,08	B
94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	SINAPI	Serviço	M2	108,00	R$ 431,08	R$ 46.556,64	1,74	63,79	B
88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024	SINAPI	Serviço	M2	1.349,40	R$ 34,28	R$ 46.257,43	1,73	65,52	B
88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	Serviço	M2	2.315,60	R$ 19,79	R$ 45.825,72	1,71	67,23	B
COMP. 168	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 (BASE COMPOSIÇÃO SINAPI - 08/2023 - 91785)	PRÓPRIA	Serviço	M	784,00	R$ 58,29	R$ 45.699,36	1,71	68,94	B
COMP. 171	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 (BASE COMPOSIÇÃO SINAPI - 08/2023 - 91793)	PRÓPRIA	Serviço	M	338,00	R$ 125,92	R$ 42.560,96	1,59	70,52	B
101489	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	SINAPI	Serviço	UN	20,00	R$ 2.073,80	R$ 41.476,00	1,55	72,07	B
COMP. 157	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25MPA, LANÇAMENTO COM JERICA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (ADAPTAÇÃO SINAPI 96555)	PRÓPRIA	Serviço	M³	40,00	R$ 910,20	R$ 36.408,00	1,36	73,43	B
96526	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	SINAPI	Serviço	M3	130,60	R$ 274,95	R$ 35.908,47	1,34	74,77	B
COMP. 169	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 (BASE COMPOSIÇÃO SINAPI - 08/2023 - 91795)	PRÓPRIA	Serviço	M	382,00	R$ 92,18	R$ 35.212,76	1,31	76,08	B
103674	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	SINAPI	Serviço	M3	36,00	R$ 959,92	R$ 34.557,12	1,29	77,37	B
96545	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	Serviço	KG	1.408,00	R$ 20,43	R$ 28.765,44	1,07	78,45	B
91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	M	1.860,00	R$ 14,83	R$ 27.583,80	1,03	79,48	B
87265	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	SINAPI	Serviço	M2	313,20	R$ 86,62	R$ 27.129,38	1,01	80,49	C
99251	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	SINAPI	Serviço	UN	60,00	R$ 375,24	R$ 22.514,40	0,84	81,33	C

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 150

B. A. CONSTRUCOES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

CNPJ: 09.534.152/0001-49 - Insc: 12.277989-4

RUA: DUQUE DE CAIXIAS- Nº. 651- Bairro: CIDADE NOVA

JOAO LISBOA - MARANHÃO- CEP: 65922000 - fone: (xx99) 3535-2315

Email: b.a.construcoes651@gmail.com

91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	M	3.640,00	R$ 6,14	R$ 22.349,60	0,83	82,16	C
86921	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	20,00	R$ 1.040,04	R$ 20.800,80	0,78	82,94	C
105024	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE "10" CM. AF_03/2024	SINAPI	Serviço	M	296,00	R$ 69,11	R$ 20.456,56	0,76	83,70	C
92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	Serviço	M2	312,00	R$ 62,35	R$ 19.453,20	0,73	84,43	C
87549	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	SINAPI	Serviço	M2	562,20	R$ 34,10	R$ 19.171,02	0,72	85,14	C
94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	M3	18,00	R$ 1.037,89	R$ 18.682,02	0,70	85,84	C
103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	SINAPI	Serviço	M3	20,00	R$ 932,55	R$ 18.651,00	0,70	86,54	C
87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	SINAPI	Serviço	M2	1.662,60	R$ 10,93	R$ 18.172,22	0,68	87,21	C
87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	SINAPI	Serviço	M2	2.877,80	R$ 6,14	R$ 17.669,69	0,66	87,87	C
COMP. 161	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	PRÓPRIA	Serviço	UN	20,00	R$ 763,39	R$ 15.267,80	0,57	88,44	C
COMP. 158	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. (BASE COMPOSIÇÃO SINAPI 104111)	PRÓPRIA	Serviço	KG	548,00	R$ 26,32	R$ 14.423,36	0,54	88,98	C
86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	20,00	R$ 683,74	R$ 13.674,80	0,51	89,49	C
91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	540,00	R$ 23,99	R$ 12.954,60	0,48	89,98	C
91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	280,00	R$ 44,01	R$ 12.322,80	0,46	90,44	C
COMP. 160	ESTRUTURA EM MADEIRA PARA SUPORTE DE CAIXA D'ÁGUA 500L	PRÓPRIA	Serviço	M	20,00	R$ 607,60	R$ 12.152,00	0,45	90,89	C
96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE "5 CM". AF_01/2024	SINAPI	Serviço	M3	48,00	R$ 252,97	R$ 12.142,56	0,45	91,34	C
88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	Serviço	M2	2.315,60	R$ 4,74	R$ 10.975,94	0,41	91,75	C
102229	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	Serviço	M2	327,60	R$ 32,24	R$ 10.561,82	0,39	92,15	C
98110	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	SINAPI	Serviço	UN	20,00	R$ 508,22	R$ 10.164,40	0,38	92,52	C
91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	M	420,00	R$ 24,03	R$ 10.092,60	0,38	92,90	C

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 152

B. A. CONSTRUCOES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

CNPJ: 09.534.152/0001-49 - Insc: 12.277989-4

RUA: DUQUE DE CAIXIAS- Nº. 651- Bairro: CIDADE NOVA

JOAO LISBOA - MARANHÃO- CEP: 65922000 - fone: (xx99) 3535-2315

Email: b.a.construcoes651@gmail.com

88648	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023	SINAPI	Serviço	M	891,00	R$ 11,21	R$ 9.988,11	0,37	93,27	C
COMP. 166	LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W COM LÂMPADA LED 10W	PRÓPRIA	Serviço	UN	180,00	R$ 51,46	R$ 9.262,80	0,35	93,62	C
105030	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE "10" CM. AF_03/2024	SINAPI	Serviço	M	168,00	R$ 53,27	R$ 8.949,36	0,33	93,95	C
91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	M	1.940,00	R$ 4,21	R$ 8.167,40	0,30	94,26	C
86943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	20,00	R$ 379,09	R$ 7.581,80	0,28	94,54	C
COMP. 244	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	PRÓPRIA	Geral	M	480,00	R$ 15,46	R$ 7.420,80	0,28	94,82	C
91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	M	760,00	R$ 9,54	R$ 7.250,40	0,27	95,09	C
COMP. 156	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM.	PRÓPRIA	Serviço	KG	294,00	R$ 24,21	R$ 7.117,74	0,27	95,35	C
88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	SINAPI	Serviço	M2	1.349,40	R$ 5,04	R$ 6.800,98	0,25	95,61	C
86894	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO, DE 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	20,00	R$ 329,58	R$ 6.591,60	0,25	95,85	C
91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	Serviço	M2	7,20	R$ 856,18	R$ 6.164,50	0,23	96,08	C
COMP. 167	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 (BASE COMPOSIÇÃO SINAPI - 09/2023 - 91786)	PRÓPRIA	Serviço	M	152,00	R$ 39,69	R$ 6.032,88	0,23	96,31	C
94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	SINAPI	Serviço	M2	7,20	R$ 815,66	R$ 5.872,75	0,22	96,53	C
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	SINAPI	Serviço	M3	47,20	R$ 115,99	R$ 5.474,73	0,20	96,73	C
COMP. 162	QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 12 DISJUNTORES	PRÓPRIA	Serviço	UN	20,00	R$ 264,77	R$ 5.295,40	0,20	96,93	C
93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	SINAPI	Serviço	M3	133,80	R$ 34,60	R$ 4.629,48	0,17	97,10	C
102228	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	Serviço	M2	147,00	R$ 31,43	R$ 4.620,21	0,17	97,28	C
COMP. 172	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 (BASE COMPOSIÇÃO SINAPI - 08/2023 - 91792)	PRÓPRIA	Serviço	M	44,00	R$ 99,61	R$ 4.382,84	0,16	97,44	C
COMP. 165	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 40A, SENSIBILIDADE 30 mA	PRÓPRIA	Serviço	UN	20,00	R$ 218,87	R$ 4.377,40	0,16	97,60	C

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 153

B. A. CONSTRUCOES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

CNPJ: 09.534.152/0001-49 - Insc: 12.277989-4

RUA: DUQUE DE CAIXIAS- Nº. 651- Bairro: CIDADE NOVA

JOAO LISBOA - MARANHÃO- CEP: 65922000 - fone: (xx99) 3535-2315

Email: b.a.construcoes651@gmail.com

92439	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	Serviço	M2	58,00	R$ 68,81	R$ 3.990,98	0,15	97,75	C
97741	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	SINAPI	Serviço	UN	20,00	R$ 195,80	R$ 3.916,00	0,15	97,90	C
91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	80,00	R$ 46,46	R$ 3.716,80	0,14	98,04	C
102210	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	SINAPI	Serviço	M2	336,00	R$ 10,33	R$ 3.470,88	0,13	98,17	C
COMP. 164	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 25A, SENSIBILIDADE 30 mA	PRÓPRIA	Serviço	UN	20,00	R$ 170,86	R$ 3.417,20	0,13	98,29	C
95673	HIDRÔMETRO DN 1/2", 1,5 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	SINAPI	Serviço	UN	20,00	R$ 163,84	R$ 3.276,80	0,12	98,42	C
98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	SINAPI	Serviço	M2	4.000,00	R$ 0,81	R$ 3.240,00	0,12	98,54	C
86911	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	20,00	R$ 158,71	R$ 3.174,20	0,12	98,65	C
91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	80,00	R$ 37,15	R$ 2.972,00	0,11	98,77	C
100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	20,00	R$ 143,58	R$ 2.871,60	0,11	98,87	C
89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	Serviço	UN	80,00	R$ 35,31	R$ 2.824,80	0,11	98,98	C
99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	SINAPI	Serviço	M2	1.034,00	R$ 2,68	R$ 2.771,12	0,10	99,08	C
100560	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	SINAPI	Serviço	UN	20,00	R$ 127,07	R$ 2.541,40	0,09	99,18	C
97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	Serviço	M	200,00	R$ 11,13	R$ 2.226,00	0,08	99,26	C
104328	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	20,00	R$ 91,33	R$ 1.826,60	0,07	99,33	C
93666	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	Serviço	UN	20,00	R$ 87,82	R$ 1.756,40	0,07	99,39	C
91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	20,00	R$ 75,71	R$ 1.514,20	0,06	99,45	C
98308	TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	SINAPI	Serviço	UN	40,00	R$ 36,72	R$ 1.468,80	0,05	99,50	C
COMP. 170	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 (BASE COMPOSIÇÃO SINAPI - 08/2023 - 91794)	PRÓPRIA	Serviço	M	24,00	R$ 56,79	R$ 1.362,96	0,05	99,56	C
94490	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	Serviço	UN	20,00	R$ 66,60	R$ 1.332,00	0,05	99,61	C
COMP. 163	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 20A, SENSIBILIDADE 30 mA	PRÓPRIA	Serviço	UN	20,00	R$ 63,76	R$ 1.275,20	0,05	99,65	C

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 150

B. A. CONSTRUCOES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

CNPJ: 09.534.152/0001-49 - Insc: 12.277989-4
RUA: DUQUE DE CAIXIAS- Nº. 651- Bairro: CIDADE NOVA
JOAO LISBOA - MARANHÃO- CEP: 65922000 - fone: (xx99) 3535-2315
Email: b.a.construcoes651@gmail.com

89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	20,00	R$ 62,93	R$ 1.258,60	0,05	99,70	C
91987	CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	20,00	R$ 58,86	R$ 1.177,20	0,04	99,74	C
91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	20,00	R$ 56,43	R$ 1.128,60	0,04	99,79	C
00001871	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	SINAPI	Material	UN	180,00	R$ 5,84	R$ 1.051,20	0,04	99,82	C
94489	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	Serviço	UN	20,00	R$ 44,55	R$ 891,00	0,03	99,86	C
91944	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	40,00	R$ 19,18	R$ 767,20	0,03	99,89	C
91985	INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	20,00	R$ 35,90	R$ 718,00	0,03	99,91	C
89351	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	Serviço	UN	20,00	R$ 29,79	R$ 595,80	0,02	99,94	C
93658	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	Serviço	UN	20,00	R$ 28,21	R$ 624,20	0,02	99,96	C
93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	Serviço	UN	20,00	R$ 16,41	R$ 328,20	0,01	99,97	C
93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	Serviço	UN	20,00	R$ 15,24	R$ 304,80	0,01	99,98	C
93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	Serviço	UN	20,00	R$ 14,06	R$ 281,20	0,01	99,99	C
00036095	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SINAPI	Material	UN	40,00	R$ 5,74	R$ 229,60	0,01	100,00	C
00036091	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SINAPI	Material	UN	20,00	R$ 2,71	R$ 54,20	0,00	100,00	C

Valor total do Orçamento: **R$ 2.679.925,00**

BENEDITO ALVES DOS SANTOS:60092579302
Assinado de forma digital por BENEDITO ALVES DOS SANTOS:60092579302
Dados: 2026.09.10 15:25:53 -03'00'

B. A. CONSTRUCOES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
CNPJ: 09.534.152/0001-49
Benedito Alves dos santos
CPF: 600.925.793-02
RG Nº. 1439809 SSP PI

ABIGAIL LOBAO FERREIRA:33252033372
Assinado de forma digital por ABIGAIL LOBAO FERREIRA:33252033372
Dados: 2026.08.26 15:20:29 -03'00'

ABIGAIL LOBÃO FERREIRA
Registro: 1103495461
CPF: 332.520.333-72
ENGENHEIRA CIVIL

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 195
Rubrica

B. A. CONSTRUCOES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

CNPJ: 09.534.152/0001-49 - Insc: 12.277989-4

RUA: DUQUE DE CAIXIAS- Nº. 651- Bairro: CIDADE NOVA

JOAO LISBOA - MARANHÃO- CEP: 65922000 - fone: (xx99) 3535-2315

Email: b.a.construcoes651@gmail.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Construção de unidades habitacionais em área urbana no município de São Francisco do Brejão – MA
LOCAL:	SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

DATA : **L.S. Hora:** *112,73%*

BDI : 23,00% **L.S. Mês:** *70,19%*

FONTE	VERSÃO
SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
PRÓPRIA	PROPRIA

1.1.1. COMP. 154 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	74,93907602	R$ 31,47	R$ 2.358,33
90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	10,38600750	R$ 128,89	R$ 1.338,65
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 3.696,98
					VALOR:	3.696,98
					VALOR COM BDI:	4.547,29

1.2.1. 98525 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
89031	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00290000	R$ 78,43	R$ 0,22
89032	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00170000	R$ 199,98	R$ 0,33
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 0,55

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00460000	R$ 24,78	R$ 0,11
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 0,11
					VALOR:	0,66

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 506

B. A. CONSTRUCOES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

CNPJ: 09.534.152/0001-49 - Insc: 12.277989-4

RUA: DUQUE DE CAIXIAS- Nº. 651- Bairro: CIDADE NOVA

JOAO LISBOA - MARANHÃO- CEP: 65922000 - fone: (xx99) 3535-2315

Email: b.a.construcoes651@gmail.com

VALOR COM BDI:	0,81

1.2.2. 99059 LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 (M)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,02800000	R$ 30,50	R$ 0,85
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00700000	R$ 31,87	R$ 0,22
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 1,07

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00004433	CAIBRO NAO APARELHADO "6 X 6" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,41250000	R$ 25,42	R$ 10,48
00005068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,11100000	R$ 19,66	R$ 2,18
00004417	SARRAFO NAO APARELHADO "2,5 X 7" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,74450000	R$ 7,07	R$ 5,26
00010567	TABUA "2,5 X 23" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,55000000	R$ 12,95	R$ 7,12
00007356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,02560000	R$ 41,27	R$ 1,05
					TOTAL Material:	R$ 26,09

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,72470000	R$ 24,45	R$ 17,71
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,72470000	R$ 29,59	R$ 21,44
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 39,15

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,00400000	R$ 530,40	R$ 2,12
					TOTAL Serviço:	R$ 2,12
					VALOR:	68,43
					VALOR COM BDI:	84,17

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 154

B. A. CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 09.534.152/0001-49 - Insc: 12.277989-4

RUA: DUQUE DE CAIXIAS- Nº. 651- Bairro: CIDADE NOVA

JOAO LISBOA - MARANHÃO- CEP: 65922000 - fone: (xx99) 3535-2315

Email: b.a.construcoes651@gmail.com

1.3.1.1. 101174 ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 (M)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,79500000	R$ 30,01	R$ 23,85
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,99800000	R$ 23,84	R$ 23,79
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 47,64

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,06200000	R$ 545,67	R$ 33,83
92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,36000000	R$ 9,26	R$ 12,59
					TOTAL Serviço:	R$ 46,42
					VALOR:	94,06
					VALOR COM BDI:	115,69

1.3.2.1. 96526 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,70200000	R$ 30,01	R$ 81,08
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,97600000	R$ 23,84	R$ 142,46
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 223,54
					VALOR:	223,54
					VALOR COM BDI:	274,95

1.3.2.2. COMP. 155 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA (PINUS), E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,01395199	R$ 30,50	R$ 0,42
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00980089	R$ 31,87	R$ 0,31

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
158

B. A. CONSTRUCOES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

CNPJ: 09.534.152/0001-49 - Insc: 12.277989-4

RUA: DUQUE DE CAIXIAS- Nº. 651- Bairro: CIDADE NOVA

JOAO LISBOA - MARANHÃO- CEP: 65922000 - fone: (xx99) 3535-2315

Email: b.a.construcoes651@gmail.com

					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 0,73

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,01694171	R$ 8,60	R$ 0,14
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,60292626	R$ 11,46	R$ 6,90
00005073	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	SINAPI	KG	0,02591087	R$ 20,04	R$ 0,51
00040304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,03388344	R$ 24,27	R$ 0,82
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,56505651	R$ 4,01	R$ 2,26
00006212	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,00454493	R$ 19,00	R$ 19,08
					TOTAL Material:	R$ 29,71

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,46938556	R$ 24,45	R$ 11,47
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,14142220	R$ 29,59	R$ 33,77
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 45,24
					VALOR:	75,68
					VALOR COM BDI:	93,09

1.3.2.3. COMP. 156 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R$ 22,10	R$ 0,55
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	1,96650000	R$ 0,22	R$ 0,43
					TOTAL Material:	R$ 0,98

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06350000	R$ 24,62	R$ 1,56
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19450000	R$ 29,81	R$ 5,80

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 1504

B. A. CONSTRUCOES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

CNPJ: 09.534.152/0001-49 - Insc: 12.277989-4

RUA: DUQUE DE CAIXIAS- Nº. 651- Bairro: CIDADE NOVA

JOAO LISBOA - MARANHÃO- CEP: 65922000 - fone: (xx99) 3535-2315

Email: b.a.construcoes651@gmail.com

				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 7,36
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
92799	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R$ 11,34	R$ 11,34
				TOTAL Serviço:		R$ 11,34
				VALOR:		19,68
				VALOR COM BDI:		24,21

1.3.2.4. 96545 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R$ 22,10	R$ 0,55
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,63500000	R$ 0,22	R$ 0,13
				TOTAL Material:		R$ 0,68
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05700000	R$ 24,62	R$ 1,40
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	R$ 29,81	R$ 4,47
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 5,87
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R$ 10,06	R$ 10,06
				TOTAL Serviço:		R$ 10,06
				VALOR:		16,61
				VALOR COM BDI:		20,43

1.3.2.5. COMP. 157 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25MPA, LANÇAMENTO COM JERICA, ADENSAMENTO EACABAMENTO (ADAPTAÇÃO SINAPI 96555) (M³)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	0,91100000	R$ 0,54	R$ 0,49

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 1510

B. A. CONSTRUCOES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

CNPJ: 09.534.152/0001-49 - Insc: 12.277989-4

RUA: DUQUE DE CAIXIAS- Nº. 651- Bairro: CIDADE NOVA

JOAO LISBOA - MARANHÃO- CEP: 65922000 - fone: (xx99) 3535-2315

Email: b.a.construcoes651@gmail.com

90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,30000000	R$ 1,37	R$ 0,41
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 0,90

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R$ 30,01	R$ 30,01
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	R$ 23,84	R$ 47,68
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 77,69

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	1,15000000	R$ 575,14	R$ 661,41
					TOTAL Serviço:	R$ 661,41
					VALOR:	740,00
					VALOR COM BDI:	910,20

1.3.2.6. 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00060000	R$ 80,13	R$ 0,04
5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00540000	R$ 324,58	R$ 1,75
91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,19620000	R$ 38,69	R$ 7,59
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 9,38

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,78660000	R$ 23,84	R$ 18,75
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 18,75

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1511