COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1851

	deste para o sumidouro e conexões					
1.11.3	Caixa sifonada com grelha, em PVC rígido soldável, medindo (100x100) mm, inclusive, interligação à caixa de inspeção	unid	1,00	89707	20,89	20,89
1.11.4	Caixa de Inspeção em alvenaria, tampa de concreto, medindo (35x35x35) cm, revestida com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	unid	1,00	74104/001	104,41	104,41
					SUB-TOTAL	**254,77**
1.12	**LOUÇAS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS**					
1.12.1	Vaso sanitário sifonado de louça branca padrão popular, com conjunto para fixação para vaso sanitário com parafuso, arruela e bucha - fornecimento e instalação	unid	1,00	95469	171,98	171,98
1.12.2	Caixa de descarga plástica de sobrepor (externa), com tubo de descarga e engate flexível	unid	1,00	1030	25,60	25,60
1.12.3	Lavatório louça branco suspenso 29,5x39cm ou equivalente padrão popular- fornecimento e instalação	unid	1,00	86904	109,64	109,64
					SUB-TOTAL	**307,22**
1.13	**INSTALAÇÃO ELETRICA**					
1.13.1	Ponto de Luz	unid	1,00	COMPOSIÇÃO	117,01	117,01
					SUB-TOTAL	**117,01**
1.14	**PINTURAS**					
1.14.1	Aplicação manual de pintura com tinta látex PVA em paredes, duas demãos	m²	22,10	88487	7,57	167,30
1.14.2	Pintura a óleo, duas demãos	m²	3,15	79464	12,43	39,15
					SUB-TOTAL	**206,45**
1.15	**CAIXA DE INSPEÇÃO**					
1.15.1	Locação simples de construção sem gabarito de madeira	m²	0,42	74077/002	3,13	1,31
1.15.2	Escavação manual em solo, prof.até 1,5M	m³	0,17	93358	40,70	6,92
1.15.3	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19cm (espessura 9cm) de paredes com área liquida maior que 6m² sem vãos e argamassa de assentamento	m²	0,72	87507	59,55	42,88
1.15.4	Chapisco rústico traço 1:3 (cimento e areia grossa), espessura 2cm, preparo manual da argamassa	m²	0,72	87871	10,24	7,37
1.15.5	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8 preparo manual, aplicado manualmente em faces internas de paredes de ambientes com área maior que 10m², espessura de 20mm, com execução de talisca	m²	0,72	87536	19,27	13,87
1.15.6	Reboco argamassa traço 1:2 (cal e areia fina peneirada), espessura 0,5cm, preparo manual da argamassa	m²	0,72	87543	10,47	7,54
1.15.7	Laje de concreto armado prémoldada de (0,50x0,50)m, com ferro CA60 de 4.6mm.	m³	0,01	95957	1.642,89	16,43
1.15.8	Contrapiso/lastro de concreto não-estrutural, e=5cm, preparo com betoneira	m²	0,16	95241	15,80	2,53
1.15.9	Piso cimentado traço 1:3 (cimento e areia) acabamento liso espessura 2cm, preparo manual da argamassa	m²	0,16	73922/003	30,82	4,93
1.15.10	Reaterro compactado manualmente	m³	0,17	73964/006	30,87	5,25
					SUB-TOTAL DO ITEM CAIXA DE INSPEÇÃO	**109,03**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 952462/2026, emitida em 18/05/2026

Certidão nº 952462/2026
18/05/2026, 18:28
Chave de Impressão: 05y54
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/05/2026 e contém 7 folhas

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1852

				TOTAL DO ITEM BANHEIRO		5.241,87
2.0	**INSTALAÇÃO DE RESERVATORIO EM POLIETILENO CAPACIDADE DE 310 LITROS, NA PARTE SUPERIOR DO ABRIGO INCLUINDO CONEXÕES EM PVC, CONFORME PROJETO**					
2.1	Aquisição e Instalação de Reservatório de polietileno, c/cap. 310 litros, incluindo instalações em PVC rígido soldável de alimentação, distribuição, extravasor, torneira de boia, registros e conexões em PVC de 1/2"	und.	1,00	COMPOSIÇÃO	231,93	231,93
				TOTAL DO ITEM RESERVATÓRIO		231,93
3.0	**CONSTRUÇÃO DE FOSSA SÉPTICA CONFORME PROJETO, PLANILHA E ESPECIFICAÇÕES**					
3.1	Locação simples de construção sem gabarito de madeira	m²	2,99	74077/002	3,13	9,36
3.2	Escavação manual em solo, prof.até 1,5M	m³	4,93	93358	40,87	201,49
3.3	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior que 6m² sem vãos e argamassa de assentamento	m²	9,90	87507	59,55	589,55
3.4	Chapisco rústico traço 1:3 (cimento e areia grossa), espessura 2cm, preparo manual da argamassa	m²	9,90	87871	10,24	101,38
3.5	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8 preparo manual, aplicado manualmente em faces internas de paredes de ambientes com área maior que 10m², espessura de 20mm, com execução de talisca	m²	9,90	87536	19,27	190,77
3.6	Reboco argamassa traço 1:2 (cal e areia fina peneirada), espessura 0,5cm, preparo manual da argamassa	m²	9,90	87543	10,47	103,65
3.7	Laje de concreto armado 1:3:4 (cimento, areia e brita) com ferros CA 60 de 4,6 mm	m³	0,15	95957	1.642,89	246,43
3.8	Contrapiso/lastro de concreto não-estrutural, e=5cm, preparo com betoneira	m²	2,00	95241	15,80	31,60
3.9	Piso cimentado traço 1:3 (cimento e areia) acabamento liso espessura 2cm, preparo manual da argamassa	m²	2,00	73922/003	30,82	61,64
3.10	Tubos e conexões para esgoto em PVC 100mm	unid	2,00	89714	32,12	64,24
3.11	Reaterro compactado manualmente	m³	0,15	73964/006	30,87	4,63
				TOTAL DO ITEM FOSSA SÉPTICA		1.604,74
4.0	**CONSTRUÇÃO DE SUMIDOURO CONFORME PROJETO, PLANILHA E ESPECIFICAÇÕES**					
4.1	Locação simples de construção sem gabarito de madeira	m²	1,13	73992/001	8,80	9,94
4.2	Escavação manual em solo, prof.até 1,5M	m³	2,26	93358	40,50	91,53
4.3	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior que 6m² sem vãos e argamassa de assentamento	m²	6,28	87507	59,50	373,66
4.4	Laje de concreto armado 1:3:4 (cimento, areia e brita) com ferros CA 60 de 4,6 mm	m³	0,05	95957	1.642,69	82,13
4.5	Tubos e conexões para esgoto em PVC 100mm	unid	2,00	89714	32,01	64,02
4.6	Reaterro compactado manualmente	m³	0,07	73964/006	30,81	2,16
4.7	Leito filtrante - fornecimento e enchimento com brita nº4	m³	0,23	73873/002	121,02	27,83
				TOTAL DO ITEM SUMIDOURO.....		651,28
5.0	**DISTRIBUIÇÃO EM CADA DOMICILIO BENEFICIADO COM AS MSD, UM FILTRO DE BARRO COMUM**					

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 952462/2026, em 18/05/2026 emitida

Certidão nº 952462/2026
18/05/2026, 18:28
Chave de Impressão: 05y54
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/05/2026 e contém 7 folhas

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1353
Rubrica

	DE BOA QUALIDADE ACOMPANHADO DE TRÊS VELAS E UMA TORNEIRA PADRÃO PARA FILTRO					
5.1	Distribuição de um filtro comum de barro assado acompanhado de tres velas e torneira propria para filtro	unid	1,00	COMPOSIÇÃO	239,00	239,00
				TOTAL DO ITEM FILTRO COMUM DE BARRO.....		**239,00**
6.0	**INSTALAÇÃO DE PIA DE COZINHA EM AÇO INOX INCLUINDO CONEXÕES EM PVC CONFORME PROJETO, PLANILHA E ESPECIFICAÇÕES**					
6.1	Alvenaria em tijolos ceramico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa 1:4 (cimento e areia)	m²	3,32	COMPOSIÇÃO	61,48	204,11
6.2	Chapisco rústico traço 1:3 (cimento e areia grossa), espessura 2cm, preparo manual da argamassa	m²	3,32	87871	10,24	34,00
6.3	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8 preparo manual, aplicado manualmente em faces internas de paredes de ambientes com área maior que 10m², espessura de 20mm, com execução de talisca	m²	3,32	87536	19,27	63,98
6.4	Reboco argamassa traço 1:2 (cal e areia fina peneirada), espessura 0,5cm, preparo manual da argamassa	m²	3,32	87543	10,47	34,76
6.5	Pia aço inoxidavel 130x0,60 cm com 1 cuba	und	1,00	1746	159,00	159,00
6.6	Tomeira Plástica 1/2" p/ pia	und	1,00	11832	8,00	8,00
6.7	Joelho PVC soldável 90° água fria 20mm - fornecimento e instalação	und	2,00	89358	4,06	8,12
6.8	Sifão flexivel p/ pia e lavatório 3/4 x 1/2"	und	1,00	6149	9,78	9,78
6.9	Joelho PVC 90° esgoto 40mm - fornecimento e instalação	und	2,00	89724	4,60	9,20
6.10	Tubo PVC PL série R p/ esg. Ou aguas pluviais prediais DN 40mm	m	12,00	89448	11,03	132,36
6.11	Tubo de PVC soldavel, DN = 20mm (NBR-5648)	m	6,00	89355	10,44	62,64
6.12	Luva PVC soldavel/rosca p/ agua fria predial 20mm x 1/2"	und	1,00	89371	3,04	3,04
6.13	Válvula em plastico branco 1.1/4" x 1.1/2" c/saida lisa 40mm p/ tanque	und	1,00	86879	4,23	4,23
6.14	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo grês ou semi-grês de dimensões 25x35cm aplicada em ambientes de área maior que 5m² até a altura de 1,60m	m²	0,56	87269	35,97	20,14
				TOTAL DO ITEM PIA DE COZINHA....		**753,36**
7.0	**INSTALAÇÃO DE TANQUES DE LAVAR ROUPAS INCLUINDO CONEXÕES EM PVC CONFORME PROJETO, PLANILHA E ESPECIFICAÇÕES**					
7.1	Tanque monobloco de granitina ou marmorite. modelo popular com 1 esfregador	unid	1,00	86876	131,80	131,80
7.2	Alvenaria em tijolos ceramico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa 1:4 (cimento e areia)	m²	3,32	COMPOSIÇÃO	61,48	204,11
7.3	Chapisco rústico traço 1:3 (cimento e areia grossa), espessura 2cm, preparo manual da argamassa	m²	3,32	87871	10,24	34,00
7.4	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8 preparo manual, aplicado manualmente em faces internas de paredes de ambientes com área maior que 10m², espessura de 20mm, com execução de talisca	m²	3,32	87536	19,27	63,98
7.5	Reboco argamassa traço 1:2 (cal e areia fina	m²	3,32	87543	10,47	34,76

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 952462/2026, emitida em 18/05/2026

Certidão nº 952462/2026
18/05/2026, 18:28
Chave de Impressão: 05y54
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/05/2026 e contém 7 folhas

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1854
RUBRICA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUFILÂNDIA

	peneirada), espessura 0,5cm, preparo manual da argamassa					
7.6	Aplicação manual de pintura com tinta látex PVA em paredes, duas demãos	m²	3,32	88487	7,57	25,13
7.7	Torneira Plástica 1/2" p/ pia	und	1,00	11832	8,00	8,00
7.8	Joelho PVC soldável 90° água fria 20mm - fornecimento e instalação	und	2,00	89358	4,06	8,12
7.9	Sifão flexivel p/ pia e lavatório 3/4 x 1/2"	und	1,00	6149	9,78	9,78
7.10	Joelho PVC 90° esgoto 40mm - fornecimento e instalação	und	2,00	89724	4,60	9,20
7.11	Tubo PVC PL série R p/ esg. Ou aguas pluviais prediais DN 40mm	m	6,00	89448	11,03	66,18
7.12	Tubo de PVC soldavel, DN = 20mm(NBR-5648)	m	6,00	89355	10,44	62,64
7.13	Luva PVC soldavel/rosca p/ agua fria predial 20mm x 1/2"	und	1,00	89371	3,04	3,04
7.14	Válvula em plástico branco 1.1/" x 1.1/2" c/saida lisa 40mm p/ tanque	und	1,00	86879	4,23	4,23
7.15	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo grês ou semi-grês de dimensões 25x35cm aplicada em ambientes de área maior que 5m² até a altura de 1,60m	m²	0,56	87269	35,97	20,14
					TOTAL DO ITEM TANQUE DE LAVAR ROUPAS....	**685,11**
8.0	**AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE GORDURA EM PVC COM TAMPA COM CAPACIDADE DE 18 LITROS INCLUINDO INTALAÇÕES SANITÁRIAS**					
8.1	Caixa de gordura simples em concreto pré-moldado DN 40mm com tampa - fornecimento e instalação	und	1,00	74051/002	110,03	110,03
					TOTAL DO ITEM DA CAIXA DE GORDURA....	**110,03**
					TOTAL DO MSD SEM BDI	**9.517,32**
					VALOR DO BDI (24,4%)	**2.322,23**
					TOTAL DE UMA UNIDADE DE MSD COM BDI	**11.839,54**
			59,00	**unidades**	**TOTAL DE 59 UNIDADES DE MSD's COM BDI**	**698.533,06**
9.0	**PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA PADRÃO FUNASA**					
9.1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m²	6,00	74209/001	254,58	1.527,48
					TOTAL DA PLACA SEM BDI	**1.527,48**
					VALOR DO BDI (24,4%)	**372,71**
					TOTAL DA PLACA COM BDI	**1.900,19**
					TOTAL GERAL (MSD's + PLACA)	**700.433,24**

Tufilândia – MA, 04 de Maio de 2026

Josemir Ferro Cunha

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUFILÂNDIA/MA
JOSEMIR FERRO CUNHA
C[illegible]45.050.813-20
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Poder Judiciário - TJMA
Nº SELO RECFIR1M/065ZENRZJDTP1EM7C63
Reconheço e dou fé por semelhança a assinatura de JOSEMIR FERRO CUNHA. Tufilândia/MA 07/05/2026 09:29:48. Ato: 13.17.2. Total: R$ 8,02 Emol: R$ 8,17 FERC: R$ 0,19 FADEP: R$ 0,25 FEMP: R$ 0,25 FERRFIS: R$ 0,06 Consulte em https://selo.tjma.jus.br
LEILDE DOS SANTOS FERNANDES
TJMA/FERJ/FERC/FADEP/FEMP
República Federativa do Brasil
Serventia Extrajudicial - 444
Ofício Único de Tufilândia - MA
CNPJ: nº 34.192.722/0001-35

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 952462/2026, em 18/05/2026 emitida

Certidão nº 952462/2026
18/05/2026, 18:28
Chave de Impressão: 05y54
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/05/2026 e contém 7 folhas

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1855
Rubrica

DECLARAÇÃO

A PRESENTE DECLARAÇÃO TEM POR OBJETIVO VERIFICAR E COMPROVAR A FIEL EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONSTANTE NO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA EMITIDO PARA, **B. A. CONSTRUCOES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 09.534.152/0001-49**, estabelecida na Rua Duque de Caixias, 651, Cidade Nova, João Lisboa, CEP: 65.922-000, Maranhão.

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUFILÂNDIA
CNPJ DO CONTRATANTE: 01.612.631/0001-24
ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO: POVOADO BORGEA, Nº: SN, BAIRRO: BORGEA, CIDADE: TUFILÂNDIA UF: MA.
EMPRESA CONTRATADA: B. A. CONSTRUCOES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
CNPJ DA EMPRESA CONTRATADA: 09.534.152/0001-49
DATA DE EXECUÇÃO: 17/08/2017 A 17/03/2018
OBJETO DA OBRA: CONFORME O CONTRATO DE Nº 97/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 92-CPL-2017, TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2017.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 59 MÓDULOS DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES.

ITEM	DESCRIÇÃO
1	IMPLANTAÇÃO DE CONJUNTO SANITÁRIO COMPOSTO, ABRIGO DE ALVENARIACOM CALÇADA, VASO SANITÁRIO, LAVATÓRIO, CHUVEIRO, CAIXA DE IMPEÇÃO E CAIXA DE DESCARGA
2	INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO EM POLIETILENO CAPACIDADE DE 310 LITROS, NA PARTE SUPERIOR DO ABRIGO INCLUINDO CONEXÕES EM PVC, CONFORME PROJETO
3	CONSTRUÇÃO DE FOSSA SÉPTICA CONFORME PROJETO, PLANILHA E ESPECIFICAÇÕES
4	CONSTRUÇÃO DE SUMIDOURO CONFORME PROJETO, PLANILHA E ESPECIFICAÇÕES
5	DISTRIBUIÇÃO EM CADA DOMICILIO BENEFICIADO COM AS MSD, UM FILTRO DE BARRO COMUM DE BOA QUALIDADE ACOMPANHADO DE TRÊS VELAS E UMA TORNEIRA PADRÃO PARA FILTRO
6	INSTALAÇÃO DE PIA DE COZINHA EM AÇO INOX INCLUINDO CONEXÕES EM PVC CONFORME PROJETO, PLANILHA E ESPECIFICAÇÕES
7	INSTALAÇÃO DE TANQUES DE LAVAR ROUPAS INCLUINDO CONEXÕES EM PVC CONFORME PROJETO, PLANILHA E ESPECIFICAÇÕES
8	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE GORDURA EM PVC COM TAMPA COM CAPACIDADE DE 18 LITROS INCLUINDO INTALAÇÕES SANITÁRIAS
9	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA PADRÃO FUNASA

ART DE EXECUÇÃO Nº: MA20170122506
RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA CONTRATADA: ABIGAIL LOBÃO FERREIRA
TÍTULO PROFISSIONAL: ENGENHEIRA CIVIL, ENGENHEIRA DE SEGURANCA DO TRABALHO
REGISTRO NO CREA-MA: 1103495461MA

CORROBORO, POR HAVER CONSTATADO NO LOCAL DA OBRA/SERVIÇO E NO PERÍODO ACIMA A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES DO ATESTADO TÉCNICO EMITIDO PELO CONTRATANTE RELATIVA ÀS DESCRIÇÕES DOS ITENS/ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM QUANTITATIVOS E QUALITATIVAMENTE ESPECIFICADOS PARA A EXECUÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO.

JOÃO LISBOA-MA, 04 DE MAIO DE 2026

JULIO SERGIO SIQUEIRA BAYMA:22601210397
Assinado de forma digital por JULIO SERGIO SIQUEIRA BAYMA:22601210397
Dados: 2026.05.04 20:19:17 -03'00'

JÚLIO SÉRGIO SIQUEIRA BAYMA
CREA-MA nº: 1105229998MA
ENGENHEIRO CIVIL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 952462/2026, em 18/05/2026 emitida em

Certidão nº 952462/2026
18/05/2026, 18:28
Chave de Impressão: 05y54
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/05/2026 e contém 1 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 1856

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

919293/2025

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **ABIGAIL LOBÃO FERREIRA**
Registro: **1103495461MA** RNP: **1103495461**
Título profissional: ENGENHEIRA DE SEGURANCA DO TRABALHO, ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **MA20200370284** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 03/11/2020 Baixada em: 11/12/2024
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **B. A. CONSTRUCOES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA** CPF/CNPJ: **01.601.303/0001-22**
Endereço do contratante: AVENIDA SENADOR LA ROQUE Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: BURITIRANA UF: MA CEP: 65935500
Contrato: Celebrado em: 21/08/2020
Valor do contrato: R$ 48.500,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA SENADOR LA ROQUE Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: BURITIRANA UF: MA CEP: 65935500
Coordenadas Geográficas: -5.593131, -47.019917
Data de início: 24/10/2020 Conclusão efetiva: 20/02/2021
Finalidade: Outro
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA CPF/CNPJ: 01.601.303/0001-22

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0107 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS COMERCIAIS 53 - EXECUCAO 99.88 metro quadrado; **1 - ATUACAO** #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 53 - EXECUCAO 10.00 unidade; **1 - ATUACAO** #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS 53 - EXECUCAO 10.00 unidade; **1 - ATUACAO** #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 53 - EXECUCAO 25.00 unidade;

Observações

REFORMA E REFORMULAÇÃO DA UNIDADE DO CONSELHO TUTELAR DE BURITIRANA - MA, CONFORME O CONTRATO DE Nº 21.08.01/2020 E TOMADA DE PREÇO 011/2020.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 919293/2025
25/08/2025, 10:19
3001x

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 3001x

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA
Estado do Maranhão

BURITIRANA
CADA VEZ MELHOR

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1857
RUBRICA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins legais de direito que a empresa **B. A. CONSTRUCOES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA** inscrita no CNPJ sob o n.º **09.534.152/0001-49**, estabelecida à RUA DUQUE DE CAIXIAS, 651, CIDADE NOVA, JOAO LISBOA, CEP: 65.922-000, MARANHÃO, através de seu responsável técnico **ABIGAIL LOBÃO FERREIRA**, profissional: **ENGENHEIRA CIVIL, ENGENHEIRA DE SEGURANCA DO TRABALHO**, CREA-MA nº **1103495461**, executou e conduiu de forma satisfatória todas as atividades nos termos do contrato nº **21.08.01/2020**, conforme abaixo descrito:

DADOS DO CONTRATO	
Nº CONTRATO:	21.08.01/2020
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2020 – CPL
CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA
CNPJ:	01.601.303/0001-22
ENDEREÇO DOS SERVIÇOS:	AVENIDA SENADOR LA ROQUE, S/N, CENTRO, BURITIRANA, MARANHÃO
CONTRATADA:	B. A. CONSTRUCOES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
CNPJ:	09.534.152/0001-49
VALOR TOTAL DO CONTRATO:	R$ 48.500,00 (Quarenta e Oito Mil e QuinhentosReais).
ERVIDOR FISCAL DO CONTRATO:	OSIRAN SANTOS SOUSA
CPF:	897.771.151-72
CARGO:	Secretário Municipal Obras, Transporte e Serviços Urbanos
ENGENHEIRO FISCAL	HERCULES SIQUEIRA DE LIMA
CPF:	CPF: 033.506.323-35
CREA-MA:	1120676126MA
CARGO:	ENGENHEIRO FISCAL DO MUNICÍPIO
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	ABIGAIL LOBÃO FERREIRA
CPF:	332.520.333-72
CREA-MA:	1103495461MA
TÍTULO PROFISSIONAL:	ENGENHEIRA CIVIL, ENGENHEIRA DE SEGURANCA DO TRABALHO
CELEBRADO:	21/08/2020
DATA DE INÍCIO:	24/10/2020
PREVISÃO DE TÉRMINO:	20/02/2021
OBJETO	
REFORMA E REFORMULAÇÃO DA UNIDADE DO CONSELHO TUTELAR DE BURITIRANA - MA, CONFORME O CONTRATO DE Nº 21.08.01/2020 E TOMADA DE PREÇO 011/2020.	
DADO DA ART	
ART de execução:	MA20200370284

Atestamos ainda que o profissional teve um bom desempenho cumprindo tecnicamente os termos do objeto contratado.

Buritirana-MA, 07 de Janeiro de 2025.

gov.br Documento assinado digitalmente
OSIRAN SANTOS SOUSA
Data: 06/08/2025 17:54:30-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br Documento assinado digitalmente
HERCULES SIQUEIRA DE LIMA
Data: 06/08/2025 17:33:11-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

SIRAN SANTOS SOUSA
CPF: 897.771.151-72
Secretário Mun. Obras, Transp. Serviços Urbanos

HERCULES SIQUEIRA DE LIMA
CPF: 033.506.323-35
CREA-MA: 1103495461MA
ENGENHEIRO FISCAL DO MUNICÍPIO

Av. Senador La Rocque, S/N – Centro – CEP 65935-500 BURITIRANA – MA
prefeitura@buritirana.ma.gov.br (99) 0000-0000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 919293/2025, emitida em 25/08/2025

Certidão nº 919293/2025
11/03/2026, 10:51
Chave de Impressão: 3001x
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2025 e contém 3 folhas
O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse a aba Documentos através do QRcode.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1858
PUBLICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA
Estado do Maranhão

BURITIRANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA
OBJETO: REFORMA E REFORMULAÇÃO DA UNIDADE DO CONSELHO TUTELAR DE BURITIRANA - MA.
LOCAL: MUNICIPIO DE BURITIRANA – MA

Planilha Orçamentária Sintética

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					2.131,38
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	6,00	284,37	355,23	2.131,38
2			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					411,40
2.1	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	m²	4,44	11,92	14,89	66,11
2.2	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	m³	4,46	27,64	34,52	153,95
2.3	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	13,34	4,57	5,70	76,03
2.4	97663	SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	5,00	6,10	7,62	38,10
2.5	97661	SINAPI	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	100,00	0,32	0,39	39,00
2.6	97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	9,00	0,63	0,78	7,02
2.7	72900	SINAPI	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	m³	4,77	5,24	6,54	31,19
3			INFRAESTRUTURA					170,65
3.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m³	0,66	41,61	51,97	34,30
3.2	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	0,66	25,23	31,51	20,79
3.3	96259	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES CIRCULARES, COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,28 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	0,82	112,82	140,93	115,56
4			ALVENARIA					4.487,27
4.1	87476	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	53,82	45,03	56,25	3.027,37
4.2	95474	SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m³	2,08	432,86	540,72	1.124,69
4.3	93184	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	0,35	13,63	17,02	5,95
4.4	93184	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	12,39	13,63	17,02	210,87
4.5	93185	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	4,20	22,57	28,19	118,39
5			ESQUADRIAS					9.895,19
5.1	90841	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	3,00	644,33	804,89	2.414,67
5.2	90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	4,00	695,53	868,85	3.475,40
5.3	90844	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00	715,70	894,05	894,05
5.4	94559	SINAPI	JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA.	m²	2,94	412,44	515,22	1.514,74
5.5	85010	SINAPI	CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, PARA VIDRO	m²	4,20	304,26	380,08	1.596,33
6			VIDRO					519,20
6.1	72118	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	m²	4,20	98,96	123,62	519,20
7			COBERTURA					1.805,40
7.1	94443	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	m²	30,00	20,07	25,07	752,10
7.2	72091	SINAPI	RECOLOCACAO DE TELHAS CERAMICAS TIPO PLAN, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE	m²	30,00	28,11	35,11	1.053,30
8			FORRO					1.797,63
8.1	96113	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	m²	56,69	25,39	31,71	1.797,63
9			REVESTIMENTO					8.395,28
9.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	128,81	2,31	2,88	370,97
9.2	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	128,81	19,80	24,73	3.185,47
9.3	87264	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	91,61	42,29	52,82	4.838,84

Av. Senador La Rocque, S/N – Centro – CEP 65935-500 BURITIRANA – MA
prefeitura@buritirana.ma.gov.br (99) 0000-0000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 919293/2025, emitida em 25/08/2025

Certidão nº 919293/2025
11/03/2026, 10:51
Chave de Impressão: 3001x
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2025 e contém 3 folhas
O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse a aba Documentos através do QRcode.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1859
PUBLICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA
Estado do Maranhão

BURITIRANA

10			**PISO**					**2.605,10**
10.1	87248	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/204	m²	67,09	31,09	38,83	2.605,10
11			**INSTALAÇÃO ELÉTRICA**					**7.144,57**
	93128	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA)	UN	5,00	76,95	96,12	480,60
11.2	93137	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E	UN	5,00	91,88	114,77	573,85
11.3	93141	SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_0/206	UN	20,00	93,39	116,66	2.333,20
11.4	93143	SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_0/206	UN	6,00	95,05	118,73	712,38
11.5	83463	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	239,72	299,45	299,45
11.6	74130/000	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00	11,09	13,85	83,10
11.7	73953/004	SINAPI	LUMINARIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATORES DE PARTIDA RAPIDA E LÂMPADAS FLUORESCENTES 2X32W, COMPLETAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	13,00	146,82	183,40	2.384,20
11.8	83446	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	1,00	109,84	137,21	137,21
11.9	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	3,00	37,52	46,86	140,58
12			**INSTALAÇÃO HIDRÁULICA**					**4.146,02**
12.1	86904	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/203	UN	4,00	98,61	123,18	492,72
12.2	89709	SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_2/204	UN	1,00	6,47	8,08	8,08
12.3	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, /2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/203	UN	1,00	36,78	45,94	45,94
12.4	86931	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, /1 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/203	UN	4,00	347,08	433,57	1.734,28
12.5	95471	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0/206	UN	1,00	595,28	743,62	743,62
12.6	9535	SINAPI	CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	62,76	78,39	78,39
12.7	00000226	Próprio	ASSENTO PLASTICO, PARA VASO SANITÁRIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	4,00	22,03	27,51	110,04
12.8	93441	SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, /1 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTAL. AF_2/203	UN	1,00	746,84	932,95	932,95
13			**INSTALAÇÃO SANITÁRIA**					**297,75**
13.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_06/206	m³	0,54	41,61	51,97	28,06
13.2	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_06/206	m³	0,54	15,67	19,57	10,56
13.3	89798	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_2/204	M	5,00	7,55	9,43	47,15
	89800	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_2/204	M	7,00	14,40	17,98	125,86
13.5	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_2/204	UN	4,00	17,24	21,53	86,12
14			**PINTURA**					**3.578,06**
14.1	88490	SINAPI	APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/204	m²	56,69	6,31	7,88	446,71
14.2	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	m²	231,47	9,11	11,38	2.634,12
14.3		SINAPI	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m²	23,94	16,63	20,77	497,23
15			**COMBATE A INCENDIO**					**907,35**
15.1	72554	SINAPI	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	726,35	907,35	907,35
16			**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**					**207,75**
16.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	99,88	1,67	2,08	207,75
							Total sem BDI	**38.829,73**
							Total do BDI	**9.670,27**
							Total Geral	**48.500,00**

Buritirana-MA, 07 de Janeiro de 2025.

gov.br Documento assinado digitalmente
OSIRAN SANTOS SOUSA
Data: 06/08/2025 16:01:36-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br Documento assinado digitalmente
HERCULES SIQUEIRA DE LIMA
Data: 06/08/2025 14:55:27-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

OSIRAN SANTOS SOUSA
CPF: 897.771.151-72
Secretário Mun. Obras, Transp. Serviços Urbanos

HERCULES SIQUEIRA DE LIMA
CPF: 033.506.323-35
CREA-MA: 1103495461MA
ENGENHEIRO FISCAL DO MUNICÍPIO

Av. Senador La Rocque, S/N – Centro – CEP 65935-500 BURITIRANA – MA
prefeitura@buritirana.ma.gov.br (99) 0000-0000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 919293/2025, emitida em 25/08/2025

Certidão nº 919293/2025
11/03/2026, 10:51
Chave de Impressão: 3001x
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2025 e contém 3 folhas
O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse a aba Documentos através do QRcode.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
777427/2017
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1860

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **ABIGAIL LOBÃO FERREIRA**
Registro: **1103495461MA** RNP: **1103495461**
Título profissional: ENGENHEIRA DE SEGURANCA DO TRABALHO, ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **00011034954615144410** Tipo de ART: ART
Forma de registro: INICIAL
Empresa contratada: **SAMBAIBA CONSTRUCOES LTDA**
Registrada em: 25/01/2016 Baixada em: 14/01/2017
Participação técnica: INDIVIDUAL

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO** CPF/CNPJ: **06.208.946/0001-24**
Endereço do contratante: PRACA DEMETRIO MILHOMEM, 10 Nº:
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: PORTO FRANCO UF: MA CEP: 65970000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 356.705,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: U. E. MARCOLINA MAGALHAES E SEMED Nº:
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: PORTO FRANCO UF: MA CEP: 65970000
Data de início: 03/12/2015 Conclusão efetiva: 03/06/2016
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO CPF/CNPJ: 06.208.946/0001-24

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0110 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS 20 - EXECUCAO E PROJETO 33.25 M2; **1 - ATUACAO** #A0129 - QUADRA DE ESPORTES 20 - EXECUCAO E PROJETO 753 M2;

Observações

CONFORME O CONTRATO DE NUMERO: 11.088/2015, TEM POR OBJETO A CONSTRUCAO DE 01 (UMA) QUADRA POLIESPORTIVA COM ARQUIBANCADA, CONSTRUCAO DA CANTINA NA U. E. MARCOLINA MAGALHAES E CONSTRUCAO DE 01 (UM) ALMOXARIFADO NA SEDE DA SEMED DO MUNICIPIO DE PORTO FRANCO/MA.CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES DO PROJETO BASICO E DEMAIS ANEXOS. TUDO NA CONFORMIDADE DA PROPOSTA DE PRECO.CONSTANTE DO PROCESSO.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 8 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 777427/2017
16/02/2017
bzZ0A

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: bzZ0A

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1861

PREFEITURA PORTO FRANCO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

Tomada de preco nº 08/2015 – CPL

Local de realização, zona urbana de porto franco - MA.

Período de realização 03/12/2015/ até 03/08/2016.

Contratante Prefeitura Municipal de Porto Franco, CNPJ 06.208.946/0001-24.

Contratada Sambalba Construções Ltda., CNPJ 10.561.407/0001-41

Abigail Lobão Ferreira, CREA 1103495461.

Acompanhou a execução a construção de 01 (uma) quadra pollesportiva com arquibancada e conclusão de uma cantina e construção de 1 (um) almoxarifado na seme e ampliação de 02 unidades escolares no município de porto franco, no valor de R$ 356.705,30 (strezentos e cinquenta e seis mil setecentos e cinco reias e trinta centavos) conforme planilha em anexo.

Por ser verdade firmo o presente.

Porto Franco – MA, 17 de outubro de 2016

Anderson Marinho Filho
Prefeito Municipal

Rosilelde Ferreira Silva
CREA 6964-D/MA

Rosilelde Ferreira Silva
ENGENHEIRA CIVIL
CREA - 6964 - D/MA
CPF: 760.206.203-91

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777427/2017, em 16/02/2017 emitida

Certidão nº 777427/2017
11/10/2025, 16:22
Chave de Impressão: bzZ0A
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/02/2017 e contém folhas

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1862

SAMBAÍBA CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ: 10.561.407/0001-41
INSC. EST.: 12.310.617-6

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO 009/2015
DATA:26 DE NOVEMBRO DE 2015 ÀS 15:00 H

Objeto: Construção de 01 (uma) Quadra Poliesportiva c/ Arquibancada, Neste município.

ESCOLA MUNICIPAL MARCOLINA MAGALHÃES

Item	Descrição do Item	Und	Qtd	Valor Unitario	Valor
1	SEVIÇOS INICIAIS				R$ 17.039,76
1.1	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO	M2	1.200,00	R$ 2,81	R$ 3.372,00
1.2	PLACA INDICATIVA DE OBRA	M2	6,00	R$ 456,40	R$ 2.738,40
1.3	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	1.101,75	R$ 9,92	R$ 10.929,36
2	MOVIMENTOS DE TERRA				R$ 34.586,39
2.1	ESCAVACAO MANUAL DE CAVAS(FUNDACOES RASAS -2,00 M)	M3	44,20	R$ 39,96	R$ 1.721,59
2.2	REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	M2	1.101,75	R$ 3,70	R$ 5.076,48
2.3	ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRESTIMO	M3	324,04	R$ 88,75	R$ 28.768,33
3	INFRA-ESTRUTURA				R$ 41.731,97
3.1	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:5 (CIMENTO E AREIA), E=10CM	M2	175,11	R$ 59,83	R$ 10.322,85
3.2	EXECUÇÃO DE BALDRAME EM CONCRETO CICLOPICO 1:3	M3	58,58	R$ 371,12	R$ 22.081,64
3.3	CONCRETO ARMADO DOSADO 15 MPA INCL MAT P/ 1 M3 PREPARO CONFCOMP 5845 COLOC CONF COMP 7090 14 M2 DE AREA MOLDADA FORMAS E ESCORAMENTO CONF COMPS 5306 E 5708 60 KG DE ACO CA-50 INCMAO DE OBRA P/CORTE DOBRAGEM MONTAGEM E COLOC NAS FORMAS	M3	4,82	R$ 2.019,00	R$ 9.327,78
4	SUPER-ESTRUTURA				R$ 20.714,94
3.3	CONCRETO ARMADO DOSADO 15 MPA INCL MAT P/ 1 M3 PREPARO CONFCOMP 5845 COLOC CONF COMP 7090 14 M2 DE AREA MOLDADA FORMAS E ESCORAMENTO CONF COMPS 5306 E 5708 60 KG DE ACO CA-50 INCMAO DE OBRA P/CORTE DOBRAGEM MONTAGEM E COLOC NAS FORMAS	M3	10,26	R$ 2.019,00	R$ 20.714,94
5	PAREDES E PAINEIS				R$ 6.424,00
5.1	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA),E=10CM	M2	128,48	R$ 50,00	R$ 6.424,00
6	REVESTIMENTOS				R$ 13.067,61
6.1	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL	M2	556,93	R$ 5,76	R$ 3.219,08
6.2	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8, ESPESSURA , PREPARO MANUAL	M2	426,10	R$ 23,11	R$ 9.848,66
9	PAVIMENTACAO				R$ 84.378,75
9.1	CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA	M2	825,00	R$ 26,00	R$ 21.628,00

Sambaíba Construções Ltda.
CNPJ: 10.561.407/0001-41

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777427/2017, em 16/02/2017 emitida

Certidão nº 777427/2017
11/10/2025, 16:22
Chave de Impressão: bzZ0A
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/02/2017 e contém folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@crearna.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 11/10/2025, às 16:22.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1863

SAMBAÍBA CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ: 10.561.407/0001-41
INSC. EST.: 12.310.617-6

ESCOLA MUNICIPAL MARCOLINA MAGALHAES							
Item	Descriçao do Item	Und	Qtd	Valor Unitario		Valor	
9.2	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	576,00	R$	75,00	R$	43.200,00
9.3	PISO CIMENTADO RUSTICO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MANUAL	M2	252,00	R$	51,00	R$	12.852,00
9.4	EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, COM USO DE SEIXO ROLADO, PREPARO MECÂNICO, E ESPESSURA DE 7CM	M2	183,75	R$	37,00	R$	6.798,75
10	INSTALAÇÕES ELETRICAS					R$	8.112,00
10.1	POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=11M CARGA NOMINAL NO TOPO 200KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	4,00	R$	1.140,00	R$	4.560,00
10.2	REFLETOR REDONDO EM ALUMINIO COM SUPORTE E ALCA REGULAVEL PARA FIXACAO , COM LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 250W	UN	16,00	R$	222,00	R$	3.552,00
11	PINTURA					R$	21.744,27
11.1	FUNDO SELADOR ACRILICO AMBIENTES INTERNO	M2	476,16	R$	1,75	R$	745,78
11.2	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS	M2	436,16	R$	11,09	R$	4.726,11
11.3	DEMARCACAO COM TINTA ACRILICA PARA PISOS DE FAIXAS EM QUADRA POLIESPORTIVA	M	637,50	R$	7,73	R$	4.927,88
	PINTURA ESMALTE BRILHANTE, DUAS DEMAOS, PARA FERRO : ALAMBRADO E PEÇAS METALICAS	M2	295,00	R$	20,03	R$	5.908,85
	PINTURA COM TINTA ACRILICA PARA PISOS EM QUADRAS POLIESPORTIVAS - PISO DE ARQUIBANCADAS, CIRCULAÇÃO E CALÇADAS	M2	511,35	R$	10,63	R$	5.435,85
12	ALAMBRADO E EQUIPAMENTOS					R$	38.800,72
12.1	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADA EM TUBO DE AÇO GALV. C/COSTURA DIN 2440, DIÂMETRO 2", E TELA EM ARAME GALVANIZADO 14 BWG, MALHA QUADRADA COM ABERTURA DE 2".	M2	273,92	R$	116,00	R$	31.774,72
12.2	CONJUNTO DE TRAVES PARA FUTSAL PINTADAS, INCLUSO REDE	CJ	1,00	R$	3.515,00	R$	3.515,00
12.3	CONJUNTO P/VOLEI(POSTES FOGO H=255 REDE NYLON 2 MM	CJ	1,00	R$	2.134,00	R$	2.134,00
12.4	CONJUNTO DE TABELAS DE BASQUETE EM LAMINADO NAVAL, INCLUSO REDE E ARO	CJ	1,00	R$	1.377,00	R$	1.377,00
13	LIMPEZA GERAL DA OBRA					R$	2.005,19
13.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	1.101,75	R$	1,82	R$	2.005,19
					Total	R$	288.575,60

Sambaíba Construções Ltda
CNPJ: 10.561.407/0001-41

Rosilvan de F. Silva
ENGENHEIRO CIVIL DE SEGURANÇA DO TRABALHO
CREA-6954 - DRNA
CPF: 755.258.283-91

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777427/2017, emitida em 16/02/2017

Certidão nº 777427/2017
11/10/2025, 16:22
Chave de Impressão: bzE0A
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/02/2017 e contém folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br
CREA-MA
Impresso em: 11/10/2025, às 16:22.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 1864

SAMBAÍBA CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ: 10.561.407/0001-41
INSC. EST.: 12.310.617-6

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO 008/2015
DATA:26 DE NOVEMBRO DE 2015 AS 15:00 H

Objeto: Construção de 01(um) Almoxarifado na Sede da SEMED do município de Porto Franco/MA

Item	Descriçao do Item	Und	Qtd	Valor Unitario	Valor
1	SEVIÇOS INICIAIS				R$ 3.202,80
1.1	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO	M2	48,00	R$ 2,79	R$ 133,92
1.2	PLACA INDICATIVA DE OBRA	M2	6,00	R$ 450,00	R$ 2.700,00
1.3	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	37,19	R$ 9,92	R$ 368,88
2	MOVIMENTOS DE TERRA				R$ 1.065,15
2.1	ESCAVACAO MANUAL DE CAVAS(FUNDACOES RASAS,=2,00 M)	M3	2,64	R$ 38,95	R$ 102,71
2.2	REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	M2	37,19	R$ 3,70	R$ 137,58
2.3	ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO	M3	30	R$ 88,73	R$ 824,86
3	INFRA-ESTRUTURA				R$ 2.930,02
3.1	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:5 (CIMENTO E AREIA), E=1CM	M2	2,93	R$ 59,61	R$ 174,66
3.2	EXECUÇÃO DE BALDRAME EM CONCRETO CICLOPICO 1:3	M3	2,64	R$ 371,12	R$ 978,64
3.3	MAT P/ 1 M3 PREPARO CONFCOMP 5845 COLOC CONF COMP 7090 14 M2 DE AREA MOLDADA FÔRMAS E ESCORAMENTO CONF COMPS 5306 E 5708 60 KG DE ACO CA-50 INCMAO DE OBRA P/CORTE DOBRAGEM MONTAGEM E COLOC NAS FORMAS	M3	1,13	R$ 2.019,00	R$ 2.281,47
4	SUPER-ESTRUTURA				R$ 2.281,47
5	PAREDES E PAINEIS				R$ 2.527,97
5.1	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), E=1CM	M2	49,95	R$ 50,61	R$ 2.527,97
8	REVESTIMENTOS				R$ 2.882,12
8.1	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL	M2	99,90	R$ 5,76	R$ 575,42
8.2	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8, ESPESSURA , PREPARO MANUAL	M2	99,90	R$ 23,09	R$ 2.306,69

Sambaíba Construções Ltda.
CNPJ: 10.561.407/0001-41

Rejane Ferreira Silva
ENGENHEIRA CIVIL DE SEGURANÇA DO TRABALHO
CREA-MA 060...

AV. Valentin da Silva Aguilar, 352 - Centro - Fone: (99) 3571-3119 - CEP: 65970-000 - Porto Franco-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777427/2017, emitida em 16/02/2017

Certidão nº 777427/2017
11/10/2025, 16:22
Chave de Impressão: bzZ0A
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/02/2017 e contém folhas

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 1865

SAMBAÍBA CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ: 10.561.407/0001-41
INSC. EST.: 12.310.617-6

Item	Descrição do Item	Und	Qtd	Valor Unitario	Valor
9	**PAVIMENTAÇÃO**				**R$ 1.532,71**
9.1	CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA	M2	1,30	R$ 26,35	R$ 34,19
9.2	PISO CERAMICO PEI-4 35X35CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE, REJUNTE COM CIMENTO BRANCO	M2	25,95	R$ 41,71	R$ 1.082,37
9.3	EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, COM USO DE SEIXO ROLADO, PREPARO MECÂNICO, E ESPESSURA DE 7CM	M2	11,24	R$ 37,04	R$ 416,14
10	**INSTALAÇÕES ELETRICAS**				**R$ 302,98**
10.1	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	2,00	R$ 110,80	R$ 221,60
10.2	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	1,00	R$ 10,52	R$ 10,52
10.3	TOMADA 3P+T 30A/440V SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	2,00	R$ 35,43	R$ 70,86
11	**PINTURA**				**R$ 429,29**
11.1	FUNDO SELADOR ACRILICO AMBIENTES INTE	M2	99,90	R$ 1,75	R$ 174,83
11.2	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	4,73	R$ 13,09	R$ 61,85
11.3	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	3,60	R$ 20,33	R$ 73,19
11.4	PINTURA COM TINTA ACRILICA PARA PISOS - CALÇADAS	M2	11,24	R$ 10,63	R$ 119,43
12	**COBERTURAS E FORRO**				**R$ 7.409,37**
12.1	ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA CERAMICA, APOIADA EM PAREDE	M2	37,19	R$ 93,20	R$ 3.465,64
12.2	COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO PLAN	M2	37,19	R$ 46,74	R$ 1.738,03
12.3	EMBOCAMENTO DE ULTIMA FIADA DE TELHA PLAN, COLONIAL OU PAULISTA	M	7,40	R$ 8,80	R$ 65,12
12.4	CUMEEIRA COM TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO:CAL E AREIA)	M	3,70	R$ 20,61	R$ 76,26
12.5	FORRO EM PVC INCLUSIVE ESTRUTRA EM METALOM	M2	25,95	R$ 79,55	R$ 2.064,32
13	**LIMPEZA GERAL DA OBRA**				**R$ 2.007,79**
13.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	37,19	R$ 1,82	R$ 67,68
	ESQUADRIAS				
13.2	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,90X2,10M, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇA	UND	1,00	R$ 480,59	R$ 480,59
13.3	JANELA DE CORRER EM CHAPA DE AÇO, COM DUAS FOLHAS, PARA VIDRO	M2	1,80	R$ 655,46	R$ 1.179,83

Sambaíba Construções Ltda
CNPJ nº 10.561.407/0001-41

Rosileide Ferreira Silva
ENG. CIVIL - ENG. DE SEGURANÇA DO TRABALHO
Nº 061 - MA - DIMA

AV. Valentin da Silva Aguiar, 352 - Centro - Fone: (99) 3571-3119 - CEP: 65970-000 - Porto Franco-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777427/2017, emitida em 16/02/2017

Certidão nº 777427/2017
11/10/2025, 16:22
Chave de Impressão: bzZ0A
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/02/2017 e contém folhas

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1866

SAMBAÍBA CONSTRUÇÕES LTDA.
CNPJ: 10.561.407/0001-41
INSC. EST.: 12.310.617-6

Item	Descrição do Item	Und	Qtd	Valor Unitario	Valor
13.4	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR	UND	1,00	R$ 89,27	R$ 89,27
13.5	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	M2	1,80	R$ 105,79	R$ 190,42
				Total	R$ 26.571,60

Rosicleide Ferreira Silva
ENGENHEIRA DE SEGURANÇA DO TRABALHO
CREA - 5534 - D/MA
CPF: 755.258.283-91

Sambaíba Construções Ltda
CNPJ 10.561.407/0001-41

CONSTRUÇÕES LTDA.

3 DE 3

AV. Valentin da Silva Aguiar, 352 - Centro - Fone: (99) 3571-3119 - CEP: 65970-000 - Porto Franco-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777427/2017, emitida em 16/02/2017

Certidão nº 777427/2017
11/10/2025, 16:22
Chave de Impressão: bzZ0A
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/02/2017 e contém folhas

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1867

SAMBAÍBA CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ: 10.561.407/0001-41
INSC. EST.: 12.310.617-6

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO 008/2015.
DATA 26 DE NOVEMBRO DE 2015 AS 15:00 H
Objeto: Conclusão da cantina na U. E. Marcolina Margalhaes municipio de porto franco
Cantina na U.E Marcolina Magalhães

Item	Descrição do Item	Und	Qtd	Valor Unitario	Valor
1.0	PINTURA				R$ 2.731,05
1.1	FUNDO SELADOR ACRILICO AMBIENTES INTERNO	M2	72,96	R$ 2,91	R$ 212,31
1.2	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS	M2	72,96	R$ 11,09	R$ 809,13
1.3	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	14,18	R$ 13,09	R$ 185,55
1.4	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	29,44	R$ 20,33	R$ 517,20
1.5	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS - MADEIRAMENTO DE COBERTURA	M2	65,20	R$ 16,21	R$ 1.056,69
2.0	COBERTURAS E FORRO				R$ 14.617,23
2.1	ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA CERAMICA, APOIADA EM PAREDE	M2	65,20	R$ 93,31	R$ 6.077,29
2.2	COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO PLAN	M2	65,20	R$ 46,74	R$ 3.047,45
2.3	EMBOCAMENTO DE ULTIMA FIADA DE TELHA PLAN, COLONIAL OU PAULISTA	M	171,15	R$ 8,80	R$ 1.506,12
2.4	CUMEEIRA COM TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO CAL E AREIA)	M	8,15	R$ 20,61	R$ 167,97
2.5	FORRO EM PVC INCLUSIVE ESTRUTRA EM METALON	M2	48,00	R$ 79,55	R$ 3.818,40
3.0	PAVIMENTAÇÃO				R$ 4.995,27
3.1	PISO CERAMICO, PEI-4 36X35CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE, REJUNTE COM CIMENTO BRANCO	M2	65,20	R$ 41,71	R$ 2.719,49
3.2	EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO 1:3:5, (FCK=12 MPA) PREPARO MECANICO, E=7CM, INCLUSIVE PASSARELA DE ACESSO	M2	16,00	R$ 34,86	R$ 557,78
3.3	CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA	M2	65,20	R$ 26,35	R$ 1.718,02
4.0	REVESTIMENTOS				R$ 16.854,71
4.1	CERAMICA ESMALTADA EM PAREDES 1A, PEI-4, 20X20CM, PADRAO MEDIO, FIXADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO	M2	107,63	R$ 43,95	R$ 4.730,43
4.2	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL	M2	177,20	R$ 6,35	R$ 1.125,19
4.3	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	177,20	R$ 27,93	R$ 4.949,08
5.0	ESQUADRIAS				R$ 4.001,80

Sambaíba Construções Ltda.
CNPJ: 10.561.407/0001-41

Rosimeire Ferreira Silva
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
CREA - MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777427/2017, emitida em 16/02/2017

Certidão nº 777427/2017
11/10/2025, 16:22
Chave de Impressão: bzZ0A
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/02/2017 e contém folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimentc@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 11/10/2025, às 16:22.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1868

SAMBAIBA CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ: 10.561.407/0001-41
INSC. EST.: 12.310.617-6

Item	Descrição do Item	Und	Qtd	Valor Unitário	Valor
5.1	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,90X2,10M, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇA	UND	3,00	R$ 480,00	R$ 1.440,00
5.2	JANELA DE CORRER EM CHAPA DE AÇO, COM DUAS FOLHAS, PARA VIDRO	M2	1,65	R$ 655,00	R$ 1.080,75
5.3	PORTA DE AÇO CHAPA 24, DE ENROLAR, VAZADA TIPO LINHO OU EQUIVALENTE COM RETANGULO OU CIRCULO, ACABAMENTO GALVANIZADO NATURAL	M2	3,15	R$ 330,00	R$ 1.039,50
5.4	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRÃO DE ACABAMENTO POPULAR	UND	3,00	R$ 89,00	R$ 267,00
5.5	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	M2	1,65	R$ 106,70	R$ 174,55
6.0	LOUÇAS E METAIS				R$ 3.622,81
6.1	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 150X60CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30CM, TORNEIRA DE MESA CROMADA TUBO MÓVEL PADRÃO ALTO - FORNEC. E INSTAL. AF_12/2013_P	UND	1,00	R$ 873,00	R$ 873,00
6.2	GRANITO CINZA POLIDO P/BANCADA e=2,5 CM	M2	1,62	R$ 451,00	R$ 730,62
6.3	REVISÃO GERAL EM INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS EXISTENTES	VB	1,00	R$ 1.800,00	R$ 1.800,00
6.4	TANQUE DE MARMORE SINTETICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	R$ 177,14	R$ 177,14
6.5	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	R$ 42,05	R$ 42,05
7.0	COMPLEMENTOS E LIMPEZA GERAL				R$ 735,14
7.1	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA	UND	4,00	R$ 110,80	R$ 443,20
7.2	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	3,00	R$ 10,52	R$ 31,56
7.3	TOMADA 3P+T 20A/440V SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	4,00	R$ 35,43	R$ 141,72
7.4	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	65,20	R$ 1,82	R$ 118,66
				Total	R$ 41.556,04

Sambaiba Construções Ltda
CNPJ: 10.561.407/0001-41

Rosilene Ferreira Silva
ENG. CIVIL E TEC. DE SEGURANÇA DO TRABALHO
CREA - 6561 / D/MA
CPF: 755.255.261-91

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777427/2017, emitida em 16/02/2017

Certidão nº 777427/2017
11/10/2025, 16:22
Chave de Impressão: bzZ0A
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/02/2017 e contém folhes

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

919288/2025

Atividade concluída

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fl. 1869 Rubrica

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **ABIGAIL LOBÃO FERREIRA**
Registro: **1103495461MA** RNP: **1103495461**
Título profissional: ENGENHEIRA DE SEGURANCA DO TRABALHO, ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **MA20240852049** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 29/11/2024 Baixada em: 11/12/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **B. A. CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA**

Contratante: **E. C. D. A** CPF/CNPJ: ***.301.493-**
Endereço do contratante: RUA 13 DE MAIO, Nº: 378
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: João Lisboa UF: MA CEP: 65922000
Contrato: 001/2017 Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 212.056,78 Tipo de contratante: Pessoa Física
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA IMPERATRIZ Nº: SN
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: João Lisboa UF: MA CEP: 65922000
Coordenadas Geográficas: -5.454189, -47.468117
Data de início: 23/11/2022 Conclusão efetiva: 05/11/2024
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: E. C. D. A CPF/CNPJ: ***.301.493-**

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 82 - Projeto de Instalações 202.81 metro quadrado; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 81 - Projeto Arquitetônico 202.81 metro quadrado; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 82 - Projeto de Instalações 202.81 metro quadrado; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 82 - Projeto de Instalações 202.81 metro quadrado; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 82 - Projeto de Instalações 202.81 metro quadrado; **14 - Elaboração** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 82 - Projeto de Instalações 202.81 metro quadrado; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 49 - Execução de obra 202.81 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 202.81 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 202.81 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 49 - Execução de obra 202.81 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 202.81 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 202.81 metro quadrado;

Observações

PROJETO E EXECUÇÃO DE UMA OBRA RESIDENCIAL COM ÁREA DE CONSTRUÇÃO TOTAL= 202,81M2. SENDO PAVIMENTO TÉRREO=132,81M², PAVIMENTO SUPERIOR= 70,00M².

Informações Complementares

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
1870
FOLHA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

919288/2025

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Tecnico – CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 919288/2025
23/06/2025, 13:42
xWDDc

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: xWDDc

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1871
Rubrica

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins legais de direito que a empresa **B. A. CONSTRUCOES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n.º **09.534.152/0001-49**, estabelecida à RUA DUQUE DE CAXIAS, 615, CIDADE NOVA, JOAO LISBOA, CEP: 65.922-000, MARANHÃO, através de seu responsável técnico **ABIGAIL LOBÃO FERREIRA**, profissional: **ENGENHEIRA CIVIL, ENGENHEIRA DE SEGURANCA DO TRABALHO,** CREA-MA nº **1103495461,** executou e conduiu de forma satisfatória todas as atividades nos termos do contrato nº **001/2017**, conforme abaixo descrito:

DADOS DO CONTRATO	
Nº CONTRATO:	001/2017
CONTRATANTE:	ENOQUE CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE
CPF:	487.301.493-04
ENDEREÇO DOS SERVIÇOS:	AVENIDA IMPERATRIZ, S/N, CENTRO, JOÃO LISBOA, MARANHÃO
CONTRATADA:	B. A. CONSTRUÇÕES EMPREEDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
CNPJ:	09.534.152/0001-49
VALOR TOTAL DO CONTRATO:	R$ 212.056,78 (Duzentos e Doze Mil e Cinquenta e Seis Reais e Setenta e Oito Centavos)
SERVIDOR FISCAL DO CONTRATO:	ENOQUE CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE
CPF:	487.301.493-04
CARGO:	ADVOGADO
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	ABIGAIL LOBÃO FERREIRA
CPF:	332.520.333-72
CREA-MA:	1103495461MA
TÍTULO PROFISSIONAL:	ENGENHEIRA CIVIL, ENGENHEIRA DE SEGURANCA DO TRABALHO
DATA DE INÍCIO:	23/11/2022
PREVISÃO DE TÉRMINO:	05/11/2022
OBJETO	
PROJETO E EXECUÇÃO DE UMA OBRA RESIDENCIAL COM ÁREA DE CONSTRUÇÃO TOTAL= 202,81M2. SENDO PAVIMENTO TÉRREO=132,81M², PAVIMENTO SUPERIOR= 70,00M².	
DADO DA ART	
ART de execução:	MA20240852049

Atestamos ainda que o profissional teve um bom desempenho cumprindo tecnicamente os termos do objeto contratado.

JOÃO LISBOA-MA, em 09 de Janeiro de 2025

ENOQUE CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE:48730149304

Assinado de forma digital por ENOQUE CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE:48730149304
Dados: 2025.05.22 09:51:12 -03'00'

ENOQUE CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE
CPF: **487.301.493-04**
ADVOGADO

Rua 13 de Maio, nº 378 - Centro, CEP 65.922–000, João Lisboa – MA
E-mail: cavalcante.adv@hotmail.com
Fones: (99) 9124 – 1122, 8804-1111, 9159-6135 e 8136-5313

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 919288/2025, emitida em 23/06/2025

Certidão nº 919288/2025
02/07/2025, 09:55
Chave de Impressão: xWDDc
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/06/2025 e contém 6 folhas
O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse a aba Documentos através do QRcode.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1872
Rubrica

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA OBRA RESIDENCIAL
PROP: ENOQUE CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE
LOCAL: AV. IMPERATRIZ, S/Nº - CENTRO, JOÃO LISBOA.
ÁREA CONSTRUÍDA: 202,81 M²

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

RESIDÊNCIA				MATERIAL	MÃO DE OBRA	
PRIMEIRA ENTREGA - FUNDAÇÃO E ALVENARIA DO PAVIMENTO TÉRREO				16.000,92	8.095,50	12,50%
SEGUNDA ENTREGA - LAJE E ALVENARIA DO PAVIMENTO SUPERIOR				15.387,60	9.714,60	15,00%
SEGUNDA ENTREGA - LAJE E ALVENARIA DA COBERTURA				8.994,56	9.714,60	15,00%
TERCEIRA ENTREGA - COBERTURA E TUBULAÇÕES HIDRÁULICAS (COBERTURA)				5.063,76	6.476,40	10,00%
TERCEIRA ENTREGA - COBERTURA E TUBULAÇÕES HIDRÁULICAS (TUBULAÇÕES)				4.343,82	3.238,20	5,00%
QUARTA ENTREGA - PISO, REBOCO E FIAÇÃO ELÉTRICA				9.856,17	6.476,40	10,00%
QUINTA ENTREGA - CALFINO E FORRO				3.887,46	3.238,20	5,00%
QUINTA ENTREGA - JANELAS E PORTAS (A SEREM ESCOLHIDOS PELO CLIENTE)				21.768,27	3.238,20	5,00%
SEXTA ENTREGA - ACABAMENTOS (A SEREM EXCOLHIDOS PELO CLIENTE)				8.917,75	12.952,80	20,00%
SEXTA ENTREGA - ACABAMENTOS (A SEREM EXCOLHIDOS PELO CLIENTE) (WC)				7.372,42	1.619,10	2,50%
			SUBTOTAL	101.592,72	64.764,00	
MÃO DE OBRA	202,81	M²	400,00	64.764,00		
DESPESAS DIVERSAS				13.397,47	5,00%	
			SUBTOTAL	179.754,19	691,71/M2	
SERVIÇOS COMPLEMENTARES (MATERIAL + MÃO DE OBRA)						
	QUANT.		UNITÁRIO	TOTAL		
IMPERMEABILIZAÇÃO DO TERRAÇO C/ MANTA 4MM	72,82	M²	58,00	4.223,56		
PINTURA INTERNA E EXTERNA DA CASA	1.183,94	M²	8,00	9.471,52		
CALHAS E RUFOS	57,40	M	29,00	1.664,60		
FILETES DE PEDRA SÃO TOMÉ NA FACHADA	42,00	M²	125,00	5.250,00		
PISCINA COMPLETA 6,00X3,00M EM FIBRA	1,00	PÇ	8.400,00	8.400,00		
GRAMADO	140,82	M²	8,50	1.196,97		
PAVIGRAMA - ACESSO VEICULOS E PEDESTRES	31,20	M²	32,00	998,40		
AQUECEDOR DE PASSAGEM 15 LITROS	1,00	PÇ	1.097,54	1.097,54		
				-		
		SUBTOTAL		32.302,59		
VALOR TOTAL R$				212.056,78	816,01/M2	

Rua 13 de Maio, nº 378 - Centro, CEP 65.922-000, João Lisboa – MA
E-mail: cavalcante.adv@hotmail.com
Fones: (99) 9124 – 1122, 8804-1111, 9159-6135 e 8136-5313

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 919288/2025, emitida em 23/06/2025

Certidão nº 919288/2025
02/07/2025, 09:55
Chave de Impressão: xWDDc
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/06/2025 e contém 6 folhas
O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse a aba Documentos através do QRcode.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1873
Rubrica

DETALHAMENTO DAS ETAPAS

				VALOR TOTAL R$	R$ 89.876,48
QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÕES	OBSERVAÇÕES	UNIT.	TOTAL
PRIMEIRA ENTREGA - FUNDAÇÃO E ALVENARIA DO PAVIMENTO TÉRREO					**R$ 16.000,92**
6.500,00	PÇ	TIJOLO 06 FUROS (9X14X19CM)	ALVENARIA DO TÉRREO	0,42	2.730,00
86,00	SC	CIMENTO 50KG	FUNDAÇÃO E ALVENARIA DO TÉRREO	20,97	1.803,42
30,00	SC	CAL VIRGEM 20KG	ALVENARIA DO TÉRREO	6,58	197,40
14,00	M³	AREIA MÉDIA		95,71	1.339,94
9,00	M³	PEDRA BRITA N° 1		84,58	761,22
77,00	BR	FERRO CA60 4,2MM 12M	SAPATAS, VIGAS DE BALDRAME E PILARES	5,76	443,52
20,00	BR	FERRO CA50 6,3MM 12M (1/4")	SAPATAS, VIGAS DE BALDRAME E PILARES	11,06	221,20
74,00	BR	FERRO CA50 8,0MM 12M (5/16")	SAPATAS, VIGAS DE BALDRAME E PILARES	20,29	1.501,46
73,00	BR	FERRO CA50 10,0MM 12M (3/8")	SAPATAS, VIGAS DE BALDRAME E PILARES	29,70	2.168,10
14,00	KG	ARAME RECOZIDO N° 18	SAPATAS, VIGAS DE BALDRAME E PILARES	6,40	89,60
74,00	PÇ	TABUA PINUS 1" X 8" X 2,50M (2,5 X 20CM)	CAIXARIA	5,53	408,85
28,00	PÇ	TABUA PINUS 1" X 10" X 2,50M (2,5 X 25CM)	CAIXARIA	8,13	227,50
115,00	PÇ	TABUA PINUS 1" X 12" X 2,50M (2,5 X 30CM)	CAIXARIA	16,56	1.903,83
217,00	PÇ	RIPA PINUS 1"X 2" X 2,50M (2,5 X 5CM)	CAIXARIA	5,20	1.128,40
40,00	KG	PREGO 17 X 27 POLIDO	CAIXARIA	5,36	214,40
6,00	M²	LONA PLÁSTICA PRETA 4M X 120MICRA	PROTEÇÃO SACOS CIMENTO	1,20	7,20
2,00	BD	VEDACIT 18L - OTTO BAUMGART	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO	44,30	88,60
1,00	GL	ISOL 2 - 3,6L - OTTO BAUMGART	IMPERMEABILIZAÇÃO DE BALDRAME	56,24	56,24
1,00	UN	BROXA STANDART REF 800/2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE BALDRAME	5,06	5,06
3,00	RL	FELTRO ASFÁLTICO 40MTS	IMPERMEABILIZAÇÃO DE BALDRAME	24,46	73,38
48,00	UN	TACO P/ CAIXILHO IMBUIA 10 X 10CM		0,70	33,60
107,00	PÇ	CAIXA LUZ 2X4" PVC		0,90	96,30
290,00	ML	MANGUEIRA CORRUGADA 3/4" - TIGRE	PAREDES	1,73	501,70
SEGUNDA ENTREGA - LAJE E ALVENARIA DO PAVIMENTO SUPERIOR					**R$ 15.387,60**
102,00	BR	FERRO CA60 4,2MM 12M	VIGAS, LAJE E PILARES DO PAV. SUPERIOR	5,76	587,52
	BR	FERRO CA50 6,3MM 12M (1/4")	VIGAS, LAJE E PILARES DO PAV. SUPERIOR	11,06	962,22
72,00	BR	FERRO CA50 8,0MM 12M (5/16")	VIGAS, LAJE E PILARES DO PAV. SUPERIOR	20,29	1.460,88
18,00	BR	FERRO CA50 12,5MM 12M (1")	VIGAS, LAJE E PILARES DO PAV. SUPERIOR	44,15	794,70
12,00	KG	ARAME RECOZIDO N° 18	VIGAS, LAJE E PILARES DO PAV. SUPERIOR	6,40	76,80
12,00	UN	CAIXA 4X4" OCTOGONAL SIMPLES		6,19	74,28
70,00	ML	MANGUEIRA CORRUGADA 3/4" - TIGRE	LAJE	1,73	121,10
67,00	M	LAJE PRÉ-FABRICADA		21,67	1.451,89
67,00	M2	ESCORA BRACATINGA		6,50	435,50
18,00	M3	CONCRETO USINADO FCK=18 (18MPA)	PILARES, VIGAS E LAJE DO PAV. SUPERIOR	280,90	5.056,20
8.100,00	PÇ	TIJOLO 06 FUROS (9X14X19CM)	ALVENARIA DO PAV SUPERIOR	0,42	3.402,00
7,00	SC	CIMENTO 50KG	ALVENARIA DO PAV SUPERIOR	20,97	146,79
37,00	SC	CAL VIRGEM 20KG	ALVENARIA DO PAV SUPERIOR	6,58	243,46
6,00	M3	AREIA MÉDIA	ALVENARIA DO PAV SUPERIOR	95,71	574,26
SEGUNDA ENTREGA - LAJE E ALVENARIA DA COBERTURA					**R$ 8.994,56**
77,00	BR	FERRO CA60 4,2MM 12M	VIGAS, LAJE E PILARES DA COBERTURA	5,76	443,52
29,00	BR	FERRO CA50 6,3MM 12M (1/4")	VIGAS, LAJE E PILARES DA COBERTURA	11,06	320,74
37,00	BR	FERRO CA50 8,0MM 12M (5/16")	VIGAS, LAJE E PILARES DA COBERTURA	20,29	750,73
5,00	KG	ARAME RECOZIDO N° 18	VIGAS, LAJE E PILARES DA COBERTURA	6,40	32,00
14,00	UN	CAIXA 4X4" OCTOGONAL SIMPLES		6,19	86,66

Rua 13 de Maio, nº 378 - Centro, CEP 65.922-000, João Lisboa – MA
E-mail: cavalcante.adv@hotmail.com
Fones: (99) 9124 – 1122, 8804-1111, 9159-6135 e 8136-5313

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 919288/2025, emitida em 23/06/2025

Certidão nº 919288/2025
02/07/2025, 09:55
Chave de Impressão: xWDDc
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/06/2025 e contém 6 folhas
O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse a aba Documentos através do QRcode.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1877
Rubrica

90,00	ML	MANGUEIRA CORRUGADA 3/4" - TIGRE	LAJE	1,73	155,70
81,00	M	LAJE PRÉ-FABRICADA		21,67	1.755,27
81,00	M2	ESCORA BRACATINGA		6,50	526,50
13,00	M3	CONCRETO USINADO FCK=18 (18MPA)	PILARES, VIGAS E LAJE DO PAV. SUPERIOR	280,90	3.651,70
2.300,00	PÇ	TIJOLO 06 FUROS (9X14X19CM)	ALVENARIA DA COBERTURA	0,42	966,00
2,00	SC	CIMENTO 50KG	ALVENARIA DA COBERTURA	20,97	41,94
11,00	SC	CAL VIRGEM 20KG	ALVENARIA DA COBERTURA	6,58	72,38
2,00	M3	AREIA MÉDIA	ALVENARIA DA COBERTURA	95,71	191,42

TERCEIRA ENTREGA - COBERTURA E TUBULAÇÕES HIDRÁULICAS **R$ 5.063,76**

25,00	PÇ	CAIBRO CAMBARÁ 2" X 3" X 3,00M (5 X 7,5CM)	CAVALETES E CAIBROS COBERTURA	33,75	843,75
15,00	PÇ	CAIBRO CAMBARÁ 2" X 3" X 4,50M (5 X 7,5CM)	CAVALETES E CAIBROS COBERTURA	50,63	759,38
5,00	PÇ	VIGA DE CAMBARÁ 2" X 4" X 3,00M (5 X 10CM)	VIGAS DA COBERTURA	45,00	225,00
20,00	PÇ	VIGA DE CAMBARÁ 2" X 4" X 3,50M (5 X 10CM)	VIGAS DA COBERTURA	52,50	1.050,00
10,00	PÇ	VIGA DE CAMBARÁ 2" X 4" X 5,00M (5 X 10CM)	VIGAS DA COBERTURA	75,00	750,00
2,00	PÇ	VIGA DE CAMBARÁ 2" X 4" X 3,00M (5 X 10CM)	APOIO DA CAIXA D'ÁGUA	45,00	90,00
8,00	PÇ	TELHA ONDINA PLUS 1,83 X 1,10 X 6MM		24,40	195,20
22,00	PÇ	TELHA ONDINA PLUS 3,05 X 1,10 X 6MM		40,13	882,86
30,00	PÇ	PARAFUSO TELHEIRO C/10		6,20	186,00
2,00	KG	PREGO 15 X 21 GALVANIZADO	FIXAÇÃO VISTAS PORTAS / BEIRAL	5,77	11,54
10,00	KG	PREGO 18 X 36 POLIDO	FIXAÇÃO DE CAIBROS DE COBERTURA	5,14	51,40
3,00	KG	PREGO 18 X 36 GALV. TELHERIO 1/2 KG	FIXAÇÃO DE TELHAS	6,21	18,63

QUARTA ENTREGA - PISO, REBOCO E FIAÇÃO ELÉTRICA **R$ 9.856,17**

14,00	M3	CONCRETO USINADO FCK=18 (18MPA)	PISO BRUTO	280,90	3.932,60
29,00	SC	CIMENTO 50KG	REBOCO DAS PAREDES	20,97	608,13
154,00	SC	CAL VIRGEM 20KG	REBOCO DAS PAREDES	6,58	1.013,32
[illegible]	M3	AREIA MÉDIA	REBOCO DAS PAREDES	95,71	2.297,04
10,00	PÇ	FITA ISOLANTE 20MTS		5,84	58,40
200,00	ML	FIO FLEXÍVEL 1,5MM	INTERRUPTORES	0,67	134,00
520,00	ML	FIO FLEXÍVEL 2,5MM	TOMADAS	1,04	540,80
60,00	ML	FIO FLEXÍVEL 6MM		2,52	151,20
75,00	ML	FIO SOLIDO 16,0MM		4,61	345,75
15,00	ML	FIO TELEFONE 1 PAR - EXTERNO		1,04	15,60
25,00	ML	FIO TELEFONE 1 PAR - INTERNO		0,68	17,00
15,00	ML	FIO TELEFONE 2 PARES - EXTERNO		1,88	28,20
35,00	ML	FIO TELEFONE 2 PARES - INTERNO		1,08	37,80
18,00	PÇ	DISJUNTOR 20 A MONOFASICO		8,31	149,58
6,00	PÇ	DISJUNTOR 20 A BIFASICO		41,85	251,10
3,00	PÇ	DISJUNTOR 40 A BIFASICO		43,29	129,87
1,00	PÇ	DISJUNTOR 70 A TRIFASICO		69,42	69,42
4,00	PÇ	CAIXA DISTRIB. P/ ATÉ 8 DISJUNTORES		19,09	76,36

QUINTA ENTREGA - CALFINO E FORRO **R$ 3.887,46**

44,00	SC	CALFINO 18KG - IIIDRA		6,67	293,48
50,00	M2	FORRO DE GESSO EM PLACAS (COLOCADO)	PAVIMENTO TERREO	54,15	2.707,50
8,00	JG	CAIXILLIO CAMBARÁ 3 X 14CM C/ VISTAS		103,91	831,28
48,00	UN	PARAFUSO MAD C C D U 5,5 X 7,5	FIXAÇÃO PORTAS	0,76	36,48
48,00	UN	TAPA FURO	FIXAÇÃO PORTAS	0,39	18,72

SEXTA ENTREGA - JANELAS E PORTAS (A SEREM ESCOLHIDOS PELO CLIENTE) **R$ 21.768,27**

1,00	PÇ	PORTA EXTERNA 120X210 PIVOTANTE		1.087,14	1.087,14
3,00	PÇ	PORTA INTERNA 60X210 IMBUIA PRIMEIRA		157,70	473,10
4,00	PÇ	PORTA INTERNA 70X210 IMBUIA PRIMEIRA		157,70	630,80
1,00	PÇ	FECHADURA EXTERNA HAGA, LINHA ELITE		67,66	67,66
2,00	PÇ	FECHADURA WC HAGA, LINHA ELITE		50,26	100,52
4,00	PÇ	FECHADURA INTERNA HAGA, LINHA ELITE		50,26	201,04
8,00	CJ	DOBRADIÇA 3.1/2" FG - 3PÇ		9,06	72,48
8,00	CJ	DOBRADIÇA 3.1/2" F O E - 3PÇ		13,94	111,52
2,00	PÇ	JANELA EM BLINDEX VIDRO TEMPERADO 200X120 CORRER		924,00	1.848,00
3,00	PÇ	JANELA EM BLINDEX VIDRO TEMPERADO 60X60 MAXIMO-AR		246,60	739,80

Rua 13 de Maio, nº 378 - Centro, CEP 65.922-000, João Lisboa – MA
E-mail: cavalcante.adv@hotmail.com
Fones: (99) 9124 – 1122, 8804-1111, 9159-6135 e 8136-5313

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 919288/2025, emitida em 23/06/2025

Certidão nº 919288/2025
02/07/2025, 09:55
Chave de Impressão: xWDDc
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/06/2025 e contém 6 folhas
O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse a aba Documentos através do QRcode.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1875

1,00	PÇ	JANELA EM BLINDEX VIDRO TEMPERADO 135X480 FIXO		2.494,80	2.494,80
1,00	PÇ	JANELA EM BLINDEX VIDRO TEMPERADO 165X480 FIXO		3.049,20	3.049,20
1,00	PÇ	JANELA EM BLINDEX VIDRO TEMPERADO 120X210 FIXO		970,20	970,20
3,00	PÇ	PORTA EM BLINDEX VIDRO TEMPERADO 150 X 210 CORRER		1.323,00	3.969,00
3,00	PÇ	PORTA EM BLINDEX VIDRO TEMPERADO 200 X 210 CORRER		1.764,00	5.292,00
7,00	PÇ	FECHADURA BICO PAPAG. 1/2 CILINDRO		94,43	661,01

SEXTA ENTREGA - ACABAMENTOS (A SEREM EXCOLHIDOS PELO CLIENTE) **R$ 8.917,75**

32,00	M2	PISO CERÂMICO EXTRA	PISO DO HALL E GARAGEM	20,00	640,00
36,00	M2	PISO CERÂMICO EXTRA	PISO DA VARANDA GOURMET	20,00	720,00
42,00	M2	PISO CERÂMICO EXTRA	PISO DAS SALAS ESTAR/JANTAR E COZINHA	20,00	840,00
6,00	M2	PISO CERÂMICO EXTRA	PISO DA LAVANDERIA	20,00	120,00
14,00	M2	PISO CERÂMICO EXTRA	PISO DO QUARTO 1	20,00	280,00
4,00	M2	PISO CERÂMICO EXTRA	PISO DO WC 1	20,00	80,00
16,00	M2	PISO CERÂMICO EXTRA	PISO DA SALA DE TV E CORREDOR	20,00	320,00
8,00	M2	PISO CERÂMICO EXTRA	PISO DO QUARTO 2	20,00	160,00
10,00	M2	PISO CERÂMICO EXTRA	PISO DO QUARTO 3	20,00	200,00
14,00	M2	PISO CERÂMICO EXTRA	PISO DA SUÍTE	20,00	280,00
12,00	M2	PISO CERÂMICO EXTRA	PISO DO WC 2 E CLOSET	20,00	240,00
4,00	M2	PISO CERÂMICO EXTRA	PISO DO WC 3	20,00	80,00
8,00	M2	PISO CERÂMICO EXTRA	PISO DA SACADA 1	20,00	160,00
46,00	M2	PISO CERÂMICO EXTRA	PISO DA SACADA 2	20,00	920,00
8,00	M2	AZULEJO	1 PAREDE DA COZINHA	20,00	160,00
8,00	M2	AZULEJO	1 PAREDE DA LAVANDERIA	20,00	160,00
22,00	M2	AZULEJO	PAREDES DO WC 1	15,00	330,00
24,00	M2	AZULEJO	PAREDES DO WC 2	15,00	360,00
22,00	M2	AZULEJO	PAREDES DO WC 3	15,00	330,00
24,00	KG	REJUNTE 5KG		15,92	382,08
84,00	SC	ARGAMASSA USO INTERNO 20KG		7,41	622,44
110,00	M	RODAPÉ MADEIRA 1,5X6CM		4,26	468,60
147,00	PCT	BUCHA 6	FIXAÇÃO RODAPE	0,16	23,52
147,00	UN	PARAFUSO MAD C C D U 4,8 X 40	FIXAÇÃO RODAPÉ	0,22	32,34
10,00	PÇ	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES S BLANC		5,49	54,90
4,00	PÇ	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES S BLANC		11,77	47,08
1,00	PÇ	INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES S BLANC		15,93	15,93
8,00	PÇ	INTERRUPTOR 1 TECLA PARALELA S BLANC		8,23	65,84
1,00	PÇ	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELAS S BLANC		14,33	14,33
65,00	PÇ	TOMADA EMBUTIR S BLANC		7,70	500,50
7,00	PÇ	TOMADA TELEFONE S BLANC		14,63	102,41
7,00	PÇ	TOMADA TV S BLANC		23,05	161,35
1,00	PÇ	TOMADA LÓGICA S BLANC		38,00	38,00
3,00	PÇ	ESPELHO COM FURO CENTRAL S BLANC		2,81	8,43

RESUMO DA ESTRUTURA - ESTIMATIVA

131,32	M²	ÁREA DA EDIFICAÇÃO - PISO BRUTO E=10CM		13,13	M³
21,00	UN	SAPATA 100X100 H=40CM	1 Ø 10MM C/15CM - GAIOLA	8,40	M³

Rua 13 de Maio, nº 378 - Centro, CEP: 65.922-000, João Lisboa – MA
E-mail: cavalcante.adv@hotmail.com
Fones: (99) 9124 – 1122, 8804-1111, 9159-6135 e 8136-5313

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 919288/2025, 23/06/2025 emitida em

Certidão nº 919288/2025
02/07/2025, 09:55
Chave de Impressão: xWDDc
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/06/2025 e contém 6 folhas
O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse a aba Documentos através do QRcode.


COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1876
Rubrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1877
Rubrica

67,10	M	VIGAS DE BALDRAME 12X30CM	5 Ø 8MM + 1 Ø 4,2 C/15CM	2,42	M³
36,30	M	CINTAS 10X15CM	4 Ø 6,3MM + 1 Ø 4,2 C/20CM	0,54	M³
21,00	UN	PILARES DO PAV. TÉRREO 12X30CM	6 Ø 8MM + 1 Ø 4,2 C/15CM	2,27	M³
185,00	M²	ALVENARIA DE 1/2 VEZ - TÉRREO (TIJOLO EM PÉ)			
70,95	M	VIGAS DO PAV. SUPERIOR 12X30CM	5 Ø 8MM + 1 Ø 4,2 C/15CM	2,55	M³
32,45	M	VIGAS DO PAV. SUPERIOR 20X45CM	6 Ø 12,5MM + 1 Ø 6,3 C/15CM	2,92	M³
66,82	M²	LAJES PRÉ-FABRICADAS DO PAV. SUPERIOR, CAPA E=5CM	MALHA Ø 4,2MM C/ 40CM	3,34	M³
52,50	M²	LAJES MACIÇAS DO PAV. SUPERIOR E=10CM	MALHA Ø 6,3MM C/ 15CM	5,25	M³
22,00	UN	PILARES DO PAV. SUPERIOR 12X30CM	6 Ø 8MM + 1 Ø 4,2 C/15CM	2,38	M³
230,00	M²	ALVENARIA DE 1/2 VEZ - PAV. SUPERIOR (TIJOLO EM PÉ)			
70,95	M	VIGAS DA COBERTURA 12X30CM	5 Ø 8MM + 1 Ø 4,2 C/15CM	2,55	M³
80,62	M²	LAJES PRÉ-FABRICADAS DA COBERTURA, CAPA E=5CM	MALHA Ø 4,2MM C/ 40CM	4,03	M³
24,00	M²	LAJES MACIÇAS DA COBERTURA E=10CM	MALHA Ø 6,3MM C/ 15CM	2,40	M³
17,00	M	PILARES DA COBERTURA 10X15	4 Ø 8MM + 1 Ø 4,2 C/20CM	0,26	M³
65,00	M²	ALVENARIA DE 1/2 VEZ - DA COBERTURA (TIJOLO EM PÉ)			
34,23	M²	ABERTURA DE PORTAS	VERGA C/ 2 Ø 6,3MM		
22,80	M²	ABERTURA DE JANELAS	VERGA E CONTRA VERGA C/ 2 Ø 6,3MM		
84,00	M²	AZULEJO			
11,36	M³	CONCRETO (FUNDAÇÃO E VIGAS DE BALDRAME)		11,36	M³
16,33	M³	CONCRETO (PILARES, VIGAS E LAJE DO PAVIMENTO SUPERIOR)		16,33	M³
11,62	M³	CONCRETO (PILARES, VIGAS E LAJE DA COBERTURA)		11,62	M³
13,13	M³	CONCRETO (PISO)		13,13	M³

JOÃO LISBOA-MA, em 09 de Janeiro de 2025

ENOQUE CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE:48730149304

Assinado de forma digital por ENOQUE CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE:48730149304
Dados: 2025.05.22 10:05:04 -03'00'

ENOQUE CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE
CPF: **487.301.493-04**
ADVOGADO

Rua 13 de Maio, nº 378 - Centro, CEP 65.922–000, João Lisboa – MA
E-mail: cavalcante.adv@hotmail.com
Fones: (99) 9124 – 1122, 8804-1111, 9159-6135 e 8136-5313

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 919288/2025, emitida em 23/06/2025

Certidão nº 919288/2025
02/07/2025, 09:55
Chave de Impressão: xWDDc
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/06/2025 e contém 6 folhas
O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse a aba Documentos através do QRcode.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 1838 Rubrica

LAUDO TÉCNICO DE CONCLUSÃO DA OBRA

ENPRESA CONTRATADA: **B. A. CONSTRUCOES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA**
CNPJ: **09.534.152/0001-49**
ART DE EXECUÇÃO: **MA20240852049**
RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO: **ABIGAIL LOBÃO FERREIRA**, CREA-MA: **1103495461**
CPF: **332.520.333-72**, Titulo Profissional: **ENGENHEIRA CIVIL, ENGENHEIRA DE SEGURANCA DO TRABALHO.**
ART DE FISCALIZAÇÃO: **MA20240854461**
RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA FISCALIZAÇÃO: **ALEXANDRE MARCUS MADEIRA SANTOS**
Titulo Profissional: ENGENHEIRO DE PETROLEO, **ENGENHEIRO CIVIL**, MESTRADO EM ENGENHARIA DE PROCESSOS, ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA DE MINAS, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO.
CREA-MA: **1117152154MA**
VALOR DA OBRA: **R$ 212.056,78 (Duzentos e Doze Mil e Cinquenta e Seis Reais e Setenta e Oito Centavos).**
INICIO DA OBRA: **23/ 11/ 2022**
TERMINO DA OBRA: **05/ 11/ 2024**

Termo de recebimento definitivo da obra denominada PROJETO E EXECUÇÃO DE UMA OBRA RESIDENCIAL COM ÁREA DE CONSTRUÇÃO TOTAL= 202,81M2. SENDO PAVIMENTO TÉRREO=132,81M², PAVIMENTO SUPERIOR= 70,00M², contemplados os respectivos itens na planilha orçamentária:

- **PRIMEIRA ENTREGA - FUNDAÇÃO E ALVENARIA DO PAVIMENTO TÉRREO**
- **SEGUNDA ENTREGA - LAJE E ALVENARIA DO PAVIMENTO SUPERIOR**
- **SEGUNDA ENTREGA - LAJE E ALVENARIA DA COBERTURA**
- **TERCEIRA ENTREGA - COBERTURA E TUBULAÇÕES HIDRÁULICAS (COBERTURA)**
- **TERCEIRA ENTREGA - COBERTURA E TUBULAÇÕES HIDRÁULICAS (TUBULAÇÕES)**
- **QUARTA ENTREGA - PISO, REBOCO E FIAÇÃO ELÉTRICA**
- **QUINTA ENTREGA - CALFINO E FORRO**
- **QUINTA ENTREGA - JANELAS E PORTAS (A SEREM ESCOLHIDOS PELO CLIENTE)**
- **SEXTA ENTREGA - ACABAMENTOS (A SEREM EXCOLHIDOS PELO CLIENTE)**
- **SEXTA ENTREGA - ACABAMENTOS (A SEREM EXCOLHIDOS PELO CLIENTE) (WC)**
- **SERVIÇOS COMPLEMENTARES (MATERIAL + MÃO DE OBRA))**

Celebrados entre o ENOQUE CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE, CPF: 487.301.493-04, Título profissional: ADVOGADO e a empresa **B. A. CONSTRUCOES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n.º **09.534.152/0001-49,** estabelecida à RUA DUQUE DE CAXIAS, 615, CIDADE NOVA, JOAO LISBOA, CEP: 65.922-000, MARANHÃO, através do(s) responsável(is) técnico(s) **ALEXANDRE MARCUS MADEIRA SANTOS**, CREA-MA: **1117152154MA**, CPF: **953.483.013-53**, Titulo Profissional: ENGENHEIRO DE PETROLEO, **ENGENHEIRO CIVIL**, MESTRADO EM ENGENHARIA DE PROCESSOS, ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA DE MINAS, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO.

Atendendo à solicitação da empresa, vistoriamos a obra **PROJETO E EXECUÇÃO DE UMA OBRA RESIDENCIAL COM ÁREA DE CONSTRUÇÃO TOTAL= 202,81M2. SENDO PAVIMENTO TÉRREO=132,81M², PAVIMENTO SUPERIOR= 70,00M².** contemplados os respectivos itens na planilha orçamentária, acompanhado pelo responsável técnico dos serviços, constatamos que a obra foi executada sem alterações em relação ao projeto inicial, e planilha orçamentária apresentada à mesma solidez e segurança, nada havendo que impeça o seu recebimento definitivo.

JOÃO LISBOA (MA)**, em 09 de Janeiro de 2025**

ALEXANDRE MARCUS MADEIRA SANTOS:95348301353
Assinado de forma digital por ALEXANDRE MARCUS MADEIRA SANTOS:95348301353

ALEXANDRE MARCUS MADEIRA SANTOS
CREA Nº 1117152154MA
ENGENHEIRO CIVIL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 919288/2025, emitida em 23/06/2025

Certidão nº 919288/2025
02/07/2025, 09:55
Chave de Impressão: xWDDc
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/06/2025 e contém 1 folhas
O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse a aba Documentos através do QRcode.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1879
Rubrica

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

927952/2025

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **ELLAYNNY SUELLY DOS SANTOS DINIZ**
Registro: **1118819381MA** RNP: **1118819381**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL, ENGENHEIRA DE SEGURANCA DO TRABALHO

Número da ART: **MA20230722906** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 29/12/2023 Baixada em: 06/03/2025
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **B. A. CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA**

Contratante: **MUNICIPIO DE JOAO LISBOA - CAMARA MUNICIPAL** CPF/CNPJ: **10.258.101/0001-10**
Endereço do contratante: RUA 1º de Maio Nº: SN
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: JOÃO LISBOA UF: MA CEP: 65922000
Contrato: 30.11.02/2023 Celebrado em: 30/11/2023
Valor do contrato: R$ 109.757,41 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA 1º de Maio Nº: SN
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: JOÃO LISBOA UF: MA CEP: 65922000
Coordenadas Geográficas: -5.443550, -47.397533
Data de início: 28/12/2023 Conclusão efetiva: 28/04/2024
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: MUNICIPIO DE JOAO LISBOA - CAMARA MUNICIPAL CPF/CNPJ: 10.258.101/0001-10

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 526.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.9 - DE IMÓVEIS 49 - Execução de obra 526.00 metro quadrado;

Observações

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA-MA

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 927952/2025
30/05/2025, 08:08
Y35BY

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: Y35BY

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 1880
Rubrica

DECLARAÇÃO

A presente declaração tem por objetivo verificar e comprovar a fiel execução do serviço constante no Atestado de Capacidade Técnica emitido para, **B. A. CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n.º **09.534.152/0001-49**, estabelecida à Rua Duque de Caxias, 651, Cidade Nova, João Lisboa, Maranhão, CEP: 65922-000.

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

Contratante: MUNICIPIO DE JOAO LISBOA - CAMARA MUNICIPAL
CNPJ do Contratante: 10.258.101/0001-10
Endereço da obra/serviço: RUA 1º DE MAIO, BAIRRO: CENTRO, JOÃO LISBOA-MA, CEP: 65922-000
Empresa Contratada: B. A. CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
CNPJ da Empresa Contratada: 09.534.152/0001-49
Data de execução: 28/12/2023 a 28/04/2024
Objeto da Obra: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA-MA

Item	Descrição
1	SERVIÇOS PRELIMINARES
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
3	DEMOLIÇÃO
4	INFRA-ESTRUTURA E SUPRAESTRUTURA
5	PAREDES E PAINÉIS
6	COBERTURA
7	REVESTIMENTO
8	PAVIMENTAÇÃO
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
11	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
12	PINTURA
13	ESQUADRIAS E FERRAGENS
14	SERVIÇOS ESPECIAIS
15	LIMPEZA FINAL DE OBRA

ART DE EXECUÇÃO nº: MA20230722906
Responsável Técnico da empresa Contratada: ELLAYNNY SUELLY DOS SANTOS DINIZ
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL, ENGENHEIRA DE SEGURANCA DO TRABALHO
Registro do RT no CREA-MA: 1118819381MA

Corroboro, por haver constatado no local da obra/serviço e no período acima a veracidade das informações do Atestado Técnico emitido pelo contratante relativa às descrições dos itens/atividades desenvolvidas em quantitativos e qualitativamente especificados para a execução da obra ou serviço.

João Lisboa/MA, 30 de ABRIL de 2025

JULIO SERGIO SIQUEIRA BAYMA:22601210397
Assinado de forma digital por JULIO SERGIO SIQUEIRA BAYMA:22601210397
Dados: 2025.04.30 11:31:18 -03'00'

JULIO SERGIO SIQUEIRA BAYMA
CREA nº:1105229998MA
ENGENHEIRO CIVIL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 927952/2025, emitida em 30/05/2025

Certidão nº 927952/2025
02/06/2025, 15:13
Chave de Impressão: Y35BY
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/05/2025 e contém 1 folhas

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1881
Rubrica

ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins legais de direito que a empresa **B. A. CONSTRUÇÕES EMPREEDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n.º 09.534.152/0001-49, estabelecida na Rua Duque de Caixias, 651, Cidade Nova, Joao Lisboa, CEP: 65.922-000, Maranhão, através de seu responsável técnico a Engenheira Civil, **ELLAYNNY SUELLY DOS SANTOS DINIZ**, CREA-MA: 1118819381MA. Executou e concluiu de forma satisfatória todas as atividades nos termos do contrato nº 30.11.02/2023, conforme abaixo descrito:

DADOS DO CONTRATO	
Nº CONTRATO:	30.11.02/2023
Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO:	002/2023
Nº PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:	002/2023
MODALIDADE:	DISPENSA DE LICITAÇAO
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:	ART. Nº 75, INCISO I da Lei 14.133/2021
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE JOAO LISBOA - CAMARA MUNICIPAL
CNPJ:	10.258.101/0001-10
ENDEREÇO DOS SERVIÇOS:	RUA 1º de Maio,SN, CENTRO,JOAO LISBOA, MARANHAO
CONTRATADA:	B. A. CONSTRUÇOES EMPREEDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
CNPJ:	09.534.152/0001-49
VALOR TOTAL DO CONTRATO:	R$ **109.757,41** (CENTO E NOVE MIL SETECENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS).
SERVIDOR FISCAL DO CONTRATO:	RONNIE VON LUIS RODRIGUES
CPF:	974.068.300-25
CARGO:	PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	ELLAYNNY SUELLY DOS SANTOS DINIZ
CREA-MA:	1118819381MA
CELEBRADO EM:	30/11/2023
VIGÊNCIA INICIAL:	28/12/2023
VIGÊNCIA FINAL	28/04/2024
OBJETO	
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA-MA.	
DADO DA ART	
ART de execução:	MA20230722906

A comprovação no que diz respeito ao desenvolvimento de atividade (s), projeto(s)/ação(es), realizadas(os), referentes à matéria do objeto, estão relacionadas no Histórico anexo, demonstrando a execução com qualidade, não existindo, até a presente data, fatos que desabonem a conduta e a responsabilidade da entidade com as obrigações assumidas, confirmando assim a capacidade técnica, física e operacional para a execução do que foi proposto.

João Lisboa-MA, 30 de Abril de 2025

RONNIE VON LUIS RODRIGUES:97406830025

Assinado de forma digital por RONNIE VON LUIS RODRIGUES:97406830025

RONNIE VON LUIS RODRIGUES
CPF: 974.068.300-25
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 927952/2025, emitida em 30/05/2025

Certidão nº 927952/2025
02/06/2025, 15:13
Chave de Impressão: Y35BY
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/05/2025 e contém 3 folhas

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1882
Rubrica

ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA

Local: CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA-MA
Objeto: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA-MA.

Orçamento Sintético

Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	V. Total
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**				**864,44**
1.1	PLACA DE OBRA, TIPO BANNER	m²	2	432,22	864,44
2	**MOVIMENTAÇÃO DE TERRA**				**398,83**
2.1	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR MECANIZADA	m³	14,49	24,84	359,93
2.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <=1,50 M	m³	3,12	12,47	38,90
3	**DEMOLIÇÃO**				**451,12**
3.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	m³	8	56,39	451,12
4	**INFRA-ESTRUTURA E SUPRAESTRUTURA**				**6.232,30**
4.1	**PILAR**				**1.880,75**
4.1.1	COMPOSIÇÃO PARAMETRICA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA.	m³	0,51	3.687,76	1.880,75
4.2	**VIGA SUPERIOR**				**4.351,55**
4.2.1	COMPOSIÇÃO PARAMETRICA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA.	m³	1,18	3.687,76	4.351,55
5	**PAREDES E PAINÉIS**				**2.382,30**
5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	m²	24,11	98,81	2.382,30
6	**COBERTURA**				**40.708,36**
6.1	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	m²	526,91	49,24	25.945,04
6.2	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M	18	59,75	1.075,50
6.3	FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm COM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	m²	226,4	57,66	13.054,22
6.4	PINGADEIRA DE CONCRETO	M	32	19,80	633,60
7	**REVESTIMENTO**				**6.248,21**
7.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.	m²	92,8	4,79	444,51
7.2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M², ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	m²	92,8	24,73	2.294,94
7.3	REBOCO PARA PAREDES INTERNAS, EXTERNAS, PÓRTICOS, VIGAS, TRAÇO 1:4,5 - ESPESSURA 0.5CM	m²	92,8	37,81	3.508,76
8	**PAVIMENTAÇÃO**				**13.231,52**
8.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.	m³	12,77	893,87	11.414,71
8.2	PISO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45cm APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M²	m²	30,24	60,08	1.816,81

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 927952/2025, emitida em 30/05/2025

Certidão nº 927952/2025
02/06/2025, 15:13
Chave de Impressão: Y35BY
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/05/2025 e contém 3 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1883

9	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**				**192,90**
9.1	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	10	19,29	192,90
10	**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**				**447,42**
10.1	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA.	UN	3	149,14	447,42
11	**INSTALAÇÕES SANITÁRIAS**				**65,98**
11.1	ASSENTO PLÁSTICO, UNIVERSAL, BRANCO, PARA VASO SANITÁRIO, PADRÃO POPULAR	UN	2	32,99	65,98
12	**PINTURA**				**32.354,62**
12.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES (EXTERNAS. DUAS DEMÃOS	m²	921,07	14,14	13.023,92
12.2	PINTURA COM TINTA ESMALTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m²	73,92	25,43	1.879,78
12.3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE COM DUAS DEMÃOS SOBRE SUPERFICIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARÇÃO (1 DEMÃO	m²	119,18	26,97	3.214,28
12.4	PINTOR DE LETREIROS	H	120	20,66	2.479,20
12.5	PAINEL ALUM. COMP. (ACM) E=4MM 2CHPS PINT. NÚCLEO POLIETILENO	m²	56,48	208,17	11.757,44
13	**ESQUADRIAS E FERRAGENS**				**3.427,07**
13.1	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 1 FOLHA (0.90X2.10)m E=10mm	CJ	1	2.287,89	2.287,89
13.2	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 2 FOLHAS (1.80X2.10)m E=10mm	CJ	1	1.139,18	1.139,18
14	**SERVIÇOS ESPECIAIS**				**1.663,52**
14.1	Extintor de dióxido de carbono (CO2), capacidade 6 kg, ABC un	un	2	831,76	1.663,52
15	**LIMPEZA FINAL DE OBRA**				**1.088,82**
15.1	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO.	m²	526	2,07	1.088,82

Total sem BDI	**87.669,48**
Total do BDI	**22.087,93**
Total Geral	**109.757,41**

João Lisboa-MA, 30 de Abril de 2025

RONNIE VON LUIS RODRIGUES:97406830025

Assinado de forma digital por RONNIE VON LUIS RODRIGUES:97406830025

RONNIE VON LUIS RODRIGUES
CPF: 974.068.300-25
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 927952/2025, emitida em 30/05/2025

Certidão nº 927952/2025
02/06/2025, 15:13
Chave de Impressão: Y35BY
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/05/2025 e contém 3 folhas

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1884
Rubrica

CREA / MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão
WEB - 43819 / 2012

CERTIDAO DE ACERVO TÉCNICO

CERTIDÃO : WEB - 43819 / 2012
PROTOCOLO : PRO0003616312
DATA DE EMISSÃO : 10/08/2012

Por delegação de poderes constantes na(o) Decisão da Diretoria, Número : 0021/2008, de 06/03/2008 , da Presidência do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão , em cumprimento ao disposto na resolução 1025, de 12/10/2009 do CONFEA, CERTIFICAMOS que o Profissional abaixo qualificado registrou a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ART's, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Nome do Profissional : ABIGAIL LOBAO FERREIRA
Carteira : 1103495461XXXX
CPF : 33252033372

Título(s)

Engenheiro Civil
Engenheiro de Seguranca do Trabalho

Pós-Graduação(ões)

ART(s)

ART : 00011034954615062310 Tipo da ART:Indefinido
Registrada em : 30/06/2012
Baixada em : 10/08/2012
Endereço da Obra : CONSELHO TUTELAR NA SEDE DO MUNICIPIO DE JOAO LISBOA, CENTRO, CEP : 65922000 JOAO LISBOA/MA
Proprietário : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA (FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL
Empresa : B. A. CONSTRUCOES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
Contratante : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA (FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL
REFORMA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR NA SEDE DO MUNICIPIO DE JOAO LISBOA -MA, CONFORME O CONTRATO DE NUMERO 20110175. PRAZO DE EXECUCAO: INICIO: 13 DE JULHO DE 2011, TERMINO: 29 DE AGOSTO DE 2011, VALOR DA REFORMA: R$ 38.958,20.

E nada mais tendo sido requerido, expedimos a presente CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO, com a(s) respectiva(s) baixa(s) de ART(s), averbando-se o(s) ATESTADO(s), DECLARAÇÃO(ões) e/ou CERTIDÃO(ões) em anexo como parte integrante da mesma, somente os serviços a que se referem as atribuições do Profissional acima citado, devidamente chancelada, que vai datada e assinada, por quem de direito.

Denselina Alves dos Santos Medeiros
Agente Administrativo
Inspetoria de Imperatriz
CREA/MA

Raimundo Nonato Neri Farias
Inspetor Chefe do CREA/MA
Inspetoria de Imperatriz

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1885

CREA - MA
AVERBAMOS O PRESENTE ATESTADO COMO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO Nº 43819/2014
Denselina Alves dos Santos Medeiros
Agente Administrativo
Inspetoria de Imperatriz
CREA/MA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA
CNPJ: 07.000.300/0001-10

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **B. A. CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 09.534.152/0001-49 e registro no CREA-MA nº 36904 executou os serviços de Reforma do Prédio do Conselho Tutelar na Sede do Município de João Lisboa-MA, com área de 170,84 m², sob a responsabilidade técnica do(a) engenheiro(a) civil **ABIGAIL LOBÃO FERREIRA**, Carteira CREA 1103495461XXXX, Registro nº 5608/D-MA, em conformidade com o Contrato de Prestação de Serviços nº 20110175 de 13 de julho de 2011, registrado junto ao CREA/MA, sob ART nº 00011034954615062310, de acordo com normas, prazos, especificações e condições contratadas abaixo descritas.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
01	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.01	*INSTALAÇÕES E MOBILIZAÇÕES*	VB	1,00
02	**MOVIMENTO DE TERRAS**		
2.01	*ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM QUALQUER TERRENO EXCETO ROCHA ATÉ H=1,50 M*	M³	2,00
2.02	*REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO FUNDO DE VALAS*	M²	1,50
2.03	*REATERRO APILOADO DE VALA COM MATERIAL DA OBRA*	M³	0,80
03	*FUNDAÇÕES, NFRA ESTRUTURA E SUPERESTRUTURA*		
3.01	*CONCRETO ARMADO - PARA PILARES DE ARRANQUE 20X20CM (FCK25MPA), INCLUINDO PREPARO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E CURA. INCLUSIVE FORMAS PARA REUTILIZAÇÃO 2X, CONFORME PROJETO.*	M³	0,21
3.02	*CONCRETO ARMADO - PARA PILARES DE ELEVAÇÃO 15X25CM (FCK25MPA), INCLUINDO PREPARO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E CURA. INCLUSIVE FORMAS PARA REUTILIZAÇÃO 2X, CONFORME PROJETO.*	M³	0,82
04	*ALVENARIA DE VEDAÇÃO*		
4.01	*DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO .*	M²	15,35
4.02	*ALVENARIA 1 VEZ C/TIJOLO FURADO 10X20X20CM C/ARG. CIM/CAL/AREIA 1:2:8 JUNTAS 12MM, C/5% PERDAS TIJOLOS*	M²	2,80
4.03	*ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE 1 1/2 VEZ EM TIJOLOS CERÂMICOS DE 08 FUROS (DIMENSÕES NOMINAIS: 19X19X09), ASSENTAMENTO EM ARGAMASSA NO TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA) EM VOLUME*	M²	13,76
05	***ESQUADRIAS***		
5.01	*FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAME NTO MEDIO*	M²	1,87
5.02	*PORTA DE CHAPA DE ACO METALON COM VIDRO, DE ABRIR, 0,90X2,10M, COM POSTIGO (FACHADA)*	M²	3,78
5.03	*PORTA MADEIRA SEMI-OCA ALMOFADADA/REGIONAL 2A / 80 X 210 X 3CM. INC. FERRAGENS*	UNID.	6,00
5.04	*PORTA MADEIRA SEMI-OCA ALMOFADADA/REGIONAL 2A / 60 X 210 X 3CM PARA SANITÁRIOS. INC. FERRAGENS*	UNID.	2,00
5.05	*JANELA BASCULANTE DE FERRO EM CANTONEIRA 5/8"X1/8", LINHA POPULAR*	M²	0,96
06	***REVESTIMENTOS DE PAREDE***		
6.01	*CHAPISCO DE ADERÊNCIA EM PAREDES*	M²	75,00
6.02	*EMBOÇO EM TETOS TRAÇO 1:4 (CAL E AREIA MÉDIA), ESPESSURA 0. MANUAL 1,5CM. PREPAR*	M²	104,72
6.03	*EMBOÇO EM TETOS TRAÇO 1:4 (CAL E AREIA MÉDIA), ESPESSURA 0 MANUAL 1,5CM. PREPAR*	M²	75,00
6.04	*REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDES PEI III - CERÂMICA 30 X 30CM - IND. REJUNTE - ALTURA 1,50M*	M²	19,72
6.05	*REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDES PEI III - CERÂMICA 30 X 30CM - IND. REJUNTE - ALTURA 1,20M NA COZINHA E COPA*	M²	39,25
07	***PAVIMENTAÇÃO NAS ÁREAS DE MDCA BANHEIRO E ILUMINAÇÃO***		
7.01	*CAMADA REGULARIZADORA E=3CM*	M	90,08
7.02	*PISO CERÂMICO ESMALTADO PEI IV -30 X 30 CM-INCL. REJUNTE CONFORME PROJETO (SALA DO MDCA E CONSELHO TUTELAR)*	M	168,72

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1886
CREA - MA
AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 93819/01 - 04
Denselina Alves dos Santos Medeiros
Agente Administrativo
Inspetoria de Imperatriz
CREA/MA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA
CNPJ: 07.000.300/0001-10

08	***FÔRRO E COMPLEMENTOS***		
8.01	*CUMIEIRA PARA TELHA TIPO COLONIAL INCLUSIVE COLOCAÇÃO E EMBOÇAMENTO*	M	10,50
8.02	*RETELHAMENTO COM TELHA TIPO COLONIAL COM APROVEITAMENTO DE 70%*	M²	60,50
8.03	*RECOLOCACO DE FORROS EM REGUA DE PVC E PERFIS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL*	M	3,50
8.04	*TOLDO PARA PROTEÇÃO DA PORTA DE ENTRADA*	M²	3,90
8.05	*LIMPEZA FORRO*	M²	153,12
09	***INSTALAÇÃO ELETRICA***		
9.01	*CAIXA DE IMBUTIR 2X4"*	UNID.	04
9.02	*ELETRODUTO DE PVC ROSC., INCLUSIVE CONEXÕES 3/4"*	M	20
9.03	*TOMADA ELÉTRICA PADRÃO 3 PINOS. NBR 14136:2002*	UNID.	10
9.04	*PLUGUE 3 PINOS 2p+t PARA TOMADA ELÉTRICA NOVO ABNT BRASIL INCLUSIVE INSTALAÇÃO*	UNID.	3,00
9.05	*FITA ISOLANTE 5M*	UNID.	2,00
9.06	*INTERRUPTOR 1 SEÇÃO*	UNID.	6,00
9.07	*DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR 10 A X 240V-FORN/COLOC*	UNID.	1,00
9.08	*LUMINARIA SOBREPOR TP PL ECONÔNICA C/REATOR EMBUTIDO 25W LAMP FLUOR.*	UNID.	15,00
9.09	*FIO RIGIDO, ISOLACAO EM PVC 450/750V 4,0MM2*	M	100,00
9.10	*FIO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 INSTALADO*	M	100,00
9.11	*FIO RIGIDO, ISOLACAO EM PVC 450/750V 1,5MM2*	M	200,00
9.12	*CABO PARA ATERRAMENTO 6MM2*	M	50,00
10	***INSTALACAO HIDRAULICA***		
10.01	*REGISTRO GAVETA 2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO*	UNID.	1,00
10.02	*TUBO DE PVC SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM INCLUSIVE CONEXOES*	M	24,00
10.03	*TUBO DE PVC SOLDAVEL CLASSE 15 DIAMETRO 50 MM INCLUSIVE CONEXOES*	M	12,00
11	***INSTALACAO SANITARIA***		
11.01	*ADAPTADOR P/ SAÍDA DE VASO SANITÁRIO SERIE NORMAL 100MM*	UNID.	1,00
11.02	*CAIXA SIFONADA MONTADA COM GRELHA E PORTA GRELHA 150X150X 50 - REDONDA*	UNID.	1,00
11.03	*TUBO DE PVC SERIE NORMAL 100 MM FORNEC. E INSTALACAO INCLUSIVE CONEXOES*	M	9,00
11.04	*TUBO DE PVC SERIE NORMAL 40 MM FORNEC. E INSTALACAO INCLUSIVE CONEXOES*	M	18,00
11.05	*TUBO DE PVC SERIE NORMAL 50 MM FORNEC. E INSTALACAO INCLUSIVE CONEXOES*	M	12,00
11.06	*FOSSA 2,00X2,00X1,20M EM ALV. DE TIJOLOS E=20CM, C/TAMPA DE CONCRETO*	UNID.	1,00
11.07	*TUBO DE PVC SERIE NORMAL 75 MM FORNEC. E INSTALACAO INCLUSIVE CONEXOES*	M	9,00
11.08	*CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA COM FUNDO EM CONCRETO, 60X60CM*	UNID.	2,00
11.09	*TAMPA DE CONCRETO 60X60CM PARA CAIXA DE INSPEÇÃO*	UNID.	2,00
12	***LOUCAS E METAIS***		
12.01	*LAVATORIO LOUCA BR MEDIO LUXO C/LADRAO MED 55X45 RABICHO CROMADO DE 1/2", C/COLUNA INCL ACESSORIOS DE FIXACAO,FERRAGENS EM METAL CROMADO SIFAO 1650 DE 1"X1.1/4" APARELHO MISTURADOR 1875/C45 C/AREJADOR VALVULA DE ESCOAMENTO 1603 RABICHO EM PVC. FORN*	UNID.	1,00
12.02	*VASO SANITARIO LOUCA BRANCA CAIXA DESCARGA ACOPLADA 35X65X35CM INCL ASSENTO PLASTICO E RABICHO CROMADO EXCL COLOCACAO.*	UNID.	1,00
12.03	*PORTA-SABONETE LÍQUIDO FORNECIMENTO INSTALACAO*	UNID.	1,00
12.04	*INSTALACAO DE PAPELEIRA FORNECIMENTO E COLOCACAO*	UNID.	1,00
13	***CONSTRUÇÃO DE MURO COMP= 26,50M H=2,50m***		

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1387
CREA - MA
AVERBAMOS O PRESENTE ATESTADO, COMO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 43x19 de 16/07/12
Agente Administrativo
Inspetoria de Imperatriz
CREA/MA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA
CNPJ: 07.000.300/0001-10

13.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM QUALQUER TERRENO EXCETO ROCHA ATÉ H=1,30 M	M³	2,83
13.1.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO FUNDO DE VALAS	M²	4,71
13.1.3	REATERRO APILOADO DE VALA COM MATERIAL DA OBRA	M³	1,64
13.2	**FUNDAÇÕES, NFRA ESTRUTURA E SUPERESTRUTURA**		
13.2.1	CONCRETO ARMADO - PARA PILARES DE ARRANQUE E VIGAS BALDRAME 15X20 (FCK25MPA), INCLUINDO PREPARO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E CURA, INCLUSIVE FORMAS PARA REUTILIZAÇÃO 2X, CONFORME PROJETO	M³	0,53
13.2.2	CONCRETO ARMADO - PARA PILAR DE ELEVAÇÃO E VIGA SUPERIOR 10X25 - (FCK25MPA), INCLUINDO PREPARO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E CURA, INCLUSIVE FORMAS PARA REUTILIZAÇÃO 2X, CONFORME PROJETO	M³	0,59
13.3	**ALVENARIA DE VEDAÇÃO**		
13.3.1	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	M²	16,00
13.3.2	ALVENARIA 1 VEZ C/TIJOLO FURADO 10X20X20CM C/ARG. CIM/CAL/AREIA 1:2:8 JUNTAS 12MM, C/5% PERDAS TIJOLOS	M²	3,45
13.3.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE 1 1/2 VEZ EM TIJOLOS CERÂMICOS DE 08 FUROS (DIMENSÕES NOMINAIS: 19X19X09), ASSENTAMENTO EM ARGAMASSA NO TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA) EM VOLUME	M²	43,75
13.4	**REVESTIMENTOS DE PAREDE**		
13.4.1	CHAPISCO DE ADERÊNCIA EM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS	M²	27,75
13.4.2	EMBOCO EM TETOS TRACO 1:4 (CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 0 MANUALI,5CM, PREPAR	M²	27,75
13.4.3	REBOCO PARA PAREDES ARGAMASSA TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	M²	27,75
14	**PINTURA - COMPLEMENTOS INCLUSIVE MURO**		
14.01	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS	M²	246,50
14.02	PINTURA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA E FERRO, ESMALTE SINTETICO 2 DEMAOS	M²	61,40
15	**BANCADAS**		
15.01	PIA PARA COZINHA 110X60CM EM GRANILITE INCLUSIVE TORNEIRA, VÁLVULA E INSTALAÇÃO	UNID.	1,00
15.02	TANQUE MARMORE SINTETICO 22 LITROS, COM VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1.1 /4" X 1.1/2" CONJUNTO PARA FIXACAO-FORNECIMENTO E INSTALACAO BANCA/CUBA RESINA SINTETICA	UNID.	1,00
16	**DRENAGEM - CANALETA 40X40CMX30M**		
16.01	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE 1 1/2 VEZ EM TIJOLOS CERÂMICOS DE 08 FUROS (DIMENSÕES NOMINAIS: 19X19X09), ASSENTAMENTO EM ARGAMASSA NO TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA) EM VOLUME	M²	27,00
16.02	LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:3:5, ESPESSURA 5CM, PREPARO MECANICO (BANH. E ILUMINAÇÃO)	M²	12,00
16.03	EMBOCO EM PAREDE TRACO 1:4 (CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 0 MANUALI,5CM, PREPAR	M²	27,00
16.04	REBOCO PARA PAREDES ARGAMASSA TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	M²	27,00
17	**SERVIÇOS FINAIS**		
17.01	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	170,84

João Lisboa-MA, 23 de Junho de 2012.

Adão N. Carvalho

Adão Nascimento carvalho
Secretário de Infraestrutura

Adão Nascimento Carvalho
Secretário de Infraestrutura
CPF: 323.205.983-68

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INFORMAÇÕES DO PROTOCOLO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 1888

Protocolo Nº 2703083/2022

Interessado (1)

Nome / Razão Social: B. A. CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

Registro: 0000009993

Endereço: RUA DA SAÚDE, 01 - CAIÇARA - JOAO LISBOA

Informações do Protocolo

Assunto: INCLUSAO DE RESP. TECNICA

Emissão: 21/11/2022

Cadastro: 21/11/2022

Situação: Finalizado

Descrição: Solicitação de inclusão da engenheira Abigail Lobão Ferreira no corpo técnico responsável pelo acompanhamento e execução de obras de engenharia conforme o contrato e ART de prestação de serviços, em anexo.

Declarações

Declaro, sob as penas da lei, serem verdadeiras as informações aqui prestadas

Documentos

Tipo:	Data	Observação
ANEXO	21/11/2022	contrato prestação serviço
ANEXO	22/11/2022	comprovante de endereço
ANEXO	21/11/2022	ART DE CARGO E FUNÇÃO

Movimentos

Passo	Nome do usuário	Data Envio	Ação	Origem	Destino
1	Usuário Padrão do SITAC	21/11/2022 00:00:00	Envio	SERVICOS - AMBIENTE DO PROFISSIONAL/EMPRESA	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA
2	Usuário Padrão do SITAC	21/11/2022 00:00:00	Envio	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA	IMP - INSPETORIA DE IMPERATRIZ
3	rosangela maria da silva	21/11/2022 13:19:31	Recebimento	IMP - INSPETORIA DE IMPERATRIZ	IMP - INSPETORIA DE IMPERATRIZ

Descrição: Protocolo recebido para análise. Passo automático!

Despacho: Usuário: rosangela maria da silva — Data do Despacho: 21/11/2022 13:19:40

Descrição: PENDÊNCIA: FALTOU ANEXAR O COMPROVANTE DE ENDEREÇO DA PROFISSIONAL

Resposta — Data da Resposta: 22/11/2022 11:29:36

Descrição: Bom dia! segue em anexo o comprovante de endereço.

Passo	Nome do usuário	Data Envio	Ação	Origem	Destino
4	rosangela maria da silva	22/11/2022 00:00:00	Recebimento	IMP - INSPETORIA DE IMPERATRIZ	IMP - INSPETORIA DE IMPERATRIZ

Descrição: CONCLUSÃO INCLUÍDA

Movimentos ao colegiado

Passo	Conselheiro	Reunião	Vinculado ao passo	Data	Hora

Protocolos Vinculados

Número/Ano	Assunto

Documento(s) de Fiscalização vinculado(s) ao Protocolo

Número/Ano	Número Anterior	Tipo do D. de Fiscalização	Descrição

Denúncia(s) vinculado(s) ao Protocolo

Número	Tipo de Denúncia	Descrição

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
1889
Fls.
Rubrica

****

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS

****

Pelo presente instrumento particular, a firma: **B. A. CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA** , sociedade empresaria limitada, **CNPJ: 09.534.152/0001-19**, com sede à Rua Duque de Caxias, N° 651 , Cep: 65.922-000 Bairro: Cidade Nova, na cidade de João Lisboa - MA representada pelo seu sócio gerente: BENEDITO ALVES DOS SANTOS, inscrito no CPF 600.925.793-02, RG: 1439809 SSP/PI, data de expedição 18/06/2001, residente e domiciliado à Rua da Mangueira, n.º 1521, Bairro: Centro, Cep: 65.922- 000 em João Lisboa – MA, ora denomina CONTRATANTE, e a profissional Abigail Lobão Ferreira, inscrito no CPF 332.520.333-72, como título profissional Engenheira Civil e Engenheira de segurança do trabalho, portador da Carteira Profissional n.º 110349546-1 CREA Nacional, residente e domiciliada à Rua Raimundo de Moraes, n.º 520, Bairro: Santa Rita, na cidade de Imperatriz – MA, aqui denominado CONTRATADO, tem justo e avençado o seguinte:

PRIMEIRO: O Objetivo deste é a Prestação de serviços como Responsável Técnico pela Pessoa Jurídica conforme o Objeto social.

SEGUNDO: O valor deste é de **06 (seis)** salários-mínimos mensais para carga de **02 (duas)** horas diárias, totalizando **10 (dez)** horas semanais.

TERCEIRO: A duração do presente CONTRATO é de 4 anos, podendo ser rescindido por qualquer uma das partes, comunicado entre as partes com **30 dias** de antecedências.

QUARTO: O presente CONTRATO reger-se-á pelo Código Civil Brasileiro e Legislação suplementar, não estabelecendo, em hipótese alguma, vínculo empregatício entre contratantes. Estando de pleno acordo, firmam o presente CONTRATO, elegendo o foro de Imperatriz para o deslinde das pendências porventura dele oriundas.

.

Imperatriz - MA, em 13 de outubro de 2022.

BENEDITO ALVES DOS SANTOS:60092579302
Assinado de forma digital por BENEDITO ALVES DOS SANTOS:60092579302
Dados: 2022.10.13 13:45:42 -03'00'

B. A. Construções Empreendimentos e Serviços Ltda
CNPJ: 09.534.152/0001-19
CONTRATANTE

ABIGAIL LOBAO FERREIRA:33252033372
Assinado de forma digital por ABIGAIL LOBAO FERREIRA:33252033372
Dados: 2022.10.13 13:46:38 -03'00'

ABIGAIL LOBÃO FERREIRA
CREA – NACIONAL, Nº 1103495461
CONTRATADA

Testemunhas:

Nome: _____ Nome: _____

CPF: _____ CPF: _____

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2703083/2022, emitido em 21/11/2022.
Documento do Protocolo 1/3 (Vinculado ao passo 2), anexado por adapt em 21/11/2022

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº MA20220583825

Folha 3/4

SUBSTITUIÇÃO à
MA20220578277

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1890
Rubrica

1. Responsável Técnico

ABIGAIL LOBÃO FERREIRA

Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL, ENGENHEIRA DE SEGURANCA DO TRABALHO**

RNP: **1103495461**
Registro: **1103495461MA**

2. Contratante

Contratante: **B. A. CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA LTDA**
CPF/CNPJ: **09.534.152/0001-49**

RUA DUQUE DE CAXIAS
Nº: **651**

Complemento:
Bairro: **CIDADE NOVA**

Cidade: **JOÃO LISBOA**
UF: **MA**
CEP: **65922000**

País: **Brasil**

Tipo de contratante: **Pessoa Juridica de Direito Privado**

Ação Institucional: **Outros**

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: **undefined**

RUA DUQUE DE CAXIAS
Nº: **651**

Complemento:
Bairro: **CIDADE NOVA**

Cidade: **JOÃO LISBOA**
UF: **MA**
CEP: **65922000**

Data de Início: **13/10/2022** Previsão de término: **13/11/2026**

Tipo de vínculo: **PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Identificação do cargo/função: **Preposto técnico**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
1000 - OUTRA 44 - DESEMPENHO DE CARGO TÉCNICO > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)	10,00	h/sem

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

5. Observações

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DA ENGENHEIRA ABIGAIL LOBÃO FERREIRA COM A EMPRESA B. A. CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, SENDO 10 HORAS SEMANAIS TRABALHADA, E COM RENDA MENSAL DE 6 SALÁRIOS-MÍNIMOS. O INÍCIO DO CONTRATO É DE 13 DE OUTUBRO DE 2022 E O TÉRMINO POR 4 ANOS.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

ABIGAIL LOBAO FERREIRA:33252033372
Assinado de forma digital por ABIGAIL LOBAO FERREIRA:33252033372
Dados: 2022.11.07 14:06:54 -03'00'

ABIGAIL LOBÃO FERREIRA - CPF: 332.520.333-72

BENEDITO ALVES DOS SANTOS:60092579302
Assinado de forma digital por BENEDITO ALVES DOS SANTOS:60092579302
Dados: 2022.11.07 14:07:39 -03'00'

B. A. CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA LTDA - CNPJ: 09.534.152/0001-49

_____, _____ de _____ de _____
Local data

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa Registrada em: **04/11/2022**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: dzzzx
Impresso em: 04/11/2022 às 13:51:08 por: , ip: 177.185.136.204

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2703083/2022, emitido em 21/11/2022.
Documento do Protocolo 2/3 (Vinculado ao passo 2), anexado por adapt em 21/11/2022

caema

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO

R SILVA JARDIM - NUMERO - 287 - CENTRO SAO LUÍS MA 65020-906
CNPJ: 06.274.757/0001-50 - INSC.ESTADUAL Nº 120505371
Informações e/ou Reclamações - Ligue 08007010195

SEGUNDA VIA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 1891 Fls. Públicos

Nº Documento: 2022114051831 ESCRITÓRIO IMPERATRIZ

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
00405183.1

MATRÍCULA	CLIENTE	CPF/CNPJ:	VENCIMENTO
00405183.1	ABIGAIL LOBAO FERREIRA	332.520.333-72	30/11/2022

INSCRIÇÃO	ENDEREÇO DO IMÓVEL	FATURA
701.710.022.0117.000	R RAIMUNDO MORAES, NUMERO, 00502 - HABITADO - SANTA RITA IMPERATRIZ MA	11/2022

RESPONSÁVEL	ENDEREÇO PARA ENTREGA	ÁGUA	ESGOTO
		LIGADO	POTENCIAL

ÚLTIMOS CONSUMOS

10/2022 -	15	09/2022 -	15
08/2022 -	15	07/2022 -	15
06/2022 -	15	05/2022 -	15

ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR
1	15	N 5 15

LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO (M³)	DIAS	CONSUMO/DIA (M³)
0	0	15		

Nº Hm:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R$
AGUA		
RESIDENCIAL 001 UNIDADE		
ATE 10 M3 - R$ 25,49 (POR UNIDADE)	10 M3	25,49
11 M3 A 20 M3 - R$ 5,16 POR M3	5 M3	25,80
TOTAL AGUA		51,29

Valor aproximado dos tributos PIS e COFINS, Lei 12.741 de 2012. R$

TOTAL GERAL R$ 51,29

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
(Decreto nº 5.440 e Portaria nº 2.914)

GERÊNCIA REGIONAL: SUPERINTENDENCIA REGIONAL Mês/Ano: 10/2022

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARÂMETROS (Valores Médios)	TURBIDEZ (uT)	CLORO (mg/L)

VIA CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET Emitido em: 21/11/2022

caema

MATRÍCULA	INSCRIÇÃO	PIX	FATURA
00405183.1	701.710.022.0117.000		11/2022

VENCIMENTO 30/11/2022

GRUPO: 710 FIRMA: 1

VALOR R$ 51,29

82690000000-9 51290002701-6 00405183101-6 11202290003-2

VIA CAEMA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2703083/2022, emitido em 21/11/2022.
Documento do Protocolo 3/3 (Vinculado ao passo 3), anexado por adapt em 22/11/2022

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Nº 777424/2017
Emissão: 16/02/2017
Validade: Indefinida
Chave: 62DC2

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Interessado(a)

Profissional: ABIGAIL LOBAO FERREIRA
Registro: 110349546-1
CPF: 332.520.333-72

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)
Data Inicial: 10/03/1994

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART. 7 DA RESOLUCAO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO
Data de Formação: 07/05/1993

PÓS - ENGENHARIA

ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO
Atribuição: Artigo 4Â° da ResoluÃ§Ã£o 359/91
Instituição de Ensino: FACULDADE ATENAS MARANHENSE
Data de Formação: 20/12/2008

Empresa Contratada

SAMBAIBA CONSTRUCOES LTDA

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

ART(s)

00011034954615126110

Certidão nº 777424/2017
21/03/2017, 15:25
Chave de Impressão: 62DC2

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1893
Rubrica

PREFEITURA
PORTO
FRANCO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

Tomada de preço nº 035/2014 – CPL

Local de realização, zona rural de porto franco - MA.

Período de realização 03/11/2014/ até 31/12/2015.

Contratante Prefeitura Municipal de Porto Franco, CNPJ 06.208.946/0001-24.

Contratada Sambaíba Construções Ltda., CNPJ 10.561.407/0001-41.

Abigail Lobão Ferreira, CREA 1103495461.

Acompanhou a execução de 01 (uma)escola rural de 02 salas na fazenda nemesio bandeira zona rural do porto franco, no valor de R$ 242.194,59 (duzentos e quarenta e dois mil cento e noventa e quatro reias e cinquenta e nove centavos) conforme planilha em anexo.

Por ser verdade firmo o presente.

Porto Franco – MA, 09 de dezembro de 2016

Anderson Marinho Filho
Prefeito Municipal

Rosileide Ferreira Silva
CREA 6964-D/MA
Rosileide Ferreira Silva
ENG. CIVIL E ENG. DE SEGURANÇA DO TRABALHO
CREA - 6964 - D/MA
CPF: 755.258.263-91

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777424/2017, emitida em 21/03/2017

Certidão nº 777424/2017
21/03/2017, 15:25
Chave de Impressão: 62DC2
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2017 e contém 9 folhas

SAMBAÍBA CONSTRUÇÕES LTDA.
CNPJ: 10.561.407/0001-41
INSC. EST.: 12.310.617-6

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 1894 RUBRICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PRECO 035/2014
DATA:04 DE SETEMBRO DE 2014 AS 10:00 H
OBRA: Construção de 01 (uma) Escola com 02 (duas) salas na Fazenda Nemesio Bandeira, Zona Rural, município de Porto Franco/MA

	Descriçao do item	und	qtd	Vr.unit	Valor
1.0	1. SERVIÇOS PRELIMINARES				8.936,98
1.1	Placa de obra em chapa zincada, instalada	M2	6	373,24	2.239,44
1.2	Barracão para escritório de obra porte pequeno s=25,41m²	Unidade	1	3.980,23	3.980,23
1.3	Locação de construção de edificação com gabarito de madeira	M2	207,7	7,47	1.551,52
1.4	Ligação provisória de energia elétrica em canteiro de obra	Unidade	1	1.165,79	1.165,79
2.0	2 MOVIMENTO DE TERRAS				6.346,09
2.1	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	M3	43	28,79	1.237,97
2.2	Apiloamento manual de fundo de vala	M2	41,08	2,72	111,74
2.3	Aterro de caixão de edificação, com fornec. de areia, adensada manualmente com soquete	M3	48,1	78,97	3.798,46
2.4	Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação	M3	36,4	32,91	1.197,92
3.0	3 INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES				14.460,43
3.1	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para viga baldrame, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	M3	3,65	1.563,29	5.706,01
3.2	Bloco de fundação em concreto armado, fck=15mpa	M3	5,6	1.563,29	8.754,42
4.0	4. SUPERESTRUTURA				31.682,60
4.1	Concreto armado fck=25MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para pilar, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	M3	5	1.563,29	7.816,45
4.2	Concreto armado fck=25MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para viga, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	M3	7,34	1.563,29	11.474,55
4.3	Laje pré-moldada treliçada para forro, inclusive capeamento (fck=25mpa) e escoramento	M2	130	95,32	12.391,60
5.0	5. INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS				21.874,71
5.1	5.1 ÁGUA				

Sambaíba Construções Ltda
CNPJ: 10.561.407/0001-41

Ferreira Silv
D.O. CIL. DE SEGURANÇA DO TRAB.
6964 - DIMA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777424/2017, emitida em 21/03/2017

Certidão nº 777424/2017
21/03/2017, 15:25
Chave de Impressão: 62DC2
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2017 e contém 9 folhas

SAMBAÍBA CONSTRUÇÕES LTDA.
CNPJ: 10.561.407/0001-41
INSC. EST.: 12.310.617-6

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1895
Rubrica

5.1.1	"Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4""), inclusive conexões"	M	13	13,23	171,99
5.1.2	"Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm (1/2""), inclusive conexões"	M	5,55	13,23	73,43
5.1.3	"Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 50 mm (1 1/2""), inclusive conexões"	M	17,75	27,48	487,77
5.1.4	Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, cap. 4.000 litros, conforme especificações	Unidade	1	2.225,25	2.225,25
5.2	**5.2 ESGOTO**				0,00
5.2.1	Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto secundário, d = 50mm	M	20	24,42	488,40
5.2.2	Curva de 90° curta em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm	Unidade	6	5,70	34,20
5.2.3	Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto primário, d = 100mm	M	20	36,09	721,80
5.2.4	"Caixa de gordura - ""cg"" - (50 x 50 x 65cm)"	Unidade	1	130,28	130,28
5.2.5	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.40 x 0.60m	Unidade	1	152,32	152,32
5.2.6	Ralo sifonado em pvc d = 100 mm, saída 40 mm, com grelha acabamento branco	Unidade	2	18,48	36,96
5.2.7	Caixa sifonada em pvc d = 100 mm, saída 50 mm, com grelha acabamento branco	Unidade	1	32,27	32,27
5.2.8	Fossa séptica (dimensões internas 3,00x1,70x1,50m)	Unidade	1	5.074,80	5.074,80
5.2.9	Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos, Diamêtro interno 300cm	Unidade	4	1.916,37	7.665,48
5.3	**5.3 LOUÇAS E METAIS**				0,00
5.3.1	Bacia sanitaria com caixa de descarga acoplada, inclusive assento , conjunto de fixação, anel de vedação, tubo de ligação e engate plástico, conforme especificações	Unidade	2	355,19	710,38
5.3.2	Lavatório com coluna inclusive sifão plástico, válvula cromada para pia e engate plástico	Unidade	2	446,52	893,04
5.3.3	Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, inclusive rodopia 7 cm, com 01 cuba de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox, armário com portas em madeira e revestimento melamínico conforme projeto, assentada.	Unidade	1	322,81	322,81
5.3.4	Bancada em granito cinza andorinha, dim 1.50x0.60, inclusive rodopia 7 cm, assentada.	Unidade	1	136,47	136,47
5.3.5	Tanque de louça, cor branca, c/ válvula e sifão de plástico e torneira, conforme especificações	Unidade	2	152,22	304,44

Sambaíba Construções Ltda

Rosi Ferreira Silva
ENGENHEIRA DE SEGURANÇA DO TRABALHO
CREA - MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777424/2017, emitida em 21/03/2017

Certidão nº 777424/2017
21/03/2017, 15:25
Chave de Impressão: 62DC2
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2017 e contém 9 folhas

SAMBAÍBA CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 10.561.407/0001-41
INSC. EST.: 12.310.617-6

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1896
Rubrica

5.3.6	Mictório de louça com sifão integrado, engate cromado e registro de pressão, conforme especificações	Unidade	1	212,28	212,28
5.3.7	"Registro de gaveta 3/4"" "	Unidade	1	64,13	64,13
5.3.8	"Registro de gaveta 1"" "	Unidade	1	74,13	74,13
5.3.9	"Registro de gaveta 11/2"" "	Unidade	2	120,03	240,06
5.3.10	"Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2"", l = 80cm (bacia sanitária e mictório), inclusive parafusos de fixação e pintura"	Unidade	6	148,35	890,10
5.3.11	"Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2"", l = 140cm (lavatório), inclusive parafusos de fixação e pintura"	Unidade	2	222,53	445,06
5.3.12	Espelho de cristal 4mm, com moldura de alumínio, acabamento em laminado, dim. 40 x 90cm	Unidade	2	143,43	286,86
6.	**6. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS (2380/20V)**			100,86	**6.693,05**
6.1	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido embutido	Unidade	19	100,86	1.916,34
6.2	Ponto de tomada 2p+t e universal, de uso geral (tug), em paredes, com eletroduto de pvc rígido embutido, exclusive aterramento	Unidade	20	68,22	1.364,40
6.3	Ponto de telefone, com eletroduto de pvc rígido embutido	Unidade	1	55,27	55,27
6.4	Ponto de tomada para computador, com eletroduto de pvc roscavel embutido, inclusive aterramento	Unidade	1	251,48	251,48
6.5	Interruptor 01 seção simples	Unidade	4	69,18	276,72
6.6	Interruptor three way	Unidade	2	247,21	494,42
6.7	Interruptor 03 seções simples	Unidade	2	113,84	227,68
6.8	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 12 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	Unidade	1	89,59	89,59
6.9	Disjuntor termomagnético monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca)	Unidade	2	11,46	22,92
6.10	Disjuntor termomagnético monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca)	Unidade	3	11,46	34,38
6.11	Disjuntor termomagnético monopolar 20 A, padrão DIN (linha branca)	Unidade	1	11,46	11,46
6.12	Disjuntor termomagnético tripolar 20 A, padrão DIN (linha branca)	Unidade	1	70,55	70,55
6.13	Disjuntor bipolar DR 32 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA	Unidade	1	58,84	58,84

Sambaíba Construções Ltda
CNPJ: 10.561.407/0001-41

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777424/2017, emitida em 21/03/2017

Certidão nº 777424/2017
21/03/2017, 15:25
Chave de Impressão: 62DC2
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2017 e contém 9 folhas

SAMBAÍBA CONSTRUÇÕES LTDA.
CNPJ: 10.561.407/0001-41
INSC. EST.: 12.310.617-6

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1897

6.14	Luminária comercial para lâmpada fluorescente 1 x 20 w, inclusive reator eletrônico e lâmpada	Unidade	3	62,44	187,32
6.15	Luminária comercial para lâmpada fluorescente 2 x 40 w, inclusive reator eletrônico e lâmpada	Unidade	16	101,98	1.631,68
7.0	**7. PAREDES E PAÍNES**				**9.256,91**
7.1	Alvenaria de bloco cerâmico (9x19x25 cm), e = 0.09 m, com argamassa traço - 1:2:8 (cimento / cal / areia)	M2	280	32,55	9.114,00
7.2	Impermeabilização de baldrame com emulsão asfáltica	M2	22,4	6,38	142,91
8.0	**8. ESQUADRIAS**				**14.179,78**
8.1	**8.1 MADEIRA**				
8.1.1	"Porta em madeira de lei, lisa, semi-óca, 0.80 x 2.10 m, inclusive batente em madeira de lei l=0.14m (caixão) com 02 jogos de alizar, dobradica galvanizada 3"" x 3"" fechadura porta interna, conforme especificações"	Unidade	7	688,09	4.816,63
8.2	**8.2 METALICAS**				
8.2.1	Esquadria de caixilho de ferro tipo basculante, exclusive vidro	M2	35,41	251,63	8.910,22
8.2.2	Esquadria de caixilho de ferro tipo correr, exclusive vidro	M2	1,8	251,63	452,93
9.0	**9 COBERTURA**				**46.558,29**
9.1	Estrutura de madeira para cobertura com telha cerâmica, vão de 3,00 a 7,00m, em madeira de lei	M2	280	94,69	26.513,20
9.2	Emassamento de cumeeira com telha cerâmica	M	29,4	14,92	438,65
9.3	Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm	M	16,4	61,08	1.001,71
9.4	Telhamento com telha cerâmica telha canal comum - olaria	M2	280	54,26	15.192,80
9.5	Forro de PVC, e=20cm, com estrutura em aço, inclusive rodaforro	M2	59,03	57,80	3.411,93
10.0	**10. REVESTIMENTO**				**28.169,29**
10.1	Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	M2	561,73	4,39	2.465,99
10.2	Chapisco em teto com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	M2	133,4	7,27	969,82
10.3	Emboço de parede, com argamassa traço - 1:2:9 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	M2	231,52	25,37	5.873,66
10.4	Reboco de parede, com argamassa traço - 1:2:6 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	M2	330,21	20,92	6.907,99

Sambaiba Construções Ltda
CNPJ: 10.561.407/0001-41

Roni Ferreira Sil
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABA...
CREA 6304 - D/MA
CPF: 755.258.283-91

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777424/2017, emitida em 21/03/2017

Certidão nº 777424/2017
21/03/2017, 15:25
Chave de Impressão: 62DC2
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2017 e contém 9 folhas

SAMBAÍBA CONSTRUÇÕES LTDA.
CNPJ: 10.561.407/0001-41
INSC. EST.: 12.310.617-6

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1898
Rubrica

10.5	Reboco de teto, com argamassa traço - 1:2:9 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	M2	133,4	20,92	2.790,73
10.6	Revestimento cerâmico para parede, pei - 3, dimensões 20 x 20 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço, conforme especificações	M2	80,6	32,64	2.630,78
10.7	Revestimento cerâmico para parede, pei - 3, dimensões 10 x 10 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço, conforme especificações	M2	150,92	43,27	6.530,31
11.0	**11. PAVIMENTAÇÃO**				**28.190,78**
11.1	Lastro de concreto simples regularizado para piso	M3	15,4	439,16	6.763,06
11.2	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço, esp. média = 2,5cm	M2	192,4	41,87	8.055,79
11.3	Revestimento cerâmico para piso ou parede, pei - 4, dimensões 40 x 40 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço, conforme especificações	M2	192,4	56,30	10.832,12
11.4	Calçada de proteção, em placas de concreto 60x60cm	M2	42,57	40,54	1.725,79
11.5	Rampa de acesso em concreto não estrutural	M2	9,45	59,04	557,93
11.6	Soleira granito cinza andorinha, largura=15cm, e=2cm	M	5,6	45,73	256,09
12.0	**12 PINTURA**				**14.910,84**
12.1	Pintura sobre paredes e tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica, semi-brilho	M2	445,51	28,48	12.688,12
12.2	Pintura para superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo	M2	25,62	27,83	713,00
12.3	Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo	M2	48,08	31,40	1.509,71
13.0	**13. ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS**				**10.641,99**
13.1	Quadro escolar com porta giz e moldura em madeira - cor verde	M2	8,06	265,79	2.142,27
13.2	Quadro escolar para mural em feltro verde	M2	2	222,53	445,06

Sambaíba Construções Ltda
CNPJ: 10.561.407/0001-41

Ferreira Silva

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777424/2017, emitida em 21/03/2017

Certidão nº 777424/2017
21/03/2017, 15:25
Chave de Impressão: 62DC2
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2017 e contém 9 folhas

SAMBAÍBA CONSTRUÇÕES LTDA.
CNPJ: 10.561.407/0001-41
INSC. EST.: 12.310.617-6

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 1899 JUSTIÇA

13.3	Vidro liso plano transpatrente 4 mm	M2	36,11	116,19	4.195,62
13.4	Vidro calnelado transpatrente 4 mm	M2	1,1	90,97	100,07
13.5	Armário de cozinha em madeira com revestimento melamínico conforme projeto.	Unidade	1	2.039,81	2.039,81
13.6	Mastro para bandeira	Unidade	3	383,24	1.149,72
13.7	Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721	Unidade	2	284,72	569,44
14.0	**14. LIMPEZA DA OBRA**				292,86
14.1	Limpeza geral	M2	207,7	1,41	292,86
				TOTAL	**R$ 242.194,59**

Rosilda Ferreira Silva
TÉCNICA EM SEGURANÇA DO TRABALHO
CREA - 0004 - EMMA
CPF: 755.256.283-91

Sambaíba Construções Ltda
CNPJ: 10.561.407/0001-41

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777424/2017, emitida em 21/03/2017

Certidão nº 777424/2017
21/03/2017, 15:25
Chave de Impressão: 62DC2
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2017 e contém 9 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

ART ART
Nº 00011034954615126110

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 1900

INICIAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

ABIGAIL LOBAO FERREIRA
Título profissional: **ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO, ENGENHEIRO CIVIL** RNP: **110349546-1**
Empresa contratada: **SAMBAIBA CONSTRUCOES LTDA** Registro: **000001046-8**

2. Contratante

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL PORTO FRANCO** CPF/CNPJ: **06.208.946/0001-24**
PRACA DEMETRIO MILHOMEM, 10 Nº:
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **IMPERATRIZ** UF: **MA** CEP: **65970000**
País: **Brasil**
Telefone: **9935712645** Email: **pref-pf@hotmail.com**
Contrato: **Não especificado** Celebrado em:
Valor: **R$ 242.194,00** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**
Ação Institucional: **Outros**

Situação: **BAIXA DE ART**
Atendido: **SIM** Data da Situação: **14/01/2017**
Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**
Descrição:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL PORTO FRANCO** CPF/CNPJ: **06.208.946/0001-24**
ESCOLA RURAL NA FAZENDA NEMESIO BANDEIRA Nº:
Complemento: Bairro: **ZONA RURAL**
Cidade: **PORTO FRANCO** UF: **MA** CEP: **65970000**
Telefone: Email: **pref-pf@hotmail.com**
Coordenadas Geográficas: **Latitude:** **Longitude:**
Data de Início: **02/12/2014** Previsão de término: **02/09/2015**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
1 - ATUACAO		
53 - EXECUCAO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0131 - ESCOLA	1,00	UNIDADES

5. Observações

O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A CONSTRUCAO DE 01 (UMA) ESCOLA RURAL COM 02 (DUAS) SALAS NA FAZENDA NEMESIO BANDEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE PORTO FRANCO/MA, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES DO TERMO DE COMPROMISSO - PAR NUMERO 34760/2014 - FNDE, PROJETO BASICO E DEMAIS ANEXOS CONSTANTE DO PROCESSO. TOMADA DE PRECO 035/ 2014 - CPL

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

ABIGAIL LOBAO FERREIRA - CPF: 332.520.333-72

_____, _____ de _____ de _____
Local data

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO FRANCO - CNPJ: 06.208.946/0001-24

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R$ 167,68** Pago em: **10/12/2014** Nosso Número: **8200845364**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 51z1Z
Impresso em: 21/03/2017 às 15:25:29 por: adapt, ip: 189.90.32.156

Certidão nº 777424/2017
21/03/2017, 15:25
Chave de Impressão: 62DC2
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2017 e contém 9 folhas