

TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021

PROPOSTA COMERCIAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO
BREJÃO/MA**

Att. Comissão Permanente de Licitação

Razão Social: **FEITOSA CONSTRUTORA EIRELI**

CNPJ: 32.611.684/0001-54

Endereço: Rua Souza Porto, nº 380, Centro, Araguaína/TO.

Telefone/fax: (63) 3421-3776.

Nome do Representante Legal: **HELSON GOMES FEITOSA**

CPF do Representante Legal: 022.264.311-01.

Prazo de Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias a contar da sua apresentação.

Prazo de Execução: 90(noventa) dias, contados da data de recebimento da Ordem de Serviço emitida pela Prefeitura Municipal de Nazaré/TO, conforme cronograma físico-financeiro elaborado pelo departamento de Engenharia do Município

Prezados Senhores,

Pela presente, submetemos à apreciação nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, para o objeto abaixo discriminado:

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para a execução de serviços de construção de um bueiro celular triplo de concreto na localidade Centro dos Martins

- a) Executaremos os serviços objeto desta licitação nos termos do edital e seus anexos, pelo preço global de **R\$ 123.482,23 (cento e vinte e três mil quatrocentos e oitenta e dois reais e vinte e três centavos)**, para atender a Prefeitura Municipal de São Francisco do Brejão/MA, ao tempo em que assumimos inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na elaboração da proposta;
- b) Concordamos integralmente e sem qualquer restrição, com as condições da referida licitação, expressas no Edital, Anexos e Aviso de Convocação respectivo;



- c) Temos pleno conhecimento do local onde serão executados serviços, objeto deste Edital, para o fiel cumprimento das condições de garantia que oferecemos;
- d) Declaramos que nos preços unitários e globais propostos compreendem todas as despesas concernentes à execução das obras relacionadas, assim como o fornecimento de materiais, equipamentos, mão-de-obra, taxas, impostos, fretes, encargos sociais e trabalhistas, benefícios, licenças, aprovação, tributos, BDI, etc.;
- e) Manteremos válidas e imutáveis todas as condições desta proposta pelo prazo mínimo de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura das propostas;
- f) Comprometemo-nos a não transferir e nem negociar os créditos decorrentes do Contrato;
- g) Declaramos ainda, que recebemos os documentos relativos a esta licitação e de que temos ciência do inteiro teor do seu conteúdo e condições;
- h) Declaramos que o prazo de execução das obras será de até 90 (noventa) dias corridos, contados a partir da emissão da ordem de serviço;

Esclarecemos, finalmente que o portador da presente proposta está autorizado e habilitado a prestar a essa Comissão Permanente de Licitação os esclarecimentos e informações adicionais que forem considerados necessários.

Caso esta empresa seja vencedora do certame licitatório, o Contrato de Prestação de Serviços terá como representante legal para sua firmação o Sr. HELSON GOMES FEITOSA, brasileiro, capaz, inscrito no CPF sob o nº 022.264.311-01. Os créditos provenientes da prestação dos serviços poderão ser realizados junto à Caixa Econômica Federal – 104, Ag: 0610; Cc: 4088-7; Op: 003.

São Francisco do Brejão, 12 de Março de 2021.


FEITOSA CONSTRUTORA EIRELI

CNPJ: 32.611.684/0001-54

Helson Gomes Feitosa

CPF: 022.264.311-01

Titular

Rua Souza Porto, nº 380, Centro, Araguaína/TO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



| ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QUANT. | PREÇO UNIT. S/ BDI | PREÇO UNIT. C/BDI | PREÇO TOTAL |
|------|---|-----|--------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 1. | SERVIÇOS INICIAIS | | | | | |
| | | | | | | 14.493,12 |
| 1.1 | PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA | h | 40,00 | 77,72 | 96,76 | 3.870,46 |
| 1.2 | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA | m² | 9,00 | 749,52 | 933,15 | 8398,37 |
| 1.3 | PLACA INDICATIVA DE OBRA | m² | 2,00 | 160,47 | 199,79 | 399,57 |
| 1.4 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, COM GABARITOS DE MADEIRA | m | 36,00 | 36,29 | 45,18 | 1626,52 |
| 1.5 | LIMPEZA E REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL | m² | 80,00 | 1,99 | 2,48 | 198,20 |
| 2. | MOVIMENTOS DE TERRA | | | | | |
| | | | | | | 9.744,25 |
| 2.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS | m³ | 165,00 | 7,08 | 8,81 | 1.454,41 |
| 2.2 | ESCORAMENTO PARA CORPO DE BUEIROS CELULARES – UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES – CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | m³ | 82,50 | 45,45 | 56,59 | 4.668,28 |
| 2.3 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE | m³ | 52,80 | 3,64 | 4,53 | 239,28 |
| 2.4 | REATERRO APOIADO DE VALAS COM COMPACTADOR MECÂNICO | m³ | 52,80 | 12,94 | 16,11 | 850,62 |
| 2.5 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILÓ-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA | m³ | 66,00 | 30,81 | 38,36 | 2.531,66 |
| 3. | ESTRUTURAS | | | | | |
| | | | | | | 93.860,15 |
| 3.1 | CORPO BTCC 2,00 X 2,00 M – MOLDADO NO LOCAL – ALTURA DO ATERRO 0,00 A 1,00M- AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 8,00 | 4850,00 | 6.038,25 | 48.306,00 |
| 3.2 | BOCA BTCC 2,00 X 2,00 M – ESCONDIÇÃO 30° - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 2,00 | 18.294,84 | 22.777,07 | 45.554,15 |
| 4. | DIVERSOS | | | | | |
| | | | | | | 5.374,719 |
| 5.1 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO | m | 14,00 | 308,36 | 383,91 | 5.374,71 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | TOTAL DA OBRA | | | | | 123.482,23 |


[32.611.684/0001-54]
Feitosa Construtora Eireli
 Rua Souza Porto, 380 - Setor Central
 CEP 77805-100 - Araguaína - Tocantins


 Luis Guilherme Borges Correa
 Engenheiro Civil
 CREA/TO nº 241337609-7

Handwritten initials

Handwritten initials

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Leis sociais = 113,85%

BDI = 22,04%

| ITEM | SERVIÇOS | PESO | VALOR | mes 01 | | | mes 02 | | | mes 03 | | | |
|------|---------------------|----------------|-----------------------|--------|--|---------------|--------|--|---------------|--------|--|--|---------------|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 1.0 | SERVIÇOS INICIAIS | 11,74% | R\$14.493,12 | | | 100,00% | | | | | | | |
| 2.0 | MOVIMENTOS DE TERRA | 7,89% | R\$9.744,25 | | | 100,00% | | | | | | | |
| 3.0 | ESTRUTURAS | 76,01% | R\$93.860,15 | | | 15,00% | | | 50,00% | | | | 35,00% |
| 4.0 | DIVERSOS | 4,36 % | R\$5.374,71 | | | | | | | | | | 100,00% |
| | TOTAL | 100,00% | R\$ 123.482,23 | | | 30,05% | | | 38,75% | | | | 31,21% |

[32.611.684/0001-54]
Feitosa Construtora Eireli
 Rua Souza Porto, 380 - Setor Central
 CEP 77805-100 - Araguaína - Tocantins

Luis Guilherme Borges Correa
 Engenheiro Civil
 CREA/TO nº 241337609-7



Handwritten signature

Handwritten signatures and initials

COMPOSICAO DE BDI - ONERADO



| DESCRIÇÃO | VALORES DE REFERÊNCIA - % | | | Taxas Adotadas - % |
|---|---------------------------|--------------|--------------|--------------------|
| | MÍNIMO | MÁXIMO | MÉDIO | |
| Taxa de seguros + Garantia (*) | 0,80 | 1,00 | 0,80 | 0,80 |
| Risco | 0,97 | 1,27 | 1,27 | 1,02 |
| Despesas Financeiras | 0,59 | 1,39 | 1,23 | 0,65 |
| Administração Central | 3,00 | 5,50 | 4,00 | 3,00 |
| Lucro | 6,16 | 8,96 | 7,40 | 6,50 |
| Tributos (soma dos itens abaixo) | 9,75 | 9,75 | 9,75 | 9,75 |
| COFINS | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| CPRB | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
| PIS | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| ISS (**) (***) | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 2,50 |
| TOTAL | 20,34 | 25,00 | 22,12 | 24,50 |

Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI: Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário

Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da fórmula abaixo:

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Onde:

AC = taxa de rateio da Administração Central;

DF = taxa das despesas financeiras;

S = taxa de seguros

G = taxa de garantia

R = taxa de risco

I = taxa de tributos;


L = taxa de lucro.

Observações:

(*) - Pode haver garantia desde que previsto no Edital da Licitação e no Contrato de Execução.

(**) - A taxa de ISS é de 5%, foi considerado que o custo da mão-de obra corresponde a 30% do valor dos serviços. (***) - Podem ser aceitos outros percentuais de ISS desde que previsto na legislação municipal.


[32.611.684/0001-54]
Feitosa Construtora Eireli
 Rua Souza Porto, 380 - Setor Central
[CEP 77805-100 - Araguaína - Tocantins]


 Luis Guilherme Borges Correa
 Engenheiro Civil
 CREA/TO nº 241337609-7






COMPOSICAO DE ENCARGOS SOCIAIS



| ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA | | | |
|--------------------------------------|--|---------------|---------------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | HORISTA | MENSALISTA |
| | | % | % |
| GRUPO A | | | |
| A1 | INSS | 0,00% | 0,00% |
| A2 | SESI | 1,50% | 1,50% |
| A3 | SENAI | 1,00% | 1,00% |
| A4 | INCRA | 0,20% | 0,20% |
| A5 | SEBRAE | 0,60% | 0,60% |
| A6 | Salário Educação | 2,50% | 2,50% |
| A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3,00% | 3,00% |
| A8 | FGTS | 8,00% | 8,00% |
| A9 | SECONCI | 0,00% | 0,00% |
| A | Total | 16,80% | 17,80% |
| GRUPO B | | | |
| B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17,91% | Não incide |
| B2 | Feridos | 3,96% | Não incide |
| B3 | Auxílio - Enfermidade | 0,91% | 0,69% |
| B4 | 13º Salário | 10,87% | 8,33% |
| B5 | Licença Paternidade | 0,08% | 0,06% |
| B6 | Faltas Justificadas | 0,72% | 0,56% |
| B7 | Dias de Chuvas | 1,62% | Não incide |
| B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0,12% | 0,09% |
| B9 | Férias Gozadas | 9,29% | 7,13% |
| B10 | Salário Maternidade | 0,03% | 0,02% |
| B | Total | 45,51% | 16,88% |
| GRUPO C | | | |
| C1 | Aviso Prévio Indenizado | 6,13% | 4,70% |
| C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0,32% | 0,25% |
| C3 | Férias Indenizadas | 4,81% | 3,69% |
| C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 5,21% | 4,00% |
| C5 | Indenização Adicional | 0,52% | 0,40% |
| C | Total | 16,99% | 13,04% |
| GRUPO D | | | |
| D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 7,65% | 2,84% |
| D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0,54% | 0,42% |
| D | Total | 8,19% | 3,26% |
| TOTAL(A+B+C+D) | | 87,49% | 49,98% |


32.611.684/0001-54
Feitosa Construtora Eireli
 Rua Souza Porto, 380 - Setor Central
 CEP 77805-100 - Araguaína - Tocantins


 Luis Guilherme Borges Co.
 Engenheiro Civil
 CREA/TO nº 241337609-7