

PROCESSO LICITATÓRIO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA – Nº 04/2026				BDI		20,34%			
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DESTINADAS A ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE S.FRANCISCO DO BREJÃO- I- MA				ENCARGOS SOCIAIS:		90,08%			
DATA DE ABERTURA: 03/03/2026				DATA-BASE					
HORÁRIO: 08:00H				SINAPI 03/2025					
EMPRESA: ECOLUZ INFRAESTRUTURA									
PROVISÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO ARARIMÁ.									
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND	QTD	PREÇO UNITÁRIO		P. TOTAL	
						SIMPLES	COM BDI		
1.8.2			CIMENTADOS					R\$ 31.533,33	
1.8.2.1	SINAPI	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACT	m²	403,75	R\$ 0,66	R\$ 0,79	R\$ 320,66	
1.8.2.2	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMEN	m²	32,25	R\$ 804,24	R\$ 967,83	R\$ 31.212,66	
1.8.3			RODAPÊS, SOLEIRAS E PEITORIS					R\$ 54.781,99	
1.8.3.1	SINAPI	98895	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	63,00	R\$ 132,24	R\$ 159,14	R\$ 10.025,79	
1.8.3.2	SINAPI	88848	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023	M	967,50	R\$ 8,29	R\$ 9,98	R\$ 9.652,07	
1.8.3.3	SINAPI	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	162,50	R\$ 179,51	R\$ 216,03	R\$ 35.104,08	
1.9			INSTALAÇÕES					R\$ 496.641,77	
1.9.1			ELETRICAS / TELEFÔNICAS					R\$ 232.259,09	
1.9.1.1			CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO					R\$ 66.154,66	
1.9.1.1.1	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	50,00	R\$ 9,99	R\$ 12,02	R\$ 601,10	
1.9.1.1.2	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	25,00	R\$ 10,60	R\$ 12,76	R\$ 318,90	
1.9.1.1.3	SINAPI	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	25,00	R\$ 11,80	R\$ 14,20	R\$ 355,00	
1.9.1.1.4	SINAPI	93659	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	25,00	R\$ 21,96	R\$ 26,43	R\$ 660,67	
1.9.1.1.5	Composição	CPU-ARA-07	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	50,00	R\$ 197,62	R\$ 237,82	R\$ 11.890,94	
1.9.1.1.6	SINAPI	101493	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO	UN	25,00	R\$ 1.419,20	R\$ 1.707,89	R\$ 42.697,16	
1.9.1.1.7	SINAPI	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA	UN	25,00	R\$ 320,12	R\$ 385,24	R\$ 9.630,92	
1.9.1.2			ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES					R\$ 46.933,11	
1.9.1.2.1	SINAPI	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	175,00	R\$ 26,55	R\$ 31,95	R\$ 5.591,36	
1.9.1.2.2	SINAPI	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	175,00	R\$ 11,87	R\$ 14,28	R\$ 2.499,79	
1.9.1.2.3	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	125,00	R\$ 26,97	R\$ 32,46	R\$ 4.057,01	
1.9.1.2.4	SINAPI	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	25,00	R\$ 41,03	R\$ 49,38	R\$ 1.234,40	
1.9.1.2.5	SINAPI	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	250,00	R\$ 28,24	R\$ 33,98	R\$ 8.496,10	
1.9.1.2.6	SINAPI	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	150,00	R\$ 31,88	R\$ 38,36	R\$ 5.754,73	
1.9.1.2.7	SINAPI	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	25,00	R\$ 43,13	R\$ 51,90	R\$ 1.297,58	
1.9.1.2.8	SINAPI	91985	INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	25,00	R\$ 26,02	R\$ 31,31	R\$ 782,82	
1.9.1.2.9	SINAPI	91987	CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	25,00	R\$ 42,99	R\$ 51,73	R\$ 1.293,37	
1.9.1.2.10	Composição	CPU-ARA-08	SUPORTE PARAFUSADO COM ESPELHO / PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" BAIXO (0,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECI	UN	50,00	R\$ 7,74	R\$ 9,31	R\$ 465,72	
1.9.1.2.11	SINAPI	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	300,00	R\$ 10,85	R\$ 13,06	R\$ 3.917,11	
1.9.1.2.12	SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	325,00	R\$ 17,00	R\$ 20,46	R\$ 6.648,86	
1.9.1.2.13	SINAPI	91939	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	50,00	R\$ 29,54	R\$ 35,55	R\$ 1.777,44	
1.9.1.2.14	SINAPI	91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3" PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	175,00	R\$ 14,80	R\$ 17,81	R\$ 3.116,84	
1.9.1.3			FIOS E CABOS					R\$ 119.171,21	
1.9.1.3.1	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALA	M	2447,50	R\$ 2,98	R\$ 3,59	R\$ 8.777,16	
1.9.1.3.2	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALA	M	6470,00	R\$ 4,38	R\$ 5,25	R\$ 33.947,37	
1.9.1.3.3	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALA	M	620,00	R\$ 6,78	R\$ 8,16	R\$ 5.058,67	
1.9.1.3.4	SINAPI	101884	CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALA	M	647,50	R\$ 11,26	R\$ 13,55	R\$ 8.773,91	
1.9.1.3.5	SINAPI	92980	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	207,50	R\$ 10,98	R\$ 13,21	R\$ 2.741,80	
1.9.1.3.6	SINAPI	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIME	M	1117,50	R\$ 16,30	R\$ 22,02	R\$ 24.610,13	
1.9.1.3.7	SINAPI	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIME	M	1457,50	R\$ 9,37	R\$ 11,28	R\$ 16.434,76	
1.9.1.3.8	SINAPI	91845	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - F	M	551,50	R\$ 8,23	R\$ 9,90	R\$ 5.462,11	
1.9.1.3.9	SINAPI	90447	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	1457,50	R\$ 7,62	R\$ 9,17	R\$ 13.365,30	
1.9.2			HIDRÁULICAS / GÁS / INCÊNDIO					R\$ 70.834,21	
1.9.2.1			TUBULAÇÕES E CONEXÕES					R\$ 21.056,48	
1.9.2.1.1	SINAPI	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -	UN	175,00	R\$ 11,82	R\$ 14,22	R\$ 2.489,26	
1.9.2.1.2	SINAPI	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALA	UN	200,00	R\$ 7,90	R\$ 9,51	R\$ 1.901,39	
1.9.2.1.3	SINAPI	89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	100,00	R\$ 11,91	R\$ 14,33	R\$ 1.433,28	
1.9.2.1.4	SINAPI	89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-F	UN	200,00	R\$ 5,99	R\$ 7,21	R\$ 1.441,69	
1.9.2.1.5	SINAPI	89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	127,50	R\$ 4,92	R\$ 5,92	R\$ 754,90	
1.9.2.1.6	SINAPI	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	217,50	R\$ 21,90	R\$ 26,35	R\$ 5.732,16	
1.9.2.1.7	Composição	CPU-ARA-10	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRESSURIZADOR ACOPLADO AO CHUVEIRO (TENSÃO: 127V - PRESSÃO MÍNIMA: 0,7MCA / PI	m	25,00	R\$ 242,77	R\$ 292,15	R\$ 7.303,82	



PROCESSO LICITATÓRIO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA – Nº 04/2026		BDE: 20,34%						
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DESTINADAS A ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE S.FRANCISCO DO BREJÃO - MA		ENCARGOS SOCIAIS: 90,08%						
DATA DE ABERTURA: 03/03/2026		DATA-BASE:						
HORÁRIO: 08:00H		SINAPI/03/2025						
EMPRESA: ECOLUZ INFRAESTRUTURA								
PROVISÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO ARARIMA.								
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND	QTD	PREÇO UNITÁRIO		P. TOTAL
						SIMPLES	COM BDI	
1.9.2.2			REGISTROS					R\$ 12.322,65
1.9.2.2.1	SINAPI	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INST	UN	25,00	R\$ 63,38	R\$ 76,27	R\$ 1.906,81
1.9.2.2.2	SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTA	UN	75,00	R\$ 66,57	R\$ 80,11	R\$ 6.008,34
1.9.2.2.3	SINAPI	94490	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	50,00	R\$ 49,39	R\$ 59,44	R\$ 2.971,83
1.9.2.2.4	SINAPI	88885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	100,00	R\$ 11,93	R\$ 14,36	R\$ 1.435,67
1.9.2.3			ENTRADA / ALIMENTAÇÃO					R\$ 12.784,37
1.9.2.3.1	SINAPI	97741	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO	UN	25,00	R\$ 144,78	R\$ 174,23	R\$ 4.359,76
1.9.2.3.2	Composição	CPU-ARA-06	CAIXA DE EMBUTIR EM POLICARBONATO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔ	UN	25,00	R\$ 132,33	R\$ 159,25	R\$ 3.981,19
1.9.2.3.3	SINAPI	89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	25,00	R\$ 28,28	R\$ 34,03	R\$ 850,81
1.9.2.3.4	SINAPI	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2	M	168,75	R\$ 11,47	R\$ 13,80	R\$ 2.329,28
1.9.2.3.5	SINAPI	89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	75,00	R\$ 4,92	R\$ 5,92	R\$ 444,06
1.9.2.3.6	SINAPI	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALA	UN	50,00	R\$ 7,90	R\$ 9,51	R\$ 475,34
1.9.2.3.7	SINAPI	89440	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	25,00	R\$ 10,90	R\$ 13,12	R\$ 327,93
1.9.2.4			CAIXA D'ÁGUA E BARRILETE					R\$ 24.890,71
1.9.2.4.1	SINAPI	102605	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	25,00	R\$ 276,75	R\$ 333,05	R\$ 8.326,12
1.9.2.4.2	SINAPI	102591	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 25 MM. AF_08/2021	UN	25,00	R\$ 3,98	R\$ 4,79	R\$ 119,73
1.9.2.4.3	SINAPI	102593	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 32 MM. AF_08/2021	UN	50,00	R\$ 4,50	R\$ 5,42	R\$ 270,76
1.9.2.4.4	SINAPI	94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE	UN	25,00	R\$ 17,98	R\$ 21,84	R\$ 540,93
1.9.2.4.5	SINAPI	94704	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE	UN	50,00	R\$ 24,02	R\$ 28,91	R\$ 1.445,30
1.9.2.4.6	SINAPI	94796	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	25,00	R\$ 33,50	R\$ 40,31	R\$ 1.007,86
1.9.2.4.7	SINAPI	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALA	UN	200,00	R\$ 7,90	R\$ 9,51	R\$ 1.901,39
1.9.2.4.8	SINAPI	89413	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALA	UN	100,00	R\$ 10,98	R\$ 13,21	R\$ 1.321,34
1.9.2.4.9	SINAPI	89414	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALA	UN	25,00	R\$ 12,57	R\$ 15,13	R\$ 376,17
1.9.2.4.10	SINAPI	103953	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMI	UN	50,00	R\$ 6,54	R\$ 7,87	R\$ 393,51
1.9.2.4.11	SINAPI	89443	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	75,00	R\$ 15,35	R\$ 18,47	R\$ 1.385,43
1.9.2.4.12	SINAPI	89445	TÉ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E IN	UN	25,00	R\$ 17,00	R\$ 20,46	R\$ 511,45
1.9.2.4.13	SINAPI	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2	M	110,00	R\$ 11,47	R\$ 13,80	R\$ 1.518,24
1.9.2.4.14	SINAPI	89403	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2	M	263,75	R\$ 17,55	R\$ 21,12	R\$ 5.570,38
1.9.3			SANITÁRIAS / PLUVIAIS					R\$ 106.137,91
1.9.3.1			TUBULAÇÕES E CONEXÕES					R\$ 53.193,69
1.9.3.1.1	SINAPI	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL	UN	75,00	R\$ 9,17	R\$ 11,04	R\$ 827,64
1.9.3.1.2	SINAPI	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL	UN	50,00	R\$ 14,23	R\$ 17,12	R\$ 856,22
1.9.3.1.3	SINAPI	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL	UN	50,00	R\$ 8,99	R\$ 10,82	R\$ 540,93
1.9.3.1.4	SINAPI	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL	UN	225,00	R\$ 13,65	R\$ 16,43	R\$ 3.695,88
1.9.3.1.5	SINAPI	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL	UN	25,00	R\$ 24,68	R\$ 29,70	R\$ 742,50
1.9.3.1.6	SINAPI	89784	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCAR	UN	25,00	R\$ 21,75	R\$ 26,17	R\$ 654,35
1.9.3.1.7	SINAPI	104345	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E IN	UN	25,00	R\$ 37,55	R\$ 45,19	R\$ 1.129,70
1.9.3.1.8	SINAPI	104348	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO E	UN	25,00	R\$ 8,86	R\$ 10,66	R\$ 266,55
1.9.3.1.9	SINAPI	89711	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE E	M	63,75	R\$ 19,15	R\$ 23,05	R\$ 1.930,05
1.9.3.1.10	SINAPI	89712	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE E	M	255,25	R\$ 23,92	R\$ 28,79	R\$ 7.347,54
1.9.3.1.11	SINAPI	89798	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU I	M	100,00	R\$ 11,05	R\$ 13,30	R\$ 1.329,77
1.9.3.1.12	SINAPI	89714	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE	M	845,00	R\$ 33,31	R\$ 40,09	R\$ 33.872,46
1.9.3.2			ACESSÓRIOS / CAIXAS					R\$ 52.944,22
1.9.3.2.1	SINAPI	97901	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4	UN	125,00	R\$ 281,71	R\$ 339,01	R\$ 42.376,75
1.9.3.2.2	SINAPI	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RA	UN	25,00	R\$ 46,38	R\$ 55,81	R\$ 1.395,35
1.9.3.2.3	SINAPI	104327	RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU I	UN	25,00	R\$ 18,42	R\$ 22,17	R\$ 554,17
1.9.3.2.4	SINAPI	104326	RALO SECO CÔNICO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAM	UN	25,00	R\$ 19,36	R\$ 23,30	R\$ 582,45
1.9.3.2.5	SINAPI	98107	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES IN	UN	25,00	R\$ 267,09	R\$ 321,42	R\$ 8.035,50





PROCESSO LICITATÓRIO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA – Nº 04/2026						BDI: 20,34%		
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DESTINADAS A ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE S.FRANCISCO DO BREJÃO- MA						ENCARGOS SOCIAIS: 90,08%		
DATA DE ABERTURA: 03/03/2026						DATA-BASE		
HORÁRIO: 08:00H						SINAPI/03/2025		
EMPRESA: ECOLUZ INFRAESTRUTURA								
PROVISÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO ARARÁ/MA.								
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND	QTD	PREÇO UNITÁRIO		P. TOTAL
						SIMPLES	COM BDI	
1.9.4			APARELHOS, METAIS E BANCADAS					R\$ 47.410,57
1.9.4.1	SINAPI	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2"	UN	25,00	R\$ 560,77	R\$ 674,84	R\$ 16.870,97
1.9.4.2	SINAPI	86943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC	UN	25,00	R\$ 289,30	R\$ 348,15	R\$ 8.703,69
1.9.4.3	SINAPI	86934	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM	UN	18,00	R\$ 396,54	R\$ 477,20	R\$ 8.589,63
1.9.4.4	SINAPI	86929	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E	UN	25,00	R\$ 337,79	R\$ 406,50	R\$ 10.162,53
1.9.4.5	SINAPI	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	25,00	R\$ 102,50	R\$ 123,35	R\$ 3.083,75
1.10			COMPLEMENTAÇÕES - CALAFETE / LIMPEZA					R\$ 13.595,31
1.10.1	SINAPI	99818	LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019	UN	25,00	R\$ 5,47	R\$ 6,58	R\$ 164,56
1.10.2	SINAPI	99819	LIMPEZA DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE OU GRANITO). AF_04/2019	m²	18,00	R\$ 16,53	R\$ 19,89	R\$ 358,06
1.10.3	SINAPI	99811	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	m²	366,25	R\$ 3,46	R\$ 4,16	R\$ 1.524,99
1.10.4	SINAPI	99826	LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO UMIDO. AF_04/2019	m²	897,50	R\$ 1,51	R\$ 1,82	R\$ 1.630,89
1.10.5	SINAPI	99821	LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019	m²	100,00	R\$ 3,02	R\$ 3,63	R\$ 363,43
1.10.6	SINAPI	99804	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	m²	1218,50	R\$ 5,28	R\$ 6,35	R\$ 7.742,38
1.10.7	SINAPI	99822	LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019	m²	420,00	R\$ 0,98	R\$ 1,18	R\$ 495,32
1.10.8	SINAPI	99807	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	m²	398,00	R\$ 1,60	R\$ 1,93	R\$ 766,33
1.10.9	SINAPI	99816	LIMPEZA DE TANQUE OU LAVATÓRIO DE LOUÇA ISOLADO, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019	UN	50,00	R\$ 9,13	R\$ 10,99	R\$ 549,35
1.11			SERVIÇOS FINAIS					R\$ 1.220,73
1.11.1	Composição	CPU-ARA-11	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA - METÁLICA "40" CM X "60" CM	UN	1,00	R\$ 1.014,39	R\$ 1.220,73	R\$ 1.220,73
						(A) = VALOR TOTAL COM BDI (R\$) =		R\$ 2.584.577,17

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO O VALOR TOTAL DE:

DOIS MILHÕES, QUINHENTOS E OITENTA E QUATRO MIL, QUINHENTOS E SETENTA E SETE REAIS E DEZESSETE CENTAVOS.

ECOLUZ INFRAESTRUTURA
ARMANDO NAVA ERICEIRA
CPF: 024.278.443-78
PROPRIETÁRIO





PROCESSO LICITATÓRIO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA – Nº 04/2026						BDI: 20,34%			
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DESTINADAS A ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE S.FRANCISCO DO BREJÃO						ENCARGOS SOCIAIS: 90,08%			
DATA DE ABERTURA: 03/03/2026						DATA-BASE			
HORÁRIO: 08:00H						SINAPI 03/2025			
EMPRESA: ECOLUZ INFRAESTRUTURA									
COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO									
1.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA	Sinalização Vertical Variável	m²	1,0000000	429,15	429,15	
Composição Auxiliar	102234	SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF. 01/2021	Pintura em Madeira	m²	0,5000000	20,98	10,49	
Composição Auxiliar	89262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3729030	25,62	9,55	
Composição Auxiliar	89316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,1186000	21,03	23,52	
Insumo	00004813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", 1/4"	Material	m²	1,0000000	366,98	366,98	
Insumo	00005069	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 1 1/4)	Material	KG	0,0132000	18,39	0,24	
Insumo	00005065	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 1 1/4)	Material	KG	0,0113000	34,31	0,38	
Insumo	00004509	SINAPI	SARRAFO 2,5 X 10" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	3,2083000	5,61	17,99	
MO sem LS =>					26,05	LS =>	0,00	MO com LS =>	26,05
Valor do BDI =>					115,18			Valor com BDI =>	544,33
1.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CPUSA-001	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	mes	1,0000000	1.884,48	1.884,48	
Insumo	00002706	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	13,9700000	111,48	1.557,37	
Insumo	00004083	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	13,0691000	25,03	327,11	
MO sem LS =>					1.884,48	LS =>	0,00	MO com LS =>	1.884,48
Valor do BDI =>					505,79			Valor com BDI =>	2.390,27
1.3.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	96527	SINAPI	ESCOVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO)	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Bal)	m³	1,0000000	100,02	100,02	
Composição Auxiliar	89316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	3,5150000	21,03	73,92	
Composição Auxiliar	89309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0040000	26,00	26,10	
MO sem LS =>					65,37	LS =>	0,00	MO com LS =>	65,37
Valor do BDI =>					26,84			Valor com BDI =>	128,86
1.3.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	96617	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CORPAMENTO OU LASTRO	Lastro	m²	1,0000000	20,07	20,07	
Composição Auxiliar	94968	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5,4:5 (EM MASSA SECA DE CIMENT)	Produção de Concreto	m³	0,0339000	418,19	14,17	
Composição Auxiliar	89316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0508000	21,03	1,05	
Composição Auxiliar	89309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1683000	26,00	4,34	
MO sem LS =>					5,67	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,67
Valor do BDI =>					5,38			Valor com BDI =>	25,45
1.3.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Bal)	m³	1,0000000	71,24	71,24	





PROCESSO LICITATÓRIO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA - Nº 04/2026		BDI: 20,34%						
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DESTINADAS A ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE S.FRANCISCO DO BREJÃO		ENCARGOS SOCIAIS: 90,08%						
DATA DE ABERTURA: 03/03/2026		DATA-BASE						
HORÁRIO: 08:00H		SINAPI 03/2025						
EMPRESA: ECOLUZ INFRAESTRUTURA								
COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO								
Composição Auxiliar	88282	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI Cálculos e Parâmetros H 1,0880000 25,82 27,87					
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI Cálculos e Parâmetros H 0,4770000 21,55 10,27					
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos E CHP 0,0130000 27,56 0,35					
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos E CHI 0,0530000 26,31 1,39					
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO 2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUT. Material M 0,5470000 3,87 2,11					
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EML Material L 0,0167000 7,04 0,11					
Insumo	00006212	SINAPI	TABUA 2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA Material M 1,1340000 18,35 20,80					
Insumo	00005073	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 24 (2 1/4 X 11) Material KG 0,0260000 18,39 0,47					
Insumo	00004491	SINAPI	PONTELETE 7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRL Material M 0,8050000 11,06 8,69					
Insumo	00043304	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Material KG 0,0530000 22,27 1,18					
		MO sem LS =>	27,66					
		Valor do BDI =>	19,12					
		LS =>	0,00					
		MO com LS =>	27,66					
		Valor com BDI =>	90,36					
1.3.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104518	SINAPI	ARMACÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZAN	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Bal	KG	0,000000	14,25	14,25
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI Cálculos e Parâmetros	H	0,1020000	25,63	2,63	2,63






PROCESSO LICITATÓRIO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA – Nº 04/2026						BDI:		20,34%		
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DESTINADAS A ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE S.FRANCISCO DO BREJÃO						ENCARGOS SOCIAIS:		90,08%		
DATA DE ABERTURA: 03/03/2026						DATA-BASE				
HORÁRIO: 08:00H										
EMPRESA: ECOLUZ INFRAESTRUTURA						SINAPI 03/2025				
COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO										
Composição Auxiliar	92802	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	10,22	10,22		
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0300000	21,71	0,84		
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, Material		KG	0,0250000	18,44	0,46		
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTIC Material		UN	0,5030000	0,20	0,10		
					MO sem LS =>	2,70	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,70
					Valor do BDI =>	3,82			Valor com BDI =>	18,07
1.3.1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	104817	SINAPI	ARMACÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZAN	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Bal	KG	1,0000000	15,30	15,30		
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0500000	21,71	1,08		



PROCESSO LICITATÓRIO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA – Nº 04/2026		BDI: 20,34%								
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DESTINADAS A ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE S.FRANCISCO DO BREJÃO		ENCARGOS SOCIAIS: 90,08%								
DATA DE ABERTURA: 03/03/2026		DATA-BASE								
HORÁRIO: 08:00H		SINAPI 03/2025								
EMPRESA: ECOLUZ INFRAESTRUTURA										
COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO										
Composição Auxiliar	92801	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	10,26	10,26		
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1310000	25,83	3,38		
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,012 KG/M)	Material	KG	0,0250000	18,44	0,46		
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTIC	Material	UN	0,6440000	0,20	0,12		
					MO sem LS =>	3,89	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,89
					Valor do BDI =>	4,10			Valor com BDI =>	19,40
1.3.1.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	104916	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZAN	Fundações Rápidas (Blocos, Sapatas, Vigas Bal	KG	1,0000000	16,38	16,38		
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0640000	21,71	1,38		
Composição Auxiliar	92800	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	10,08	10,08		
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1660000	25,83	4,28		
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,012 KG/M)	Material	KG	0,0250000	18,44	0,46		
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTIC	Material	UN	0,8190000	0,20	0,16		
					MO sem LS =>	5,07	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,07
					Valor do BDI =>	4,39			Valor com BDI =>	20,75
1.3.1.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	CPLARA-002	Prático	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME. FCK 20 MPa SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	1,0000000	548,51	548,51		
Composição Auxiliar	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRI	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos E	CHI	1,1010000	0,48	0,52		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0787000	21,03	22,68		
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,8100000	26,00	21,06		
Composição Auxiliar	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRI	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos E	CHI	0,3400000	1,24	0,42		
Composição Auxiliar	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2:7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO / AREIA -	Produção de Concreto	m³	1,0100000	498,85	503,83		
					MO sem LS =>	75,06	LS =>	0,00	MO com LS =>	75,06
					Valor do BDI =>	147,22			Valor com BDI =>	695,73
1.3.1.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	104737	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_06/2023	Atorno e Reaterro de Valas	m³	1,0000000	21,11	21,11		
Composição Auxiliar	5803	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTI	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos E	CHI	0,0060000	75,29	0,04		
Composição Auxiliar	91277	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos E	CHI	0,0942000	9,41	0,88		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,8809000	21,03	18,52		
Composição Auxiliar	5801	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTI	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos E	CHI	0,0054000	310,04	1,67		
					MO sem LS =>	11,92	LS =>	0,00	MO com LS =>	11,92
					Valor do BDI =>	5,66			Valor com BDI =>	26,77
1.3.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNA	Chapisco	m²	1,0000000	4,94	4,94		
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0681000	26,00	1,77		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0255000	21,03	0,53		
Composição Auxiliar	87377	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PA	Argamassas	m³	0,0037000	713,58	2,64		
					MO sem LS =>	2,12	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,12
					Valor do BDI =>	1,32			Valor com BDI =>	6,26
1.3.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	98357	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFALTICA 2 DEMADOS, A	Impermeabilização, Proteção Mecânica e Tolda	m²	1,0000000	37,73	37,73		
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0869000	21,83	2,11		
Composição Auxiliar	88270	SINAPI	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4290000	26,00	11,17		
Insumo	00000626	SINAPI	MANTA LÍQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOM	Material	KG	1,5000000	16,30	24,45		
					MO sem LS =>	9,22	LS =>	0,00	MO com LS =>	9,22





PROCESSO LICITATÓRIO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA - Nº 04/2026	BDI:	20,34%
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DESTINADAS A ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE S.FRANCISCO DO BREJO	ENCARGOS SOCIAIS:	90,08%
DATA DE ABERTURA:	03/03/2026	DATA-BASE	
HORÁRIO:	08:00H		
EMPRESA:	ECOLUZ INFRAESTRUTURA		SINAPI/03/2025

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO


Valor do BDI =>							Valor com BDI =>	
10,12							47,85	
1.4.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92427	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTR.	Fórmulas para Estruturas de Concreto Armado	m²	1,0000000	60,60	60,60
Composição Auxiliar	88282	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,6550000	25,62	17,80
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1270000	21,55	2,73
Composição Auxiliar	92283	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA	Fórmulas para Estruturas de Concreto Armado	m²	0,1500000	176,98	26,84
Insumo	00040304	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0190000	22,27	0,42
Insumo	00040287	SINAPI	LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM RO	Equipamento	MES	0,7850000	5,40	4,23
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EML	Material	L	0,0100000	7,04	0,07
Insumo	00040275	SINAPI	LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PIL	Equipamento	UNXMES	0,3930000	14,68	5,76
Insumo	00040274	SINAPI	LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REG	Equipamento	UNXMES	0,1960000	14,05	2,75
				MO sem LS =>		19,01		19,01
				Valor do BDI =>		16,26	LS =>	0,00
						Valor com LS =>		19,01
						Valor com BDI =>		76,86

1.4.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU-ARA-015	Prócio	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, SEM ESCORAMENTO, PE-DI	Serviços Diversos	m³	1,0000000	53,37	53,37
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1346000	21,55	2,90
Composição Auxiliar	88282	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,7362000	25,62	18,86
Composição Auxiliar	92285	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA R	Fórmulas para Estruturas de Concreto Armado	m²	0,2360000	126,86	29,93
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EML	Material	L	0,0100000	7,04	0,07
Insumo	00006193	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA "2,5 X 20" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, /	Material	M	0,3280000	16,85	5,52
Insumo	00040304	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0490000	22,27	1,09
				MO sem LS =>		21,08	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>		15,66	Valor com LS =>	
						Valor com BDI =>		74,03

1.4.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92463	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARF	Fórmulas para Estruturas de Concreto Armado	m²	1,0000000	127,75	127,75
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1620000	21,55	3,49
Composição Auxiliar	88282	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,8640000	25,62	22,84
Composição Auxiliar	92272	SINAPI	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA, AF_09/2020	Fórmulas para Estruturas de Concreto Armado	M	1,4820000	43,57	65,01
Composição Auxiliar	92285	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA R	Fórmulas para Estruturas de Concreto Armado	m²	0,2360000	126,86	29,93
Insumo	00040304	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0490000	22,27	1,09
Insumo	00006193	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA "2,5 X 20" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, /	Material	M	0,3280000	16,85	5,52
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EML	Material	L	0,0100000	7,04	0,07
				MO sem LS =>		30,21	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>		34,28	Valor com LS =>	
						Valor com BDI =>		162,03

1.4.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92799	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO A	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	13,90	13,90
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1069000	25,83	2,76
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0175000	21,71	0,37
Composição Auxiliar	92800	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	10,08	10,08
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,	Material	KG	0,0250000	18,44	0,46
Insumo	00039017	SINAPI	ESPAÇADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTIC	Material	UN	1,1900000	0,20	0,23
				MO sem LS =>		3,35	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>		3,73	Valor com LS =>	
						Valor com BDI =>		17,63

1.4.1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92780	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO A	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	13,23	13,23





PROCESSO LICITATÓRIO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA - Nº 04/2026	BDI:	20,34%
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DESTINADAS A ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE S.FRANCISCO DO BREJO	ENCARGOS SOCIAIS:	90,08%
DATA DE ABERTURA:	03/03/2026	DATA-BASE	
HORÁRIO:	08:00H	SINAPI 03/2025	
EMPRESA:	ECOLUZ INFRAESTRUTURA		


COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO									
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0129000	21,71	0,28	
Composição Auxiliar	92801	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,3 MM, AF. 09/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	0,0000000	10,26	10,26	
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0790000	25,63	2,04	
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,012 KG/M) Material		KG	0,0250000	18,44	0,46	
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL EM PLÁSTICO Material		UN	0,9760000	0,20	0,19	
MO sem LS =>					2,23	LS =>	0,00	2,23	
Valor do BDI =>					3,55			16,78	

1.4.1.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	927831	SINAPI	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO para Estruturas de Concreto Armado		KG	0,0000000	12,25	12,25	
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0581000	25,83	1,44	
Composição Auxiliar	92802	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, AF. 09/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	10,22	10,22	
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0092000	21,71	0,19	
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL EM PLÁSTICO Material		UN	0,7430000	0,20	0,14	
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,012 KG/M) Material		KG	0,0250000	18,44	0,46	
MO sem LS =>					1,45	LS =>	0,00	1,45	
Valor do BDI =>					3,34			15,79	

1.4.1.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	927832	SINAPI	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO para Estruturas de Concreto Armado		KG	0,0000000	14,19	14,19	
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0392000	25,83	1,01	
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0084000	21,71	0,18	
Composição Auxiliar	92803	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,8 MM, AF. 09/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	9,45	9,45	
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,012 KG/M) Material		KG	0,0250000	18,44	0,46	
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL EM PLÁSTICO Material		UN	0,5430000	0,20	0,10	
MO sem LS =>					0,94	LS =>	0,00	0,94	
Valor do BDI =>					2,99			14,14	


1.4.1.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	901853	SINAPI	LAJE PREMOLDADA UNIDIRECIONAL BARRADA PARA PISO ENCHIMENTO EM Lajes Pré-Moldadas		m²	1,0000000	20,02	20,02	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3340000	21,03	7,04	
Composição Auxiliar	89262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5010000	25,62	12,83	
Composição Auxiliar	103674	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPa, PARA LAJES PREMOLDADAS	Concretagem para Estruturas de Concreto Armado	m³	0,0540000	713,00	38,50	
Composição Auxiliar	92273	SINAPI	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PE-DIREF Formas para Estruturas de Concreto Armado		M	0,0760000	18,84	1,43	
Composição Auxiliar	92787	SINAPI	ARMADURA DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO para Estruturas de Concreto Armado		KG	1,2110000	18,21	16,41	
Insumo	00040304	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 1 1/4)	Material	KG	0,0400000	22,27	0,89	
Insumo	00003743	SINAPI	LAJE PREMOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIR Material		m²	1,0000000	71,47	71,47	
Insumo	00005193	SINAPI	TABUA NAPO APARELHADA 2 X 6 X 20" CM, EM MACARANDUBA MASSARANDUBA Material		M	1,8760000	16,85	31,50	
MO sem LS =>					23,37	LS =>	0,00	23,37	
Valor do BDI =>					53,44			252,58	

1.4.1.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	92802	SINAPI	CONCRETAGEM DE PAREDES, FCK=25 MPa, COM USO DE BALDES, LANCAMEN	SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0000000	75,77	75,77	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	4,3770000	21,03	92,04	
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,4590000	25,62	37,37	
Composição Auxiliar	00589	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 43MM, MOTOR ELÉTRICO TRI	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos E	CHP	1,9420000	1,24	2,40	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,4590000	25,00	37,93	
Composição Auxiliar	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 43MM, MOTOR ELÉTRICO TRI	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos E	CHP	1,1470000	0,49	0,54	
Insumo	00034482	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C20, COM BRITA Material		m³	1,0600000	532,13	564,70	
MO sem LS =>					111,81	LS =>	0,00	111,81	






PROCESSO LICITATÓRIO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA - Nº 04/2026		BDI:		20,34%				
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DESTINADAS A ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE S.FRANCISCO DO BREJO		ENCARGOS SOCIAIS:		90,08%				
DATA DE ABERTURA: 03/03/2026		DATA-BASE						
HORÁRIO: 08:00H		SINAPI 03/2025						
EMPRESA: ECOLUZ INFRAESTRUTURA								
COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO								
		Valor do BDI =>		199,65				
				Valor com BDI =>				
				943,52				
1.4.1.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPHARA-003	Proteo	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPa, PARA QUALQUER TIPO DE LAJES	Serviços Diversos	m³	1,0000000	672,55	672,55
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,1696000	26,00	30,41
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,4604000	21,03	51,74
Composição Auxiliar	88362	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5635000	26,62	14,43
Composição Auxiliar	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRI	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos E	CHP	0,8420000	1,24	1,16
Composição Auxiliar	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRI	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos E	CHI	0,2490000	0,46	0,11
Insumo	00034492	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 Material		m³	1,0800000	532,13	574,70
		MO sem LS =>		64,48		MO com LS =>		64,48
		Valor do BDI =>		180,51		Valor com BDI =>		853,06
1.5.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103368	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL	Alvenaria de Vedação	m²	1,0000000	57,65	57,65
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,7700000	26,00	20,02
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3850000	21,03	8,09
Composição Auxiliar	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA UMID)	Argamassas	m³	0,0077000	614,83	4,73
Insumo	00007288	SINAPI	BLOCO CERÂMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 8 FUROS 1 Material		UN	18,8700000	1,28	23,77
Insumo	00034557	SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = 1,20	Material	M	0,4200000	2,01	0,84
Insumo	00037395	SINAPI	PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇO DIRETA)	Material	CENTO	0,0050000	41,54	0,20
		MO sem LS =>		19,70		MO com LS =>		19,70
		Valor do BDI =>		15,47		Valor com BDI =>		73,12
1.5.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	105022	SINAPI	VERGA PRE-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE 10" CM, AF 03/2	Vergas, contravergas e fixação de alvenaria	M	1,0000000	21,00	21,00
Composição Auxiliar	94864	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2:7,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA	Produção de Concreto	m³	0,0100000	510,84	5,10
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0810000	21,03	1,70
Composição Auxiliar	92801	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,3 MM, AF 06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	0,4900000	10,26	5,02
Composição Auxiliar	87294	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA UMID)	Argamassas	m³	0,0013000	587,97	0,76
Composição Auxiliar	92270	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM, AF 06/2022	Formas para Estruturas de Concreto Armado	m²	0,0300000	158,65	6,22
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0410000	26,00	1,06
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTIC	Material	UN	6,0000000	0,20	1,20
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EML	Material	L	0,0050000	7,04	0,03
		MO sem LS =>		3,63		MO com LS =>		3,63
		Valor do BDI =>		5,66		Valor com BDI =>		26,75
1.5.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	105030	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE 10" CM, AF 03/2	Vergas, contravergas e fixação de alvenaria	M	1,0000000	39,95	39,95
Composição Auxiliar	94864	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2:7,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA	Produção de Concreto	m³	0,0210000	510,84	10,72
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1070000	21,03	2,25
Composição Auxiliar	92802	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, AF 06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	0,7900000	10,22	8,07
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2130000	26,00	5,53
Composição Auxiliar	92270	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM, AF 06/2022	Formas para Estruturas de Concreto Armado	m²	0,0760000	158,65	12,13
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTIC	Material	UN	6,0000000	0,20	1,20
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EML	Material	L	0,0080000	7,04	0,05
		MO sem LS =>		8,45		MO com LS =>		8,45
		Valor do BDI =>		10,72		Valor com BDI =>		50,67
1.5.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total




PROCESSO LICITATÓRIO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA – Nº 04/2026				BDI: 20,34%				
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DESTINADAS A ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE S.FRANCISCO DO BREJÃO				ENCARGOS SOCIAIS: 90,08%				
DATA DE ABERTURA: 03/03/2026				DATA-BASE				
HORÁRIO: 08:00H				SINAPI 03/2025				
EMPRESA: ECOLUZ INFRAESTRUTURA								
COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO								
Composição	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUI	Esquadrias - Janelas	m²	1,0000000	333,51	333,51
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI Cálculos e Parâmetros	H	0,1565030	21,03	3,29
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI Cálculos e Parâmetros	H	0,3130180	26,00	8,13
Insumo	00004377	SINAPI	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA	Material	UN	9,2000000	0,17	1,56
Insumo	00036896	SINAPI	JANELA DE CORRER, EM ALUMÍNIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVE	Material	UN	0,8333000	366,07	305,04
Insumo	00039961	SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	Material	UN	0,6678571	23,20	15,49
MO sem LS =>				7,80	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,80
Valor do BDI =>				89,51			Valor com BDI =>	423,02
1.5.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94572	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 FOLHA PA	Esquadrias - Janelas	m²	1,0000000	476,70	476,70
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI Cálculos e Parâmetros	H	0,2324150	21,03	4,88
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI Cálculos e Parâmetros	H	0,4648300	26,00	12,08
Insumo	00039961	SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	Material	UN	0,6678571	23,20	15,49
Insumo	00044054	SINAPI	JANELA VENEZIANA DE CORRER, EM ALUMÍNIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L)	Material	UN	0,8328000	531,58	442,69
Insumo	00004377	SINAPI	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA	Material	UN	9,2000000	0,17	1,56
MO sem LS =>				11,59	LS =>	0,00	MO com LS =>	11,59
Valor do BDI =>				127,94			Valor com BDI =>	604,64
1.5.2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM- VIDRO	Esquadrias - Janelas	m²	1,0000000	628,73	628,73
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI Cálculos e Parâmetros	H	1,0104139	26,00	26,27
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI Cálculos e Parâmetros	H	0,5052089	21,03	10,62
Insumo	00034381	SINAPI	JANELA MAXIM-AR, EM ALUMÍNIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO B	Material	UN	2,0833000	269,57	561,59
Insumo	00039961	SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	Material	UN	1,1687500	23,20	27,11
Insumo	00004377	SINAPI	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA	Material	UN	24,4000000	0,17	4,14
MO sem LS =>				25,21	LS =>	0,00	MO com LS =>	25,21
Valor do BDI =>				169,01			Valor com BDI =>	798,74
1.5.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91316	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPES	Esquadrias - Portas	UN	1,0000000	1,168,12	1,168,12
Composição Auxiliar	100960	SINAPI	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FI	Esquadrias - Portas	M	10,0000000	7,02	70,20
Composição Auxiliar	91292	SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POF	Esquadrias - Portas	UN	1,0000000	299,23	299,23
Composição Auxiliar	90824	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), 8	Esquadrias - Portas	UN	1,0000000	721,88	721,88
Composição Auxiliar	91304	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTC	Esquadrias - Portas	UN	1,0000000	107,01	107,01
MO sem LS =>				207,25	LS =>	0,00	MO com LS =>	207,25
Valor do BDI =>				321,57			Valor com BDI =>	1.519,69
1.5.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91314	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADR	Esquadrias - Portas	UN	1,0000000	879,49	879,49
Composição Auxiliar	91304	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTC	Esquadrias - Portas	UN	1,0000000	107,01	107,01
Composição Auxiliar	100960	SINAPI	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FI	Esquadrias - Portas	M	10,0000000	7,02	70,20
Composição Auxiliar	91292	SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POF	Esquadrias - Portas	UN	1,0000000	299,23	299,23
Composição Auxiliar	90822	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ES	Esquadrias - Portas	UN	1,0000000	403,05	403,05
MO sem LS =>				192,88	LS =>	0,00	MO com LS =>	192,88
Valor do BDI =>				236,05			Valor com BDI =>	1.115,54
1.6.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92599	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHAD	Estrutura e Trama para Cobertura	m²	1,0000000	70,63	70,63
Composição Auxiliar	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOT. Custos	Horários Produtivo e Improdutivo dos E	CHP	0,0431000	22,34	0,96





PROCESSO LICITATÓRIO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA - Nº 04/2026				BDI: 20,34%				
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DESTINADAS A ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE S.FRANCISCO DO BREJO				ENCARGOS SOCIAIS: 90,08%				
DATA DE ABERTURA: 03/03/2026				DATA-BASE				
HORÁRIO: 08:00H				SINAPI 03/2025				
EMPRESA: ECOLUZ INFRAESTRUTURA								
COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO								
Composição Auxiliar	85282	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3670000	25,82	9,40
Composição Auxiliar	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOT. Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos E	CHI	0,0598000	21,41	1,28	
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4670000	21,55	6,77
Insumo	00004408	SINAPI	RIPA NÃO APARELHADA, 11,5 X 5" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANT Material	M	3,2920000	2,27	7,47	
Insumo	00004425	SINAPI	VIGA NÃO APARELHADA, 16 X 12" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANG Material	M	0,6580000	25,22	16,59	
Insumo	00004430	SINAPI	CAIBRO NÃO APARELHADO, 5 X 6" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, AK Material	M	1,9560000	11,93	23,33	
Insumo	00040568	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	Material	KG	0,0380000	18,17	0,64
Insumo	00020247	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 1 1/2)	Material	KG	0,0700000	19,97	1,39
Insumo	00039027	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	Material	KG	0,0560000	18,02	0,90
MO sem LS =>				13,83	LS =>	0,00	MO com LS =>	13,83
Valor do BDI =>				18,95			Valor com BDI =>	89,58
1.6.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	01117	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA CANAL TIPO PAULISTA COM ATES 21 Telhamento para Cobertura	m²	1,0000000	49,23		49,23
Composição Auxiliar	85316	SINAPI	SERVEITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3390000	21,03	6,99
Composição Auxiliar	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOT. Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos E	CHI	0,0516000	21,41	1,10	
Composição Auxiliar	85323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1130000	25,34	2,87
Composição Auxiliar	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOT. Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos E	CHI	0,0372000	22,34	0,83	
Insumo	00007173	SINAPI	TELHA DE BARRO / CERÂMICA, NÃO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN Material	ML	0,0275000	1.148,62	31,59	
MO sem LS =>				6,97	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,97
Valor do BDI =>				12,13			Valor com BDI =>	57,35
1.6.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	00223	SINAPI	PINTURA / MUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO / AF 01/2021	m²	1,0000000	11,43		11,43
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2265000	28,82	6,48
Insumo	00007340	SINAPI	MUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	L	0,1628000	24,64	4,01	
MO sem LS =>				4,35	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,35
Valor do BDI =>				2,81			Valor com BDI =>	13,30
1.6.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	01368	SINAPI	AMASSADO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO AF 07/2016	m³	0,0000000			
Composição Auxiliar	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1030000	25,39	2,61
Insumo	00009345	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 18 B.W.G, D = 1,24MM (0,009 KG/M)	Material	KG	0,0040000	26,30	0,10
MO sem LS =>				1,84	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,84
Valor do BDI =>				0,72			Valor com BDI =>	3,43
1.6.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	01721	SINAPI	CUMEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMPOCADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:1 Telhado para Cobertura	m	1,0000000	22,93		22,93
Composição Auxiliar	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOT. Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos E	CHI	0,0063000	22,34	0,14	
Composição Auxiliar	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOT. Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos E	CHI	0,0037000	21,41	0,08	
Composição Auxiliar	87337	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:1 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA UNID/ Argamassa)	m³	0,0117000	588,56	6,88	
Composição Auxiliar	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1840000	25,39	4,66
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2090000	21,03	4,39
Insumo	00007181	SINAPI	CUMEIRA PARA TELHA CERÂMICA, COMPRIMENTO DE 141" CM, RENDIMENTO 1 Material	UN	3,0000000	2,96	8,88	
MO sem LS =>				6,74	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,74
Valor do BDI =>				6,61			Valor com BDI =>	31,24
1.6.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	02212	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESCOURANTEIRA EM MADEIRA NA OVARREJA	UN	1,0000000	2.917,93		2.917,93
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,5940000	21,55	55,90



PROCESSO LICITATÓRIO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA - Nº 04/2026		OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DESTINADAS A ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE S.FRANCISCO DO BREJÓ		BDI: 20,34%					
DATA DE ABERTURA: 03/03/2026		HORÁRIO: 08:00H		ENCARGOS SOCIAIS: 90,08%					
EMPRESA: ECOLUZ INFRAESTRUTURA				DATA-BASE					
				SINAPI 03/2025					
COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO									
Composição Auxiliar	89282	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	11,2410000	25,82	267,99	
Composição Auxiliar	92280	SINAPI	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAFOIADA, EM MADEIRA NÃO AF	Estrutura e Trama para Cobertura	LN	1,0000000	452,44	452,44	
Insumo	00004400	SINAPI	CAIBRO NAO APARELHADO, 6 X 8 CM, EM MACARANDUBA MASSARANDUBA, Al Material		M	3,5000000	16,88	66,43	
Insumo	00008193	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA 2,5 X 20 CM, EM MACARANDUBA MASSARANDUBA, / Material		M	3,0000000	16,85	50,55	
Insumo	00039027	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 19 X 38 (3 1/4 X 9)	Material	KG	1,8500000	18,02	29,73	
Insumo	00004425	SINAPI	VIGA NAO APARELHADA 16 X 12 CM, EM MACARANDUBA MASSARANDUBA, ANG Material		M	14,0000000	25,22	353,08	
Insumo	00021142	SINAPI	ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM Material		UN	1,0000000	41,74	41,74	
				MO sem LS =>	371,05	LS =>	0,00	MO com LS =>	371,05
				Valor do BDI =>	369,81			Valor com BDI =>	1.747,67
1.7.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERIO		m²	1,0000000	25,41	25,41	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0255000	21,03	0,53	
Composição Auxiliar	87313	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PA	Argamassas	m³	0,0037000	580,15	2,14	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0681000	26,00	1,77	
				MO sem LS =>	1,80	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,80
				Valor do BDI =>	1,19			Valor com BDI =>	5,63
1.7.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	87782	SINAPI	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA COM ROLO P		m²	1,0000000	5,70	5,70	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0389000	26,00	1,01	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0140000	21,03	0,30	
Composição Auxiliar	87325	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) OC	Argamassas	m³	0,0015000	2.930,04	4,39	
				MO sem LS =>	1,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,00
				Valor do BDI =>	1,52			Valor com BDI =>	7,22
1.7.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	87815	SINAPI	EMBOCO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2 PREPARO MECANICO APLICADO MANU	Massa Única Interna	m²	1,0000000	28,63	28,63	
Composição Auxiliar	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2,8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA UMID/	Argamassas	m³	0,0194000	614,83	11,92	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4580000	26,00	11,90	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2280000	21,03	4,81	
				MO sem LS =>	12,67	LS =>	0,00	MO com LS =>	12,67
				Valor do BDI =>	7,68			Valor com BDI =>	35,31
1.7.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	87517	SINAPI	MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2 PREPARO MECANICO APLICADA MANU	Massa Única Interna	m²	1,0000000	28,63	28,63	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1694000	21,03	3,58	
Composição Auxiliar	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2,8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA UMID/	Argamassas	m³	0,0184000	614,83	11,92	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3789000	26,00	9,85	
				MO sem LS =>	10,70	LS =>	0,00	MO com LS =>	10,70
				Valor do BDI =>	6,91			Valor com BDI =>	32,56
1.7.1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	87550	SINAPI	MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2 PREPARO MECANICO APLICADA MANU	Massa Única Interna	m²	1,0000000	22,76	22,76	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1485000	21,03	3,12	
Composição Auxiliar	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2,8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA UMID/	Argamassas	m³	0,0194000	614,83	11,92	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2971000	26,00	7,72	
				MO sem LS =>	8,65	LS =>	0,00	MO com LS =>	8,65
				Valor do BDI =>	6,10			Valor com BDI =>	28,89

1
2
3
4
5



PROCESSO LICITATÓRIO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA – Nº 04/2026							BDI:		20,34%		
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DESTINADAS A ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE S.FRANCISCO DO BREJO							ENCARGOS SOCIAIS:		90,08%		
DATA DE ABERTURA: 03/03/2026							DATA-BASE				
HORÁRIO: 08:00H							SINAPI 03/2025				
EMPRESA: ECOLUZ INFRAESTRUTURA											
COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO											
1.7.1.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	90408	SINAPI	MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA EM	Massa Única Interna	m²	1,0000000	31,35	31,35			
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5325000	26,00	13,84			
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2862000	21,03	5,99			
Composição Auxiliar	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) Argamassas	m²	0,0194000	614,83	11,92	11,92			
MO sem LS =>					14,53	LS =>	0,00	MO com LS =>	14,53		
Valor do BDI =>					8,41			Valor com BDI =>	39,76		
1.7.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	87267	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESM. Revestimentos Cerâmicos Internos	m²	1,0000000	69,16	69,16	69,16			
Composição Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,6794000	25,89	17,58			
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3088000	21,03	6,49			
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTÍCIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,4220000	5,44	2,29			
Insumo	00000536	SINAPI	REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERÂMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR	Material	m²	1,0618000	35,96	38,16			
Insumo	00001381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERÂMICAS	Material	KG	4,9100000	0,93	4,95			
MO sem LS =>					18,46	LS =>	0,00	MO com LS =>	18,46		
Valor do BDI =>					18,54			Valor com BDI =>	87,64		
1.7.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	87265	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESM. Revestimentos Cerâmicos Internos	m²	1,0000000	64,25	64,25	64,25			
Composição Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5341000	25,89	13,82			
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2868000	21,03	5,94			
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTÍCIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,4220000	5,44	2,29			
Insumo	00001381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERÂMICAS	Material	KG	4,9100000	0,93	4,56			
Insumo	00000536	SINAPI	REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERÂMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR	Material	m²	1,0553000	35,96	37,94			
MO sem LS =>					13,28	LS =>	0,00	MO com LS =>	13,28		
Valor do BDI =>					17,24			Valor com BDI =>	81,49		
1.7.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VAOS E ESTRUTURA) Chapisco	m²	1,0000000	7,92	7,92	7,92			
Composição Auxiliar	87313	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PA Argamassas	m²	0,0037000	580,15	2,14	2,14			
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0575000	21,03	1,20			
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1724000	26,00	4,48			
MO sem LS =>					4,12	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,12		
Valor do BDI =>					2,09			Valor com BDI =>	9,91		
1.7.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	87694	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VAOS E ESTRUTURA) Chapisco	m²	1,0000000	6,73	6,73	6,73			
Composição Auxiliar	87313	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PA Argamassas	m²	0,0037000	580,15	2,14	2,14			
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0465000	21,03	0,97			
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1394000	26,00	3,62			
MO sem LS =>					3,38	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,38		
Valor do BDI =>					1,80			Valor com BDI =>	8,53		
1.7.3.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	87792	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO Massa Única Externa	m²	1,0000000	39,56	39,56	39,56			
Composição Auxiliar	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) Argamassas	m²	0,0293000	614,83	18,01	18,01			
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4090000	26,00	10,63			
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4090000	21,03	8,60			
Insumo	00037411	SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = 11,24 Material	m²	0,1581000	14,70	2,32	2,32			



PROCESSO LICITATÓRIO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA - Nº 04/2026	BDI:	20,34%
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DESTINADAS A ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE S.FRANCISCO DO BREJÃO	ENCARGOS SOCIAIS:	90,08%
DATA DE ABERTURA:	03/03/2026	DATA-BASE	
HORÁRIO:	08:00H	SINAPI 03/2025	
EMPRESA:	ECOLUZ INFRAESTRUTURA		

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

MO sem LS =>	14,82	LS =>	0,00	MO com LS =>	14,82
Valor do BDI =>	10,61			Valor com BDI =>	50,17

1.7.3.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87775	SINAPI	EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO	Massa Única Externa	m²	0,000000	53,26	53,26
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,879000	21,03	14,27
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,879000	26,00	17,65
Composição Auxiliar	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA UMIDA)	Argamassas	m³	0,031400	614,93	19,30
Insumo	00037411	SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = 1,24	Material	m²	0,138800	14,70	2,04
MO sem LS =>						23,50		23,50
Valor do BDI =>						14,29		67,55

1.7.4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96111	SINAPI	FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUI	Forros	m²	1,000000	65,30	65,30
Composição Auxiliar	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,896800	21,34	14,85
Insumo	00040547	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	Material	CENTO	0,020400	25,48	0,51
Insumo	00039427	SINAPI	PARAFUSO AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM AÇO ZII	Material	CENTO	0,033600	43,68	1,46
Insumo	00036238	SINAPI	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO	Material	M	2,221200	7,14	15,85
Insumo	00043131	SINAPI	FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA APROXIMADA	Material	m²	1,036300	24,92	25,82
Insumo	00039430	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM	Material	KG	0,061600	21,42	1,31
Insumo			PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM AÇO GALVANIZADO, COM CORPO	Material	UN	2,044800	2,89	5,49
MO sem LS =>						10,24		10,24
Valor do BDI =>						17,52		82,82

1.7.5.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO, AP	Pintura Interna	m²	1,000000	3,67	3,67
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,022200	21,03	0,46
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,066600	28,82	1,90
Insumo	00009085	SINAPI	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOREXTERIOR	Material	L	0,166600	7,89	1,31
MO sem LS =>						1,57		1,57
Valor do BDI =>						0,98		4,65

1.7.5.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO, AP	Pintura Interna	m²	1,000000	4,80	4,80
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,030900	21,03	0,64
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,092700	28,82	2,65
Insumo	00009085	SINAPI	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOREXTERIOR	Material	L	0,166600	7,89	1,31
MO sem LS =>						2,19		2,19
Valor do BDI =>						1,23		5,83


1.7.5.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104841	SINAPI	PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS	Pintura Interna	m²	1,000000	9,47	9,47
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,054400	21,03	1,14
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,163100	28,82	4,66
Insumo	00035693	SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA	Material	L	0,267800	13,72	3,67
MO sem LS =>						3,85		3,85
Valor do BDI =>						2,54		12,01

1.7.5.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104839	SINAPI	PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS	Pintura Interna	m²	1,000000	11,75	11,75

ASSA DE LICITAÇÃO
365



PROCESSO LICITATÓRIO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA - Nº 04/2026				BDI: 20,34%				
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DESTINADAS A ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE S.FRANCISCO DO BREJÃO				ENCARGOS SOCIAIS: 90,08%				
DATA DE ABERTURA: 03/03/2026				DATA-BASE				
HORÁRIO: 08:00H				SINAPI 03/2025				
EMPRESA: ECOLUZ INFRAESTRUTURA								
COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO								
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2270000	28,82	6,49
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0757000	21,03	1,59
Insumo	00035693	SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA	Material	L	0,2678000	13,72	3,67
				MO sem LS =>	5,37	LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	3,15			Valor com BDI =>
								14,90
1.7.5.1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88442	SINAPI	PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS	Pintura Interna	m²	1,0000000	10,96	10,96
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1631000	28,82	4,66
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0544000	21,03	1,14
Insumo	00035692	SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, COR BRANCA	Material	L	0,2367000	21,51	5,09
				MO sem LS =>	3,85	LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	2,92			Valor com BDI =>
								13,81
1.7.5.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88415	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS E	Pintura Externa	m²	1,0000000	4,12	4,12
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0092000	21,03	0,19
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0586000	28,82	1,61
Insumo	00006065	SINAPI	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOREXTERIOR	Material	L	0,2947200	7,89	2,32
				MO sem LS =>	1,20	LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	1,10			Valor com BDI =>
								5,22
1.7.5.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102183	SINAPI	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF. 01/2021	Pintura em Madeira	m²	1,0000000	1,91	1,91
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0541000	28,82	1,54
Insumo	00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	0,4000000	0,93	0,37
				MO sem LS =>	1,04	LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	0,51			Valor com BDI =>
								2,42
1.7.5.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPL-ARA-100	Próprio	PINTURA FUNDO NIVELADOR ACRILICO BRANCO EM MADEIRA. AF. 01/2021	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	13,66	13,66
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3596000	28,82	10,29
Insumo	6704003	Próprio	FUNDO NIVELADOR ACRILICO BRANCO PARA MADEIRA	Material	L	0,1003000	29,99	3,00
Insumo	00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	0,4000000	0,93	0,37
				MO sem LS =>	6,91	LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	3,66			Valor com BDI =>
								17,32
1.7.5.3.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO	Pintura em Madeira	m²	1,0000000	15,89	15,89
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3805000	28,82	10,88
Insumo	00007311	SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	Material	L	0,1403000	33,68	4,72
Insumo	00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material	L	0,0140000	20,51	0,28
				MO sem LS =>	7,31	LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	4,26			Valor com BDI =>
								20,14
1.8.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97064	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CO	Radier. Piso de Concreto e Laje sobre Solo	m²	1,0000000	0,66	0,66
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0190000	21,03	0,39
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	FEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0080000	26,00	0,23
Composição Auxiliar	91277	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos E	CHP	0,0050000	9,41	0,04





PROCESSO LICITATÓRIO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA - Nº 04/2026	BDI:	20,34%
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DESTINADAS A ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE S.FRANCISCO DO BREJO	ENCARGOS SOCIAIS:	90,06%
DATA DE ABERTURA:	03/03/2026	DATA-BASE	
HORÁRIO:	08:00H	SINAPI 03/2025	
EMPRESA:	ECOLUZ INFRAESTRUTURA		

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

MO sem LS =>	0,41	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,41
Valor do BDI =>	0,17			Valor com BDI =>	0,83

1.8.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	910322	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR PEDRA BRITADA N.3 APLICADO EM PISOS LASTRO	m²	1,0000000	15,35		15,35
Composição Auxiliar	91277	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA FORÇA Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos E	CHP	0,0320000	9,41		0,30
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI Cálculos e Parâmetros	H	0,8340000	21,03		13,33
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI Cálculos e Parâmetros	H	1,5790000	26,00		41,05
Composição Auxiliar	91278	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA FORÇA Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos E	CHI	0,0300000	0,66		0,01
Insuno	00004722	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE Material	m³	1,1900000	60,48		95,77
MO sem LS =>						37,32		
Valor do BDI =>						40,38		
MO com LS =>						0,00		
Valor com BDI =>						37,32		
Valor com BDI =>						190,84		

1.8.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	910322	SINAPI	LONA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LONA SOBRE SOLO	m²	1,0000000	2,31		2,31
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI Cálculos e Parâmetros	H	0,0650000	21,03		0,10
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI Cálculos e Parâmetros	H	0,0140000	26,00		0,36
Insuno	00042408	SINAPI	LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA Material	m²	1,0400000	2,31		2,40
MO sem LS =>						0,31		
Valor do BDI =>						0,76		
MO com LS =>						0,00		
Valor com BDI =>						0,31		
Valor com BDI =>						3,62		

1.8.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	910322	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO DU	m²	1,0000000	19,34		19,34
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI Cálculos e Parâmetros	H	0,0444000	21,03		0,93
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI Cálculos e Parâmetros	H	0,1631000	26,00		4,24
Composição Auxiliar	91968	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5,4 EM MASSA SECA DE CIMENTO Produção de Concreto	m³	0,0339000	118,59		14,17
MO sem LS =>						5,16		
Valor do BDI =>						5,19		
MO com LS =>						0,00		
Valor com BDI =>						5,16		
Valor com BDI =>						24,53		

1.8.1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	91745	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CEMENTO E AREIA) PREPARO MEGA CONTRAPISO	m²	1,0000000	52,09		52,09
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI Cálculos e Parâmetros	H	0,2890000	21,03		6,08
Composição Auxiliar	87301	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA Argamassas	m³	0,0431000	674,06		29,05
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI Cálculos e Parâmetros	H	0,5610000	26,00		14,59
Insuno	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material	KG	0,5000000	0,93		0,41
Insuno	00007334	SINAPI	ADITIVO ADESIVO LÍQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTIC Material	L	0,2100000	13,20		2,77
MO sem LS =>						16,97		
Valor do BDI =>						14,14		
MO com LS =>						0,00		
Valor com BDI =>						16,97		
Valor com BDI =>						66,83		

1.8.1.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	91730	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CEMENTO E AREIA) PREPARO MEGA CONTRAPISO	m²	1,0000000	41,83		41,83
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI Cálculos e Parâmetros	H	0,2450000	26,00		6,37
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI Cálculos e Parâmetros	H	0,1230000	21,03		2,58
Composição Auxiliar	87301	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA Argamassas	m³	0,0431000	674,06		29,05
Insuno	00007334	SINAPI	ADITIVO ADESIVO LÍQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTIC Material	L	0,2100000	13,20		2,77
Insuno	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material	KG	0,5000000	0,93		0,41
MO sem LS =>						9,10		
Valor do BDI =>						11,05		
MO com LS =>						0,00		
Valor com BDI =>						9,10		
Valor com BDI =>						59,23		

1.8.1.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
---------	--------	-------	-----------	------	-----	--------	-------------	-------

MISSÃO DE LICITAÇÃO
362

PROCESSO LICITATÓRIO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA - Nº 04/2026	BDI:	20,34%
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DESTINADAS A ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE S.FRANCISCO DO BREJÃO	ENCARGOS SOCIAIS:	90,08%
DATA DE ABERTURA:	03/03/2026	DATA-BASE	
HORÁRIO:	08:00H		
EMPRESA:	ECOLUZ INFRAESTRUTURA		SINAPI 03/2025


COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO									
Composição	87247	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIM	Revestimentos Cerâmicos Internos	m²	1,0000000	66,47		66,47
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1610000	21,03		3,38
Composição Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4739000	25,89		12,26
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,2410000	5,44		1,31
Insumo	00001381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERÂMICAS	Material	KG	9,1325000	0,93		8,49
Insumo	00001287	SINAPI	PISO EM CERÂMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO	Material	m²	1,0616000	36,65		41,03
MO sem LS =>					10,75	LS =>	0,00	MO com LS =>	10,75
Valor do BDI =>					17,84			Valor com BDI =>	84,31

1.8.1.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	87248	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIM	Revestimentos Cerâmicos Internos	m²	1,0000000	59,50	59,50	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1290000	21,03	2,71	
Composição Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2411000	25,89	6,24	
Insumo	00001287	SINAPI	PISO EM CERÂMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO	Material	m²	1,0571000	36,65	40,85	
Insumo	00001381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERÂMICAS	Material	KG	9,1325000	0,93	8,49	
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,2410000	5,44	1,31	
MO sem LS =>					6,09	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,09
Valor do BDI =>					15,99			Valor com BDI =>	75,59

1.8.1.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	87248	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIM	Revestimentos Cerâmicos Internos	m²	1,0000000	73,15	73,15	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1893000	21,03	3,98	
Composição Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,6797000	25,89	17,59	
Insumo	00001287	SINAPI	PISO EM CERÂMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO	Material	m²	1,0810000	36,65	41,78	
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,2410000	5,44	1,31	
Insumo	00001381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERÂMICAS	Material	KG	9,1325000	0,93	8,48	
MO sem LS =>					14,87	LS =>	0,00	MO com LS =>	14,87
Valor do BDI =>					19,63			Valor com BDI =>	92,78

1.8.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	84260	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO	Passeios de Concreto	m²	1,0000000	804,24	804,24	
Composição Auxiliar	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2:7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA	Produção de Concreto	m³	1,2315000	510,84	629,09	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	3,0417000	21,03	63,96	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,4149000	26,00	36,78	
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,6268000	25,52	41,67	
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EML	Material	L	0,0213000	7,04	0,14	
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUT	Material	M	2,5000000	3,87	9,67	
Insumo	00005068	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,2994000	18,04	5,40	
Insumo	00004509	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUT	Material	M	3,1250000	5,61	17,53	
MO sem LS =>					166,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	166,00
Valor do BDI =>					215,85			Valor com BDI =>	1.020,09

1.8.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	99095	SINAPI	SOLEIRA EM MARMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM, AF. 08/2020	Pisos	M	1,0000000	132,24	132,24	
Composição Auxiliar	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5470000	25,69	14,16	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2730000	21,03	5,74	
Insumo	00037595	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	Material	KG	1,2900000	2,84	3,66	
Insumo	00004828	SINAPI	SOLEIRA/ PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2* CM	Material	M	1,0000000	106,68	106,68	
MO sem LS =>					13,58	LS =>	0,00	MO com LS =>	13,58
Valor do BDI =>					35,49			Valor com BDI =>	107,73





PROCESSO LICITATÓRIO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA – Nº 04/2026		BDI: 20,34%							
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DESTINADAS A ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE S.FRANCISCO DO BREJÃO		ENCARGOS SOCIAIS: 90,08%							
DATA DE ABERTURA: 03/03/2026		DATA-BASE							
HORÁRIO: 08:00H		SINAPI 03/2025							
EMPRESA: ECOLUZ INFRAESTRUTURA									
COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO									
1.8.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88248	SINAPI	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIN	Revestimentos Cerâmicos Internos	M	1,0000000	8,29	8,29	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0286000	21,03	0,60	
Composição Auxiliar	88266	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0726000	25,89	1,87	
Insumo	00001381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material	KG	0,6392000	0,93	0,59	
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,0920000	5,44	0,50	
Insumo	00001287	SINAPI	PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO	Material	m²	0,1225000	38,65	4,73	
MO sem LS =>					1,69	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,69
Valor do BDI =>					2,22			Valor com BDI =>	10,51
1.8.3.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARG	Peitoris e Chapas	M	1,0000000	179,51	179,51	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2090000	21,03	4,39	
Composição Auxiliar	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4190000	25,89	10,84	
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COT	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos E	CHI	0,3590000	26,31	10,47	
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COT	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos E	CHI	0,0210000	27,56	0,57	
Composição Auxiliar	87283	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM Argamassas		m³	0,0060000	506,28	3,03	
Insumo	00034747	SINAPI	PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= "15" CM, E= "2,0" CM, COT	Material	M	1,0400000	144,44	150,21	
MO sem LS =>					18,96	LS =>	0,00	MO com LS =>	18,96
Valor do BDI =>					48,18			Valor com BDI =>	227,69
1.9.1.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	93263	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIME	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjunt	UN	1,0000000	9,99	9,99	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0352000	22,10	0,77	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0352000	26,32	0,92	
Insumo	00001570	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FUR	Material	UN	1,0000000	0,95	0,95	
Insumo	00034653	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	Material	UN	1,0000000	7,35	7,35	
MO sem LS =>					1,15	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,15
Valor do BDI =>					2,68			Valor com BDI =>	12,67
1.9.1.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIME	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjunt	UN	1,0000000	10,60	10,60	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0476000	26,32	1,25	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0476000	22,10	1,05	
Insumo	00001570	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FUR	Material	UN	1,0000000	0,95	0,95	
Insumo	00034653	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	Material	UN	1,0000000	7,35	7,35	
MO sem LS =>					1,56	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,56
Valor do BDI =>					2,84			Valor com BDI =>	13,44
1.9.1.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	93656	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIME	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjunt	UN	1,0000000	11,80	11,80	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0683000	22,10	1,46	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0683000	26,32	1,74	
Insumo	00001571	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURC	Material	UN	1,0000000	1,25	1,25	
Insumo	00034653	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	Material	UN	1,0000000	7,35	7,35	
MO sem LS =>					2,18	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,18
Valor do BDI =>					3,16			Valor com BDI =>	14,96
1.9.1.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	

369
LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA - Nº 04/2026	BDI:	20,34%
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DESTINADAS A ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE S.FRANCISCO DO BREJÃO	ENCARGOS SOCIAIS:	90,08%
DATA DE ABERTURA:	03/03/2026	DATA-BASE	
HORÁRIO:	08:00H	SINAPI 03/2025	
EMPRESA:	ECOLUZ INFRAESTRUTURA		

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO									
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1892000	22,10	4,18	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1892000	26,32	4,97	
Insumo	00001575	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FUR. Material		UN	1,0000000	1,91	1,91	
Insumo	00034686	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 40 - 60 A. Material		UN	1,0000000	10,90	10,90	
MO sem LS =>						6,22	LS =>	0,00	MO com LS =>
Valor do BDI =>						6,89			Valor com BDI =>
									27,85

					Valor do BDI=>	5,39			Valor com BDI=>	27,85
1.9.1.1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	CRUARA077		DISJUNTORES TIPO DR. CORRENTES NOMINAIS DE 25A - FORNECIMENTO	SERVIÇOS DIVERSOS	und	1,0000000	0,72	0,72		
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1325000	22,10	2,92		
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	IT	0,1325000	26,32	3,48		
Insumo	6704004	Prucio	DISJUNTOR TIPO DR. BIPOLAR DE 25A	Material	und	1,0000000	188,72	188,72		
Insumo	00001571	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FUR. Material		UN	2,0000000	1,25	2,50		
					MO sem LS =>	4,35	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,35
					Valor do BDI =>	53,04			Valor com BDI =>	250,65

					valor do BDI =>	33,04			valor com BDI =>	250,65
1.9.1.1.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição Auxiliar	91949	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MONOFASICA COM CAIXA DE EMBUTIR EM BARRA - Rolo de Distribuição		UN	1,0000000	18,03	18,03		
Composição Auxiliar	61617	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA C/ Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos,		UN	1,0000000	19,85	19,85		
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3162000	22,10	6,98		
Composição Auxiliar	96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas		UN	1,0000000	111,32	111,32		
Composição Auxiliar	96977	SINAPI	CORCOALHA DE COBRE NU 50 MM, ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas		M	1,9600000	60,05	117,09		
Composição Auxiliar	91919	SINAPI	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA C/ Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos,		UN	1,0000000	21,77	21,77		
Composição Auxiliar	104749	SINAPI	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL PARA SPDA, PARA HASTE DE ATE Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas		UN	1,0000000	18,63	18,63		
Composição Auxiliar	91933	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA C/ Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos,		M	11,0000000	16,45	180,95		
Composição Auxiliar	01685	SINAPI	LIXA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMI Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos,		UN	1,0000000	12,18	12,18		
Composição Auxiliar	00578	SINAPI	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 6 e Pólos de Concreto e Metálicos		UN	1,0000000	505,32	505,32		
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,8463000	26,32	74,91		
Composição Auxiliar	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIME Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjunt		UN	1,0000000	21,96	21,96		
Composição Auxiliar	87367	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA UNID/ Argamassas		m³	0,0080000	743,51	5,94		
Composição Auxiliar	91672	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMI Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos,		M	6,0500000	18,15	109,90		
Insumo	00001094	SINAPI	ARMACÃO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE AÇO GALVANI Material		UN	1,0000000	27,22	27,22		
Insumo	00004346	SINAPI	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIÂMETRO Material		UN	3,0000000	9,46	28,38		
Insumo	00034643	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, Material		UN	1,0000000	43,07	43,07		
Insumo	00003398	SINAPI	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSÕES DE 72" X 72" MM, PAR Material		UN	1,0000000	8,46	8,46		
Insumo	00033808	SINAPI	CAIXA PARA MEDIDOR MONOFÁSICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLÁSTICO, Material		UN	1,0000000	98,07	98,07		
Insumo	00014153	SINAPI	FITA METÁLICA PERFORADA, L = 18" MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA Material		UN	0,0600000	57,15	3,42		
Insumo	00039996	SINAPI	VERGALHÃO ZINCADO ROSCA TOTAL, 14" (6,3 MM), Material		M	0,1664000	4,53	0,75		
Insumo	00011267	SINAPI	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATÃO POLIDO, DIÂMETRO NOMINAL 5/8", DIÂMET Material		UN	2,0000000	1,31	2,62		
Insumo	00039957	SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIÂMETRO 1/4" Material		UN	2,0000000	0,28	0,56		
MO sem LS =>						275,29	LS =>	0,00	MO com LS =>	275,29
Valor do BDI =>						360,91			Valor com BDI =>	1.800,11


1.9.1.1.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	87367	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA UNID/ Argamassas		m³	0,0117000	743,51	8,68
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4811000	26,32	12,65
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4811000	22,10	10,63
Insumo	00013393	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE EMBUTIR, EM C/ Material		UN	1,0000000	289,14	289,14





PROCESSO LICITATÓRIO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA - Nº 04/2026		BDI: 20,34%						
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DESTINADAS A ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE S.FRANCISCO DO BREJO		ENCARGOS SOCIAIS: 50,08%						
DATA DE ABERTURA: 03/03/2026		DATA-BASE						
HORÁRIO: 08:00H		SINAPI/03/2025						
EMPRESA: ECOLUZ INFRAESTRUTURA								
COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO								
		MO sem LS =>	17,56	LS =>	0,00	MO com LS =>	17,56	
		Valor do BDI =>	85,92			Valor com BDI =>	408,04	
1.9.1.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88247	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR DE SOBREPOR, COM LED DE 12/18 W, 400mm x 400mm, 1200mm x 1200mm	UN	1,0000000	26,55	26,55	26,55
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1509375	22,10	3,33	3,33
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4829699	26,32	12,71	12,71
Insumo	00039385	SINAPI	LUMINÁRIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = 117 CM, Material	UN	1,0000000	10,51	10,51	10,51
		MO sem LS =>	11,12	LS =>	0,00	MO com LS =>	11,12	
		Valor do BDI =>	7,12			Valor com BDI =>	33,67	
1.9.1.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88247	SINAPI	LAMPADA COMBASTA DE LED 10 W, BASE E27, FORNECIMENTO SINAPI	UN	1,0000000	11,52	11,52	11,52
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1628070	26,32	4,30	4,30
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0508750	22,10	1,12	1,12
Insumo	00012295	SINAPI	SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS	UN	1,0000000	1,59	1,59	1,59
Insumo	00036194	SINAPI	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	UN	1,0000000	4,56	4,56	4,56
		MO sem LS =>	3,74	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,74	
		Valor do BDI =>	3,13			Valor com BDI =>	15,07	
1.9.1.2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91952	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, (	UN	1,0000000	28,07	28,07	28,07
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISC - Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, (	UN	1,0000000	9,93	9,93	9,93
Composição Auxiliar	91952	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, (	UN	1,0000000	17,04	17,04	17,04
		MO sem LS =>	11,82	LS =>	0,00	MO com LS =>	11,82	
		Valor do BDI =>	7,23			Valor com BDI =>	34,20	
1.9.1.2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, (	UN	1,0000000	41,03	41,03	41,03
Composição Auxiliar	91958	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, (	UN	1,0000000	31,10	31,10	31,10
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISC - Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, (	UN	1,0000000	9,93	9,93	9,93
		MO sem LS =>	17,42	LS =>	0,00	MO com LS =>	17,42	
		Valor do BDI =>	11,01			Valor com BDI =>	52,04	
1.9.1.2.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91998	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, (	UN	1,0000000	28,24	28,24	28,24
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISC - Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, (	UN	1,0000000	9,93	9,93	9,93
Composição Auxiliar	91998	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, (	UN	1,0000000	18,31	18,31	18,31
		MO sem LS =>	12,16	LS =>	0,00	MO com LS =>	12,16	
		Valor do BDI =>	7,57			Valor com BDI =>	35,81	
1.9.1.2.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91994	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, (	UN	1,0000000	31,95	31,95	31,95
Composição Auxiliar	91994	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, (	UN	1,0000000	21,95	21,95	21,95
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISC - Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, (	UN	1,0000000	9,93	9,93	9,93
		MO sem LS =>	14,62	LS =>	0,00	MO com LS =>	14,62	
		Valor do BDI =>	8,55			Valor com BDI =>	40,43	
1.9.1.2.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91997	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, (	UN	1,0000000	43,13	43,13	43,13

PROCESSO LICITATÓRIO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA - Nº 04/2026		BDI: 20,34%						
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DESTINADAS A ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE S.FRANCISCO DO BREJÃO		ENCARGOS SOCIAIS: 90,08%						
DATA DE ABERTURA: 03/03/2026		DATA-BASE						
HORÁRIO: 08:00H		SINAPI 03/2025						
EMPRESA: ECOLUZ INFRAESTRUTURA								
COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO								
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARA FUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, (	UN	1,0000000	9,93	9,93	
Composição Auxiliar	91931	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, (	UN	1,0000000	33,20	33,20	
MO sem LS =>				21,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	21,00
Valor do BDI =>				11,57	Valor com BDI =>		54,70	
1.9.1.2.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91985	SINAPI	INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, (	UN	1,0000000	26,02	26,02	
Composição Auxiliar	91984	SINAPI	INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, (	UN	1,0000000	16,08	16,08	
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARA FUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, (	UN	1,0000000	9,93	9,93	
MO sem LS =>				11,82	LS =>	0,00	MO com LS =>	11,82
Valor do BDI =>				6,98	Valor com BDI =>		33,00	
1.9.1.2.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91987	SINAPI	CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, (	UN	1,0000000	33,06	33,06	
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARA FUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, (	UN	1,0000000	9,93	9,93	
Composição Auxiliar	91985	SINAPI	CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, (	UN	1,0000000	33,06	33,06	
MO sem LS =>				16,07	LS =>	0,00	MO com LS =>	16,07
Valor do BDI =>				11,53	Valor com BDI =>		54,65	
1.9.1.2.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88264	SINAPI	SUPORTE PARA FUSADO COM ESPELHO / PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" BAIXO (0,30 M DO PISO) - SERVIÇOS DIVERSOS	und	1,0000000	2,98	2,98	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0910000	27,32	2,49	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0910000	22,10	2,01	
Insumo	00038099	SINAPI	SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MÓDULOS, PARZ Material	UN	1,0000000	1,28	1,28	
Insumo	00038091	SINAPI	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPT Material	UN	1,0000000	2,06	2,06	
MO sem LS =>				2,98	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,98
Valor do BDI =>				2,07	Valor com BDI =>		9,31	
1.9.1.2.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, (	UN	1,0000000	10,35	10,35	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1640000	26,32	4,31	
Composição Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PRE Argamassas	m²	0,0090000	728,32	0,65	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1640000	22,10	3,62	
Insumo	00001872	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL CORR Material	UN	1,0000000	2,27	2,27	
MO sem LS =>				5,49	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,49
Valor do BDI =>				2,91	Valor com BDI =>		13,76	
1.9.1.2.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91942	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, (	UN	1,0000000	17,00	17,00	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2910000	22,10	6,43	
Composição Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PRE Argamassas	m²	0,0090000	728,32	0,65	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2910000	26,32	7,65	
Insumo	00001872	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL CORR Material	UN	1,0000000	2,27	2,27	
MO sem LS =>				9,67	LS =>	0,00	MO com LS =>	9,67
Valor do BDI =>				4,56	Valor com BDI =>		21,56	
1.9.1.2.13	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91933	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, (	UN	1,0000000	29,54	29,54	
Composição Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PRE Argamassas	m²	0,0090000	728,32	0,65	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5000000	26,32	13,16	



PROCESSO LICITATÓRIO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA - Nº 04/2026				BDI: 20,34%				
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DESTINADAS A ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE S.FRANCISCO DO BREJÃO				ENCARGOS SOCIAIS: 90,08%				
DATA DE ABERTURA: 03/03/2026				DATA-BASE				
HORÁRIO: 08:00H				SINAPI 03/2025				
EMPRESA: ECOLUZ INFRAESTRUTURA								
COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO								
Composição	92980	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM² ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DIS	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjunt	M	1,000000	10,98	10,98
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,009000	22,10	0,19
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,009000	26,32	0,23
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,010000	3,88	0,03
Insumo	00001020	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTI-CHAMA I	Material	M	1,027000	10,26	10,53
				MO sem LS =>	0,28	LS =>	0,00	0,28
				Valor do BDI =>	2,94			13,92
1.9.1.3.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos	M	1,000000	18,30	18,30
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,091000	22,10	2,01
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,091000	26,32	2,39
Composição Auxiliar	91170	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLU	Rasgos e Fixações	M	1,000000	10,77	10,77
Insumo	00002688	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	Material	M	1,100000	2,85	3,13
				MO sem LS =>	7,50	LS =>	0,00	7,50
				Valor do BDI =>	4,91			23,21
1.9.1.3.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos	M	1,000000	9,37	9,37
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,134000	22,10	2,96
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,134000	26,32	3,52
Insumo	00002688	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	Material	M	1,017000	2,85	2,89
				MO sem LS =>	4,40	LS =>	0,00	4,40
				Valor do BDI =>	2,61			11,88
1.9.1.3.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91845	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos	M	1,000000	8,23	8,23
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,071000	22,10	1,56
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,071000	26,32	1,86
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0	Material	KG	0,001800	18,44	0,03
Insumo	00039244	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, REFORÇADO, COR LARANJA, DE 25	Material	M	1,100000	4,35	4,78
				MO sem LS =>	2,32	LS =>	0,00	2,32
				Valor do BDI =>	2,20			10,43
1.9.1.3.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90447	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS ME	Rasgos e Fixações	M	1,000000	7,52	7,52
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,234800	26,32	6,17
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,066000	22,10	1,45
				MO sem LS =>	5,29	LS =>	0,00	5,29
				Valor do BDI =>	2,04			9,66
1.9.2.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90373	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,000000	11,92	11,92
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPL	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,131200	21,20	2,78
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,131200	25,35	3,32
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,031500	2,39	0,07
Insumo	00020147	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, COM BUCHA DE LATÃO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PAR	Material	UN	1,000000	4,94	4,94
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 1850 GR	Material	UN	0,005900	52,23	0,30
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,007000	59,19	0,41
				MO sem LS =>	4,23	LS =>	0,00	4,23

MISSÃO DE LICITAÇÃO
374

PROCESSO LICITATÓRIO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA – Nº 04/2026		BDI: 20,34%						
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DESTINADAS A ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE S.FRANCISCO DO BREJO		ENCARGOS SOCIAIS: 90,08%						
DATA DE ABERTURA: 03/03/2026		DATA-BASE						
HORÁRIO: 08:00H		SINAPI 03/2025						
EMPRESA: ECOLUZ INFRAESTRUTURA								
COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO								
Valor do BDI =>				3,17	Valor com BDI =>		14,99	
1.9.2.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89108	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FRIA EM PVC	Material	UN	1,0000000	7,90	7,90
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H		0,1359000	25,35	3,44
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H		0,1359000	21,20	2,88
Insumo	00003529	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA ÁGUA FRIA PF	Material	UN	1,0000000	0,67	0,67
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0302000	2,39	0,07
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 750g GR	Material	UN	0,0071000	52,23	0,37
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0080000	59,19	0,47
MO sem LS =>				4,38	MO com LS =>		4,38	
Valor do BDI =>				2,12	Valor com BDI =>		10,02	
1.9.2.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89395	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FRIA EM PVC	Material	UN	1,0000000	11,91	11,91
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H		0,2026000	21,20	4,29
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H		0,2026000	25,35	5,13
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0120000	59,19	0,71
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 750g GR	Material	UN	0,0106000	52,23	0,55
Insumo	00007139	SINAPI	TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	1,0000000	1,11	1,11
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0507000	2,39	0,12
MO sem LS =>				6,54	MO com LS =>		6,54	
Valor do BDI =>				3,19	Valor com BDI =>		15,10	
1.9.2.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89387	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA EM PVC	Material	UN	1,0000000	5,93	5,93
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H		0,0944000	21,20	2,00
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H		0,0944000	25,35	2,39
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0315000	2,39	0,07
Insumo	00000065	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA	Material	UN	1,0000000	0,82	0,82
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0070000	59,19	0,41
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 750g GR	Material	UN	0,0059000	52,23	0,30
MO sem LS =>				3,03	MO com LS =>		3,03	
Valor do BDI =>				1,60	Valor com BDI =>		7,59	
1.9.2.1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89446	SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRIMÁRIA DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO DE ÁGUA FRIA EM PVC	M		1,0000000	4,92	4,92
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H		0,0195000	21,20	0,41
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H		0,0195000	25,35	0,49
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0045000	2,39	0,01
Insumo	00009868	SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 25 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0493000	3,83	4,01
MO sem LS =>				0,62	MO com LS =>		0,62	
Valor do BDI =>				1,32	Valor com BDI =>		6,24	
1.9.2.1.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89356	SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FRIA EM PVC	M		1,0000000	21,90	21,90
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H		0,3800000	25,35	9,63
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H		0,3800000	21,20	8,05
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0886000	2,39	0,21
Insumo	00009868	SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 25 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0493000	3,83	4,01

MISSÃO DE LICITAÇÃO
375

PROCESSO LICITATÓRIO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA - Nº 04/2026	BDI:	20,34%
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DESTINADAS A ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE S.FRANCISCO DO BREJÃO	ENCARGOS SOCIAIS:	90,08%
DATA DE ABERTURA:	03/03/2026	DATA-BASE	
HORÁRIO:	08:00H	SINAPI 03/2025	
EMPRESA:	ECOLUZ INFRAESTRUTURA		

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

MO sem LS =>	12,26	LS =>	0,00	MO com LS =>	12,26
Valor do BDI =>	5,87			Valor com BDI =>	27,77


1.9.2.1.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU-ARA-10	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRESSURIZADOR ACOPLADO AO CHUVEIRO COBE + COBERTURA		M	1,000000	242,77	242,77
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,500000	21,03	10,51
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,500000	25,35	12,67
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,500000	26,32	13,16
Insumo	6704005	Próprio	PRESSURIZADOR ACOPLADO AO CHUVEIRO (TENSÃO: 127V - PRESSÃO MÍNIMA: Material		und	1,000000	206,43	206,43
MO sem LS =>								
Valor do BDI =>								
MO sem LS =>								
Valor do BDI =>								

1.9.2.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89585	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATAO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E VÁLVULAS e Registro para Sistemas Precios		UN	1,000000	63,33	63,33
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,221200	21,20	4,65
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,221200	25,35	5,60
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)		UN	0,010600	14,21	0,15
Insumo	00006024	SINAPI	REGISTRO PRESSÃO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITC Material		UN	1,000000	52,95	52,95
MO sem LS =>								
Valor do BDI =>								
MO sem LS =>								
Valor do BDI =>								


1.9.2.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89587	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E VÁLVULAS e Registro para Sistemas Precios		UN	1,000000	66,57	66,57
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,221200	25,35	5,61
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,221200	21,20	4,68
Insumo	00003005	SINAPI	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITC Material		UN	1,000000	58,14	58,14
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)		UN	0,010600	14,21	0,15
MO sem LS =>								
Valor do BDI =>								
MO sem LS =>								
Valor do BDI =>								

1.9.2.2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94490	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO de Válvulas e Registro para Sistemas Precios		UN	1,000000	49,39	49,39
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,079500	25,35	2,01
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,079500	21,20	1,68
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3		UN	0,009500	59,19	0,56
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100		UN	0,008000	2,39	0,01
Insumo	00011675	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDÁVEL, DN 32 MM, COM CC		UN	1,000000	44,45	44,45
Insumo	00020080	SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR		UN	0,040000	17,05	0,68
MO sem LS =>								
Valor do BDI =>								
MO sem LS =>								
Valor do BDI =>								

1.9.2.2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88883	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO de Louças e Metais		UN	1,000000	11,93	11,93
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,048100	21,03	1,01
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,152500	25,35	3,86
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)		UN	0,021000	3,85	0,08
Insumo	00011681	SINAPI	ENGATE/RABICHO FLEXÍVEL PLÁSTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 40 CM		UN	1,000000	6,98	6,98
MO sem LS =>								
Valor do BDI =>								
MO sem LS =>								
Valor do BDI =>								




PROCESSO LICITATÓRIO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA - Nº 04/2026		BDI:		20,34%						
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DESTINADAS A ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE S.FRANCISCO DO BREJÃO		ENCARGOS SOCIAIS:		90,08%						
DATA DE ABERTURA: 03/03/2026		DATA-BASE								
HORÁRIO: 08:00H		SINAPI 03/2025								
EMPRESA: ECOLUZ INFRAESTRUTURA										
COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO										
1.9.2.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	91741	SINAPI	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA -ENTRADA INDIVIDUALIZADA EM PVC	Sistemas de Medição	UN	1,0000000	144,78	144,78		
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLE	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,5265000	21,20	32,36		
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,5265000	25,35	38,69		
Insumo	00003868	SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 25 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	2,9905000	3,53	11,45		
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,1681000	2,39	0,40		
Insumo	00000813	SINAPI	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA	Material	UN	1,0000000	3,91	3,91		
Insumo	00006016	SINAPI	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4"	Material	UN	1,0000000	23,01	23,01		
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0132000	14,21	0,16		
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	Material	UN	0,0729000	52,23	3,80		
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0910000	58,19	5,39		
Insumo	00003540	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PF	Material	UN	2,0000000	4,60	9,20		
Insumo	00009875	SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	0,9440000	14,22	13,42		
Insumo	00003529	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PF	Material	UN	2,0000000	0,67	1,34		
Insumo	00003065	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA	Material	UN	2,0000000	0,62	1,24		
					MO sem LS =>	49,28	LS =>	0,00	MO com LS =>	49,28
					Valor do BDI =>	38,85			Valor com BDI =>	163,63
1.9.2.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	CPH-ARA-08	Próprio	CAIXA DE EMBUTIR EM POLICARBONATO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS		und	1,0000000	132,33	132,33		
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLE	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,7210000	21,20	15,28		
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,7210000	25,35	18,27		
Composição Auxiliar	87367	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) Argamassas		m²	0,0033000	743,51	2,45		
Insumo	6704006	Próprio	CAIXA OU ABRIGO EM POLICARBONATO (PC), PARA ATE 2 HIDROMETROS, COM	Material	und	1,0000000	96,33	96,33		
					MO sem LS =>	23,76	LS =>	0,00	MO com LS =>	23,76
					Valor do BDI =>	35,51			Valor com BDI =>	167,84
1.9.2.3.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	88352	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VALVULAS E REGISTROS PARA SISTEMAS PNEUMÁTICOS		UN	1,0000000	28,28	28,28		
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1102000	25,35	2,79		
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLE	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1102000	21,20	2,33		
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0106000	14,21	0,15		
Insumo	00006016	SINAPI	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4"	Material	UN	1,0000000	23,01	23,01		
					MO sem LS =>	3,55	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,55
					Valor do BDI =>	7,59			Valor com BDI =>	35,87
1.9.2.3.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	89402	SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FRIA em PVC	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	M	1,0000000	11,47	11,47		
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLE	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1586000	21,20	3,36		
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1586000	25,35	4,02		
Insumo	00009868	SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 25 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0493000	3,53	4,01		
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0370000	2,39	0,08		
					MO sem LS =>	5,11	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,11
					Valor do BDI =>	3,07			Valor com BDI =>	14,54
1.9.2.3.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	89440	SINAPI	TE PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FRIA em PVC	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,0000000	10,99	10,99		
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLE	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1812000	21,20	3,84		
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1812000	25,35	4,59		
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0120000	59,19	0,71		



PROCESSO LICITATÓRIO:		CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA – Nº 04/2026						BDI:		20,34%	
OBJETO:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DESTINADAS A ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE S.FRANCISCO DO BREJO						ENCARGOS SOCIAIS:		90,08%	
DATA DE ABERTURA:		03/03/2026						DATA-BASE			
HORÁRIO:		08:00H						SINAPI 03/2025			
EMPRESA:		ECOLUZ INFRAESTRUTURA									
COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO											
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0106000	52,23	0,55			
Insumo	00007139	SINAPI	TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5645)	Material	UN	1,0000000	1,11	1,11			
Insumo	00039383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0453000	2,39	0,10			
					MO sem LS =>	5,84	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,84	
					Valor do BDI =>	2,92			Valor com BDI =>	13,82	
1.9.2.4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	102605	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Caixas de Água para Edificações	UN	1,0000000	276,75	276,75			
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1052000	25,35	2,66			
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPL	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1052000	21,20	2,23			
Insumo	00034637	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM TAMPA	Material	UN	1,0000000	271,86	271,86			
					MO sem LS =>	3,39	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,39	
					Valor do BDI =>	74,27			Valor com BDI =>	451,02	
1.9.2.4.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	102593	SINAPI	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 25 M	Caixas de Água para Edificações	UN	1,0000000	3,98	3,98			
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPL	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0857000	21,20	1,81			
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0857000	25,35	2,17			
					MO sem LS =>	2,76	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,76	
					Valor do BDI =>	1,36			Valor com BDI =>	5,04	
1.9.2.4.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	102593	SINAPI	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 32 M	Caixas de Água para Edificações	UN	1,0000000	4,50	4,50			
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0967000	25,35	2,45			
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPL	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0967000	21,20	2,05			
					MO sem LS =>	3,12	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,12	
					Valor do BDI =>	1,20			Valor com BDI =>	5,70	
1.9.2.4.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	94703	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN. 25 MM X 1"	Instalações Hidráulicas - Reservação e Bomba	UN	1,0000000	17,98	17,98			
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPL	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1338000	21,20	2,83			
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1338000	25,35	3,39			
Insumo	00000096	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, 25 MM X 3/4"	Material	UN	1,0000000	11,35	11,35			
Insumo	0000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0035000	52,23	0,18			
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0040000	58,19	0,23			
					MO sem LS =>	4,31	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,31	
					Valor do BDI =>	4,82			Valor com BDI =>	22,80	
1.9.2.4.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	94704	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN. 32 MM X 1"	Instalações Hidráulicas - Reservação e Bomba	UN	1,0000000	24,02	24,02			
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPL	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1375000	21,20	2,91			
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1375000	25,35	3,48			
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0047000	52,23	0,24			
Insumo	00000097	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, 32 MM X 1"	Material	UN	1,0000000	17,07	17,07			
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0050000	58,19	0,32			
					MO sem LS =>	4,43	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,43	
					Valor do BDI =>	6,44			Valor com BDI =>	30,46	
1.9.2.4.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	94796	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	1,0000000	33,50	33,50			

MISSÃO DE LICITAÇÃO
F. 378

PROCESSO LICITATÓRIO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA – Nº 04/2026		BDI		20,34%				
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DESTINADAS A ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE S.FRANCISCO DO BREJÃO		ENCARGOS SOCIAIS:		90,08%				
DATA DE ABERTURA: 03/03/2026		DATA-BASE						
HORÁRIO: 08:00H		SINAPI 03/2025						
EMPRESA: ECOLUZ INFRAESTRUTURA								
COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO								
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPL Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1904000	21,20	4,03	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1904000	25,35	4,82	
Insumo	00011830	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 3/4", COV. Material	UN	1,0000000	24,58	24,58	
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) Material	UN	0,0053000	14,21	0,07	
MO sem LS =>				6,13	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,13
Valor do BDI =>				8,99			Valor com BDI =>	42,49
1.9.2.4.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88413	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA FRIA em PVC	UN	1,0000000	10,08	10,08	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPL Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1621000	21,20	3,43	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1621000	25,35	4,10	
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR Material	UN	0,0094000	52,23	0,49	
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 Material	UN	0,0110000	58,19	0,65	
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 Material	UN	0,0360000	2,39	0,08	
Insumo	00003536	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 3/2 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PF Material	UN	1,0000000	2,23	2,23	
MO sem LS =>				5,23	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,23
Valor do BDI =>				2,94			Valor com BDI =>	13,92
1.9.2.4.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88414	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA FRIA em PVC	UN	1,0000000	12,57	12,57	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1621000	25,35	4,10	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPL Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1621000	21,20	3,43	
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR Material	UN	0,0094000	52,23	0,49	
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 Material	UN	0,0360000	2,39	0,08	
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 Material	UN	0,0110000	58,19	0,65	
Insumo	00003501	SINAPI	JOELHO, PVC SOLDÁVEL, 45 GRAUS, 3/2 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PF Material	UN	1,0000000	3,82	3,82	
MO sem LS =>				5,23	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,23
Valor do BDI =>				3,37			Valor com BDI =>	15,94
1.9.2.4.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103053	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE AGUA FRIA em PVC	UN	1,0000000	8,54	8,54	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0994000	25,35	2,51	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPL Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0994000	21,20	2,10	
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 Material	UN	0,0095000	58,19	0,56	
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR Material	UN	0,0082000	52,23	0,42	
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 Material	UN	0,0331000	2,39	0,07	
Insumo	00003829	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA AGUA Material	UN	1,0000000	0,88	0,88	
MO sem LS =>				3,20	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,20
Valor do BDI =>				1,75			Valor com BDI =>	8,29
1.9.2.4.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88443	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA FRIA em PVC	UN	1,0000000	15,35	15,35	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2161000	25,35	5,47	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPL Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2161000	21,20	4,59	
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 Material	UN	0,0540000	2,39	0,12	
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 Material	UN	0,0165000	58,19	0,97	
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR Material	UN	0,0141000	52,23	0,73	
Insumo	00007140	SINAPI	TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) Material	UN	1,0000000	3,48	3,48	
MO sem LS =>				6,97	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,97
Valor do BDI =>				4,11			Valor com BDI =>	19,46



PROCESSO LICITATÓRIO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA - Nº 04/2026	BDI: 20,34%
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DESTINADAS A ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE S.FRANCISCO DO BREJÃO	ENCARGOS SOCIAIS: 90,08%
DATA DE ABERTURA: 03/03/2026	DATA-BASE
HORÁRIO: 08:00H	SINAPI 03/2025
EMPRESA: ECOLUZ INFRAESTRUTURA	

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

1.9.2.4.12	Código	Banco	Descrição	Ítem	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA ÁGUA FRIA, Material	UN	1,0000000	6,16	6,16	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	21,20	21,20	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	25,35	25,35	
Insumo	00039353	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	M	0,0511000	2,39	0,12	
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 750 GR	UN	0,0124000	52,23	0,64	
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0143000	58,19	0,84	
Insumo	00007136	SINAPI	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA ÁGUA FRIA, Material	UN	1,0000000	6,16	6,16	

MO sem LS => 6,41 LS => 0,00 MO com LS => 6,41
Valor do BDI => 4,56 Valor com BDI => 21,53

1.9.2.4.14		Código	Banco	Descrição	Ítem	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição		88267	SINAPI	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE Águas Fria em PVC	M	M	1,0000000	12,55	12,55
Composição Auxiliar		88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	H	1,0000000	25,35	25,35
Composição Auxiliar		88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	H	1,0000000	21,20	21,20
Insumo		00039353	SINAPI	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32 MM, ÁGUA FRIA (NBR-6648)	Material	M	1,0493000	8,20	8,60
Insumo		00039353	SINAPI	LIJA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0541000	2,39	0,13

MO sem LS => 6,10 LS => 0,00 MO com LS => 6,10
Valor do BDI => 4,71 Valor com BDI => 22,26

				Valor Unit				Valor Unit		
1.9.3.1.1	Código	Banco	Descrição	Ítem	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	88275-5	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESSGOTO PREDIAL DN 40 MM, JUNTA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESSGOTO PREDIAL DN 40 MM	H	UN	1,0000000	9,41	9,41		
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	UN	0,1270000	25,35	3,21		
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	UN	0,1270000	21,20	2,69		
Insumo	00003516	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESSGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	1,67	1,67		
Insumo	00039383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0071000	2,39	0,01		
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0150000	58,19	0,88		
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 750 GR	Material	UN	0,0099000	52,23	0,51		

MO sem LS => 4,09 LS => 0,00 MO com LS => 4,09
Valor do BDI => 2,46 Valor com BDI => 11,63

1.9.3.1.2	Código	Banco	Descrição	Ítem	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	UN	1,0000000	25,35	25,35
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	UN	0,1379000	21,20	2,92
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	UN	0,1379000	25,35	3,49
Insumo	00000298	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5658)	Material	UN	2,0000000	1,65	3,30
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBA	Material	UN	0,0500000	21,56	1,07
Insumo	00003518	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	3,03	3,03

MO sem LS => 4,45 LS => 0,00 MO com LS => 4,45
Valor do BDI => 3,81 Valor com BDI => 18,04

				Valor Un. Sinapi	3,61	Valor Un. Sinapi		18,04
1.9.3.1.3	Código	Banco	Descrição	Ítem	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	UN	1,0000000	25,35	25,35
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	UN	0,1270000	21,20	2,69
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	UN	0,1270000	25,35	3,21
Insumo	00039353	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0071000	2,39	0,01
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 750 GR	Material	UN	0,0099000	52,23	0,51
Insumo	00003517	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO F	Material	UN	1,0000000	1,69	1,69
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0150000	58,19	0,88

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Folha 380

PROCESSO LICITATÓRIO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA - Nº 04/2026	BDI:	20,34%
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DESTINADAS A ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE S.FRANCISCO DO BREJÃO	ENCARGOS SOCIAIS:	90,08%
DATA DE ABERTURA:	03/03/2026	DATA-BASE	
HORÁRIO:	08:00H		
EMPRESA:	ECOLUZ INFRAESTRUTURA		SINAPI 03/2025

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

MO sem LS =>	4,09	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,09
Valor do BDI =>	2,41			Valor com BDI =>	11,40

1.9.3.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89751	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA E Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões		UN	1,0000000	13,65	13,65
Composição Auxiliar	86267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,1379000	25,35	3,49
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLE Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,1379000	21,20	2,92
Insumo	00003526	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	2,45	2,45
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBA	Material	UN	0,0500000	21,56	1,07
Insumo	00000296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	Material	UN	2,0000000	1,86	3,72

MO sem LS =>	4,45	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,45
Valor do BDI =>	3,66			Valor com BDI =>	17,31

1.9.3.1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conex	UN	1,0000000	24,75	24,75
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPL	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1926000	21,20	4,03
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1926000	25,35	4,88
Insumo	00000301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material	UN	2,0000000	3,30	6,60
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBA	Material	UN	0,1150000	21,56	2,47
Insumo	00003520	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	6,85	6,85

MO sem LS =>	6,20	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,20
Valor do BDI =>	6,62			Valor com BDI =>	31,30

1.9.3.1.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89764	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, E Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	1,0000000	21,75	21,75	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1839000	25,35	4,66	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLE Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1839000	21,20	3,89	
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBA	Material	0,0750000	21,56	1,61	
Insumo	00000296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	Material	3,0000000	1,86	5,58	
Insumo	00007097	SINAPI	TE SANITÁRIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	1,0000000	6,01	6,01	

MO sem LS =>	5,93	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,93
Valor do BDI =>	5,83			Valor com BDI =>	27,58

1.9.3.1.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104345	SINAPI	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	Material	UN	1,0000000	37,55	37,55
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H		0,2325000	21,20	4,92
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H		0,2325000	25,35	5,89
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBA	Material	UN	0,1400000	21,56	3,01
Insumo	00000301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material	UN	2,0000000	3,30	6,60
Insumo	00010908	SINAPI	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL	Material	UN	1,0000000	15,27	15,27
Insumo	00000296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	Material	UN	1,0000000	1,86	1,86

MO sem LS =>	7,50	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,50
Valor do BDI =>	10,07			Valor com BDI =>	47,62

1.9.3.1.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104348	SINAPI	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	1,0000000	8,95	8,95
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPL	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0114000	21,20	0,24
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0114000	25,35	0,29
Insumo	00039319	SINAPI	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	Material		1,0000000	7,30	7,30
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 850* GR	Material	UN	0,0073000	52,23	0,38

MISSÃO DE LICITAÇÃO
381

PROCESSO LICITATÓRIO:		CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA – Nº 04/2026					BDI		20,34%		
OBJETO:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DESTINADAS A ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE S.FRANCISCO DO BREJÃO					ENCARGOS SOCIAIS:		90,08%		
DATA DE ABERTURA:		03/03/2026					DATA-BASE				
HORÁRIO:		08:00H					SINAPI 03/2025				
EMPRESA:		ECOLUZ INFRAESTRUTURA									
COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO											
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0080000	2,39	0,01			
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0110000	59,19	0,65			
				MO sem LS =>	0,36	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,35		
				Valor do BDI =>	2,37			Valor com BDI =>	11,23		
1.9.3.1.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO	M	M	1,0000000	19,15	19,15			
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	H	0,2930000	21,20	6,21			
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	H	0,2930000	25,35	7,42			
Insumo	00009835	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	1,0549000	5,21	5,48			
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0163000	2,39	0,03			
				MO sem LS =>	9,45	LS =>	0,00	MO com LS =>	9,45		
				Valor do BDI =>	5,13			Valor com BDI =>	24,23		
1.9.3.1.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO	M	M	1,0000000	23,92	23,92			
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	H	0,3182000	21,20	6,74			
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	H	0,3182000	25,35	8,06			
Insumo	00009838	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	1,0549000	6,61	9,08			
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0177000	2,39	0,04			
				MO sem LS =>	10,26	LS =>	0,00	MO com LS =>	10,26		
				Valor do BDI =>	6,42			Valor com BDI =>	30,34		
1.9.3.1.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	89798	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO	M	M	1,0000000	11,05	11,05			
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	H	0,0415000	25,35	1,05			
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	H	0,0415000	21,20	0,87			
Insumo	00009838	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	1,0549000	6,61	9,08			
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0230000	2,39	0,05			
				MO sem LS =>	1,33	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,33		
				Valor do BDI =>	2,96			Valor com BDI =>	14,01		
1.9.3.1.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO	M	M	1,0000000	33,51	33,51			
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	H	0,4444000	21,20	9,42			
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	H	0,4444000	25,35	11,26			
Insumo	00009836	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	1,0549000	11,93	12,58			
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0247000	2,39	0,05			
				MO sem LS =>	14,34	LS =>	0,00	MO com LS =>	14,34		
				Valor do BDI =>	8,94			Valor com BDI =>	42,25		
1.9.3.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	97501	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS DE Caxias Entomadas	UN	UN	1,0000000	281,71	281,71			
Composição Auxiliar	87316	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PA Argamassas	m³	m³	0,0069000	527,99	3,64			
Composição Auxiliar	97734	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS	m³	m³	0,0252000	2.885,17	72,70			
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	H	2,9668000	26,00	61,53			
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	H	1,8596000	21,03	39,10			
Composição Auxiliar	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2:7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA)	m³	m³	0,0419000	495,65	20,90			
Composição Auxiliar	101618	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO S Escoramento e Preparo de Fundo de Valas)	m²	m²	0,4900000	6,07	2,97			
Composição Auxiliar	100475	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM Argamassas	m³	m³	0,0515000	775,66	39,94			



PROCESSO LICITATÓRIO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA - Nº 04/2026	BDI:	20,34%
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DESTINADAS A ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE S.FRANCISCO DO BREJÃO	ENCARGOS SOCIAIS:	90,08%
DATA DE ABERTURA:	03/03/2026	DATA-BASE	
HORÁRIO:	08:00H	SINAPI 03/2025	
EMPRESA:	ECOLUZ INFRAESTRUTURA		

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO									
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO 2,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUT	Material	M	0,1056000	3,87	0,40	
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE 7,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUT	Material	M	0,0888000	11,05	0,98	
Insumo	00006193	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA 2,5 X 25 CM EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA	Material	M	0,3312000	16,88	5,58	
Insumo	00007258	SINAPI	TUJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE 5 X 10 X 20 CM (L X A X C)	Material	UN	61,4307000	0,55	33,75	
Insumo	00005069	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 1 1/2)	Material	KG	0,0094000	18,39	0,17	
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMI	Material	L	0,0041000	7,04	0,02	
MO sem LS =>						107,98	LS =>	0,00	MO com LS =>
Valor do BDI =>						75,61			Valor com BDI =>

1.9.3.2.2	Código	Banco	Descrição	Ítem	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	88248	SINAPI	CAIXA SIFONADA PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA FORNECIDA E INCLUIBROS Predial de Esgoto, Cacos e Ralo	Material	UN	1,0000000	10,42	10,42	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3987000	21,20	8,45		
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3987000	25,35	10,10		
Insumo	00005103	SINAPI	CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA	Material	UN	1,0000000	23,68	23,68	
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	Material	UN	0,0292000	52,23	1,52	
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0440000	59,19	2,60	
Insumo	00039383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0154000	2,39	0,03	
MO sem LS =>						12,86	LS =>	0,00	MO com LS =>
Valor do BDI =>						12,44			Valor com BDI =>
									58,82

1.9.3.2.3	Código	Banco	Descrição	Ítem	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	88248	SINAPI	RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 100 MM, JUNTA SOLDÁVEL FORNECIDA E INCLUIBROS Predial de Esgoto, Cacos e Ralo	Material	UN	1,0000000	10,42	10,42
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1652000	21,20	3,50	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1652000	25,35	4,18	
Insumo	00039383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0380000	2,39	0,09
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0075000	59,19	0,44
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	Material	UN	0,0049000	52,23	0,25
Insumo	00011743	SINAPI	RALO SIFONADO REDONDO CONICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA	Material	UN	1,0000000	9,97	9,97
MO sem LS =>					5,32	LS =>	0,00	MO com LS =>
Valor do BDI =>					4,94			Valor com BDI =>
								23,35

1.9.3.2.4	Código	Banco	Descrição	Ítem	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	88248	SINAPI	CAIXA SIFONADA REDONDA PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL FORNECIDA E INCLUIBROS Predial de Esgoto, Cacos e Ralo	Material	UN	1,0000000	10,42	10,42	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1652000	25,35	4,18		
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLE Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1652000	21,20	3,50		
Insumo	00011711	SINAPI	RALO SECO CONICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA	Material	UN	1,0000000	10,91	10,91	
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0075000	59,19	0,44	
Insumo	00039383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0360000	2,39	0,09	
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	Material	UN	0,0049000	52,23	0,25	
MO sem LS =>						5,32	LS =>	0,00	MO com LS =>
Valor do BDI =>						5,19			Valor com BDI =>

1.9.3.2.5	Código	Banco	Descrição	Ítem	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	88309	SINAPI	CAIXA DE COBRTURA SIMPLES, CAPACIDADE DE 10 LITROS, RETANGULAR EM ALVENARIA COM ENLARGAMENTO	Material	UN	1,0000000	267,09	267,09
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,6250000	26,00	68,25	
Composição Auxiliar	87316	SINAPI	ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PA Argamassas	m³	0,0115000	527,99	6,07	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,0625000	21,03	43,87	
Composição Auxiliar	91733	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS Estruturas Pré-Fabricadas e Pré-Moldadas	m³	0,0132000	3.284,02	43,34	
Composição Auxiliar	91970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPa, TRACO 1:2:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA / Produção de Concreto	m³	0,0223000	498,85	11,22	
Composição Auxiliar	100475	SINAPI	ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM Argamassas	m³	0,0523000	775,66	40,56	

MISSÃO DE LICITAÇÃO
F.S.
383

PROCESSO LICITATÓRIO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA – Nº 04/2026							BDI: 20,34%	
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DESTINADAS A ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE S.FRANCISCO DO BREJÃO							ENCARGOS SOCIAIS: 90,08%	
DATA DE ABERTURA: 03/03/2026							DATA-BASE	
HORÁRIO: 08:00H							SINAPI/03/2025	
EMPRESA: ECOLUZ INFRAESTRUTURA								
COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO								
Composição Auxiliar	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO S	m²	0,350000	8,07	2,12	
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO 2,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUT	M	0,070000	3,87	0,27	
Insumo	00005069	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 1 1/2)	KG	0,006200	18,39	0,11	
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EM L	L	0,002700	7,04	0,01	
Insumo	00003193	SINAPI	TABUÁ NÃO APARELHADA 2,5 X 20 CM EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, /	M	0,220600	16,85	3,72	
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE 7,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BR	M	0,059200	11,06	0,65	
Insumo	00000650	SINAPI	BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)	UN	16,159000	2,94	47,50	
					MO sem LS =>	100,73	LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	71,66		MO com LS =>
								338,77
1.9.4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição Auxiliar	83884	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPADA LOUCA BRANCA - INCLUSO	UN	1,000000	548,84	548,84	
Composição Auxiliar	83888	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPADA LOUCA BRANCA - FORNEC	UN	1,000000	548,84	548,84	
Composição Auxiliar	86885	SINAPI	ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E	UN	1,000000	11,31	11,31	
					MO sem LS =>	23,46	LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	150,51		MO com LS =>
								711,28
1.9.4.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição Auxiliar	86884	SINAPI	LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 28,5 X 38CM OU EQUIVALENTE - PADR	UN	1,000000	203,33	203,33	
Composição Auxiliar	86884	SINAPI	ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E	UN	1,000000	10,49	10,49	
Composição Auxiliar	86883	SINAPI	SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1" X 1,1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAC	UN	1,000000	11,87	11,87	
Composição Auxiliar	86879	SINAPI	VALVULA EM PLASTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM L	UN	1,000000	9,44	9,44	
Composição Auxiliar	86896	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO, PADRAO POP	UN	1,000000	98,52	98,52	
Composição Auxiliar	86904	SINAPI	LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 28,5 X 38CM OU EQUIVALENTE - PADR	UN	1,000000	158,88	158,88	
					MO sem LS =>	19,75	LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	77,64		MO com LS =>
								366,94
1.9.4.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição Auxiliar	86934	SINAPI	BANCADA DE MARMORE SINTETICO, 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - INCL	UN	1,000000	115,26	115,26	
Composição Auxiliar	86880	SINAPI	VALVULA EM PLASTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3/12" X 1,1/2" SEM ADAP	UN	1,000000	26,13	26,13	
Composição Auxiliar	86911	SINAPI	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZIN	UN	1,000000	115,26	115,26	
Composição Auxiliar	86894	SINAPI	BANCADA DE MARMORE SINTETICO, DE 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA -	UN	1,000000	243,18	243,18	
Composição Auxiliar	86903	SINAPI	SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1" X 1,1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAC	UN	1,000000	11,97	11,97	
					MO sem LS =>	30,77	LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	106,43		MO com LS =>
								502,97
1.9.4.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição Auxiliar	86929	SINAPI	TANQUE DE MARMORE SINTETICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - INCLUSO	UN	1,000000	237,73	237,73	
Composição Auxiliar	86913	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRAO POPULAR - FORNEC	UN	1,000000	71,29	71,29	
Composição Auxiliar	86878	SINAPI	TANQUE DE MARMORE SINTETICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNEC	UN	1,000000	245,09	245,09	
Composição Auxiliar	86883	SINAPI	SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1" X 1,1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAC	UN	1,000000	11,97	11,97	
Composição Auxiliar	86879	SINAPI	VALVULA EM PLASTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM L	UN	1,000000	9,44	9,44	
					MO sem LS =>	25,21	LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	90,66		MO com LS =>
								428,45
1.9.4.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição Auxiliar	83880	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COM LIXO CORRÓ PLÁSTICO TIPO DUCHA - FORNECIMENT	UN	1,000000	102,60	102,60	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,140700	21,03	2,95	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,443700	25,35	11,32	
Insumo	00001358	SINAPI	CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 550c	UN	1,000000	88,15	88,15	

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FIS. 384

PROCESSO LICITATÓRIO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA - Nº 04/2026						BDI: 20,34%			
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DESTINADAS A ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE S.FRANCISCO DO BREJÃO						ENCARGOS SOCIAIS: 90,08%			
DATA DE ABERTURA: 03/03/2026						DATA-BASE			
HORÁRIO: 08:00H						SINAPI 03/2025			
EMPRESA: ECOLUZ INFRAESTRUTURA									
COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO									
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0216000	3,85	0,09	
				MO sem LS =>	10,01	LS =>	0,00	MO com LS =>	
				Valor do BDI =>	27,51			Valor com BDI =>	
1.10.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88316	SINAPI	LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA BIDE OU MICTÓRIO EM LOUÇA INCLINADA EM META	Limpeza de Obra	m²	1,0000000	21,03	21,03	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI Cálculos e Parâmetros	H	0,1240000	21,03	2,60	
Insumo	00044329	SINAPI	DETERGENTE NEUTRO USO GERAL CONCENTRADO	Material	L	0,1000000	12,68	1,26	
Insumo	00044330	SINAPI	DESINFETANTE PRONTO USO	Material	L	0,1670000	9,68	1,61	
				MO sem LS =>	1,65	LS =>	0,00	MO com LS =>	
				Valor do BDI =>	1,46			Valor com BDI =>	
1.10.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88316	SINAPI	LIMPEZA DE BANCA DE PEDRA LÍMPIOS OU GRANITO PAR. 04/2019	Limpeza de Obra	m²	1,0000000	21,03	21,03	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI Cálculos e Parâmetros	H	0,7770000	21,03	16,34	
Insumo	00044329	SINAPI	DETERGENTE NEUTRO USO GERAL CONCENTRADO	Material	L	0,0060000	12,68	0,07	
Insumo	00044330	SINAPI	DESINFETANTE PRONTO USO	Material	L	0,0130000	9,68	0,12	
				MO sem LS =>	10,39	LS =>	0,00	MO com LS =>	
				Valor do BDI =>	4,43			Valor com BDI =>	
1.10.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88316	SINAPI	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA SECA AF. 04/2019	Limpeza de Obra	m²	1,0000000	21,03	21,03	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI Cálculos e Parâmetros	H	0,1650000	21,03	3,46	
				MO sem LS =>	2,20	LS =>	0,00	MO com LS =>	
				Valor do BDI =>	0,92			Valor com BDI =>	
1.10.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88316	SINAPI	LIMPEZA DE PORRO REMOVÍVEL COM PANO UNIDO AF. 04/2019	Limpeza de Obra	m²	1,0000000	21,03	21,03	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI Cálculos e Parâmetros	H	0,0720000	21,03	1,51	
				MO sem LS =>	0,96	LS =>	0,00	MO com LS =>	
				Valor do BDI =>	0,40			Valor com BDI =>	
1.10.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88316	SINAPI	LIMPEZA DE ANEIA DE VIDRO COM CAIXILHO EM ALUMÍNIO PAR. 04/2019	Limpeza de Obra	m²	1,0000000	21,03	21,03	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI Cálculos e Parâmetros	H	0,0920000	21,03	1,93	
Insumo	00044329	SINAPI	DETERGENTE NEUTRO USO GERAL CONCENTRADO	Material	L	0,0060000	12,68	0,07	
Insumo	00044331	SINAPI	LIMPA VIDROS COM PULVERIZADOR	Material	L	0,0110000	50,52	0,55	
Insumo	00005319	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material	L	0,0230000	20,51	0,47	
				MO sem LS =>	1,23	LS =>	0,00	MO com LS =>	
				Valor do BDI =>	0,81			Valor com BDI =>	
1.10.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88316	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO	Limpeza de Obra	m²	1,0000000	21,03	21,03	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI Cálculos e Parâmetros	H	0,2460000	21,03	5,17	
Insumo	00044329	SINAPI	DETERGENTE NEUTRO USO GERAL CONCENTRADO	Material	L	0,0060000	12,68	0,07	
				MO sem LS =>	3,31	LS =>	0,00	MO com LS =>	
				Valor do BDI =>	1,41			Valor com BDI =>	
1.10.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88316	SINAPI	LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA AF. 04/2019	Limpeza de Obra	m²	1,0000000	21,03	21,03	

MISSÃO DE LICITAÇÃO
F. 385

PROCESSO LICITATÓRIO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA - Nº 04/2026	BDI:	20,34%
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DESTINADAS A ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE S.FRANCISCO DO BREJO	ENCARGOS SOCIAIS:	90,08%
DATA DE ABERTURA:	03/03/2026	DATA-BASE	
HORÁRIO:	08:00H	SINAPI/03/2025	
EMPRESA:	ECOLUZ INFRAESTRUTURA		

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO									
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0470000	21,03	0,99	
			MO sem LS =>	0,62	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,62	
			Valor do BDI =>	0,26			Valor com BDI =>	1,24	


1.10.8	Código	Banco	Descrição	Ítem	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0730000	21,03	1,53	
Insumo	00344329	SINAPI	DETERGENTE NEUTRO USO GERAL CONCENTRADO	Material	L	0,0080000	12,68	0,07	
			MO sem LS =>	0,87	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,87	
			Valor do BDI =>	0,42			Valor com BDI =>	2,02	

1.10.9	Código	Banco	Descrição	Ítem	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2380000	21,03	5,00	
Insumo	00344330	SINAPI	DESINFETANTE PRONTO USO	Material	L	0,1670000	2,68	1,61	
Insumo	00344329	SINAPI	DETERGENTE NEUTRO USO GERAL CONCENTRADO	Material	L	0,1000000	12,68	1,27	
			MO sem LS =>	3,98	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,98	
			Valor do BDI =>	2,45			Valor com BDI =>	11,55	

1.11.1	Código	Banco	Descrição	Ítem	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição Auxiliar	87282	SINAPI	ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO: CAL E AREIA MÉDIA UNID/Argamassas	Material	M	0,0300000	614,63	18,44	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDEIREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,9343000	28,00	78,20	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,2881000	21,03	48,07	
Insumo	00310848	SINAPI	PLACA DE INAUGURACAO METALICA: 40" CM X 60" CM	Material	UN	1,0000000	871,59	871,59	
			MO sem LS =>	86,11	LS =>	0,00	MO com LS =>	86,11	
			Valor do BDI =>	272,26			Valor com BDI =>	1.268,66	

Composições Auxiliares									
Composição	88309	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	21,03	21,03	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLE	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,15	0,15	
Insumo	0037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,55	0,55	
Insumo	0037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,31	1,31	
Insumo	0037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	3,88	3,88	
Insumo	0043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,72	0,72	
Insumo	0043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETAD	Material	H	1,0000000	1,20	1,20	
Insumo	0037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,07	0,07	
Insumo	0006114	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	13,83	13,83	
			MO sem LS =>	13,98	LS =>	0,00	MO com LS =>	13,98	
			Valor do BDI =>	5,82			Valor com BDI =>	27,53	

Composição	Código	Banco	Descrição	Ítem	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88309	SINAPI	AJUDANTE DE CARPinteIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	21,03	21,03	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPinteIRO (ENCARGOS COMPLE	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,20	0,20	
Insumo	0037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	3,88	3,88	
Insumo	0043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPinteIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENT	Material	H	1,0000000	1,31	1,31	
Insumo	0037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,55	0,55	
Insumo	0043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPinteIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS CO	Material	H	1,0000000	0,40	0,40	
Insumo	0037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,31	1,31	



PROCESSO LICITATÓRIO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA - Nº 04/2026	BDI:	20,34%
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DESTINADAS A ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE S.FRANCISCO DO BREJO	ENCARGOS SOCIAIS:	90,08%
DATA DE ABERTURA:	03/03/2026	DATA-BASE	
HORÁRIO:	08:00H	SINAPI	103/2025
EMPRESA:	ECOLUZ INFRAESTRUTURA		

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO									
Insumo	00306117	SINAPI	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	15,83	15,83	
Insumo	00307373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,07	0,07	
			MO sem LS =>			14,03	LS =>	0,00	MO com LS =>
			Valor do BDI =>			5,78			Valor com BDI =>

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	83213	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	21,83	21,83	
Composição Auxiliar	85313	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,16	0,16	
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,07	0,07	
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	3,88	3,88	
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,31	1,31	
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,55	0,55	
Insumo	00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	9,56	9,56	
Insumo	00000242	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	14,02	14,02	
Insumo	00043491	SINAPI	EPI - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,29	1,29	
			MO sem LS =>			14,18	LS =>	0,00	MO com LS =>
			Valor do BDI =>			5,85			Valor com BDI =>

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	800504	SINAPI	ALIZAR DE XIS COM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS PADRÃO POPULAR F	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	7,02	7,02	
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0680000	24,62	1,68	
Composição Auxiliar	88916	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0340000	21,03	0,71	
Insumo	00020007	SINAPI	GUARNIÇÃO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACISA PARA PORTA, E = 1" C	Material	M	1,1830000	3,88	4,51	
Insumo	00039028	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO SEM CABEÇA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,0660000	28,29	0,12	
			MO sem LS =>			1,62	LS =>	0,00	MO com LS =>
			Valor do BDI =>			1,88			Valor com BDI =>

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	88316	SINAPI	ARGAMASSA TRACON 123 EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA UNID	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	74,51	74,51	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	11,2100000	21,03	235,16	
Insumo	00001105	SINAPI	CAL HIDRATADA CH1 PARA ARGAMASSAS	Material	KG	116,4000000	1,12	130,36	
Insumo	00003370	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRAN	Material	m³	1,1600000	137,62	159,63	
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	261,8900000	0,83	217,35	
			MO sem LS =>			150,25	LS =>	0,00	MO com LS =>
			Valor do BDI =>			199,55			Valor com BDI =>

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	88322	SINAPI	ARGAMASSA TRACON 123 EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA UNID	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	51,83	51,83	
Composição Auxiliar	88322	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COM	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	4,5000000	20,96	94,32	
Composição Auxiliar	88331	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L	CH1 Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos E	CH1	3,4500000	0,40	1,38	
Composição Auxiliar	88850	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L	CH1 Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos E	CHP	1,0000000	1,88	1,88	
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRAN	Material	m³	1,1600000	137,62	159,63	
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	195,8600000	0,83	162,58	
Insumo	00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH1 PARA ARGAMASSAS	Material	KG	174,1000000	1,12	194,59	
			MO sem LS =>			84,44	LS =>	0,00	MO com LS =>
			Valor do BDI =>			165,02			Valor com BDI =>

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	88225	SINAPI	ARGAMASSA TRACON 123 EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA UNID	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	55,79	55,79	
Composição Auxiliar	88225	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 350 L	CHP Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos E	CHP	0,8500000	5,32	4,52	

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fis. 387

PROCESSO LICITATÓRIO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA - Nº 04/2026	BDI:	20,34%
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DESTINADAS A ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE S.FRANCISCO DO BREJO	ENCARGOS SOCIAIS:	90,08%
DATA DE ABERTURA:	03/03/2026	DATA-BASE	
HORÁRIO:	08:00H		
EMPRESA:	ECOLUZ INFRAESTRUTURA	SINAPI 03/2025	

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO										
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS DO Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H		3,6500000	20,96		76,50	
Composição Auxiliar	89226	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 350 L, 1 Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos E	CHI		2,8000000	1,85		4,62	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,7900000	21,83		17,21	
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		177,1200000	0,83		147,03	
Insumo	00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material		157,4400000	1,12		176,33	
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRAN	Material		1,1800000	137,62		163,99	
MO sem LS =>					62,83	LS =>	0,00	MO com LS =>	62,83	
Valor do BDI =>					157,81	Valor com BDI =>				745,78

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total			
Composição	07307	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:3 (EM VOLUME DE CIMENTO - AREIA MÉDIA) UNIDADE PA		m³	1,0000000		745,78			
Composição Auxiliar	88382	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 3	CHI	3,7400000	1,07	4,00				
Composição Auxiliar	88386	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 3	CHP	1,1400000	4,78	5,44				
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS DO Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	4,8800000	20,96	102,25				
Insumo	00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	154,4600000	1,12	172,99				
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	173,7700000	0,83	144,22				
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRAN	Material	1,1600000	137,62	159,63				
					MO sem LS =>	69,88	LS =>	0,00	MO com LS =>	69,88	
					Valor do BDI =>	157,96	Valor com BDI =>				746,52

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
Composição	87316	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:3 (EM VOLUME DE CIMENTO - AREIA GROSSA) UNIDADE PA		m³	1,0000000	713,75	713,75		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Libro SINAPI Cálculos e Parâmetros	H	11,0200000	21,03	231,75		
Insumo	00000367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRA	Material	m³	0,8400000	139,42	117,05		
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	422,6300000	0,83	350,78		
					MO sem LS =>	147,44	LS =>	0,00	MO com LS =>	147,44
					Valor do BDI =>	191,52	Valor com BDI =>		905,10	

	Código	Banco	Descrição	ÍTipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composi	87315	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA) UNIDADE PA	m³		1,0000000		650,15			
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, 1 Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos E	CHI		3,3100000	0,40	1,32			
Composiçes Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS DO Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H		4,3200000	20,96	90,54			
Composiçes Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, 1 Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos E	CHP		1,0100000	1,89	1,87			
Insumo	00000367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRA	m³		0,9500000	132,42	125,74			
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	428,4900000	0,83	353,98			
				MO sem LS =>		61,86	LS =>	0,00	MO com LS =>	61,86	
				Valor do BDI =>		155,71	Valor com BDI =>				735,66

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	87302	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:3 (EM VOLUME DE CIMENTO - AREIA MÉDIA) UNIDADE PA	m³	1,0000000		773,84	773,84		
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, 1 Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos E	CHI	2,8000000	0,40	1,16			
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, 1 Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos E	CHP	0,8700000	1,89	1,61			
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS DO Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	3,7500000	20,96	77,60			
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	486,0000000	0,83	403,38		
Insumo	00000123	SINAPI	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCR	L	18,4400000	7,32	135,00			
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRAN	Material	m³	1,0600000	137,62	145,62		
MO sem LS =>					53,70	LS =>	0,00	MO com LS =>	53,70	
Valor do BDI =>					208,18	Valor com BDI =>				883,84

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
--------	-------	-----------	------	-----	--------	-------------	-------

MISSÃO DE LICITAÇÃO
388

PROCESSO LICITATÓRIO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA - Nº 04/2026	BDI:	20,34%
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DESTINADAS A ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE S.FRANCISCO DO BREJO	ENCARGOS SOCIAIS:	96,08%
DATA DE ABERTURA:	03/03/2026	DATA-BASE	
HORÁRIO:	08:00H	SINAPI 03/2025	
EMPRESA:	ECOLUZ INFRAESTRUTURA		

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO									
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	ARGAMASSA TRACO 1:3 EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA UNDA PARA LAJE	m³		1,0000000	123,34	123,34	
Insumo	00000370	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		18,5700000	21,03	180,22	
Insumo	00001379	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRAN	m³		1,0700000	137,62	147,25	
			CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG		482,9600000	0,83	400,85	
			MO sem LS =>			114,66	0,00	114,66	
			Valor do BDI =>			195,48		923,80	

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	88323	SINAPI	ARGAMASSA TRACO 1:3 EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UNDA PARA LAJE	m³		1,0000000	239,04	239,04	
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos E	CHI		3,6000000	0,40	1,44	
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COM Lixo SINAPI Cálculos e Parâmetros	H		4,6800000	20,96	98,30	
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos E	CHI		1,0900000	1,66	2,32	
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG		264,4200000	0,83	219,55	
Insumo	00000367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TR	m³		0,7800000	139,42	108,74	
Insumo	00007334	SINAPI	ADITIVO ADESIVO LÍQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTIC	L		189,4000000	13,20	2,500,35	
			MO sem LS =>			67,16	0,00	67,16	
			Valor do BDI =>			786,42		3,716,43	

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	88316	SINAPI	ARGAMASSA TRACO 1:3 EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UNDA PARA LAJE	m³		1,0000000	123,34	123,34	
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos E	CHI		1,0800000	1,58	2,00	
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COM Lixo SINAPI Cálculos e Parâmetros	H		4,6400000	20,96	97,26	
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos E	CHI		3,5600000	0,40	1,42	
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG		343,5200000	0,83	285,12	
Insumo	00000367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TR	m³		1,0200000	139,42	142,20	
			MO sem LS =>			66,44	0,00	66,44	
			Valor do BDI =>			141,71		669,70	

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	88316	SINAPI	ARGAMASSA TRACO 1:3 EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA UNDA PARA LAJE	m³		1,0000000	123,34	123,34	
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COM Lixo SINAPI Cálculos e Parâmetros	H		4,8500000	20,96	101,65	
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos E	CHI		1,1300000	1,86	2,10	
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos E	CHI		3,7200000	0,40	1,48	
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG		459,6500000	0,83	381,97	
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRAN	m³		1,3600000	137,62	187,16	
			MO sem LS =>			69,45	0,00	69,45	
			Valor do BDI =>			180,91		854,97	

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	88316	SINAPI	ARGAMASSA TRACO 1:3 EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA UNDA PARA LAJE	m³		1,0000000	123,34	123,34	
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos E	CHI		1,0100000	0,40	0,40	
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COM Lixo SINAPI Cálculos e Parâmetros	H		4,3300000	20,96	90,76	
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos E	CHI		3,3320000	1,66	6,10	
Insumo	00043617	SINAPI	ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAM	L		0,0630000	8,11	0,51	
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRAN	m³		1,2700000	137,62	174,77	
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG		281,5300000	0,83	233,66	
			MO sem LS =>			62,00	0,00	62,00	
			Valor do BDI =>			135,88		642,16	

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
--------	-------	-----------	------	-----	--------	-------------	-------	--

389

PROCESSO LICITATÓRIO:		CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA - Nº 04/2026				BDI:		20,34%		
OBJETO:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DESTINADAS A ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE S.FRANCISCO DO BREJÃO				ENCARGOS SOCIAIS:		90,08%		
DATA DE ABERTURA:		03/03/2026				DATA-BASE				
HORÁRIO:		08:00H				SINAPI/03/2025				
EMPRESA:		ECOLUZ INFRAESTRUTURA								
COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO										
Composição	86245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,000000	25,83	25,83		
Composição Auxiliar	95314	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - I	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,000000	0,20	0,20		
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,000000	0,07	0,07		
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,000000	1,31	1,31		
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,000000	0,72	0,72		
Insumo	00000378	SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,000000	17,90	17,90		
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,000000	0,55	0,55		
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO)	Material	H	1,000000	1,20	1,20		
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,000000	3,88	3,88		
					MO sem LS =>	18,10	LS =>	0,00	MO com LS =>	18,10
					Valor do BDI =>	6,93			Valor com BDI =>	32,76
Composição	92767	SINAPI	ARMADURA DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,000000	12,21	12,21		
Composição Auxiliar	92799	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,000000	11,10	11,10		
Composição Auxiliar	86245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,105500	25,83	2,72		
Composição Auxiliar	86238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,017200	21,71	0,37		
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL EM PLÁSTICO	Material	UN	2,818000	0,20	0,56		
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,316 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,250 KG/M)	Material	KG	0,029000	18,44	0,40		
					MO sem LS =>	4,03	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,03
					Valor do BDI =>	4,08			Valor com BDI =>	19,29
Composição	100578	SINAPI	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9	Postes de Concreto e Metais	UN	1,000000	50,32	50,32		
Composição Auxiliar	86264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	4,008000	28,32	106,45		
Composição Auxiliar	5826	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 8.000 KG, MOMENTO	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos E	CHP	0,077000	271,13	20,87		
Composição Auxiliar	86247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,233000	22,10	27,24		
Insumo	00000863	SINAPI	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	Material	M	9,006000	39,08	351,72		
					MO sem LS =>	94,25	LS =>	0,00	MO com LS =>	94,25
					Valor do BDI =>	135,62			Valor com BDI =>	640,94
Composição	86247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,000000	22,10	22,10		
Composição Auxiliar	95316	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,000000	0,51	0,51		
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,000000	0,55	0,55		
Insumo	00000247	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,000000	13,83	13,83		
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,000000	3,88	3,88		
Insumo	00043484	SINAPI	EPI - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO)	Material	H	1,000000	1,16	1,16		
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,000000	1,31	1,31		
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,000000	0,07	0,07		
Insumo	00043460	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,000000	0,79	0,79		
					MO sem LS =>	14,34	LS =>	0,00	MO com LS =>	14,34
					Valor do BDI =>	5,93			Valor com BDI =>	28,03
Composição	86248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,000000	21,20	21,20		
Composição Auxiliar	95317	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,000000	0,24	0,24		
Insumo	00043461	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,000000	0,28	0,28		
Insumo	00043485	SINAPI	EPI - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO)	Material	H	1,000000	1,04	1,04		
Insumo	00000246	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,000000	13,83	13,83		

MISSÃO DE LICITAÇÃO
340

PROCESSO LICITATÓRIO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA - Nº 04/2026							BDE		20,34%
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DESTINADAS A ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE S. FRANCISCO DO BREJO							ENCARGOS SOCIAIS:		90,08%
DATA DE ABERTURA: 03/03/2026							DATA-BASE		
HORÁRIO: 08:00H							SINAPI 03/2025		
EMPRESA: ECOLUZ INFRAESTRUTURA									
COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO									
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,55	0,55	
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,07	0,07	
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,31	1,31	
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	3,88	3,88	
MO sem LS =>						14,07	LS =>	0,00	MO com LS => 14,07
Valor do BDI =>						5,69	Valor com BDI => 26,89		
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
Composição Auxiliar	98321	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	2,69	2,69		
Insumo	00243489	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COM LIVRO SINAPI: Cálculos e Parâmetros)	Material	H	1,0000000	0,26	0,26		
Insumo	00237373	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,20	1,20		
Insumo	00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,07	0,07		
Insumo	00043485	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,72	0,72		
Insumo	00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	3,88	3,88		
Insumo	00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,31	1,31		
Insumo	00304760	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	17,90	17,90		
Insumo	00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,55	0,55		
MO sem LS =>						18,16	LS =>	0,00	MO com LS => 18,16
Valor do BDI =>						6,94	Valor com BDI => 32,93		
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
Composição Auxiliar	88316	BANCADA DE MARMORE SINTÉTICO DE 120 X 60 CM COM CUBA INTEGRADA (LIVRO SINAPI: Cálculos e Parâmetros)	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	13,37	13,37		
Composição Auxiliar	88267	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,6359000	21,03	13,37		
Insumo	00005541	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,8254000	25,35	20,92		
Insumo	00037591	BANCADA DE MARMORE SINTÉTICO COM UMA CUBA, 120 X 60 CM	Material	UN	1,0000000	156,06	156,06		
Insumo	00007668	SUORTE MÃO-FRANCA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 7	Material	UN	2,0000000	18,60	37,20		
Insumo	00037329	REJUNTE EPOXI QUALQUER COR	Material	KG	0,0835000	114,00	10,72		
Insumo	00004823	MASSA PLÁSTICA PARA MARMORE/GRANITO	Material	KG	0,0692000	38,61	2,67		
MO sem LS =>						23,53	LS =>	0,00	MO com LS => 23,53
Valor do BDI =>						65,26	Valor com BDI => 308,44		
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
Composição Auxiliar	81287	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA PADRÃO POPULAR COM ARGAMASSA PADRÃO POR ESCALONADA E PORTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	23,23	23,23		
Composição Auxiliar	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5220000	24,82	13,70		
Composição Auxiliar	81287	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	UN	1,0000000	208,43	208,43		
Composição Auxiliar	88529	ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) FRE Argamassas	m³	0,0223000	728,32	16,24			
Composição Auxiliar	88399	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,3620000	26,00	35,41		
Composição Auxiliar	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,9570000	21,03	20,12		
Insumo	00039027	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	Material	KG	0,2000000	18,02	3,60		
Insumo	00007319	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS (Material)	L	0,1671000	10,39	1,73			
MO sem LS =>						115,57	LS =>	0,00	MO com LS => 115,57
Valor do BDI =>						80,31	Valor com BDI => 379,54		
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
Composição Auxiliar	81287	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	UN	1,0000000	208,43	208,43		
Composição Auxiliar	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,3750000	21,03	28,91		
Composição Auxiliar	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,7410000	24,82	68,03		
Insumo	00005066	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 12 X 12	Material	KG	0,0110000	23,77	0,26		
Insumo	00005075	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material	KG	0,0240000	16,04	0,43		

MISSÃO
391

PROCESSO LICITATÓRIO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA - Nº 04/2026	BDE:	20,34%
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DESTINADAS A ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE S.FRANCISCO DO BREJO	ENCARGOS SOCIAIS:	90,08%
DATA DE ABERTURA:	03/03/2026	DATA BASE:	
HORÁRIO:	08:00H	SINAPI 03/2025	
EMPRESA:	ECOLUZ INFRAESTRUTURA		

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO									
Insuno	00000184	SINAPI	BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACISA COM REBAIXO. E = Material	JG	1,00000000	110,80	110,80		

			MO sem LS =>	65,80	LS =>	0,00	MO com LS =>	65,80	
			Valor do BDI =>	55,94			Valor com BDI =>	284,37	

Código	Banco	Descrição	ÍTipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 300 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, 1. Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Man	CHI		1,00000000	0,07	0,07	
Composição Auxiliar	88827	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, 1. Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Man	H	1,00000000	0,07	0,07	
Composição Auxiliar	88826	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, 1. Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Man	H	1,00000000	0,33	0,33	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,10			Valor com BDI =>	0,50

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, 1. Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Man	CHI		1,00000000	0,07	0,07	
Composição Auxiliar	88827	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, 1. Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Man	H	1,00000000	0,33	0,33	
Composição Auxiliar	88826	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, 1. Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Man	H	1,00000000	0,36	0,36	
Composição Auxiliar	88829	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, 1. Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Man	H	1,00000000	1,10	1,10	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,49			Valor com BDI =>	2,55


Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
88828	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, 1. Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Man	H		1,00000000	0,33	0,33	
Insuno	00010535	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOT Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000340	5,182,63	0,33	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,08			Valor com BDI =>	0,41

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição de	88827	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, 1. Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção	H	1,00000000	0,07	0,07	
Insuno	00010535	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOT Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000148	5,182,63	0,07	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,01			Valor com BDI =>	0,08

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
88829	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, 1. Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Man	H		1,00000000	0,36	0,36	
Insuno	00010535	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOT Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000700	5.182,63	0,36	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,09			Valor com BDI =>	0,45

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Comp	88829	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, 1. Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Man	H		1,000000	0,89	0,89
Insuno	00002705	SINAPI	ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Frequência	KWH	1,25000000	0,89	1,10
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,29			Valor com BDI =>	1,39

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
88226	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, 1. Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção	CHI		1,00000000	0,31	0,31
88222	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, 1. Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção	H		1,00000000	0,31	0,31
88221	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, 1. Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção	H		1,00000000	1,34	1,34
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>	0,44			Valor com BDI =>	2,09



PROCESSO LICITATÓRIO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA - Nº 04/2026	BDI: 20,34%
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DESTINADAS A ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE S.FRANCISCO DO BREJÃO	ENCARGOS SOCIAIS: 90,08%
DATA DE ABERTURA: 03/03/2026	DATA-BASE
HORÁRIO: 08:00H	SINAPI 03/2025
EMPRESA: ECOLUZ INFRAESTRUTURA	

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

	Código	Banco	Descrição	Ítem	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89223	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 800 L CAPACIDADE DE MISTURA 360 L	CHP		1,0000000	5,92	5,92
Composição Auxiliar	89223	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 800 L CAPACIDADE DE MISTURA 360 L Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manu	H		1,0000000	1,47	1,47
Composição Auxiliar	89222	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 800 L CAPACIDADE DE MISTURA 360 L Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manu	H		1,0000000	0,31	0,31
Composição Auxiliar	89224	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 800 L CAPACIDADE DE MISTURA 360 L Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manu	H		1,0000000	2,20	2,20
Composição Auxiliar	89221	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 800 L CAPACIDADE DE MISTURA 360 L Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manu	H		1,0000000	1,34	1,34
			MO sem LS =>			0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>			1,42	Valor com BDI =>	6,74

	Código	Banco	Descrição	Ítem	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89221	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 800 L CAPACIDADE DE MISTURA 360 L Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manu	CHP		1,0000000	1,34	1,34
Insumo	00036397	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 800 L CAPACIDADE DE MISTURA 360L MOT Equipamento para Aquisição Permanente	UN		0,0000148	21,081,89	1,31
			MO sem LS =>			0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>			0,35	Valor com BDI =>	1,69


	Código	Banco	Descrição	Ítem	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89222	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 800 L CAPACIDADE DE MISTURA 360 L Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manu	CHP		1,0000000	0,31	0,31
Insumo	00036397	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 800 L CAPACIDADE DE MISTURA 360L MOT Equipamento para Aquisição Permanente	UN		0,0000148	21,081,89	0,31
			MO sem LS =>			0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>			0,08	Valor com BDI =>	0,39

	Código	Banco	Descrição	Ítem	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89223	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 800 L CAPACIDADE DE MISTURA 360 L Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manu	CHP		1,0000000	1,47	1,47
Insumo	00036397	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 800 L CAPACIDADE DE MISTURA 360L MOT Equipamento para Aquisição Permanente	UN		0,0000700	21,081,89	1,47
			MO sem LS =>			0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>			0,39	Valor com BDI =>	1,86

	Código	Banco	Descrição	Ítem	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89221	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 800 L CAPACIDADE DE MISTURA 360 L Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manu	CHP		1,0000000	1,34	1,34
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 2000 KWH INDUSTRIAL SEM DEMANDA	Frangula	KWH	2,5000000	0,68	2,20
			MO sem LS =>			0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>			0,59	Valor com BDI =>	2,79

	Código	Banco	Descrição	Ítem	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89223	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 800 L CAPACIDADE DE MISTURA 360 L Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manu	CHP		1,0000000	1,47	1,47
Composição Auxiliar	89247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0780000	22,10	1,67
Composição Auxiliar	89264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0780000	26,32	2,00
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 10 MM X 5 M, Material	UN		0,0094000	3,88	0,03
Insumo	00001020	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA (Material)	M		2,4340000	10,29	12,75
			MO sem LS =>			2,49	MO com LS =>	2,49
			Valor do BDI =>			4,41	Valor com BDI =>	20,86

	Código	Banco	Descrição	Ítem	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89223	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 800 L CAPACIDADE DE MISTURA 360 L Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manu	CHP		1,0000000	1,47	1,47
Composição Auxiliar	88282	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	31,76	31,76
Composição Auxiliar	91397	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTI Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manu	H		1,0000000	10,93	10,93
Composição Auxiliar	91398	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTI Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manu	H		1,0000000	4,41	4,41
Composição Auxiliar	91399	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTI Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manu	H		1,0000000	28,20	28,20
			MO sem LS =>			25,11	MO com LS =>	25,11



PROCESSO LICITATÓRIO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA - Nº 04/2026
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DESTINADAS A ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE S.FRANCISCO DO BREJO
DATA DE ABERTURA:	03/03/2026
HORÁRIO:	08:00H
EMPRESA:	ECOLUZ INFRAESTRUTURA

BDI:	20,34%
ENCARGOS SOCIAIS:	90,08%
DATA-BASE	
SINAPI 03/2025	

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

		Valor do BDI =>		20,20		Valor com BDI =>		95,49	
Código	Banco	Descrição	Ítem	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
Composição Auxiliar	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 152E Equipamento para Aquisição Permanente	1	H	1,0000000	210,00	210,00		
Composição Auxiliar	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 152E Equipamento para Aquisição Permanente	1	H	1,0000000	4,41	4,41		
Composição Auxiliar	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 152E Equipamento para Aquisição Permanente	1	H	1,0000000	184,59	184,59		
Composição Auxiliar	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	1,0000000	31,75	31,75		
Composição Auxiliar	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 152E Equipamento para Aquisição Permanente	1	H	1,0000000	10,93	10,93		
Composição Auxiliar	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 152E Equipamento para Aquisição Permanente	1	H	1,0000000	28,20	28,20		
Composição Auxiliar	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 152E Equipamento para Aquisição Permanente	1	H	1,0000000	50,16	50,16		
				MO sem LS =>	25,11	0,00	25,11		
				Valor do BDI =>	83,21		393,25		
Composição	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 152E Equipamento para Aquisição Permanente	1	UN	1,0000000	210,00	210,00		
Insunio	SINAPI	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA CO Equipamento para Aquisição Permanente	1	UN	0,0000551	78.855,58	4,34		
Insunio	SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 152E Equipamento para Aquisição Permanente	1	UN	0,0000343	695.648,60	23,86		
				MO sem LS =>	0,00	0,00	0,00		
				Valor do BDI =>	7,56		35,76		
Composição	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 152E Equipamento para Aquisição Permanente	1	UN	1,0000000	210,00	210,00		
Insunio	SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 152E Equipamento para Aquisição Permanente	1	UN	0,0000057	695.648,60	3,95		
Insunio	SINAPI	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA CO Equipamento para Aquisição Permanente	1	UN	0,0000058	78.855,58	0,45		
				MO sem LS =>	0,00	0,00	0,00		
				Valor do BDI =>	1,18		5,58		
Composição	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 152E Equipamento para Aquisição Permanente	1	UN	1,0000000	210,00	210,00		
Insunio	SINAPI	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA CO Equipamento para Aquisição Permanente	1	UN	0,0000144	78.855,58	1,13		
Insunio	SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 152E Equipamento para Aquisição Permanente	1	UN	0,0000141	695.648,60	0,80		
				MO sem LS =>	0,00	0,00	0,00		
				Valor do BDI =>	2,93		13,88		
Composição	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 152E Equipamento para Aquisição Permanente	1	UN	1,0000000	210,00	210,00		
Insunio	SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 152E Equipamento para Aquisição Permanente	1	UN	0,0000643	695.648,60	44,73		
Insunio	SINAPI	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA CO Equipamento para Aquisição Permanente	1	UN	0,0000689	78.855,58	5,43		
				MO sem LS =>	0,00	0,00	0,00		
				Valor do BDI =>	13,46		63,62		
Composição	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 152E Equipamento para Aquisição Permanente	1	UN	1,0000000	210,00	210,00		
Insunio	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 CJ S-500	1	L	32,1600000	6,74	184,59		
				MO sem LS =>	0,00	0,00	0,00		
				Valor do BDI =>	49,54		234,13		
Composição	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 152E Equipamento para Aquisição Permanente	1	UN	1,0000000	210,00	210,00		
Composição Auxiliar	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	0,3610000	28,32	9,50		

MISSÃO DE LICITAÇÃO
Fis. 344

PROCESSO LICITATÓRIO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA - Nº 04/2026	BDI:	20,34%
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DESTINADAS A ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE S.FRANCISCO DO BREJÃO	ENCARGOS SOCIAIS:	90,08%
DATA DE ABERTURA:	03/03/2026	DATA-BASE	
HORÁRIO:	08:00H		
EMPRESA:	ECOLUZ INFRAESTRUTURA	SINAPI	03/2025

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO									
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Libro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3610000	22,10	7,97	
Insumo	00039106	SINAPI	CAMPANHA CIGARRA 127 V / 220 V (APENAS MÓDULO)	Material	UN	1,0000000	15,59	15,59	
				MO sem LS =>	11,87	LS =>	0,00	MO com LS =>	11,87
				Valor do BDI =>	8,87			Valor com BDI =>	41,93

				Valor do BDI =>		6,67				Valor com BDI =>		41,93	
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit			Valor Unit		Total	
Composição	88247	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Libro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	21,32					21,32	
Composição Auxiliar	95329	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLET)	Libro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,25					0,25	
Insumo	00043453	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLET)	Material	H	1,0000000	0,40					0,40	
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	3,88					3,88	
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,31					1,31	
Insumo	00043483	SINAPI	EPI - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,31					1,31	
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,07					0,07	
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,65					0,65	
Insumo	00001214	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	17,95					17,95	
				MO sem LS =>		17,30		LS =>		0,00		17,30	
				Valor do BDI =>		6,66						31,45	
										Valor com BDI =>		31,45	

				Valor com BDI		Valor com BDI		3%	
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
		SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Libro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	22,72	22,72	
Composição Auxiliar	95330	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS COMPLET	Libro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,20	0,20	
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,65	0,65	
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	17,90	17,90	
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,07	0,07	
Insumo	00043453	SINAPI	EPI - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENT)	Material	H	1,0000000	1,31	1,31	
Insumo	00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS CO	Material	H	1,0000000	0,40	0,40	
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,31	1,31	
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	3,88	3,88	
			MO sem LS =>			18,10	LS =>	0,00	MO com LS =>
			Valor do BDI =>			6,87			Valor com BDI =>
									32,49

Tabela de Composição de Custos - Tabela de Custos de Mão de Obra									
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
91534	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA (CUSTOS HORAS PRODUTIVO E IMPRODUTIVO)	CHP	1	1,0000000	27,89	27,89		
91529	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA (Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manu)	H	1	1,0000000	0,77	0,77		
91530	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA (Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manu)	H	1	1,0000000	0,20	0,20		
88297	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (Libro SINAPI: Cálculos e Parâmetros)	H	1	1,0000000	26,22	26,22		
				MO sem LS =>	19,58	LS =>	0,00	MO com LS =>	19,58
				Valor do BDI =>	7,29			Valor com BDI =>	34,48

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91533	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLIN (Custos Horas Produtivo e Improdutivo)	CHP	1,0000000	23,94	23,94
Composição Auxiliar	91529	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLIN (Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manu	H	1,0000000	0,77	0,77
Composição Auxiliar	88297	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTAR Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	26,22	26,22
Composição Auxiliar	91531	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLIN (Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manu	H	1,0000000	0,96	0,96
Composição Auxiliar	91530	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLIN (Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manu	H	1,0000000	0,20	0,20
Composição Auxiliar	91532	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLIN (Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manu	H	1,0000000	5,79	5,79
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	19,58
			Valor do BDI =>		9,10	Valor com BDI =>	43,64

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

MISSÃO
FIS. 395
DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA - Nº 04/2026				BDI		20,34%			
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DESTINADAS A ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE S.FRANCISCO DO BREJÃO				ENCARGOS SOCIAIS:		90,08%			
DATA DE ABERTURA: 03/03/2026				DATA-BASE					
HORÁRIO: 08:00H				SINAPI 03/2025					
EMPRESA: ECOLUZ INFRAESTRUTURA									
COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO									
Composição	00013458	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLIN	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000533	14.532,31	0,77	0,77
Insumo	00013458	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLIN	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000533	14.532,31	0,77	0,77
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,20			Valor com BDI =>	0,97
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	00013458	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLIN	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000143	14.532,31	0,20	0,20
Insumo	00013458	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLIN	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000143	14.532,31	0,20	0,20
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,05			Valor com BDI =>	0,25
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	00013458	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLIN	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000067	14.532,31	0,05	0,05
Insumo	00013458	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLIN	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000067	14.532,31	0,05	0,05
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,25			Valor com BDI =>	1,21
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	00004222	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLIN	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	1,0000000	5,78	5,78	5,78
Insumo	00004222	SINAPI	GASOLINA COMUM	Material	1,0000000	5,78	5,78	5,78	5,78
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	1,55			Valor com BDI =>	7,33
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	80574	SINAPI	CONCRETO DE VIGAS E LAJES (CK-20) PARA VIGAS PREMOLODAS (Concreto para Estruturas de Concreto Armado)	m³	1,0000000	510,93	510,93	510,93	510,93
Composição Auxiliar	80587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRI	CHP	0,1790000	0,48	0,08	0,08	0,08
Composição Auxiliar	80596	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRI	CHP	0,1940000	1,24	0,24	0,24	0,24
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1860000	25,62	4,76	4,76	4,76
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1920000	21,03	25,08	25,08	25,08
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEGREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1190000	26,00	29,09	29,09	29,09
Insumo	00001527	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, Material	m³	1,1030000	502,72	553,77	553,77	553,77
				MO sem LS =>	39,74	LS =>	0,00	MO com LS =>	39,74
				Valor do BDI =>	191,36			Valor com BDI =>	804,36
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	88377	SINAPI	COLONETAS DE 20CM x 20CM x 1,20M (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA)	m	1,0000000	20,98	20,98	20,98	20,98
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COM	H	1,6040000	20,98	33,63	33,63	33,63
Composição Auxiliar	88330	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L	CHP	0,8259000	1,86	1,63	1,63	1,63
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,5330000	21,03	53,27	53,27	53,27
Composição Auxiliar	88331	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L	CHP	0,7787000	0,49	0,31	0,31	0,31
Insumo	00001379	SINAPI	CEMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	322,9777000	0,83	268,07	268,07	268,07
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	0,5872000	85,20	50,02	50,02	50,02
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRAN	m³	0,7558000	137,62	104,01	104,01	104,01
				MO sem LS =>	56,86	LS =>	0,00	MO com LS =>	56,86
				Valor do BDI =>	137,10			Valor com BDI =>	647,94
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	88370	SINAPI	CONCRETO CK-20M x 20CM x 1,20M (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA)	m	1,0000000	20,98	20,98	20,98	20,98
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0267000	21,03	42,62	42,62	42,62
Composição Auxiliar	88225	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L	CHP	0,6572000	6,32	3,49	3,49	3,49

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
F. 396

PROCESSO LICITATÓRIO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA - Nº 04/2026						BDI: 20,34%	
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DESTINADAS A ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE S.FRANCISCO DO BREJO						ENCARGOS SOCIAIS: 90,08%	
DATA DE ABERTURA: 03/03/2026						DATA-BASE	
HORÁRIO: 08:00H						SINAPI 03/2025	
EMPRESA: ECOLUZ INFRAESTRUTURA							
COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO							
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA MISTURADOR COM ENCARGOS CO	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,2768000	20,96
Composição Auxiliar	88326	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos E	CHI	0,8197000	1,55
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5912000	85,20
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRAN	Material	m³	0,7609000	137,62
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	326,1589000	0,83
MO sem LS =>				45,39	LS =>	0,00	MO com LS =>
Valor do BDI =>				133,89			Valor com BDI =>
						632,74	
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	88377	SINAPI	CONCRETO FOX - 2MPARTIR COM 28,27% EM MASSA SECA DE CIMENTO AREN	Pro	1,0000000	6,32	6,32
Composição Auxiliar	88326	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos E	CHI	0,8434000	1,52
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,8782000	21,03
Composição Auxiliar	88326	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos E	CHI	0,8067000	1,45
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA MISTURADOR COM ENCARGOS CO	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,2501000	20,96
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5372000	85,20
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRAN	Material	m³	0,7275000	137,62
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	364,9433000	0,83
MO sem LS =>				44,38	LS =>	0,00	MO com LS =>
Valor do BDI =>				141,21			Valor com BDI =>
						667,34	
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	88377	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA MISTRO, TRACO 1:1:3 EM MASSA SECA DE CIMENTO	Pro	1,0000000	10,00	10,00
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,1058000	21,03
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA MISTURADOR COM ENCARGOS CO	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,3315000	20,96
Composição Auxiliar	88326	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos E	CHI	0,6462000	1,55
Composição Auxiliar	88326	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos E	CHI	0,8663000	1,52
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRAN	Material	m³	0,8325000	137,62
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	213,4531000	0,83
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5821000	85,20
MO sem LS =>				47,23	LS =>	0,00	MO com LS =>
Valor do BDI =>				112,24			Valor com BDI =>
						530,43	
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	88377	SINAPI	CONECTOR GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO	UN	1,0000000	10,52	10,52
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1863000	28,32
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1863000	22,10
Insumo	00000419	SINAPI	GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4" CONE	Material	UN	1,0000000	9,57
MO sem LS =>				6,12	LS =>	0,00	MO com LS =>
Valor do BDI =>				4,98			Valor com BDI =>
						23,56	
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	88377	SINAPI	CABO DE COBRE NU 60 MM 2 ENTERRADA FORNECIMENTO E INSTALAD	Sinapi de Proteção contra Descargas Atmos	M	1,0000000	60,05
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0331000	22,10
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0331000	28,32
Insumo	00000667	SINAPI	CABO DE COBRE NU 60 MM 2 MEIO-DURO	Material	M	1,0500000	55,67
MO sem LS =>				1,08	LS =>	0,00	MO com LS =>
Valor do BDI =>				16,11			Valor com BDI =>
						76,16	
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	88203	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO 60 DIAMETRO DE 600 MM AF 19/2022	Annexos para Estrutura de Concreto Armado	KG	1,0000000	8,45

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fis. 394

PROCESSO LICITATÓRIO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA - Nº 04/2026		BDI:		20,34%				
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DESTINADAS A ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE S.FRANCISCO DO BREJÃO		ENCARGOS SOCIAIS:		90,08%				
DATA DE ABERTURA: 03/03/2026		DATA-BASE						
HORÁRIO: 08:00H		SINAPI 03/2025						
EMPRESA: ECOLUZ INFRAESTRUTURA								
COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO								
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Libro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0088000	25,83	0,22
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Libro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0014000	21,71	0,03
Insunio	00000034	SINAPI	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	1,1100000	8,29	9,29
				MO sem LS =>	0,16	LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	2,53			Valor com BDI =>
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
92801	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50 DIÂMETRO DE 6,3 MM AF-06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	0,0000000	10,25	0,00	
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Libro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0310000	25,83	0,80
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Libro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0051000	21,71	0,11
Insunio	00000032	SINAPI	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	Material	KG	1,0700000	0,74	9,35
				MO sem LS =>	0,63	LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	2,75			Valor com BDI =>
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
92802	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50 DIÂMETRO DE 8,0 MM AF-05/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	0,0000000	10,22	0,00	
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Libro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0162000	25,83	0,41
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Libro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0026000	21,71	0,05
Insunio	00000033	SINAPI	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	1,1100000	8,80	9,76
				MO sem LS =>	0,32	LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	2,74			Valor com BDI =>
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
92803	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50 DIÂMETRO DE 4,2 MM AF-06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	0,0000000	11,31	0,00	
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Libro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0152000	21,71	0,32
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Libro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0933000	25,83	2,40
Insunio	00043059	SINAPI	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	1,0700000	7,64	8,36
				MO sem LS =>	1,89	LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	2,97			Valor com BDI =>
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
92800	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50 DIÂMETRO DE 6,0 MM AF-06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	0,0000000	10,09	0,00	
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Libro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0581000	25,83	1,50
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Libro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0095000	21,71	0,20
Insunio	00043059	SINAPI	ACO CA-50, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	1,0700000	7,84	8,38
				MO sem LS =>	1,18	LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	2,70			Valor com BDI =>
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
96309	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Libro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,35	0,35	
Insunio	00006114	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0115400	13,83	0,15
				MO sem LS =>	0,15	LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	0,04			Valor com BDI =>
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
96309	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPENTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Libro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,20	0,20	
Insunio	00006117	SINAPI	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0147600	13,83	0,20
				MO sem LS =>	0,20	LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	0,05			Valor com BDI =>

9) MISSAO DE LICITACAO
al. FLS 393

PROCESSO LICITATÓRIO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA - Nº 04/2026							BDI: 20,34%	
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DESTINADAS A ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE S.FRANCISCO DO BREJO							ENCARGOS SOCIAIS: 80,08%	
DATA DE ABERTURA: 03/03/2026							DATA-BASE	
HORÁRIO: 08:00H							SINAPI 03/2025	
EMPRESA: ECOLUZ INFRAESTRUTURA								
COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO								
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	0000242	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR ESPECIALIZADO (ENCARGOS COM LUGO SINAPI Cálculos e Parâmetros)	Mão de Obra	H	0,0115400	14,02	0,16
Insumo			AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)					
			MO sem LS =>		0,16	LS =>	0,00	MO com LS =>
			Valor do BDI =>		0,04			Valor com BDI =>
								0,20
Composição	0000378	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES LUGO SINAPI Cálculos e Parâmetros)	Mão de Obra	H	0,0115400	17,80	0,20
Insumo			ARMADOR (HORISTA)					
			MO sem LS =>		0,20	LS =>	0,00	MO com LS =>
			Valor do BDI =>		0,05			Valor com BDI =>
								0,25
Composição	0000247	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COM LUGO SINAPI Cálculos e Parâmetros)	Mão de Obra	H	0,0373200	13,83	0,51
Insumo			AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)					
			MO sem LS =>		0,51	LS =>	0,00	MO com LS =>
			Valor do BDI =>		0,13			Valor com BDI =>
								0,64
Composição	0000248	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COM LUGO SINAPI Cálculos e Parâmetros)	Mão de Obra	H	0,0179800	18,83	0,24
Insumo			AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)					
			MO sem LS =>		0,24	LS =>	0,00	MO com LS =>
			Valor do BDI =>		0,06			Valor com BDI =>
								0,30
Composição	0000476	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (ENCARGOS COM LUGO SINAPI Cálculos e Parâmetros)	Mão de Obra	H	0,0147600	17,90	0,26
Insumo			AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)					
			MO sem LS =>		0,26	LS =>	0,00	MO com LS =>
			Valor do BDI =>		0,06			Valor com BDI =>
								0,32
Composição	00001214	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPinteIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COM LUGO SINAPI Cálculos e Parâmetros)	Mão de Obra	H	0,0147600	17,05	0,25
Insumo			CARPinteIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)					
			MO sem LS =>		0,25	LS =>	0,00	MO com LS =>
			Valor do BDI =>		0,06			Valor com BDI =>
								0,31
Composição	00001213	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPinteIRO DE FORMAS (ENCARGOS COM LUGO SINAPI Cálculos e Parâmetros)	Mão de Obra	H	0,0115400	17,90	0,20
Insumo			CARPinteIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)					
			MO sem LS =>		0,20	LS =>	0,00	MO com LS =>
			Valor do BDI =>		0,05			Valor com BDI =>
								0,25
Composição	00002436	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES LUGO SINAPI Cálculos e Parâmetros)	Mão de Obra	H	0,0373200	17,90	0,66
Insumo			ELETRICISTA (HORISTA)					
			MO sem LS =>		0,66	LS =>	0,00	MO com LS =>
			Valor do BDI =>		0,17			Valor com BDI =>
								0,83
Composição		SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COM LUGO SINAPI Cálculos e Parâmetros)					

394
SELO DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA – Nº 04/2026		OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DESTINADAS A ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE S.FRANCISCO DO BREJO		BDI: 20,34%					
DATA DE ABERTURA: 03/03/2026		HORÁRIO: 08:00H		ENCARGOS SOCIAIS: 90,08%					
EMPRESA: ECOLUZ INFRAESTRUTURA				DATA-BASE:					
				SINAPI 03/2025					
COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO									
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0179500	17,90	0,32	
				MO sem LS =>	0,32	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,32
				Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI =>	0,40
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
00002696	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLETOS SINAPI Cálculos e Parâmetros)			0,0000000	0,00	0,00		
Insumo	00012873	SINAPI	IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0212000	17,90	0,37	
				MO sem LS =>	0,37	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,37
				Valor do BDI =>	0,09			Valor com BDI =>	0,46
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
00004755	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLETOS SINAPI Cálculos e Parâmetros)			0,0000000	0,00	0,00		
Insumo	00004755	SINAPI	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0147600	17,90	0,26	
				MO sem LS =>	0,26	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,26
				Valor do BDI =>	0,06			Valor com BDI =>	0,32
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
00044397	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS (ENCARGOS COMPLETOS SINAPI Cálculos e Parâmetros)			0,0000000	0,00	0,00		
Insumo	00044397	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS HORISTA	Mão de Obra	H	0,0115400	14,54	0,16	
				MO sem LS =>	0,16	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,16
				Valor do BDI =>	0,04			Valor com BDI =>	0,20
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
00004093	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLETOS SINAPI Cálculos e Parâmetros)			0,0000000	0,00	0,00		
Insumo	00004093	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0059800	24,99	0,12	
				MO sem LS =>	0,12	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,12
				Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI =>	0,15
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
00004096	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLETOS SINAPI Cálculos e Parâmetros)			0,0000000	0,00	0,00		
Insumo	00004096	SINAPI	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHÃO COM MUNCK (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0163700	28,01	0,45	
				MO sem LS =>	0,45	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,45
				Valor do BDI =>	0,12			Valor com BDI =>	0,57
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
00037688	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA (ENCARGOS COMPLETOS SINAPI Cálculos e Parâmetros)			0,0000000	0,00	0,00		
Insumo	00037688	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA / MISTURADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0083100	14,21	0,11	
				MO sem LS =>	0,11	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,11
				Valor do BDI =>	0,02			Valor com BDI =>	0,13
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
00004253	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLETOS SINAPI Cálculos e Parâmetros)			0,0000000	0,00	0,00		
Insumo	00004253	SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0163700	14,21	0,23	
				MO sem LS =>	0,23	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,23
				Valor do BDI =>	0,06			Valor com BDI =>	0,29
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
00004254	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLETOS SINAPI Cálculos e Parâmetros)			0,0000000	0,00	0,00		
Insumo	00004254	SINAPI	OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0163700	21,28	0,34	
				MO sem LS =>	0,34	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,34

MISSÃO DE LICITAÇÃO
15
100

