

PROPOSTA DE PREÇOS REALINHADA

João Lisboa – MA, 16 de setembro de 2025.

Prezados Senhores,

I S LIMA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA, com sede na cidade de João Lisboa – MA à Rua das Laranjeiras, nº 1920, Centro, inscrita no CNPJ/MF sob o número 20.226.913/0001-38, neste ato representada por Sr. Itamar da Silva Lima, brasileiro, solteiro, administrador, portador do RG nº 608848964 GEJUSPC-MA e CPF nº 627.156.073-34, abaixo assinado propõe à Prefeitura Municipal de São Francisco do Brejão – MA, através da Secretaria Municipal de Saúde, Saneamento e Qualidade de Vida, os preços infra discriminados para a execução de serviços de implantação de melhorias sanitárias domiciliares (MSD) no município de São Francisco do Brejão – MA, objeto do **CONCORRÊNCIA Nº 009/2025 - CPL**:

ITEM	DESCRIÇÃO	VL. UNIT.	VL. TOTAL
1	Execução de serviços de implantação de melhorias sanitárias domiciliares (MSD) no município de São Francisco do Brejão – MA.	R\$ 1.087.500,00	R\$ 1.087.500,00
VALOR TOTAL			R\$ 1.087.500,00

- a) Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de sua abertura;
- b) O objeto deverá ser executado imediatamente, a partir do recebimento da “Ordem de Serviço” expedida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura;
- c) O valor total da proposta é de R\$ 1.087.500,00 (um milhão oitenta e sete mil quinhentos reais)

**I S LIMA CONSTRUÇÃO
E LOCAÇÃO
LTDA:20226913000138**

Assinado de forma digital por I S
LIMA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO
LTDA:20226913000138
Dados: 2025.09.16 12:58:04
-03'00'

I S LIMA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
CNPJ Nº 20.226.913/0001-38
Itamar da Silva Lima
Representante Legal

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:			DATA : 16/09/2025			
DESCRIÇÃO:			BDI : 28,61%			
LICITANTE:			L.S. Hora: 85,19%			
CNPJ:			L.S. Mês: 48,12%			
UNID			QUANTIDADE			
DESCRIÇÃO			PREÇO UNITÁRIO R\$			
ITEM			SEM BDI	BDI	COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
1	IMPLANTAÇÃO DE CONJUNTO SANITÁRIO COMPOSTO, ABRIGO DE ALVENARIA COM CALÇADA, VASO SANITÁRIO, LAVATÓRIO, CHUVEIRO, CAIXA DE IMPEÇÃO E CAIXA DE DESCARGA SÃO FRANCISCO DO BREJÃO					
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1.1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES AF_03/2024					
1.1.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA, AF_09/2024					
1.2	FUNDAÇÕES					
1.2.1	CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPa, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO, AF_05/2021					
1.2.2	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X28CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_05/2020					
1.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO					
1.3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 8X19X30CM (ESPESURA 8CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÁZIOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL, AF_08/2020					
1.3.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGO) DE 75X60X90CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_05/2020					
1.4	PAVIMENTAÇÃO					
1.4.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES, ESPESURA DE 5 CM, AF_01/2024					
1.4.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2, AF_02/2023, PE					
1.5	COBERTURA					
1.5.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF_07/2019					
1.5.2	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF_07/2019					
1.6	REVESTIMENTO DE PAREDES					
1.6.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL, AF_10/2022					
1.6.2	EMBOCO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS, AF_03/2024					
1.6.3	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS, AF_03/2024					
1.6.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES, AF_02/2023, PE					
1.7	CALÇADA					
1.7.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA, AF_09/2024					
1.7.2	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X28CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_05/2020					
1.7.3	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE, AF_10/2017					
1.7.4	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES, ESPESURA DE 5 CM, AF_01/2024					
1.7.5	PISO-IMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA, AF_09/2020					



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
		OBRA: IMPLANTATION DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES EM AREAS URBANAS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO		DATA : 16/09/2025		PREÇO UNITÁRIO R\$			
DESCRIÇÃO: IMPLANTATION DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES EM AREAS URBANAS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO		LICITANTE: I S LIMA CONSTRUTORA E LOCAÇÃO LTDA		BDI : 28,01%		SEM BDI		COM BDI	
CNPJ: 20.226.913/0001-38				L.S. Hora: 85,19%		QUANTIDADE		BDI	
				L.S. Mês: 48,12%		UNID		PREÇO UNITÁRIO R\$	
						DESCRIÇÃO		TOTAL R\$	
ITEM									
1.8	ESQUADRIA DE MADEIRA								
1.8.1	PORTA DE MADEIRA FRIBADA, SEM-OCIA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESURA DE 3CM, INCLUIDO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	UN	1,00	251,80	72,04			323,84	323,84
1.9	SUPORTE DE APOIO PARA O RESERVATÓRIO ELEVADO	M3	0,03	2.215,43	633,83			2.849,26	85,48
1.9.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREIA (CASA ISOLADA) FCK = 25 MPa, AF_01/2017								
1.10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS								
1.10.1	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUIDOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA, AF_12/2014	UN	1,00	106,81	30,56			137,37	137,37
1.10.2	PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, EM TUBOS E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA LAVATÓRIO	UNID	1,00	48,73	13,94			62,67	62,67
1.10.3	TORNEIRA PLÁSTICA DE MESA, BICA MOVEL, PARA COZINHA 1/2"	UN	1,00	17,05	4,88			21,93	21,93
1.10.4	DUCHA/CHUVEIRO PLÁSTICO SIMPLES, 5", BRANCO, PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2", ÁGUA FRIA	UN	1,00	6,88	1,97			8,85	8,85
1.10.5	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_09/2021	UN	1,00	11,21	3,21			14,42	14,42
1.10.6	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUIDOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA, AF_12/2014	UN	1,00	106,81	30,56			137,37	137,37
1.11	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS								
1.11.1	PONTO DE ESGOTO EMBUTIDO PARA LAVATÓRIO, EM TUBOS E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DIÂMETRO 40 MM, INCLUSIVE, INTERLIGAÇÃO A CAIXA SFONADA	UN	1,00	48,79	13,96			62,75	62,75
1.11.2	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM (VASO SANITÁRIO)	PT	1,00	63,11	18,06			81,17	81,17
1.11.3	CAIXA SFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_09/2022	UN	1,00	32,50	9,30			41,80	41,80
1.11.4	CAIXA ENTERRADA, HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X 0,6 M PARA REDE DE ESGOTO, AF_12/2019	UN	1,00	327,66	93,74			421,40	421,40
1.12	LOUÇAS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS								
1.12.1	VASO SANITÁRIO SFONADO CONVENCIONAL, COM LOUÇA BRANCA, INCLUIDO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	1,00	186,92	53,48			240,40	240,40
1.12.2	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA PARA BACIA / VASO SANITÁRIO, EXTERNA, CAPACIDADE 9 LITROS, PUXADOR FIO DE NYLON, NÃO INCLUIDO CANO, BOLSA, ENGATE	UN	1,00	23,05	6,59			29,64	29,64
1.12.3	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 28,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	1,00	91,01	26,04			117,05	117,05
1.13	INSTALAÇÃO ELÉTRICA								
1.13.1	PONTO DE LUZ E APAGADOR COM LAMPADA DE LED	PT	1,00	46,84	13,40			60,24	60,24
1.14	PINTURAS								
1.14.1	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃO, AF_04/2023	M2	22,10	10,14	2,90			13,04	13,04
1.14.2	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃO, AF_01/2021	M2	3,15	12,40	3,55			15,95	15,95
1.15	CAIXA DE INSPEÇÃO								
1.15.1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES, AF_03/2024	M	0,42	46,21	13,22			59,43	59,43
1.15.2	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA, AF_09/2024	M3	0,17	71,08	20,34			91,42	91,42

MISSÃO DE LICITAÇÃO
503
Fls.
Rúbrica



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: IMPLANTACÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
DESCRIÇÃO: IMPLANTACÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
LICITANTE: I S LIMA CONSTRUTORA E LOCAÇÃO LTDA
CNPJ: 20.226.913/0001-38

DATA : 16/09/2025
BDI : 28,61%
L.S. Hora: 85,19%
L.S. Mês: 48,12%

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
				SEM BDI	BDI	COM BDI	
1.15.3	M2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÁZIOS E ARGAMASSA DE 1:2:8. PREPARO MANUAL. AF_06/2014	0,72	40,15	11,49	51,64	37,18
1.15.4	M2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	0,72	3,79	1,08	4,87	3,51
	M2	EMBOÇO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL. APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M². E = 17,5MM. COM TALISCAS. AF_03/2024	0,72	27,22	7,78	35,01	25,21
1.15.5	M2	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL. APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M². E = 17,5MM. COM TALISCAS. AF_03/2024	0,01	2.315,43	633,83	2.849,26	28,49
1.15.6	M3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREÇA (CASA SOLADA). FCK = 25 MPa. AF_01/2017	0,16	25,78	7,38	33,16	5,31
1.15.7	M2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESURA DE 5 CM. AF_01/2024	0,16	27,21	7,78	34,99	5,60
1.15.8	M2	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESURA 2,0 CM. PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2020	0,17	43,10	12,33	55,43	9,42
1.15.9	M3	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017					427,96
1.15.10		INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO EM POLIETILENO CAPACIDADE DE 310 LITROS, NA PARTE SUPERIOR DO ABRIGO INCLUINDO CONEXÕES EM PVC, CONFORME PROJETO					427,96
2	UN	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE POLIETILENO, CÍCAP, 310 LITROS, INCLUINDO INSTALAÇÕES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE ALIMENTAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, EXTRAVASOR, TORNEIRA DE BOIA, REGISTROS E CONEXÕES EM PVC DE 1/2"	1,00	332,76	95,20	427,96	2.558,72
3	M	CONSTRUÇÃO DE FOSSA SÉPTICA CONFORME PROJETO, PLANILHA E ESPECIFICAÇÕES	2,99	46,21	13,22	59,43	177,70
3.1	M3	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	4,93	71,08	20,34	91,42	450,70
3.2	M2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÁZIOS E ARGAMASSA DE 1:2:8. PREPARO MANUAL. AF_06/2014	9,90	40,15	11,49	51,64	511,24
3.3	M2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	9,90	3,79	1,08	4,87	48,21
3.4	M2	EMBOÇO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL. APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M². E = 17,5MM. COM TALISCAS. AF_03/2024	9,90	27,22	7,78	35,01	346,60
3.5	M2	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL. APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M². E = 17,5MM. COM TALISCAS. AF_03/2024	9,90	30,40	8,70	39,10	387,09
3.6	M3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREÇA (CASA SOLADA). FCK = 25 MPa. AF_01/2017	0,15	2.215,43	633,83	2.849,26	427,39
3.7	M2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESURA DE 5 CM. AF_01/2024	2,00	25,78	7,38	33,16	66,32
3.8	M2	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESURA 2,0 CM. PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2020	2,00	27,21	7,78	34,99	69,98
3.9	M	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022	2,00	25,73	7,36	33,09	66,18
3.10	M3	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	0,15	43,10	12,33	55,43	8,31
3.11		CONSTRUÇÃO DE SUMIDOURO CONFORME PROJETO, PLANILHA E ESPECIFICAÇÕES					824,53
4	M	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	1,13	46,21	13,22	59,43	67,16
4.1	M3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÁZIOS E ARGAMASSA DE 1:2:8. PREPARO MANUAL. AF_06/2014	2,26	71,08	20,34	91,42	206,84
4.2	M2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	6,28	40,15	11,49	51,64	324,30
4.3	M3	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL. APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M². E = 17,5MM. COM TALISCAS. AF_03/2024	0,05	1.580,30	446,40	2.006,70	100,34
4.4	M	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022	2,00	25,73	7,36	33,09	66,18
4.5	M3	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	0,07	43,10	12,33	55,43	3,88



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:		DATA : 16/09/2025					
DESCRIÇÃO:		BDI : 28,61%					
LICITANTE:		L.S. Hora: 85,19%					
CNPJ:		L.S. Mês: 48,12%					
20.226.913/0001-38							
DESCRIÇÃO		QUANTIDADE					
		SEM BDI					
		BDI					
		COM BDI					
		PREÇO UNITÁRIO R\$					
		TOTAL R\$					
4.7	LASTRO DE BRITA 4. REV 01_06/2024	M3	0,23	190,86	54,61	245,47	56,46
5	DISTRIBUIÇÃO EM CADA DOMICÍLIO BENEFICIADO COM AS MSD, UM FILTRO DE BARRO COMUM DE BOA QUALIDADE ACOMPANHADO DE TRÊS VELAS E UMA TORNEIRA PADRÃO PARA FILTRO	UNID	1,00	294,00	84,11	378,11	378,11
5.1	DISTRIBUIÇÃO DE UM FILTRO COMUM DE BARRO ASSADO ACOMPANHADO DE TRÊS VELAS E TORNEIRA PRÓPRIA PARA FILTRO						1.795,67
6	INSTALAÇÃO DE PIA DE COZINHA EM AÇO INOX INCLUINDO CONEXÕES EM PVC CONFORME PROJETO, PLANILHA E ESPECIFICAÇÕES	M2	3,32	81,04	23,19	104,23	346,04
6.1	ALVENARIA EM TIULOS CERÂMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M2	3,32	3,79	1,08	4,87	16,17
6.2	CHARISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL, AF_10/2022	M2	3,32	27,22	7,79	35,01	116,23
6.3	EMBOCO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M². E = 17,5MM, COM TALISCAS, AF_03/2024	M2	3,32	30,40	8,70	39,10	129,81
6.4	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M². E = 17,5MM, COM TALISCAS, AF_03/2024	UN	1,00	155,85	44,59	200,44	200,44
6.5	BANCA/BANCAPIA DE AÇO INOX/DAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE 0,55 X 1,20* M	UN	1,00	17,05	4,88	21,93	21,93
6.6	TORNEIRA PLÁSTICA DE MESA, BICA MÓVEL, PARA COZINHA 1/2"	UN	2,00	6,11	1,75	7,86	15,72
6.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	1,00	14,27	4,08	18,35	18,35
6.8	SIFÃO DO TIPO GARRAFACOPO EM PVC 1,1/4 X 1,1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	2,00	7,10	2,03	9,13	18,26
6.9	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	M	12,00	8,84	2,56	11,50	138,00
6.10	TUBO PVC SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	M	6,00	15,65	4,48	20,13	120,78
6.11	TUBO, P/C SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	1,00	4,41	1,26	5,67	5,67
6.12	LUVA, P/C SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	1,00	6,74	1,93	8,67	8,67
6.13	VALVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM O SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	1,00	471,48	134,89	606,37	606,37
6.14	PIA DE AÇO INOX (1,20X0,60M) C/1 CUBA E ACESSÓRIOS	M2	0,56	46,14	13,20	59,34	33,23
6.15	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES, AF_02/2023, PE						1.162,12
7	INSTALAÇÃO DE TANQUES DE LAVAR, ROUPAS INCLUINDO CONEXÕES EM PVC CONFORME PROJETO, PLANILHA E ESPECIFICAÇÕES	UN	1,00	154,71	44,26	198,97	198,97
7.1	TANQUE DE MARMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	M2	3,32	81,04	23,19	104,23	346,04
7.2	ALVENARIA EM TIULOS CERÂMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M2	3,32	3,79	1,08	4,87	16,17
7.3	CHARISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL, AF_10/2022	M2	3,32	27,22	7,79	35,01	116,23
7.4	EMBOCO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M². E = 17,5MM, COM TALISCAS, AF_03/2024	M2	3,32	30,40	8,70	39,10	129,81
7.5	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M². E = 17,5MM, COM TALISCAS, AF_03/2024	M2	3,32	10,14	2,90	13,04	43,78
7.6	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃO, AF_04/2023	UN	1,00	17,05	4,88	21,93	21,93
7.7	TORNEIRA PLÁSTICA DE MESA, BICA MÓVEL, PARA COZINHA 1/2"	UN	2,00	6,11	1,75	7,86	15,72
7.8	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	1,00	14,27	4,08	18,35	18,35
7.9	SIFÃO DO TIPO GARRAFACOPO EM PVC 1,1/4 X 1,1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020						



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
		OBRA: IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO		DATA : 16/09/2025		BDI : 28,61%			
DESCRIÇÃO: IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO						L.S. Hora: 85,19%			
LICITANTE: I S LIMA CONSTRUTORA E LOCAÇÃO LTDA						L.S. Mês: 48,12%			
CNPJ: 20.226.913/0001-38									
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	SEM BDI	BDI	COM BDI	PREÇO UNITÁRIO R\$		
7.10	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	UN	2,00	7,10	2,03	9,13	18,26		
7.11	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2022	M	6,00	8,94	2,56	11,50	69,00		
7.12	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	M	6,00	15,65	4,46	20,13	120,78		
7.13	LULA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	1,00	4,41	1,26	5,67	5,67		
7.14	VALVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	1,00	6,74	1,93	8,67	8,67		
7.15	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES, AF_02/2023, PE	M2	0,56	46,14	13,20	59,34	33,23		
8	ADQUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE CORDURA EM ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO E A MESMA SERÁ INTERLIGADA AO SUMIDOURO INCLUINDO INSTALAÇÕES SANITÁRIAS						156,54		
8.1	CAIXA DE CORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M, AF_12/2020	UN	1,00	121,72	34,82	156,54	156,54		
TOTAL DE UMA UNIDADE DE MSD COM BDI							70,00	UND	1.085.620,90
TOTAL DE UNIDADES DE MSD'S COM BDI							418,02	1.879,10	1.875,10
9	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, PADRÃO FUNASA			1,461,08					
9.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	1,00	1,461,08			418,02	1.879,10	1.875,10
VALOR TOTAL DA PROPOSTA									1.087.500,00

I S LIMA
CONSTRUCAO E
LOCACAO
LTDA:202269130001
Assinado de forma digital
por I S LIMA CONSTRUCAO
E LOCACAO
LTDA:20226913000138
Dados: 2025.09.16 12:42:49
-03'00'

MAURO BRAGA DO
NASCIMENTO:4318
0914300
Assinado de forma digital
por MAURO BRAGA DO
NASCIMENTO:43180914300
Dados: 2025.09.16 12:45:14
-03'00'





ISL
ENGENHARIA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:
IMPLANTACÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

DATA : 16/09/2025
BDI : 28,61%

DESCRIÇÃO:
IMPLANTACÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

L.S. Hora: 85,19%
L.S. Mês: 48,12%

LICITANTE:
I S LIMA CONSTRUTORA E LOCAÇÃO LTDA

CNPJ:
20.226.913/0001-38

1.1.1. 99059 LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 (M)						
Equipamento	Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0.02800000	R\$ 24,09	R\$ 0,67
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0.00700000	R\$ 24,82	R\$ 0,17
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,84

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004433	CAIBRO NAO APARELHADO "6 X 6" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0.41250000	R\$ 13.66	R\$ 5.63
00005068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG	0.11100000	R\$ 10.57	R\$ 1.17
00004417	SARRAFO NAO APARELHADO "2,5 X 7" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0.74450000	R\$ 3.80	R\$ 2.82
00010567	TABUA "2,5 X 23" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0.55000000	R\$ 6.96	R\$ 3.82
00007356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L	0.02560000	R\$ 22.18	R\$ 0.56
TOTAL Material:					R\$ 14,00

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPinteIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.72470000	R\$ 18.54	R\$ 13.43
88262	CARPinteIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.72470000	R\$ 23.02	R\$ 16.68
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 30,11





OBRA:

DESCRIÇÃO:

LICITANTE:

CNPJ:

IMPLANTÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

IMPLANTÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

I S LIMA CONSTRUTORA E LOCAÇÃO LTDA

20.226.913/0001-38

DATA : 16/09/2025

BDI : 28,61%

L.S. Hora: 85,19%

L.S. Mês: 48,12%

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,004000000	R\$ 316,65	R\$ 1,26
TOTAL Serviço:					R\$ 1,26
VALOR:					46,21

1.1.2. 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 (M3)					
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,95576670	R\$ 17,97	R\$ 71,08
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 71,08
VALOR:					71,08

1.2.1. 102487 CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPa, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 (M3)					
Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	0,63770000	R\$ 0,28	R\$ 0,17
90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,21980000	R\$ 0,73	R\$ 0,16
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 0,33
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004730 PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	SINAPI	M3	0,45430000	R\$ 46,91	R\$ 21,31





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:

IMPLANTÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

DESCRIÇÃO:

IMPLANTÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

LICITANTE:

I S LIMA CONSTRUTORA E LOCAÇÃO LTDA

CNPJ:

20.226.913/0001-38

DATA : 16/09/2025

L.S. Hora: 85,19%

BDI : 28,61%

L.S. Mês: 48,12%

Mão de Obra com Encargos Complementares					TOTAL Material:	R\$ 21,31
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,67020000	R\$ 23,31	R\$ 38,93
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,46840000	R\$ 17,97	R\$ 116,23
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 155,16
Serviço					TOTAL	
94963	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3:4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,80500000	R\$ 294,95	R\$ 237,43
TOTAL Serviço:						R\$ 237,43
VALOR:						414,23

1.2.2. 101166 ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 (M3)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034586	BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 14 X 19 X 29 CM (L X A X C) E 6.0 MPa	SINAPI	UN	122,27000000	R\$ 1,13	R\$ 138,16
TOTAL Material:						R\$ 138,16
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8,34400000	R\$ 23,31	R\$ 194,49
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,17200000	R\$ 17,97	R\$ 74,97
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 269,46
Serviço					PREÇO UNITÁRIO	TOTAL





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:		IMPLANTACÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO	L.S. Hora: 85,19% L.S. Mês: 48,12% DATA : 16/09/2025 BDI : 28,61%
DESCRIÇÃO:		IMPLANTACÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO	
LICITANTE:		I S LIMA CONSTRUTORA E LOCAÇÃO LTDA	
CNPJ:		20.226.913/0001-38	

87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E ÁREA MÉDIA UMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,13000000	R\$ 389,81	R\$ 50,67
					TOTAL Serviço:	R\$ 50,67
					VALOR:	488,29

1.3.1. 87490 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.. AF_06/2014 (M2)						
Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
00037592	UN	13.60000000	R\$ 1,13	R\$ 15,36		
BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL DE 9 X 19 X 39 CM (L X A X C)						
00037395	CENTO	0,00500000	R\$ 24,11	R\$ 0,12		
PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇAO DIRETA)						
00034557	M	0.42000000	R\$ 1,05	R\$ 0.44		
TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = 1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) 50 X 7.5* CM						
				TOTAL Material:	R\$ 15,92	

Mão de Obra com Encargos Complementares					PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
88309	H	0,59000000	R\$ 23,31	R\$ 13,75		
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES						
88316	H	0,29500000	R\$ 17,97	R\$ 5,30		
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES						
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 19,05	
Serviço					PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
87369	M3	0,01040000	R\$ 498,40	R\$ 5,18		
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA UMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019						
				TOTAL Serviço:	R\$ 5,18	





ISL
ENGENHARIA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:

IMPLANTACÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

DESCRIÇÃO:

IMPLANTACÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

LICITANTE:

I S LIMA CONSTRUTORA E LOCAÇÃO LTDA

CNPJ:

20.226.913/0001-38

DATA : 16/09/2025

BDI : 28,61%

L.S. Hora: 85,19%

L.S. Mês: 48,12%

VALOR:	40,15
--------	-------

1.3.2. 101161 ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 (M2)									
Material									
00000665	ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS 50 X 50 X 7* CM	UNID	UN	COEFICIENTE	3,95000000	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 22,07	TOTAL	R\$ 87,17
				TOTAL Material:				R\$ 87,17	
Mão de Obra com Encargos Complementares									
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	UNID	H	COEFICIENTE	2,05500000	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 23,31	TOTAL	R\$ 47,90
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	UNID	H	COEFICIENTE	1,02800000	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 17,97		R\$ 18,47
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:				R\$ 66,37	
Serviço									
100489	ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA UMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	UNID	M3	COEFICIENTE	0,01000000	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 380,81	TOTAL	R\$ 3,80
				TOTAL Serviço:				R\$ 3,80	
				VALOR:				167,34	

1.4.1. 95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 (M2)									
Mão de Obra com Encargos Complementares									
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	UNID	H	COEFICIENTE	0,25415000	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 23,31	TOTAL	R\$ 5,92
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	UNID	H	COEFICIENTE	0,09190000	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 17,97		R\$ 1,65
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:				R\$ 7,57	



ISL

ENGENHARIA

OBRA:

IMPLANTÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

DESCRIÇÃO:

IMPLANTÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

LICITANTE:

I S LIMA CONSTRUTORA E LOCAÇÃO LTDA

CNPJ:

20.226.913/0001-38

DATA : 16/09/2025

L.S. Hora: 85,19%

BDI : 28,61%

L.S. Mês: 48,12%

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94968 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,069000000	R\$ 263,92	R\$ 18,21
TOTAL Serviço:					R\$ 18,21
VALOR:					25,78

1.4.2. 87246 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE (M2)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	9,13250000	R\$ 0,59	R\$ 5,38
00001287 PISO EM CERÂMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 20x25 CM2	SINAPI	M2	1,08100000	R\$ 21,87	R\$ 23,64
00034357 REJUNTE CIMENTÍCIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,24100000	R\$ 3,47	R\$ 0,83
TOTAL Material:					R\$ 29,85

Mão de Obra com Encargos Complementares				
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
88256 AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,67970000	R\$ 23,19
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18930000	R\$ 17,97
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:				R\$ 41,16
VALOR:				49,00

1.5.1. 92541 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2)				
Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
				TOTAL





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO	DATA : 16/09/2025	L.S. Hora: 85,19%
DESCRIÇÃO:	IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO	BDI : 28,61%	L.S. Mês: 48,12%
LICITANTE:	I S LIMA CONSTRUTORA E LOCAÇÃO LTDA		
CNPJ:	20.226.913/0001-38		

93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,05710000	R\$ 18,91	R\$ 1,07
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,04120000	R\$ 19,46	R\$ 0,80
	TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 1,87

Material		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004430	CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6" CM, EM MACARANDUBAMASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	2,33600000	R\$ 6,99	R\$ 16,32
00020247	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	KG	0,07000000	R\$ 11,70	R\$ 0,81
00039027	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	KG	0,05000000	R\$ 10,55	R\$ 0,52
00040568	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	KG	0,03000000	R\$ 10,65	R\$ 0,31
00004408	RIPA NAO APARELHADA *1,5 X 5" CM, EM MACARANDUBAMASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	2,57300000	R\$ 1,33	R\$ 3,42
00004425	VIGA NAO APARELHADA *6 X 12" CM, EM MACARANDUBAMASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,73500000	R\$ 14,77	R\$ 10,85
	TOTAL Material:				R\$ 32,23

Mão de Obra com Encargos Complementares		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,40200000	R\$ 18,54	R\$ 7,45
88262	CARPINTIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,40000000	R\$ 23,02	R\$ 9,20
	TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:				R\$ 16,65
	VALOR:				50,75





ISL

ENGENHARIA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:

IMPLANTACÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

DESCRIÇÃO:

IMPLANTACÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

LICITANTE:

I S LIMA CONSTRUTORA E LOCAÇÃO LTDA

CNPJ:

20.226.913/0001-38

DATA : 16/09/2025

BDI : 28.61%

L.S. Hora : 85,19%

L.S. Mês: 48,12%

1.5.2. 94201 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2)					
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,05160000	R\$ 18,91
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,03720000	R\$ 19,46
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 1,69

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007173	TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2	SINAPI	MIL	0,02750000	R\$ 752,35	R\$ 20,68
TOTAL Material:						R\$ 20,68

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39900000	R\$ 17,97	R\$ 7,17
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13300000	R\$ 22,78	R\$ 3,02
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 10,19
					VALOR:	32,96

1.6.1. 87878 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 (M2)					
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06810000	R\$ 23,31
					TOTAL
					R\$ 1,58



ISL

ENGENHARIA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:

IMPLANTACÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

DESCRIÇÃO:

IMPLANTACÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

LICITANTE:

I S LIMA CONSTRUTORA E LOCAÇÃO LTDA

CNPJ:

20.226.913/0001-38

DATA : 16/09/2025

BDI : 28.61%

L.S. Hora: 85,19%

L.S. Mês: 48,12%

88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.02550000	R\$ 17,97	R\$ 0,45			
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 2,03			
Serviço	87377	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	FONTE	SINAPI	UNID	M3			
				COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL			
				0.00370000	R\$ 477,64	R\$ 1,76			
				TOTAL Serviço:		R\$ 1,76			
				VALOR:		3,79			

1.6.2. 87536 EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 (M2)									
Mão de Obra com Encargos Complementares									
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.37400000	R\$ 23,31	R\$ 8,71			
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.18700000	R\$ 17,97	R\$ 3,36			
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 12,07			
Serviço	87369	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	FONTE	SINAPI	UNID	M3			
				COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL			
				0.03040000	R\$ 498,40	R\$ 15,15			
				TOTAL Serviço:		R\$ 15,15			
				VALOR:		27,32			

1.6.3. 87530 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 (M2)					
Mão de Obra com Encargos Complementares					
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
					TOTAL



ISL

ENGENHARIA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:

IMPLANTACÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

DESCRIÇÃO:

IMPLANTACÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

LICITANTE:

I S LIMA CONSTRUTORA E LOCAÇÃO LTDA

CNPJ:

20.226.913/0001-38

DATA : 16/09/2025

BDI : 28.61%

L.S. Hora: 85,19%

L.S. Mês: 48,12%

88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.47240000	R\$ 23,31	R\$ 11,01
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.23620000	R\$ 17,97	R\$ 4,24
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 15,25

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
87369	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E ÁREA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO. PREPARO MANUAL AF_08/2019	M3	0.03040000	R\$ 498,40	R\$ 15,15	
				TOTAL Serviço:		R\$ 15,15
				VALOR:		30,40

1.6.4. 87269 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.						
Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG	4.91000000	R\$ 0,59	R\$ 2,89	
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	0.29000000	R\$ 3,47	R\$ 1,00	
00000536	REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	M2	1.07250000	R\$ 20,35	R\$ 21,82	
				TOTAL Material:		R\$ 25,71

Mão de Obra com Encargos Complementares					Total	
	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário		
88256	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.64880000	R\$ 23,19	R\$ 15,04	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.30040000	R\$ 17,97	R\$ 5,36	
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 20,40
				VALOR:		46,14



ISL
ENGENHARIA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:

IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

DESCRIÇÃO:

IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

LICITANTE:

I S LIMA CONSTRUTORA E LOCAÇÃO LTDA

CNPJ:

20.226.913/0001-38

DATA : 16/09/2025

L.S. Hora : 85,19%

BDI : 28,61%

L.S. Mês: 48,12%

1.7.1. 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 (M3)					
Mão de Obra com Encargos Complementares					
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
			H	3,95576670	R\$ 17,97
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 71,08
VALOR:					71,08

1.7.2. 101166 ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 (M3)					
Material					
00034586	BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 14 X 19 X 29 CM (L X A X C) E 6,0 MPa	SINAPI	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
			UN	122,27000000	R\$ 1,13
TOTAL Material:					R\$ 138,16
TOTAL					R\$ 138,16
Mão de Obra com Encargos Complementares					
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
			H	8,34400000	R\$ 23,31
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
			H	4,17200000	R\$ 17,97
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 289,46
TOTAL					R\$ 194,49
TOTAL					R\$ 74,97
TOTAL					R\$ 289,46
Serviço					
87292	ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA UMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA UNIC/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
			M3	0,13000000	R\$ 389,81
TOTAL Serviço:					R\$ 50,67
TOTAL					R\$ 50,67
VALOR:					458,29



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO	DATA : 16/09/2025	L.S. Hora: 85,19%
DESCRIÇÃO:	IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO	BDI : 28,61%	L.S. Mês: 48,12%
LICITANTE:	I S LIMA CONSTRUTORA E LOCAÇÃO LTDA		
CNPJ:	20.226.913/0001-38		

1.7.3. 96995 REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SINAPI	H	2,39860000	R\$ 17,97	R\$ 43,10
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 43,10
VALOR:					43,10


1.7.4. 95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	SINAPI	H	0,25415000	R\$ 23,31	R\$ 5,92
88316	SINAPI	H	0,09190000	R\$ 17,97	R\$ 1,65
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 7,57
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO. TRAÇO 1:4:5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,06900000	R\$ 263,92	R\$ 18,21
TOTAL Serviço:					R\$ 18,21
VALOR:					25,78

1.7.5. 98679 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,50000000	R\$ 0,48	R\$ 0,24
00003671	JUNTA PLÁSTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	M	1,67000000	R\$ 0,74	R\$ 1,23





ISL

ENGENHARIA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:

IMPLANTACÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

DESCRIÇÃO:

IMPLANTACÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

LICITANTE:

I S LIMA CONSTRUTORA E LOCAÇÃO LTDA

CNPJ:

20.226.913/0001-38

DATA : 16/09/2025

L.S. Hora: 85,19%

BDI : 28,61%

L.S. Mês: 48,12%

Mão de Obra com Encargos Complementares					TOTAL Material:		TOTAL	
		UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SINAPI	0,35400000	R\$ 23,31		R\$ 8,25	
88316	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SINAPI	0,17700000	R\$ 17,97		R\$ 3,18	
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:							R\$ 11,43	
Serviço					TOTAL		TOTAL	
		UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87298	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E ÁREA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	SINAPI	0,03100000	R\$ 461,83		R\$ 14,31	
TOTAL Serviço:							R\$ 14,31	
VALOR:							27,21	

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

519

Fis.

Rubrica

1.8.1. 91295 PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)							TOTAL	
Material		UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0002432	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM. COM ANEL. CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA. COM PARAFUSOS	UN	SINAPI	3,00000000	R\$ 14,69		R\$ 44,07	
00011055	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	UN	SINAPI	19,80000000	R\$ 0,06		R\$ 1,18	
00020322	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM. DE 35 MM A 40 MM DE ESPESURA, NÚCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA FRISADA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA	UN	SINAPI	1,00000000	R\$ 166,60		R\$ 166,60	
TOTAL Material:							R\$ 211,85	
Mão de Obra com Encargos Complementares							TOTAL	
		UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	TOTAL



ISL

ENGENHARIA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:

IMPLANTÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

DESCRIÇÃO:

IMPLANTÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

LICITANTE:

I S LIMA CONSTRUTORA E LOCAÇÃO LTDA

CNPJ:

20.226.913/0001-38

DATA : 16/09/2025

BDI : 28,61%


L.S. Hora: 85,19%

L.S. Mês: 48,12%

88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,28200000	R\$ 22,19	R\$ 28,44
88316	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,64100000	R\$ 17,97	R\$ 11,51
				TOTAL MÃO DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES:		R\$ 39,95
				VALOR:		251,80

1.9.1. 95955 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREA (CASA ISOLADA), FCK = 25 MPA. AF_01/2017 (M3)						
Material						
00001527	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	1,10300000	R\$ 347,18	R\$ 382,93
				TOTAL Material:		R\$ 382,93

Serviço						
96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	2,82000000	R\$ 8,87	R\$ 25,01
96544	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	5,91000000	R\$ 12,02	R\$ 71,03
96545	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	1,11000000	R\$ 10,40	R\$ 11,54
96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	4,98000000	R\$ 13,95	R\$ 69,47
96547	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	2,30000000	R\$ 6,64	R\$ 15,27




RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	IMPLANTACÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO	L.S. Hora: 85,19%
DESCRIÇÃO:	IMPLANTACÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO	L.S. Mês: 48,12%
LICITANTE:	I S LIMA CONSTRUTORA E LOCAÇÃO LTDA	DATA : 16/09/2025
CNPJ:	20.226.913/0001-38	BDI : 28,61%

92785	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	2,32000000	R\$ 9,20	R\$ 21,34
92786	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	7,84000000	R\$ 8,13	R\$ 63,73
92784	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	6,27000000	R\$ 10,49	R\$ 65,77
92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	14,86000000	R\$ 7,98	R\$ 118,58
92779	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	1,48000000	R\$ 6,50	R\$ 9,62
92780	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	0,33000000	R\$ 5,80	R\$ 1,91
92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	6,33000000	R\$ 9,37	R\$ 59,33
92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	8,51000000	R\$ 12,67	R\$ 107,86
96533	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI	M2	4,48000000	R\$ 72,61	R\$ 325,29





ISL
ENGENHARIA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:

IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

DATA :

16/09/2025

L.S. Hora:

85,19%

DESCRIÇÃO:

IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

BDI :

28,61%

L.S. Mês:

48,12%

LICITANTE:

I S LIMA CONSTRUTORA E LOCAÇÃO LTDA

CNPJ:

20.226.913/0001-38

92874	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	SINAPI	M3	1,000000000	R\$ 30,70	R\$ 30,70
92510	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIÇA. PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	4,790000000	R\$ 42,18	R\$ 202,04
92415	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	2,300000000	R\$ 96,94	R\$ 222,96
92451	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA. 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	3,080000000	R\$ 133,48	R\$ 411,11
TOTAL Serviço:						R\$ 1.832,50
VALOR:						2.215,43

1.10.1. 89957 PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 (UN)						
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	2,140000000	R\$ 12,28	R\$ 26,27	
89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,000000000	R\$ 10,58	R\$ 10,58	
89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,180000000	R\$ 7,21	R\$ 8,50	
90443	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	2,140000000	R\$ 6,58	R\$ 14,08	





ISL

ENGENHARIA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:

IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

DESCRIÇÃO:

IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

LICITANTE:

I S LIMA CONSTRUTORA E LOCAÇÃO LTDA

CNPJ:

20.226.913/0001-38

DATA : 16/09/2025

L.S. Hora: 85,19%

BDI : 28,61%

L.S. Mês: 48,12%

89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,890000000	R\$ 9,83	R\$ 8,74
89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	2,140000000	R\$ 18,06	R\$ 38,64
TOTAL Serviço:						R\$ 106,81
VALOR:						106,81

1.10.2. 01-MSD PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, EM TUBOS E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA LAVATÓRIO (UNID)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
100138	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,00950000	R\$ 38,91	R\$ 0,36	
100013S	Estopa	kg	0,200000000	R\$ 9,24	R\$ 1,84	
103767S	Lixa em folha para parede ou madeira, número 120, cor vermelha	un	1,000000000	R\$ 0,48	R\$ 0,48	
102036	Solução limpadora pvc	l	0,135000000	R\$ 37,48	R\$ 5,05	
109668S	Tubo pvc, soldável, de 25 mm, água fria (nbr-5648)	m	3,000000000	R\$ 2,10	R\$ 6,30	
TOTAL Material:					R\$ 14,03	
Mão de Obra com Encargos Complementares						
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,400000000	R\$ 22,91	R\$ 9,16	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,325000000	R\$ 23,31	R\$ 7,58	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,000000000	R\$ 17,97	R\$ 17,97	
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 34,71	
VALOR:						48,73



OBRA:

IMPLANTACÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

DESCRIÇÃO:

IMPLANTACÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

LICITANTE:

I S LIMA CONSTRUTORA E LOCAÇÃO LTDA

CNPJ:

20.226.913/0001-38

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA : 16/09/2025

L.S. Hora: 85,19%

BDI : 28,61%

L.S. Mês: 48,12%


1.10.3. 00011822 TORNEIRA PLASTICA DE MESA, BICA MOVEL, PARA COZINHA 1/2" (UN)					
Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00011822 TORNEIRA PLASTICA DE MESA, BICA MOVEL, PARA COZINHA 1/2"	UN	1,00000000	R\$ 17,05	R\$ 17,05	
			TOTAL Material:	R\$ 17,05	
			VALOR:	17,05	

1.10.4. 00007608 DUCHA / CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES, 5", BRANCO, PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2", AGUA FRIA (UN)					
Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00007608 DUCHA / CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES, 5", BRANCO, PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2", AGUA FRIA	UN	1,00000000	R\$ 6,88	R\$ 6,88	
			TOTAL Material:	R\$ 6,88	
			VALOR:	6,88	

1.10.5. 89349 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)					
Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00003148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,00840000	R\$ 9,51	R\$ 0,07	
00011752 REGISTRO PRESSÃO BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1/2"	UN	1,00000000	R\$ 8,18	R\$ 8,18	
			TOTAL Material:	R\$ 8,25	
Mão de Obra com Encargos Complementares					
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	H	0,07190000	R\$ 18,36	R\$ 1,32	



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

		OBRA: IMPLANTACÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO		DATA : 16/09/2025 BDI : 28.61%		L.S. Hora: 85,19% L.S. Mês: 48,12%	
DESCRIÇÃO: IMPLANTACÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO							
LICITANTE: I S LIMA CONSTRUTORA E LOCAÇÃO LTDA							
CNPJ: 20.226.913/0001-38							

88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.07190000	R\$ 22,91	R\$ 1,64
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 2,96
				VALOR:		11,21

1.10.5. 89957 PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 (UN)

Serviço	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	SINAPI	M	2,14000000	R\$ 12,28	R\$ 26,27
89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 10,58	R\$ 10,58
89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	1,18000000	R\$ 7,21	R\$ 8,50
90443	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	SINAPI	M	2,14000000	R\$ 6,58	R\$ 14,08
89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,89000000	R\$ 9,83	R\$ 8,74
89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	2,14000000	R\$ 18,06	R\$ 38,64
					TOTAL Serviço	R\$ 106,81
					VALOR:	106,81





ISL

ENGENHARIA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:

IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

DATA : 16/09/2025

L.S. Hora: 85,19%

BDI : 28,61%

L.S. Mês: 48,12%

DESCRIÇÃO:

IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

LICITANTE:

I S LIMA CONSTRUTORA E LOCAÇÃO LTDA

CNPJ:

20.226.913/0001-38

1.11.1. S01679 PONTO DE ESGOTO EMBUTIDO PARA LAVATÓRIO, EM TUBOS E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DIÂMETRO 40 MM, INCLUSIVE, INTERLIGAÇÃO À CAIXA SIFONADA						
(UN)	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
Encargos Complementares						
S10554	Encargos Complementares - Encanador	h	0.65000000	R\$ 2,01	R\$ 1,30	
S10549	Encargos Complementares - Servente	h	0.65000000	R\$ 2,05	R\$ 1,33	
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 2,63	
Material						
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I00138	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0.03900000	R\$ 38,91	R\$ 1,51	
I03516S	Joelho pvc, soldavel, bb, 45 graus, dn 40 mm, para esgoto predial	un	3.00000000	R\$ 1,19	R\$ 3,57	
I03517S	Joelho pvc, soldavel, bb, 90 graus, sem anel, dn 40 mm, para esgoto predial secundario	un	3.00000000	R\$ 1,08	R\$ 3,24	
I03767S	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	un	0.20000000	R\$ 0,48	R\$ 0,09	
I01703	Pasta lubrificante p/ pvc je	kg	0.09000000	R\$ 34,12	R\$ 3,07	
I02036	Solucao limpadora pvc	l	0.06000000	R\$ 37,48	R\$ 2,24	
I09835S	Tubo pvc serie normal, dn 40 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	m	4.00000000	R\$ 3,33	R\$ 13,22	
TOTAL Material:					R\$ 22,04	
Mão de Obra						
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I02656S	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0.65000000	R\$ 16,66	R\$ 10,82	
I06111S	Servente de obras (horista)	h	0.65000000	R\$ 12,77	R\$ 8,30	
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 19,12	
VALOR:					48,79	





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	IMPLANTACÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO	DATA : 16/09/2025	L.S. Hora: 85,19%
DESCRIÇÃO:	IMPLANTACÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO	BDI : 28,61%	L.S. Mês: 48,12%
LICITANTE:	I S LIMA CONSTRUTORA E LOCAÇÃO LTDA		
CNPJ:	20.226.913/0001-38		

1.11.2. S01683 PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM (VASO SANITÁRIO) (PT)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10554	Encargos Complementares - Encanador	ORSE	h	0,40000000	R\$ 2,01	R\$ 0,80
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,40000000	R\$ 2,05	R\$ 0,82
				TOTAL Encargos Complementares:		R\$ 1,62

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100138	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	ORSE	kg	0,01500000	R\$ 38,91	R\$ 0,58
100013S	Estopa	ORSE	kg	0,05000000	R\$ 9,24	R\$ 0,46
103520S	Joelho pvc, soldavel, pb, 90 graus, dn 100 mm, para esgoto predial	ORSE	un	2,00000000	R\$ 4,25	R\$ 8,50
110908S	Juncao de reducao invertida, pvc soldavel, 100 x 50 mm, serie normal para esgoto predial	ORSE	un	1,00000000	R\$ 9,75	R\$ 9,75
109836S	Tubo pvc serie normal, dn 100 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	ORSE	m	4,00000000	R\$ 7,61	R\$ 30,44
				TOTAL Material:		R\$ 48,73

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102696S	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	ORSE	h	0,40000000	R\$ 16,66	R\$ 6,66
106111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,40000000	R\$ 12,77	R\$ 5,10
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 11,76
				VALOR:		63,11

1.11.3. 89707 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	--	-------	------	-------------	----------------	-------





ISL

ENGENHARIA

OBRA:

IMPLANTACAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES EM AREAS URBANAS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO

DESCRICAO:

IMPLANTACAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES EM AREAS URBANAS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO

LICITANTE:

I S LIMA CONSTRUTORA E LOCAÇÃO LTDA

CNPJ:

20.226.913/0001-38

DATA : 16/09/2025

L.S. Hora : 85,19%

BDI : 28,61%

L.S. Mês: 48,12%

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0.02920000	R\$ 33,08	R\$ 0,96
00005103	CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 13,44	R\$ 13,44
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01540000	R\$ 1,24	R\$ 0,01
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,04400000	R\$ 37,48	R\$ 1,64
TOTAL Material:						R\$ 16,05
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39870000	R\$ 18,36	R\$ 7,32
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39870000	R\$ 22,91	R\$ 9,13
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 16,45
VALOR:						32,50

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Rubrica

528

Fls.

1.11.4. 97906 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 (UN)						
Equipamento Custo Horário						
5679	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO, AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,01780000	R\$ 40,24	R\$ 0,71
5678	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO, AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00870000	R\$ 84,99	R\$ 0,73
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 1,44



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS


OBRA:		IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO	DATA : 16/09/2025	L.S. Hora: 85,19%
DESCRIÇÃO:		IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO	BDI : 28,61%	L.S. Mês: 48,12%
LICITANTE:		I S LIMA CONSTRUTORA E LOCAÇÃO LTDA		
CNPJ:		20.226.913/0001-38		

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000650	UN	20,76150000	R\$ 1,88	R\$ 39,03
00002692	L	0,00540000	R\$ 4,62	R\$ 0,02
00004491	M	0,11840000	R\$ 6,16	R\$ 0,72
00005069	KG	0,01250000	R\$ 10,77	R\$ 0,13
00004517	M	0,14080000	R\$ 2,15	R\$ 0,30
00006193	M	0,44160000	R\$ 9,87	R\$ 4,35
TOTAL Material:				R\$ 44,55

Mão de Obra com Encargos Complementares				TOTAL
88309	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	
	H	3,56840000	R\$ 23,31	R\$ 83,17
88316	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	
	H	2,80380000	R\$ 17,97	R\$ 50,38
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:				R\$ 133,55

Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100475	M3	0,07280000	R\$ 485,20	R\$ 35,22
87316	M3	0,01480000	R\$ 336,49	R\$ 4,96
94970	M3	0,07440000	R\$ 309,68	R\$ 23,04





ISL

ENGENHARIA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:

IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

DESCRIÇÃO:

IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

LICITANTE:

I S LIMA CONSTRUTORA E LOCAÇÃO LTDA

CNPJ:

20.226.913/0001-38

L.S. Hora: 85,19%

L.S. Mês: 48,12%

DATA : 16/09/2025

BDI : 28,61%

97735	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³, AF_03/2024	SINAPI	M3	0,04480000	R\$ 1,796,84	R\$ 80,49
101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), AF_08/2020	SINAPI	M2	0,81000000	R\$ 5,30	R\$ 4,29
TOTAL Serviço:						R\$ 146,12
VALOR:						327,66

1.12.1. 95470 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.						
Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
000006142	UN	1,00000000	R\$ 4,36	R\$ 4,36		
CONJUNTO DE LIGAÇÃO AJUSTÁVEL, PARA VASO / BACIA SANITÁRIA, EM PLÁSTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE				TOTAL Material:	R\$ 4,36	
Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
95469	UN	1,00000000	R\$ 182,56	R\$ 182,56		
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020				TOTAL Serviço:	R\$ 182,56	
				VALOR:	186,92	

1.12.2. 00001030 CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA PARA BACIA / VASO SANITARIO, EXTERNA, CAPACIDADE 9 LITROS, PUXADOR FIO DE NYLON, NÃO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE (UN)				
Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001030	UN	1,00000000	R\$ 23,05	R\$ 23,05
CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA PARA BACIA / VASO SANITARIO, EXTERNA, CAPACIDADE 9 LITROS, PUXADOR FIO DE NYLON, NÃO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE				TOTAL Material:
				R\$ 23,05





ISL

ENGENHARIA

OBRA:

IMPLANTACÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

DESCRIÇÃO:

IMPLANTACÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

LICITANTE:

I S LIMA CONSTRUTORA E LOCAÇÃO LTDA

CNPJ:

20.226.913/0001-38

DATA : 16/09/2025

L.S. Hora: 85,19%

BDI : 28,61%

L.S. Mês: 48,12%

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR:	23.05
--------	-------

1.12.3. 86904 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00010425	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 56,67	R\$ 56,67	
00004351	SINAPI	UN	2,000000000	R\$ 9,94	R\$ 19,88	
00037329	SINAPI	KG	0,030400000	R\$ 73,11	R\$ 2,22	
				TOTAL Material:	R\$ 78,77	
Mão de Obra com Encargos Complementares						
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88267	SINAPI	H	0,387000000	R\$ 22,91	R\$ 8,86	
88316	SINAPI	H	0,188600000	R\$ 17,97	R\$ 3,38	
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 12,24	
				VALOR:	91,01	

1.13.1. S04878 PONTO DE LUZ E APAGADOR COM LAMPADA DE LED (PT)					
Encargos Complementares	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
S10552	h	1,000000000	R\$ 1,97	R\$ 1,97	
S10549	h	1,000000000	R\$ 2,05	R\$ 2,05	
TOTAL Encargos Complementares:				R\$ 4,02	
Material					
	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	





ISL

ENGENHARIA

OBRA:

IMPLANTÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

DESCRIÇÃO:

IMPLANTÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

LICITANTE:

I S LIMA CONSTRUTORA E LOCAÇÃO LTDA

CNPJ:

20.226.913/0001-38

DATA : 16/09/2025

L.S. Hora: 85,19%

BDI : 28,61%

L.S. Mês: 48,12%

100938S	Fio de cobre, sólido, classe 1, isolamento em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, seção nominal 1,5 mm²	ORSE	m	12,00000000	R\$ 0,91	R\$ 10,92
120111S	Fita isolante adesiva antichama, uso até 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	ORSE	un	0,25000000	R\$ 6,52	R\$ 1,63
104696	Grampo para fixar fio elétrico	ORSE	un	12,00000000	R\$ 0,07	R\$ 0,84
TOTAL Material:						R\$ 13,39
Mão de Obra						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102436S	Eletricista (horista)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 16,66	R\$ 16,66
106111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 12,77	R\$ 12,77
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 29,43
VALOR:						46,84

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Fis. 532

Publica

1.14.1. 88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007356	TINTA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,22850000	R\$ 22,18	R\$ 5,06
TOTAL Material:						R\$ 5,06
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16310000	R\$ 25,26	R\$ 4,11
88316	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05440000	R\$ 17,97	R\$ 0,97
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 5,08
VALOR:						10,14

1.14.2. 102217 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 (M2)



ISL

ENGENHARIA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:

DESCRIÇÃO:

LICITANTE:

CNPJ:

IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

I S LIMA CONSTRUTORA E LOCAÇÃO LTDA

20.226.913/0001-38

DATA : 16/09/2025

BDI : 28,61%

L.S. Hora: 85,19%

L.S. Mês: 48,12%

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005318	L	0,02130000	R\$ 11,81	R\$ 0,25
00043776	L	0,21300000	R\$ 11,95	R\$ 2,54
TOTAL Material:				R\$ 2,79
Mão de Obra com Encargos Complementares	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	H	0,38050000	R\$ 25,26	R\$ 9,61
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:				R\$ 9,61
VALOR:				12,40

1.15.1. 99059 LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 (M)				
Equipamento Custo Horário	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	CHI	0,02800000	R\$ 24,09	R\$ 0,67
91692	CHP	0,00700000	R\$ 24,82	R\$ 0,17
TOTAL Equipamento Custo Horário:				R\$ 0,84

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004433	M	0,41250000	R\$ 13,66	R\$ 5,63
00005068	KG	0,11100000	R\$ 10,57	R\$ 1,17
00004417	M	0,74450000	R\$ 3,80	R\$ 2,82





ISL
ENGENHARIA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:
IMPLANTÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

DESCRIÇÃO:
IMPLANTÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

LICITANTE:
I S LIMA CONSTRUTORA E LOCAÇÃO LTDA

CNPJ:
20.226.913/0001-38

DATA : 16/09/2025
BDI : 28.61%

L.S. Hora: 85,19%
L.S. Mês: 48,12%

00010567	TABUA "2,5 X 23" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0.55000000	R\$ 6,96	R\$ 3,82
00007355	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0.02560000	R\$ 22,18	R\$ 0,56
TOTAL Material:						R\$ 14,00

Mão de Obra com Encargos Complementares		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	ALIJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.72470000	R\$ 18,54	R\$ 13,43
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.72470000	R\$ 23,02	R\$ 16,68
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 30,11

Serviço		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	0.00400000	R\$ 316,65	R\$ 1,26
TOTAL Serviço:					R\$ 1,26
VALOR:					46,21

1.15.2. 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 (M3)					TOTAL
Mão de Obra com Encargos Complementares		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 71,08
88316	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.95576670	R\$ 17,97	
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 71,08
VALOR:					71,08

1.15.3. 87490 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 (M2)





ISL

ENGENHARIA

OBRA:

IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

DESCRIÇÃO:

IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

LICITANTE:

I S L I M A C O N S T R U T O R A E L O C A Ç Ã O L T D A

CNPJ:

20.226.913/0001-38

DATA : 16/09/2025

L.S. Hora: 85,19%

BDI : 28,61%

L.S. Mês: 48,12%

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037592	SINAPI	UN	13.60000000	R\$ 1,13	R\$ 15,36
00037395	SINAPI	CENTO	0.00500000	R\$ 24,11	R\$ 0,12
00034557	SINAPI	M	0.42000000	R\$ 1,05	R\$ 0,44
TOTAL Material:					R\$ 15,92

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	SINAPI	H	0.59000000	R\$ 23,31	R\$ 13,75
88316	SINAPI	H	0.29500000	R\$ 17,97	R\$ 5,30
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 19,05

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87369	SINAPI	M3	0.01040000	R\$ 498,40	R\$ 5,18
TOTAL Serviço:					R\$ 5,18
VALOR:					40,15

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	SINAPI	H	0.06810000	R\$ 23,31	R\$ 1,58
88316	SINAPI	H	0.02550000	R\$ 17,97	R\$ 0,45



1.15.4. 87878 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 (M2)



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:

DESCRIÇÃO:

LICITANTE:

CNPJ:

IMPLANTATION DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES EM AREAS URBANAS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO

IMPLANTATION DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES EM AREAS URBANAS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO

I S LIMA CONSTRUTORA E LOCAÇÃO LTDA

20.226.913/0001-38

DATA : 16/09/2025

L.S. Hora: 85,19%

BDI : 28.61%

L.S. Mês: 48,12%

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 2,03
Serviço					
87377	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3		
				COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
				0,00370000	R\$ 477,64
					R\$ 1,76
TOTAL Serviço:					R\$ 1,76
VALOR:					3,79

1.15.5. 87536 EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 (M2)					
Mão de Obra com Encargos Complementares					
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SINAPI	0,37400000	R\$ 23,31	R\$ 8,71
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SINAPI	0,18700000	R\$ 17,97	R\$ 3,36
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 12,07

Serviço	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	SINAPI	0,03040000	R\$ 498,40	R\$ 15,15
TOTAL Serviço:					R\$ 15,15
VALOR:					27,22

1.15.6. 87530 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 (M2)					
Mão de Obra com Encargos Complementares					
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SINAPI	0,47240000	R\$ 23,31	R\$ 11,01





OBRA:

IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

DESCRIÇÃO:

IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

LICITANTE:

I S LIMA CONSTRUTORA E LOCAÇÃO LTDA

CNPJ:

20.226.913/0001-38

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA : 16/09/2025

L.S. Hora: 85,19%

BDI : 28,61%

L.S. Mês: 48,12%

88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23620000	R\$ 17,97	R\$ 4,24
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		
				R\$ 15,25		
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87369	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,03040000	R\$ 498,40	R\$ 15,15
				TOTAL Serviço:		
				R\$ 15,15		
				VALOR:		
				30,40		

1.15.7. 95955 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA ISOLADA), FCK = 25 MPA. AF_01/2017 (M3)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001527	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZAÇÃO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	1,10300000	R\$ 347,18	R\$ 382,93
				TOTAL Material:		
				R\$ 382,93		
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	2,82000000	R\$ 8,87	R\$ 25,01
96544	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	5,91000000	R\$ 12,02	R\$ 71,03
96545	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	1,11000000	R\$ 10,40	R\$ 11,54
96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	4,98000000	R\$ 13,95	R\$ 69,47





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: IMPLANTACÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO		L.S. Hora: 85,19%
DESCRIÇÃO: IMPLANTACÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO		L.S. Mês: 48,12%
LICITANTE: I S LIMA CONSTRUTORA E LOCAÇÃO LTDA		DATA : 16/09/2025
CNPJ: 20.226.913/0001-38		BDI : 28,61%

96547	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	2,30000000	R\$ 6,64	R\$ 15,27
92785	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	2,32000000	R\$ 9,20	R\$ 21,34
92786	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	7,84000000	R\$ 8,13	R\$ 63,73
92784	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-80 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	6,27000000	R\$ 10,49	R\$ 65,77
92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	14,86000000	R\$ 7,98	R\$ 118,58
92779	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	1,48000000	R\$ 6,50	R\$ 9,62
92780	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	0,33000000	R\$ 5,80	R\$ 1,91
92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	6,33000000	R\$ 9,37	R\$ 59,31
92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	8,51000000	R\$ 12,67	R\$ 107,82





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 ISL ENGENHARIA		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMISSÃO	
OBRA:	IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO	DATA : 16/09/2025 BDI : 28,61%	L.S. Hora: 85,19% L.S. Mês: 48,12%
DESCRIÇÃO:	IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO		
LICITANTE:	I S LIMA CONSTRUTORA E LOCAÇÃO LTDA		
CNPJ:	20.226.913/0001-38		

96533	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES, AF_01/2024	SINAPI	M2	4,48000000	R\$ 72,61	R\$ 325,29
92874	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF_12/2015	SINAPI	M3	1,00000000	R\$ 30,70	R\$ 30,70
92510	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES, AF_09/2020	SINAPI	M2	4,79000000	R\$ 42,18	R\$ 202,04
92415	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES, AF_09/2020	SINAPI	M2	2,30000000	R\$ 96,94	R\$ 222,96
92451	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES, AF_09/2020	SINAPI	M2	3,08000000	R\$ 133,48	R\$ 411,11
TOTAL Serviço:						R\$ 1.832,50
VALOR:						2.215,43



1.15.8. 95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25415000	R\$ 23,31	R\$ 5,92
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,09190000	R\$ 17,97	R\$ 1,65
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 7,57
Serviço		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,06900000	R\$ 263,92	R\$ 18,21



OBRA:

DESCRIÇÃO:

LICITANTE:

CNPJ:

IMPLANTÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

IMPLANTÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

I S LIMA CONSTRUTORA E LOCAÇÃO LTDA

20.226.913/0001-38

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA : 16/09/2025

BDI : 28,61%

L.S. Hora: 85,19%

L.S. Mês: 48,12%

TOTAL Serviço:	R\$ 18,21
VALOR:	25,78

1.15.9. 98679 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 (M2)					
Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0.50000000	R\$ 0.48	R\$ 0.24	
00003671 JUNTA PLÁSTICA DE DILATÇÃO PARA PISOS, COR CINZA. 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	M	1.67000000	R\$ 0.74	R\$ 1.23	
TOTAL Material:				R\$ 1,47	
Mão de Obra com Encargos Complementares					
	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.35400000	R\$ 23.31	R\$ 8.25	
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.17700000	R\$ 17.97	R\$ 3.18	
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:				R\$ 11,43	
Serviço					
87298 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA UNIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0.03100000	R\$ 461.83	R\$ 14,31	
TOTAL Serviço:				R\$ 14,31	
VALOR:				27,21	

1.15.10. 96995 REATERRO MANUAL APOLOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (M3)				
	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Mão de Obra com Encargos Complementares	H	2.39860000	R\$ 17.97	R\$ 43.10
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				





OBRA:

DESCRIÇÃO:

LICITANTE:

CNPJ:

IMPLANTÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

IMPLANTÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

I S LIMA CONSTRUTORA E LOCAÇÃO LTDA

20.226 913/0001-38

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA : 16/09/2025

BDI : 28,61%

L.S. Hora: 85,19%

L.S. Mês: 48,12%

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 43,10
VALOR:	43,10

2.1. S05046 AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE POLIETILENO, CÍCAP. 310 LITROS, INCLUINDO INSTALAÇÕES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE ALIMENTAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, EXTRAVASOR, TORNEIRA DE BOIA, REGISTROS E CONEXÕES EM PVC DE 1/2" (UN)					
Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10554	Encargos Complementares - Encanador	h	5,00000000	R\$ 2,01	R\$ 10,05
S10549	Encargos Complementares - Servente	h	5,00000000	R\$ 2,05	R\$ 10,25
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 20,30

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00095S	Adaptador pvc soldavel, com flange e anel de vedacao, 20 mm x 1/2", para caixa d'agua	un	1,00000000	R\$ 5,73	R\$ 5,73
I00096S	Adaptador pvc soldavel, com flange e anel de vedacao, 25 mm x 3/4", para caixa d'agua	un	2,00000000	R\$ 6,23	R\$ 12,46
I00099S	Adaptador pvc soldavel, com flange e anel de vedacao, 50 mm x 1 1/2", para caixa d'agua	un	1,00000000	R\$ 13,27	R\$ 13,27
I04950	Caixa d'agua de polietileno alta densidade, cilindrica, 310 litros	un	1,00000000	R\$ 132,90	R\$ 132,90
I00981	Fita veda rosca 18mm	m	3,03000000	R\$ 0,14	R\$ 0,42
I10498S	Massa para vidro	kg	0,10000000	R\$ 5,30	R\$ 0,53
TOTAL Material:					R\$ 165,31

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02696S	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	5,00000000	R\$ 16,66	R\$ 83,30
I06111S	Servente de obras (horista)	h	5,00000000	R\$ 12,77	R\$ 63,85
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 147,15





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	IMPLANTACÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO	DATA : 16/09/2025	L.S. Hora: 85,19%
DESCRIÇÃO:	IMPLANTACÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO	BDI : 28,61%	L.S. Mês: 48,12%
LICITANTE:	I S LIMA CONSTRUTORA E LOCAÇÃO LTDA		
CNPJ:	20.226.913/0001-38		

VALOR:	332,76
--------	--------

3.1. 99059 LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 (M)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SINAPI	CHI	0,02800000	R\$ 24,09	R\$ 0,67
91692	SINAPI	CHP	0,00700000	R\$ 24,82	R\$ 0,17
			TOTAL Equipamento Custo Horário:		R\$ 0,84

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004433	SINAPI	M	0,41250000	R\$ 13,66	R\$ 5,63
00005068	SINAPI	KG	0,11100000	R\$ 10,57	R\$ 1,17
00004417	SINAPI	M	0,74450000	R\$ 3,80	R\$ 2,82
00010567	SINAPI	M	0,55000000	R\$ 6,96	R\$ 3,82
00007356	SINAPI	L	0,02560000	R\$ 22,18	R\$ 0,56
			TOTAL Material:		R\$ 14,00

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	SINAPI	H	0,72470000	R\$ 18,54	R\$ 13,43
88262	SINAPI	H	0,72470000	R\$ 23,02	R\$ 16,68



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
DESCRIÇÃO:	IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
LICITANTE:	I S LIMA CONSTRUTORA E LOCAÇÃO LTDA
CNPJ:	20.226.913/0001-38

DATA : 16/09/2025
BDI : 28,61%
L.S. Hora: 85,19%
L.S. Mês: 48,12%

Serviço	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5,4:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL AF_05/2021	M3	SINAPI	0,00400000	R\$ 316,65	R\$ 1,26
TOTAL Serviço:					R\$ 1,26
VALOR:					46,21
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 30,11

3.2. 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 (M3)


Mão de Obra com Encargos Complementares	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SINAPI	3,95576670	R\$ 17,97	R\$ 71,08
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 71,08
VALOR:					71,08

3.3. 87490 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 (M2)

Material	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037592 BLOCO CERÂMICO / TUOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDAÇÃO, FUROS NA VERTICAL DE 9 X 19 X 39 CM (L X A X C)	UN	SINAPI	13,60000000	R\$ 1,13	R\$ 15,36
00037395 PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇO DIRETA)	CENTO	SINAPI	0,00500000	R\$ 24,11	R\$ 0,12
00034557 TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA PARA ALVENARIA. FIO D = 1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) 50 X 7,5* CM	M	SINAPI	0,42000000	R\$ 1,05	R\$ 0,44
TOTAL Material:					R\$ 15,92



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	IMPLANTÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO	DATA : 18/09/2025	L.S. Hora: 85,19%
DESCRIÇÃO:	IMPLANTÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO	BDI : 28,61%	L.S. Mês: 48,12%
LICITANTE:	I S LIMA CONSTRUTORA E LOCAÇÃO LTDA		
CNPJ:	20.226.913/0001-38		

Mão de Obra com Encargos Complementares	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SINAPI	0.59000000	R\$ 23,31	R\$ 13,75
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SINAPI	0.29500000	R\$ 17,97	R\$ 5,30
			TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 19,05

Serviço	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	SINAPI	0.01040000	R\$ 498,40	R\$ 5,18
			TOTAL Serviço:		R\$ 5,18
			VALOR:		40,15

3.4. 87878 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 (M2)	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Mão de Obra com Encargos Complementares					
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SINAPI	0.06810000	R\$ 23,31	R\$ 1,58
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SINAPI	0.02550000	R\$ 17,97	R\$ 0,45
			TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 2,03

Serviço	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87377 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL. PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	SINAPI	0.00370000	R\$ 477,64	R\$ 1,76
			TOTAL Serviço:		R\$ 1,76
			VALOR:		3,79





ISL

ENGENHARIA

OBRA:

IMPLANTACAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES EM AREAS URBANAS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO

DESCRICAO:

IMPLANTACAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES EM AREAS URBANAS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO

LICITANTE:

I S LIMA CONSTRUTORA E LOCAÇÃO LTDA

CNPJ:

20.226.913/0001-38

DATA : 16/09/2025

L.S. Hora: 85,19%

BDI : 28,61%

L.S. Mês: 48,12%

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

3.5. 87536 EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 (M2)						
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	COEFICIENTE	0,37400000	PREÇO UNITÁRIO R\$ 23,31
88316	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	COEFICIENTE	0,18700000	PREÇO UNITÁRIO R\$ 17,97
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 12,07
Serviço						
87369	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA UNIC/VASSANTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	COEFICIENTE	0,03040000	PREÇO UNITÁRIO R\$ 498,40
TOTAL Serviço:						R\$ 15,15
VALOR:						27,22



3.6. 87530 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 (M2)						
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	COEFICIENTE	0,47240000	PREÇO UNITÁRIO R\$ 23,31
88316	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	COEFICIENTE	0,23620000	PREÇO UNITÁRIO R\$ 17,97
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 15,25
Serviço						
87369	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA UNIC/VASSANTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	COEFICIENTE	0,03040000	PREÇO UNITÁRIO R\$ 498,40
TOTAL Serviço:						R\$ 15,15

ISL
ENGENHARIA

20.226.913/0001-38

VALOR:	30,40
--------	-------

3.7. 95955 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA ISOLADA), FCK = 25		PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
QUANTIDADE	UNIDADE	COEFICIENTE	
MPA. AF	01/2017 (M3)		

3.7. 95955 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO EM Lajes e Vigas						
MPA. AF_01/2017 (M3)						
Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
00001527	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBAMENTO (DISPONIBILIZAÇÃO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953)	M3	1,10300000	R\$ 347,18	R\$ 382,93	
				TOTAL Material:	R\$ 382,93	
Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	2,82000000	R\$ 8,87	R\$ 25,01	
96544	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	5,91000000	R\$ 12,02	R\$ 71,03	
96545	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	1,11000000	R\$ 10,40	R\$ 11,54	
96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	4,98000000	R\$ 13,95	R\$ 69,47	
96547	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	2,30000000	R\$ 6,64	R\$ 15,27	
92785	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	2,32000000	R\$ 9,20	R\$ 21,34	
92786	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	7,84000000	R\$ 8,13	R\$ 63,73	





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO	DATA : 16/09/2025	L.S. Hora: 85,19%
DESCRIÇÃO:	IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO	BDI : 28,61%	L.S. Mês: 48,12%
LICITANTE:	I S LIMA CONSTRUTORA E LOCAÇÃO LTDA		
CNPJ:	20.226.913/0001-38		

92784	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	6,27000000	R\$ 10,49	R\$ 65,77
92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	14,86000000	R\$ 7,98	R\$ 118,58
92779	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	1,48000000	R\$ 6,50	R\$ 9,62
92780	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	0,33000000	R\$ 5,80	R\$ 1,91
92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	6,33000000	R\$ 9,37	R\$ 59,31
92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	8,51000000	R\$ 12,67	R\$ 107,83
96533	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA. E=25 MM. 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI	M2	4,48000000	R\$ 72,61	R\$ 325,29
92874	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	SINAPI	M3	1,00000000	R\$ 30,70	R\$ 30,70
92510	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MAGIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	4,79000000	R\$ 42,18	R\$ 202,04



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	IMPLANTÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO	DATA : 16/09/2025	L.S. Hora: 85,19%
	DESCRIÇÃO:	IMPLANTÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO	BDI : 28,61%	L.S. Mês: 48,12%
	LICITANTE:	I S LIMA CONSTRUTORA E LOCAÇÃO LTDA		
	CNPJ:	20.226.913/0001-38		

00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	0.50000000	R\$ 0,48	R\$ 0,24
00003671	JUNTA PLÁSTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	SINAPI	M	1,67000000	R\$ 0,74	R\$ 1,23
TOTAL Material:						R\$ 1,47

Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35400000	R\$ 23,31	R\$ 8,25
88316	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17700000	R\$ 17,97	R\$ 3,18
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 11,43


Serviço						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87288	ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E ÁREA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2019	SINAPI	M3	0,03100000	R\$ 451,83	R\$ 14,31
TOTAL Serviço:						R\$ 14,31
VALOR:						R\$ 28,74



3.10. 85714 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)

Material						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,02470000	R\$ 1,24	R\$ 0,03
00009836	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	1,05490000	R\$ 6,99	R\$ 7,37
TOTAL Material:						R\$ 7,40

Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,44440000	R\$ 18,36	R\$ 8,15



ISL

ENGENHARIA

OBRA:

IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

DESCRIÇÃO:

IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

LICITANTE:

I S LIMA CONSTRUTORA E LOCAÇÃO LTDA

CNPJ:

20.226.913/0001-38

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA : 16/09/2025

L.S. Hora: 85,19%

BDI : 28,61%

L.S. Mês: 48,12%


88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.44440000	R\$ 22,91	R\$ 10,18
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 18,33
VALOR:						25,73

3.11. 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (M3)						
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,39860000	R\$ 17,97	R\$ 43,10
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 43,10
VALOR:						43,10



4.1. 99059 LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 (M)							
Equipamento		Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP. COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015		SINAPI	CHI	0.02800000	R\$ 24,09	R\$ 0.67
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP. COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015		SINAPI	CHP	0.00700000	R\$ 24.82	R\$ 0.17
				TOTAL Equipamento Custo Horário:			R\$ 0.84
Material			FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004433	CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM. EM MACARANDUBAMASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA		SINAPI	M	0,41250000	R\$ 13.66	R\$ 5.63
00005068	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2X 11)		SINAPI	KG	0,11100000	R\$ 10.57	R\$ 1.17

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



ISL
ENGENHARIA

OBRA:

IMPLANTÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

DESCRIÇÃO:

IMPLANTÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

LICITANTE:

I S LIMA CONSTRUTORA E LOCAÇÃO LTDA

CNPJ:

20.226.913/0001-38

DATA : 16/09/2025

L.S. Hora: 85,19%

BDI : 28,61%

L.S. Mês: 48,12%

00004417	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEBOBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,74450000	R\$ 3,80	R\$ 2,82
00010567	TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,55000000	R\$ 6,96	R\$ 3,82
00007356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,02560000	R\$ 22,18	R\$ 0,56
TOTAL Material:					R\$ 14,00	

		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Mão de Obra com Encargos Complementares					
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,72470000	R\$ 18,54	R\$ 13,43
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,72470000	R\$ 23,02	R\$ 16,68
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 30,11

	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Mão de Obra com Encargos Complementares				
94974	M3	0,00400000	R\$ 316,65	R\$ 1,26
TOTAL Serviço:				R\$ 1,26
VALOR:				46,21



4.2. 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 (M3)

	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Mão de Obra com Encargos Complementares				
88316	H	3,95576670	R\$ 17,97	R\$ 71,08
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:				R\$ 71,08
VALOR:				71,08



ISL

ENGENHARIA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:

IMPLANTACÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

DESCRIÇÃO:

IMPLANTACÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

LICITANTE:

I S L I M A CONSTRUTORA E LOCAÇÃO LTDA

CNPJ:

20.226.913/0001-38

DATA : 16/09/2025

L.S. Hora: 85,19%

BDI : 28,61%

L.S. Mês: 48,12%

4.3. 87490 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 (M2)					
Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037592 BLOCO CERAMICO / TIPOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDAÇÃO, FUROS NA VERTICAL DE 9 X 19 X 39 CM (L X A X C)	UN	13.60000000	R\$ 1,13	R\$ 15,36	
00037395 PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇAO DIRETA)	CENTO	0,00500000	R\$ 24,11	R\$ 0,12	
00034557 TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA. FIO D = *1,20 A 1,70* MM. MALHA 15 X 15 MM. (C X L) *50 X 7,5* CM	M	0,42000000	R\$ 1,05	R\$ 0,44	
TOTAL Material:				R\$ 15,92	

Mão de Obra com Encargos Complementares					
	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,59000000	R\$ 23,31	R\$ 13,75	
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,29500000	R\$ 17,97	R\$ 5,30	
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:				R\$ 19,05	

TOTAL					
	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
87369 ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,01040000	R\$ 498,40	R\$ 5,18	
TOTAL Serviço:				R\$ 5,18	
VALOR:				40,15	

4.4. S06457 CONCRETO ARMADO FCK=15MPA FABRICADO NA OBRA, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS) (M3)					
	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
Serviço					





ISL

ENGENHARIA

OBRA:

IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

DESCRIÇÃO:

IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

LICITANTE:

I S LIMA CONSTRUTORA E LOCAÇÃO LTDA

CNPJ:

20.226.913/0001-38

DATA : 16/09/2025

L.S. Hora: 85,19%

BDI : 28,61%

L.S. Mês: 48,12%

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

S00140	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	ORSE	kg	80,00000000	R\$ 8,01	R\$ 640,80
S00126	Concreto simples fabricado na obra, fck= 15 mpa, lançado e adensado	ORSE	m3	1,00000000	R\$ 358,70	R\$ 358,70
S00116	Forma Plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	ORSE	m2	10,00000000	R\$ 56,08	R\$ 560,80
TOTAL Serviço:						R\$ 1.560,30
VALOR:						1.560,30

4.5. 89714 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,02470000	R\$ 1,24	R\$ 0,03
00009836	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	1,05490000	R\$ 6,99	R\$ 7,37
TOTAL Material:					R\$ 7,40
Mão de Obra com Encargos Complementares					
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,44440000	R\$ 18,36	R\$ 8,15
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,44440000	R\$ 22,91	R\$ 10,18
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 18,33
VALOR:					25,73

4.6. 96995 REATERRO MANUAL APOILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (M3)

	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Mão de Obra com Encargos Complementares					





L.S. Hora:	85,19%
L.S. Mês:	48,12%

2.39860000	R\$ 17,97	R\$ 43,10
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 43,10

ASTRO DE BRITA 4. REV 01 06/2024 (M3)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Valor
110932	ORSE	m3	1,20000000	R\$ 134,35
Brita 4 (50,0 a 76,0 mm) - sem frete				R\$ 161,22
TOTAL Material				R\$ 161,22


Fonte	Unid	Quantidade	Valor
Mão de Obra			
106111S	Servente de obras (horista)		
	ORSE	h	R\$ 12,77
		2,00000000	R\$ 25,54
			R\$ 25,54
		TOTAL	R\$ 25,54



5.1. INS-MSD-01	DISTRIBUIÇÃO DE UM FILTRO COMUM DE BARRO ASSADO ACUMULANDO DE 1 LITRO POR DIA E 10 LITROS POR DIA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
					R\$ 291,31	R\$ 291,31

88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,150000000	R\$ 17,97	R\$ 2,69
-------	---------------------------------------	--------	---	-------------	-----------	----------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO	DATA : 16/09/2025	L.S. Hora: 85,19%
	DESCRIÇÃO:	IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO	BDI : 28,61%	L.S. Mês: 48,12%
	LICITANTE:	I S LIMA CONSTRUTORA E LOCAÇÃO LTDA		
	CNPJ:	20.226.913/0001-38		

VALOR:	294,00
--------	--------

6.1. 87511 ALVENARIA EM TIJOLOS CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA 1:4 (CIMENTO E AREIA) (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007266	MIL	0,02831000	R\$ 432,61	R\$ 12,24
00037385	CENTO	0,00940000	R\$ 24,11	R\$ 0,22
00034557	M	0,78500000	R\$ 1,05	R\$ 0,82
TOTAL Material:				R\$ 13,28

Mão de Obra com Encargos Complementares

Mão de Obra com Encargos Complementares	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	H	1,98000000	R\$ 23,31	R\$ 46,15
88316	H	0,99000000	R\$ 17,97	R\$ 17,79
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:				R\$ 63,94

Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292	M3	0,00980000	R\$ 389,81	R\$ 3,82
TOTAL Serviço:				R\$ 3,82
VALOR:				81,04

6.2. 87878 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 (M2)





ISL

ENGENHARIA

OBRA:

IMPLANTACAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES EM AREAS URBANAS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO

DESCRICAO:

IMPLANTACAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES EM AREAS URBANAS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO

LICITANTE:

I S LIMA CONSTRUTORA E LOCAÇÃO LTDA

CNPJ:

20.226.913/0001-38

DATA : 16/09/2025

L.S. Hora: 85,19%

BDI : 28,61%

L.S. Mês: 48,12%

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Mão de Obra com Encargos Complementares					
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06810000	R\$ 23,31
88316	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02550000	R\$ 17,97
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 2,09
Serviço					
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
87377	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00370000	R\$ 477,64
TOTAL Serviço:					R\$ 1,76
VALOR:					3,79



6.3. 87536 EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 (M2)					
Mão de Obra com Encargos Complementares					
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37400000	R\$ 8,74
88316	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18700000	R\$ 17,97
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 12,07
Serviço					
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
87369	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,03040000	R\$ 498,40
TOTAL Serviço:					R\$ 15,15
VALOR:					27,22

ISL
ENGENHARIA

OBRA:	IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO	DATA : 16/09/2025 BDI : 28,61 %	L.S. Hora: 85,19% L.S. Mês: 48,12%
DESCRIÇÃO:	IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO		
LICITANTE:	I S LIMA CONSTRUTORA E LOCAÇÃO LTDA		
CNPJ:	20.226.913/0001-38		

COM TALENTOS E

COMPLEMENTOS	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
Mão de Obra com Encargos Complementares			
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,47240000	R\$ 23,31
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,23620000	R\$ 17,97
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:			R\$ 15,25

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87369	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL AF_08/2019	M3	0,03040000	R\$ 498,40	R\$ 15,15
				TOTAL Serviço:	R\$ 15,15
				VALOR:	30,40




6.5. 00001746 BAN

6.5. 00001746 BANCADA/BANCAPIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM 1 CUBA CENTRAL, COM 1 CUBA CENTRAL, COM 1 CUBA CENTRAL						TOTAL
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO		
00001746	BANCADA/BANCAPIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE 0,55 X 1,20" M	UN	1,000000000	R\$ 155,85		R\$ 155,85
					TOTAL Material:	R\$ 155,85
					VALOR:	155,85

Material	6.6. 00
----------	---------

6.6. 00011822 TORNEIRA PLASTICA DE MESA, BICA MOVEL, PARA COZINHA 1/2" (UN)	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL



ISL

ENGENHARIA

OBRA:

IMPLANTACAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES EM AREAS URBANAS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO

DESCRICAO:

IMPLANTACAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES EM AREAS URBANAS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO

LICITANTE:

I S LIMA CONSTRUTORA E LOCAÇÃO LTDA

CNPJ:

20.226.913/0001-38

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA : 16/09/2025

L.S. Hora: 85,19%

BDI : 28,61%

L.S. Mês: 48,12%

00011822	TORNEIRA PLASTICA DE MESA, BICA MOVEL, PARA COZINHA 1/2"	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 17,05	R\$ 17,05
TOTAL Material:						R\$ 17,05
VALOR:						17,05


6.7. 89358 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)						
Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
00000122	UN	0,00470000	R\$ 33,08	R\$ 0,15		
00003542	UN	1,000000000	R\$ 0,31	R\$ 0,31		
00038383	UN	0,02910000	R\$ 1,24	R\$ 0,03		
00020083	UN	0,00600000	R\$ 37,48	R\$ 0,22		
TOTAL Material:				R\$ 0,71		

Mão de Obra com Encargos Complementares					COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H		0,13110000	R\$ 18,36	R\$ 2,40
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H		0,13110000	R\$ 22,91	R\$ 3,00
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:							R\$ 5,40
VALOR:							6,11

6.8. 86882 SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)					COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Material							



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRAS:	IMPLANTACAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES EM AREAS URBANAS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO		DATA : 16/09/2025	L.S. Hora: 85,19%
	DESCRIÇÃO:	IMPLANTACAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES EM AREAS URBANAS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO		BDI : 28,61%	L.S. Mês: 48,12%
	LICITANTE:	I S L I M A C O N S T R U T O R A E L O C A C A O L T D A			
	CNPJ:	20.226.913/0001-38			

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 5,23
VALOR:	7,10

6.10. 89448 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)					
Material	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	SINAPI	0,00660000	R\$ 1,24	R\$ 0,00
00009874 TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	SINAPI	1,04930000	R\$ 7,43	R\$ 7,79
TOTAL Material:					R\$ 7,79
Mão de Obra com Encargos Complementares					
	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SINAPI	0,02820000	R\$ 18,36	R\$ 0,51
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SINAPI	0,02820000	R\$ 22,91	R\$ 0,64
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 1,15
				VALOR:	8,94

6.11. 89365 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)					
Material	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	SINAPI	0,07650000	R\$ 1,24	R\$ 0,09
00009867 TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	SINAPI	1,04930000	R\$ 1,94	R\$ 2,03
TOTAL Material:					R\$ 2,12
Mão de Obra com Encargos Complementares					
	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL





OBRA:

IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

DESCRIÇÃO:

IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

LICITANTE:

I S LIMA CONSTRUTORA E LOCAÇÃO LTDA

CNPJ:

20.226.913/0001-38

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA : 16/09/2025

L.S. Hora: 85,19%

BDI : 28,61%

L.S. Mês: 48,12%

12264	VALVULA AMERICANA PIPA 3 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 30,2000	R\$ 30,2000
				TOTAL Material:		R\$ 300,5976
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 19,1485	R\$ 38,2970
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 23,5453	R\$ 47,0906
12391	PEDEIRO	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 24,2253	R\$ 48,4506
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 18,5070	R\$ 37,0140
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 170,8522
				VALOR:		471,45

6.15. 87269 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.						
AF_02/2023_PE (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	4,91000000	R\$ 0,59	R\$ 2,89
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,29000000	R\$ 3,47	R\$ 1,00
00000536	REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 20x25 CM2	SINAPI	M2	1,07250000	R\$ 20,35	R\$ 21,82
				TOTAL Material:		R\$ 25,71
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,64880000	R\$ 23,19	R\$ 15,04
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30040000	R\$ 17,97	R\$ 5,39
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 20,43
				VALOR:		46,14

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 563
Ruprica



ENGENHARIA

ISL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:

IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

DESCRIÇÃO:

IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

LICITANTE:

I S LIMA CONSTRUTORA E LOCAÇÃO LTDA

CNPJ:

20.226.913/0001-38

L.S. Hora:

85,19%

L.S. Mês:

48,12%

DATA :

16/09/2025

BDI :

28,61%

7.1. 86876 TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	UN	4,00000000	R\$ 9,94	R\$ 39,76	
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,04680000	R\$ 73,11	R\$ 3,42	
00011690	TANQUE SIMPLES EM MÁRMORE SINTÉTICO DE FIXAR NA PAREDE, CAPACIDADE *22" L *60 X 46" CM	UN	1,00000000	R\$ 89,58	R\$ 89,58	
TOTAL Material:					R\$ 132,76	
Mão de Obra com Encargos Complementares						
	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,71470000	R\$ 22,91	R\$ 16,37	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,31060000	R\$ 17,97	R\$ 5,58	
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 21,95	
VALOR:					R\$ 154,71	

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fis. 564

7.2. 87511 ALVENARIA EM TIJOLOS CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA 1:4 (CIMENTO E AREIA) (M2)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007266	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	MIL	0,02831000	R\$ 432,61	R\$ 12,24
00037395	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	CENTO	0,00940000	R\$ 24,11	R\$ 0,22
00034557	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = 1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	M	0,78500000	R\$ 1,05	R\$ 0,82



ISL
ENGENHARIA

OBRA:

DESCRIÇÃO:

LICITANTE:

CNPJ:

IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

I S LIMA CONSTRUTORA E LOCAÇÃO LTDA

20.226.913/0001-38

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA : 16/09/2025

BDI : 28,61%

L.S. Hora: 85,19%

L.S. Mês: 48,12%

TOTAL Material:					R\$ 13,28
	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	UNID	TOTAL	
Mão de Obra com Encargos Complementares					
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,980000000	R\$ 23,31	H	R\$ 46,15	
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,990000000	R\$ 17,97	H	R\$ 17,79	
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 63,94
	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	UNID	TOTAL	
Serviço					
87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	0,009800000	R\$ 389,81	M3	R\$ 3,82	
TOTAL Serviço:					R\$ 3,82
VALOR:					81,04

7.3. 87878 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 (M2)					TOTAL
	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	UNID	TOTAL	
Mão de Obra com Encargos Complementares					
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,068100000	R\$ 23,31	H	R\$ 1,58	
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,025500000	R\$ 17,97	H	R\$ 0,45	
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 2,03
	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	UNID	TOTAL	
Serviço					
87377 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL. PREPARO MANUAL AF_08/2019	0,003700000	R\$ 477,64	M3	R\$ 1,76	
TOTAL Serviço:					R\$ 1,76
VALOR:					3,79



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

		L.S. Hora: 85,19% L.S. Mês: 48,12%	
OBRA:	IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO	DATA: 16/09/2025	
DESCRIÇÃO:	IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO	BDI: 28,61%	
LICITANTE:	I S LIMA CONSTRUTORA E LOCAÇÃO LTDA		
CNPJ:	20.226.913/0001-38		

7.4. 87536 EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 (M2)				
Mão de Obra com Encargos Complementares				
	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,37400000	R\$ 23,31	R\$ 8,71
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,18700000	R\$ 17,97	R\$ 3,36
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:				R\$ 12,07
Serviço				
	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO. PREPARO MANUAL AF_08/2019	M3	0,03040000	R\$ 498,40	R\$ 15,15
TOTAL Serviço:				R\$ 15,15
VALOR:				27,22

7.5. 87530 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 (M2)				
Mão de Obra com Encargos Complementares				
	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,47240000	R\$ 23,31	R\$ 11,01
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,23620000	R\$ 17,97	R\$ 4,24
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:				R\$ 15,25
Serviço				
	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO. PREPARO MANUAL AF_08/2019	M3	0,03040000	R\$ 498,40	R\$ 15,15





ISL

ENGENHARIA

OBRA:

IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

DESCRIÇÃO:

IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

LICITANTE:

I S LIMA CONSTRUTORA E LOCAÇÃO LTDA

CNPJ:

20.226.913/0001-38

DATA : 16/09/2025

L.S. Hora: 85,19%

BDI : 28,61%

L.S. Mês: 48,12%

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

TOTAL Serviço:	R\$ 15,15
VALOR:	30,40

7.6. 88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)					
Material	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007356	L	SINAPI	0,22850000	R\$ 22,18	R\$ 5,06
TOTAL Material:					R\$ 5,06
Mão de Obra com Encargos Complementares					
	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	H	SINAPI	0,16310000	R\$ 25,26	R\$ 4,11
88316	H	SINAPI	0,05440000	R\$ 17,97	R\$ 0,97
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 5,08
				VALOR:	10,14

7.7. 00011822 TORNEIRA PLÁSTICA DE MESA, BICA MOVEL, PARA COZINHA 1/2" (UN)					
Material	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011822	UN	SINAPI	1,00000000	R\$ 17,05	R\$ 17,05
TOTAL Material:					R\$ 17,05
				VALOR:	17,05

7.8. 89358 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)					
Material	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL





ISL

ENGENHARIA

OBRA:

IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

DESCRIÇÃO:

IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

LICITANTE:

I S LIMA CONSTRUTORA E LOCAÇÃO LTDA

CNPJ:

20.226.913/0001-38

DATA : 16/09/2025

L.S. Hora: 85,19%

BDI : 28,61%

L.S. Mês: 48,12%

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,00470000	R\$ 33,08	R\$ 0,15
00003542	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,31	R\$ 0,31
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,02910000	R\$ 1,24	R\$ 0,03
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00600000	R\$ 37,48	R\$ 0,22
TOTAL Material:						R\$ 0,71
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13110000	R\$ 18,36	R\$ 2,40
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13110000	R\$ 22,91	R\$ 3,00
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 5,40
VALOR:						6,11



7.9. 86882 SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)						
Material						
00003146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,04200000	R\$ 2,58	R\$ 0,10
00006146	SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2"	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 10,31	R\$ 10,31
TOTAL Material:						R\$ 10,41
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13560000	R\$ 22,91	R\$ 3,10
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04270000	R\$ 17,97	R\$ 0,76



ISL
ENGENHARIA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:

IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

DESCRIÇÃO:

IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

LICITANTE:

I S LIMA CONSTRUTORA E LOCAÇÃO LTDA

CNPJ:

20.226.913/0001-38

DATA : 16/09/2025

BDI : 28,61%

L.S. Hora: 85,19%

L.S. Mês: 48,12%

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 3,86
VALOR:	14,27

7.10. 89724 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)					
Material	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	SINAPI	0.00990000	R\$ 33,08	R\$ 0,32
00003517 JOELHO PVC, SOLDÁVEL, BB. 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO	UN	SINAPI	1.00000000	R\$ 0,99	R\$ 0,99
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	SINAPI	0.00710000	R\$ 1,24	R\$ 0,00
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	SINAPI	0.01500000	R\$ 37,48	R\$ 0,56
TOTAL Material:					R\$ 1,87

Mão de Obra com Encargos Complementares					
	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SINAPI	0.12700000	R\$ 18,36	R\$ 2,33
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SINAPI	0.12700000	R\$ 22,91	R\$ 2,90
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 5,23
				VALOR:	7,10

7.11. 89448 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)					
Material	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	SINAPI	0.00660000	R\$ 1,24	R\$ 0,00
00009874 TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	SINAPI	1.04930000	R\$ 7,43	R\$ 7,79

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	IMPLANTACÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO		DATA : 16/09/2025	L.S. Hora: 85,19%
	DESCRIÇÃO:	IMPLANTACÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO		BDI : 28,61%	L.S. Mês: 48,12%
	LICITANTE:	I S L I M A C O N S T R U T O R A E L O C A Ç Ã O L T D A			
	CNPJ:	20.226.913/0001-38			

Mão de Obra com Encargos Complementares					TOTAL Material:	R\$ 7,79
		UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SINAPI	0,02820000	R\$ 18,36	R\$ 0,51
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SINAPI	0,02820000	R\$ 22,91	R\$ 0,64
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 1,15
					VALOR:	8,94

7.12. 89355 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)					
Material		UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
00038383	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	SINAPI	0,07650000	R\$ 1,24
00009867	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 20 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648)	M	SINAPI	1,04930000	R\$ 1,94
TOTAL Material:					R\$ 2,12
					TOTAL

Mão de Obra com Encargos Complementares					
		UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SINAPI	0,32790000	R\$ 18,36
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SINAPI	0,32790000	R\$ 22,91
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 6,02
					VALOR:
					15,65

7.13. 89371 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)				
Material		UNID	FONTE	PREÇO UNITÁRIO
TOTAL				





ISL

ENGENHARIA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:

IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

DATA : 16/09/2025

L.S. Hora: 85,19%

BDI : 28,61 %

L.S. Mês: 48,12%

DESCRIÇÃO:

IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

LICITANTE:

I S LIMA CONSTRUTORA E LOCAÇÃO LTDA

CNPJ:

20.226.913/0001-38

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 3,51
VALOR:	6,74

7.15. 87269 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE (M2)					
Material	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERÂMICAS	KG	SINAPI	4,91000000	R\$ 0,59	R\$ 2,89
00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	SINAPI	0,29000000	R\$ 3,47	R\$ 1,00
00000536 REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERÂMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	M2	SINAPI	1,07250000	R\$ 20,35	R\$ 21,82
				TOTAL Material:	R\$ 25,71

Mão de Obra com Encargos Complementares					
	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256 AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SINAPI	0,64880000	R\$ 23,19	R\$ 15,04
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SINAPI	0,30040000	R\$ 17,97	R\$ 5,39
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 20,43
				VALOR:	46,14

8.1. 98102 CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020 (UN)					
Equipamento Custo Horário	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5679 RETROESCAVADORA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO, AF_06/2014	CHI	SINAPI	0,03150000	R\$ 40,24	R\$ 1,26



ISL

ENGENHARIA

OBRA:

IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

DESCRIÇÃO:

IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

LICITANTE:

I S LIMA CONSTRUTORA E LOCAÇÃO LTDA

CNPJ:

20.226.913/0001-38

DATA : 16/09/2025

L.S. Hora: 85,19%

BDI : 28,61%

L.S. Mês: 48,12%

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

5678	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,01550000	R\$ 84,99	R\$ 1,31
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 2,57

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011881	CAIXA DE GORDURA CILINDRICA EM CONCRETO SIMPLES, PRE-MOLDADA, COM DIAMETRO DE 40 CM E ALTURA DE 45 CM, COM TAMPA	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 113,89	R\$ 113,89
TOTAL Material:						R\$ 113,89

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04150000	R\$ 23,31	R\$ 0,96
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03260000	R\$ 17,97	R\$ 0,58
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 1,54

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
101618	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	SINAPI	M3	0,01920000	R\$ 193,97	R\$ 3,72
TOTAL Serviço:						R\$ 3,72
VALOR:						121,72

9.1. S00051 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (M2)							
Encargos Complementares			FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10551			Encargos Complementares - Carpinteiro	h	1,00000000	R\$ 2,02	R\$ 2,02





OBRA:

IMPLANTACÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

DESCRIÇÃO:

IMPLANTACÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

LICITANTE:

I S LIMA CONSTRUTORA E LOCAÇÃO LTDA

CNPJ:

20.226.913/0001-38

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA : 16/09/2025

L.S. Hora: 85,19%

BDI : 28,61%

L.S. Mês: 48,12%

S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	2,000000000	R\$ 2,05	R\$ 4,10
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 6,12

Material	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
101569	Madeira mista serrada (barroite) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m	4,000000000	R\$ 3,60	R\$ 14,40
106995	Madeira mista serrada (sarralo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m3/m	m	1,000000000	R\$ 1,93	R\$ 1,93
104813S	Placa de obra (para construçao civil) em chapa galvanizada "n. 22", adesivada, de "2,4 x 1,2" m (sem postes para fixacao)	m2	1,000000000	R\$ 1.395,07	R\$ 1.395,07
105075S	Prego de aço polido com cabeça 18 x 30 (2 3/4 x 10)	kg	0,150000000	R\$ 9,09	R\$ 1,36
TOTAL Material:					R\$ 1.412,76

Mão de Obra	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
101213S	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	1,000000000	R\$ 16,66	R\$ 16,66
106111S	Servente de obras (horista)	h	2,000000000	R\$ 12,77	R\$ 25,54
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 42,20
VALOR:					1.461,08



MAURO BRAGA DO
NASCIMENTO:4318
0914300

Assinado de forma digital
por MAURO BRAGA DO
NASCIMENTO:43180914300
Dados: 2025.09.16 12:45:35
-03'00'

I S LIMA CONSTRUCAO
E LOCAÇAO
LTDA:20226913000138

Assinado de forma digital
por I S LIMA CONSTRUCAO
E LOCAÇAO
LTDA:20226913000138
Dados: 2025.09.16 12:43:10
-03'00'



ISL

ENGENHARIA

OBRA:

IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

DESCRIÇÃO:

IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

LICITANTE:

I S LIMA CONSTRUTORA E LOCAÇÃO LTDA

CNPJ:

20.226.913/0001-38

DATA : 16/09/2025

L.S. Hora: 85,19%

BDI : 28,61 %

L.S. Mês: 48,12%

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares						
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037370	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 2,27	R\$ 2,27	
00043489	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,70	R\$ 0,70	
00037372	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,77	R\$ 0,77	
00043465	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,42	R\$ 0,42	
00037373	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,04	R\$ 0,04	
00037371	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,32	R\$ 0,32	
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 4,52	
Mão de Obra						
00006114	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 13,93	R\$ 13,93	
				TOTAL Mão de Obra:	R\$ 13,93	
Serviço						
95308	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,16	R\$ 0,16	
				TOTAL Serviço:	R\$ 0,16	
				VALOR:	18,61	



88239 AJUDANTE DE CARPinteIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)				
Encargos Complementares				
	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL



ISL

ENGENHARIA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:

IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

DATA : 16/09/2025

BDI : 28,61%

L.S. Hora: 85,19%

L.S. Mês: 48,12%

DESCRIÇÃO:

IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

LICITANTE:

I S L I M A CONSTRUTORA E LOCAÇÃO LTDA

CNPJ:

20.226.913/0001-38

00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,27	R\$ 2,27
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,77	R\$ 0,77
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,77	R\$ 0,77
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,24	R\$ 0,24
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,32	R\$ 0,32
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 4,41
Mão de Obra						
00006117	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 13,93	R\$ 13,93
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 13,93
Serviço						
95309	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,20	R\$ 0,20
TOTAL Serviço:						R\$ 0,20
VALOR::						18,54

87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)					
Material					
00000370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA. SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,14000000	R\$ 80,61
				PRECÇO UNITÁRIO	R\$ 91,89
				COEFICIENTE	
				UNID	
				FONTE	
				PRECÇO UNITÁRIO	
				COEFICIENTE	
				UNID	
				FONTE	
				PRECÇO UNITÁRIO	
				COEFICIENTE	
				UNID	
				FONTE	
				PRECÇO UNITÁRIO	
				COEFICIENTE	
				UNID	
				FONTE	
				PRECÇO UNITÁRIO	
				COEFICIENTE	
				UNID	
				FONTE	
				PRECÇO UNITÁRIO	
				COEFICIENTE	
				UNID	
				FONTE	
				PRECÇO UNITÁRIO	
				COEFICIENTE	
				UNID	
				FONTE	
				PRECÇO UNITÁRIO	
				COEFICIENTE	
				UNID	
				FONTE	
				PRECÇO UNITÁRIO	
				COEFICIENTE	
				UNID	
				FONTE	
				PRECÇO UNITÁRIO	
				COEFICIENTE	
				UNID	
				FONTE	
				PRECÇO UNITÁRIO	
				COEFICIENTE	
				UNID	
				FONTE	
				PRECÇO UNITÁRIO	
				COEFICIENTE	
				UNID	
				FONTE	
				PRECÇO UNITÁRIO	
				COEFICIENTE	
				UNID	
				FONTE	
				PRECÇO UNITÁRIO	
				COEFICIENTE	
				UNID	
				FONTE	
				PRECÇO UNITÁRIO	
				COEFICIENTE	
				UNID	
				FONTE	
				PRECÇO UNITÁRIO	
				COEFICIENTE	
				UNID	
				FONTE	
				PRECÇO UNITÁRIO	
				COEFICIENTE	
				UNID	
				FONTE	
				PRECÇO UNITÁRIO	
				COEFICIENTE	
				UNID	
				FONTE	
				PRECÇO UNITÁRIO	
				COEFICIENTE	
				UNID	
				FONTE	
				PRECÇO UNITÁRIO	
				COEFICIENTE	
				UNID	
				FONTE	
				PRECÇO UNITÁRIO	
				COEFICIENTE	
				UNID	
				FONTE	
				PRECÇO UNITÁRIO	
				COEFICIENTE	
				UNID	
				FONTE	
				PRECÇO UNITÁRIO	
				COEFICIENTE	
				UNID	
				FONTE	
				PRECÇO UNITÁRIO	
				COEFICIENTE	
				UNID	
				FONTE	
				PRECÇO UNITÁRIO	
				COEFICIENTE	
				UNID	
				FONTE	
				PRECÇO UNITÁRIO	
				COEFICIENTE	
				UNID	
				FONTE	
				PRECÇO UNITÁRIO	
				COEFICIENTE	
				UNID	
				FONTE	
				PRECÇO UNITÁRIO	
				COEFICIENTE	
				UNID	
				FONTE	
				PRECÇO UNITÁRIO	
				COEFICIENTE	
				UNID	
				FONTE	
				PRECÇO UNITÁRIO	
				COEFICIENTE	
				UNID	
				FONTE	
				PRECÇO UNITÁRIO	
				COEFICIENTE	
				UNID	
				FONTE	
				PRECÇO UNITÁRIO	
				COEFICIENTE	
				UNID	
				FONTE	
				PRECÇO UNITÁRIO	
				COEFICIENTE	
				UNID	
				FONTE	
				PRECÇO UNITÁRIO	
				COEFICIENTE	
				UNID	
				FONTE	
				PRECÇO UNITÁRIO	
				COEFICIENTE	
				UNID	
				FONTE	
				PRECÇO UNITÁRIO	
				COEFICIENTE	
				UNID	
				FONTE	
				PRECÇO UNITÁRIO	
				COEFICIENTE	
				UNID	
				FONTE	
				PRECÇO UNITÁRIO	
				COEFICIENTE	
				UNID	
				FONTE	
				PRECÇO UNITÁRIO	
				COEFICIENTE	
				UNID	
				FONTE	
				PRECÇO UNITÁRIO	
				COEFICIENTE	
				UNID	
				FONTE	
				PRECÇO UNITÁRIO	
				COEFICIENTE	
				UNID	
				FONTE	
				PRECÇO UNITÁRIO	
				COEFICIENTE	
				UNID	
				FONTE	
				PRECÇO UNITÁRIO	
				COEFICIENTE	
				UNID	
				FONTE	
				PRECÇO UNITÁRIO	
				COEFICIENTE	
				UNID	
				FONTE	
				PRECÇO UNITÁRIO	
				COEFICIENTE	
				UNID	
				FONTE	
				PRECÇO UNITÁRIO	
				COEFICIENTE	
				UNID	
				FONTE	
				PRECÇO UNITÁRIO	
				COEFICIENTE	
				UNID	
				FONTE	
				PRECÇO UNITÁRIO	
				COEFICIENTE	
				UNID	
				FONTE	
				PRECÇO UNITÁRIO	



ISL

ENGENHARIA

OBRA:

IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

DATA :

16/09/2025

L.S. Hora:

85,19%

BDI :

28,61%

L.S. Mês:

48,12%

DESCRIÇÃO:

IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

LICITANTE:

I S LIMA CONSTRUTORA E LOCAÇÃO LTDA

CNPJ:

20.226.913/0001-38

00001106	CAL HIDRATADA CHI PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	171,13000000	R\$ 0,67	R\$ 114,65
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	192,52000000	R\$ 0,48	R\$ 92,40
				TOTAL Material:		
				R\$ 298,94		
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	11,10000000	R\$ 17,97	R\$ 199,46
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		
				R\$ 199,46		
					VALOR:	498,40

87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)						
Equipamento Custo Horário						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO, AF_05/2023	SINAPI	CHI	3,45000000	R\$ 0,23	R\$ 0,79
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO, AF_05/2023	SINAPI	CHP	1,05000000	R\$ 1,08	R\$ 1,13
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		
				R\$ 1,92		
Material						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,16000000	R\$ 80,61	R\$ 93,50
00001106	CAL HIDRATADA CHI PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	174,10000000	R\$ 0,67	R\$ 116,64
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	195,86000000	R\$ 0,48	R\$ 94,01
				TOTAL Material:		
				R\$ 304,15		





ISL

ENGENHARIA

OBRA:

IMPLANTACAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES EM AREAS URBANAS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO

DESCRICAO:

IMPLANTACAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES EM AREAS URBANAS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO

LICITANTE:

I S L I M A C O N S T R U T O R A E L O C A C A O L T D A

CNPJ:

20.226.913/0001-38

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA : 16/09/2025

L.S. Hora: 85,19%

BDI : 28,61%

L.S. Mês: 48,12%

Mão de Obra com Encargos Complementares				UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA COMPLEMENTARES	ESTACIONARIAMISTURADOR	COM ENCARGOS	H	SINAPI	4.500000000	R\$ 18,61	R\$ 83,74
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:								R\$ 83,74
VALOR:								389,81

87377 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,94000000	R\$ 81,66	R\$ 76,76
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	422,63000000	R\$ 0,48	R\$ 202,86
					TOTAL Material:	R\$ 279,62
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	11,02000000	R\$ 17,97	R\$ 198,02
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 198,02
					VALOR:	477,64

100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)				
Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTENCIA DE 2 CV. SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	2.880000000	R\$ 0,23
				R\$ 0,66





OBRA:

DESCRIÇÃO:

LICITANTE:

CNPJ:

IMPLANTÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

IMPLANTÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

I S LIMA CONSTRUTORA E LOCAÇÃO LTDA

20.226.913/0001-38

DATA : 16/09/2025

BDI : 28,61%

L.S. Hora: 85,19%

L.S. Mês: 48,12%

88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO, AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,87/0000000	R\$ 1,08	R\$ 0,93
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		R\$ 1,56

Material		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00000123	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	SINAPI	L	19.44000000	R\$ 4,81	R\$ 93,50
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,08000000	R\$ 80,61	R\$ 87,05
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	486,00000000	R\$ 0,48	R\$ 233,28
				TOTAL Material:		R\$ 413,83

Mão de Obra com Encargos Complementares		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIAMISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,75000000	R\$ 18,61	R\$ 69,78
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 69,78
				VALOR:		485,20

87298 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_08/2019 (M3)					
Equipamento Custo Horário	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO, AF_05/2023	CHI	3,35000000	R\$ 0,23	R\$ 0,77





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:

IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

DATA :

16/09/2025

L.S. Hora:

85,19%

DESCRIÇÃO:

IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

BDI :

28,61%

L.S. Mês:

48,12%

LICITANTE:

I S LIMA CONSTRUTORA E LOCAÇÃO LTDA

CNPJ:

20.226.913/0001-38

88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	1,030000000	R\$ 1,08	R\$ 1,11
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		R\$ 1,88

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,270000000	R\$ 80,61	R\$ 102,37
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	573,610000000	R\$ 0,48	R\$ 275,33
				TOTAL Material:		R\$ 377,70

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIAMISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,420000000	R\$ 18,61	R\$ 82,25
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 82,25
				VALOR:		461,83

88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,070000000	R\$ 80,61	R\$ 86,25
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	482,960000000	R\$ 0,48	R\$ 231,82
				TOTAL Material:		R\$ 318,07
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8,570000000	R\$ 17,97	R\$ 154,00





ISL

ENGENHARIA

OBRA:

IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

DESCRIÇÃO:

IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

LICITANTE:

I S LIMA CONSTRUTORA E LOCAÇÃO LTDA

CNPJ:

20.226.913/0001-38

DATA : 16/09/2025

L.S. Hora: 85,19%

BDI : 28,61%

L.S. Mês: 48,12%

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 154,00
VALOR:	472,07

100489 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 (M3)						
Equipamento	Custo Horário	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L. CAPACIDADE DE MISTURA 360 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV. SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	SINAPI	1,87000000	R\$ 0,94	R\$ 1,75
89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L. CAPACIDADE DE MISTURA 360 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV. SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	SINAPI	0,57000000	R\$ 3,09	R\$ 1,76
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 3,51
Material	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000370	M3	SINAPI	1,07000000	R\$ 80,61	R\$ 86,25	
00001379	KG	SINAPI	483,72000000	R\$ 0,48	R\$ 232,18	
TOTAL Material:					R\$ 318,43	
Mão de Obra com Encargos Complementares						
	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88377	H	SINAPI	2,44000000	R\$ 18,61	R\$ 45,40	
88316	H	SINAPI	0,75000000	R\$ 17,97	R\$ 13,47	
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 58,87	
VALOR:					380,81	





OBRA:

IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

DESCRIÇÃO:

IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

LICITANTE:

I S LIMA CONSTRUTORA E LOCAÇÃO LTDA

CNPJ:

20.226.913/0001-38

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA : 16/09/2025

L.S. Hora: 85,19%

BDI : 28,61%

L.S. Mês: 48,12%

87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)						
Equipamento Custo Horário		UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO, AF_05/2023	CHI	SINAPI	3.56000000	R\$ 0,23	R\$ 0,81
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO, AF_05/2023	CHP	SINAPI	1,08000000	R\$ 1,08	R\$ 1,16
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 1,97

Material					
UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	1,02000000	R\$ 81,66	R\$ 83,29	
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	343,52000000	R\$ 0,48	R\$ 164,89	
TOTAL Material:				R\$ 248,17	

Mão de Obra com Encargos Complementares					
UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIAMISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4,64000000	R\$ 18,61	R\$ 86,45	
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:				R\$ 86,45	
VALOR:				336,49	

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)				
UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	1,00000000	R\$ 2,27	R\$ 2,27





ISL

ENGENHARIA

OBRA:

IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

DESCRIÇÃO:

IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

LICITANTE:

I S L I M A C O N S T R U T O R A E L O C A Ç Ã O L T D A

CNPJ:

20.226.913/0001-38

DATA : 16/09/2025

BDI : 28,61%

L.S. Hora: 85,19%

L.S. Mês: 48,12%

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,70	R\$ 0,70
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,77	R\$ 0,77
00043485	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,42	R\$ 0,42
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,32	R\$ 0,32
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 4,52
Mão de Obra	ARMADOR (HORISTA)	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
000000378		SINAPI	H	1,000000000	R\$ 18,40	R\$ 18,40
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 18,40
Serviço	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95314		SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,21	R\$ 0,21
TOTAL Serviço:						R\$ 0,21
VALOR:						23,13

96546 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1.65 MM (0.016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1.25 MM (0.01 KG/M)	SINAPI	KG	0.02500000	R\$ 11.88	R\$ 0.29
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO 4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0.48000000	R\$ 0.12	R\$ 0.05

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Fls. 583

Rubrica



OBRA:

IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

DESCRIÇÃO:

IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

LICITANTE:

I S LIMA CONSTRUTORA E LOCAÇÃO LTDA

CNPJ:

20.226.913/0001-38

DATA : 16/09/2025

L.S. Hora: 85,19%

BDI : 28,61%

L.S. Mês: 48,12%

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

Mão de Obra com Encargos Complementares					TOTAL Material:	RS 0,34
		UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SINAPI	0,04400000	R\$ 18,61	R\$ 0,81
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SINAPI	0,11600000	R\$ 23,13	R\$ 2,68
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						RS 3,49
Serviço					TOTAL	
		UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	SINAPI	1,00000000	R\$ 5,04	R\$ 5,04
TOTAL Serviço:						RS 5,04
VALOR:						8,87

96544 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 11,88	R\$ 0,29
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO 4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,85600000	R\$ 0,12	R\$ 0,10
TOTAL Material:						RS 0,39
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07500000	R\$ 18,61	R\$ 1,39
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19600000	R\$ 23,13	R\$ 4,53
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						RS 5,92





ISL

ENGENHARIA

OBRA:

IMPLANTACÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

DESCRIÇÃO:

IMPLANTACÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

LICITANTE:

I S LIMA CONSTRUTORA E LOCAÇÃO LTDA

CNPJ:

20.226.913/0001-38

DATA : 16/09/2025

L.S. Hora: 85,19%

BDI : 28,61%

L.S. Mês: 48,12%

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	KG	1.000000000	R\$ 5,71	R\$ 5,71
				TOTAL Serviço:	R\$ 5,71
				VALOR:	12,02

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0.02500000	R\$ 11,88	R\$ 0,29
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL. EM PLÁSTICO. PARA VERGALHAO 4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	0.63500000	R\$ 0,12	R\$ 0,07
				TOTAL Material:	R\$ 0,36

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.05700000	R\$ 18,61	R\$ 1,06
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.15000000	R\$ 23,13	R\$ 3,46
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 4,52

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	KG	1.000000000	R\$ 5,52	R\$ 5,52
				TOTAL Serviço:	R\$ 5,52
				VALOR:	10,40





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:

IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

DATA :

16/09/2025

L.S. Hora:

85,19%

DESCRIÇÃO:

IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

BDI :

28,61%

L.S. Mês:

48,12%

LICITANTE:

I S LIMA CONSTRUTORA E LOCAÇÃO LTDA

CNPJ:

20.226.913/0001-38

96543 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 11,88	R\$ 0,29
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL EM PLASTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM; COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	1,14300000	R\$ 0,12	R\$ 0,13
				TOTAL Material:		R\$ 0,42
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09700000	R\$ 18,61	R\$ 1,80
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25200000	R\$ 23,13	R\$ 5,82
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 7,62
Serviço						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 5,91	R\$ 5,91
				TOTAL Serviço:		R\$ 5,91
					VALOR:	13,95



96547 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)				
Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	KG	0,02500000	R\$ 11,88	R\$ 0,29
00039017	UN	0,30600000	R\$ 0,12	R\$ 0,03



OBRA:

DESCRIÇÃO:

LICITANTE:

CNPJ:

IMPLANTÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

IMPLANTÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

I S LIMA CONSTRUTORA E LOCAÇÃO LTDA

20.226.913/0001-38

DATA : 18/09/2025

L.S. Hora: 85,19%

BDI : 28,61%

L.S. Mês: 48,12%

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

Mão de Obra com Encargos Complementares					TOTAL Material:	R\$ 0,32
		UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SINAPI	0.02200000	R\$ 18,61	R\$ 0,40
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SINAPI	0.06800000	R\$ 23,13	R\$ 1,57
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 1,97
Serviço					TOTAL	
		UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92795	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	SINAPI	1.00000000	R\$ 4,35	R\$ 4,35
TOTAL Serviço:						R\$ 4,35
VALOR:						6,64

92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)						
Material		UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0.016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0.01 KG/M)	KG	SINAPI	0.02500000	R\$ 11,88	R\$ 0,29
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO 4,2 A 12,5 MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	SINAPI	2.81600000	R\$ 0,12	R\$ 0,33
TOTAL Material:						R\$ 0,62
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SINAPI	0.01720000	R\$ 18,61	R\$ 0,32
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SINAPI	0.10550000	R\$ 23,13	R\$ 2,44





ISL

ENGENHARIA

OBRA:

IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

DESCRIÇÃO:

IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

LICITANTE:

I S LIMA CONSTRUTORA E LOCAÇÃO LTDA

CNPJ:

20.226.913/0001-38

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA : 16/09/2025

L.S. Hora: 85,19%

BDI : 28,61%

L.S. Mês: 48,12%

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:				R\$ 2,76	
Serviço	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92799	KG	SINAPI	1,000000000	R\$ 6,83	R\$ 6,83
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022				TOTAL Serviço:	R\$ 6,83
				VALOR:	10,21

92785 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)					
Material	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	KG	SINAPI	0,025000000	R\$ 11,88	R\$ 0,29
ARAME RECOZIDO 16 BWG. D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)					
00039017	UN	SINAPI	1,333000000	R\$ 0,12	R\$ 0,15
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM					
				TOTAL Material:	R\$ 0,44

Mão de Obra com Encargos Complementares					
Serviço	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	H	SINAPI	0,019100000	R\$ 18,61	R\$ 0,35
AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					
88245	H	SINAPI	0,116800000	R\$ 23,13	R\$ 2,70
ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 3,05
				PREÇO UNITÁRIO	
				TOTAL	R\$ 5,71
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022				TOTAL Serviço:	R\$ 5,71
				VALOR:	9,20





OBRA:

DESCRIÇÃO:

LICITANTE:

CNPJ:

IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

I S LIMA CONSTRUTORA E LOCAÇÃO LTDA

20.226.913/0001-38

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA : 16/09/2025

BDI : 28,61%

L.S. Hora: 85,19%

L.S. Mês: 48,12%

92786 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM. - MONTAGEM.						
AF_12/2015 (KG)						
Material						
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0.016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0.01 KG/M)	SINAPI	KG	0.02500000	R\$ 11,88	R\$ 0,29
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,72800000	R\$ 0,12	R\$ 0,08
				TOTAL Material:		R\$ 0,37
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01400000	R\$ 18,61	R\$ 0,26
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08590000	R\$ 23,13	R\$ 1,98
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 2,24
Serviço						
92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 5,52	R\$ 5,52
				TOTAL Serviço:		R\$ 5,52
					VALOR:	8,13



92784 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.						
AF 12/2015 (KG)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0.016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0.02500000	R\$ 11,88	R\$ 0,29

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA:

IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

DESCRIÇÃO:

IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

LICITANTE:

I S LIMA CONSTRUTORA E LOCAÇÃO LTDA

CNPJ:

20.226.913/0001-38

DATA : 18/09/2025

L.S. Hora: 85,19%

BDI : 28,61%

L.S. Mês: 48,12%

00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO 4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	2,11800000	R\$ 0,12	R\$ 0,25
				TOTAL Material:		R\$ 0,54
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02530000	R\$ 18,61	R\$ 0,47
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15470000	R\$ 23,13	R\$ 3,57
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 4,04
Serviço						
92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 5,91	R\$ 5,91
				TOTAL Serviço:		R\$ 5,91
				VALOR:		10,49

92778 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)						
Material						
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 11,88	R\$ 0,29
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO 4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,54300000	R\$ 0,12	R\$ 0,06
				TOTAL Material:		R\$ 0,35
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01560000	R\$ 18,61	R\$ 0,29
				TOTAL		R\$ 0,29



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA:	IMPLANTACÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO		DATA : 16/09/2025	L.S. Hora: 85,19%
	DESCRIÇÃO:	IMPLANTACÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO		BDI : 28,61%	L.S. Mês: 48,12%
	LICITANTE:	I S LIMA CONSTRUTORA E LOCAÇÃO LTDA			
	CNPJ:	20.226.913/0001-38			

88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09560000	R\$ 23,13	R\$ 2,21
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 2,50
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92794	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 5,13	R\$ 5,13
					TOTAL Serviço:	R\$ 5,13
					VALOR:	7,98

92779 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	AFAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 11,88	R\$ 0,29
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO 4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,36700000	R\$ 0,12	R\$ 0,04
					TOTAL Material:	R\$ 0,33

Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01140000	R\$ 18,61	R\$ 0,21
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06980000	R\$ 23,13	R\$ 1,61
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 1,82

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92795	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 4,35	R\$ 4,35





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:

IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

DESCRIÇÃO:

IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

LICITANTE:

I S LIMA CONSTRUTORA E LOCAÇÃO LTDA

CNPJ:

20.226.913/0001-38

DATA : 16/09/2025

L.S. Hora: 85,19%

BDI : 28,61%

L.S. Mês: 48,12%

TOTAL Serviço:	R\$ 4,35
VALOR:	6,50

92780 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)					
Material	QUANTIDADE	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	SINAPI	0,02500000	R\$ 11,88
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO 4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	SINAPI	0,21200000	R\$ 0,12
TOTAL Material:					R\$ 0,31

Mão de Obra com Encargos Complementares					
	QUANTIDADE	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SINAPI	0,00770000	R\$ 18,61
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SINAPI	0,04730000	R\$ 23,13
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 1,23

Serviço					
	QUANTIDADE	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
92796	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	SINAPI	1,00000000	R\$ 4,26
TOTAL Serviço:					R\$ 4,26
VALOR:					5,80

92777 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)					
Material	QUANTIDADE	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
					TOTAL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO	DATA : 16/09/2025	L.S. Hora: 85,19%
	DESCRIÇÃO:	IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO	BDI : 28,61%	L.S. Mês: 48,12%
	LICITANTE:	I S LIMA CONSTRUTORA E LOCAÇÃO LTDA		
	CNPJ:	20.226.913/0001-38		

00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 11,88	R\$ 0,29
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,74300000	R\$ 0,12	R\$ 0,08
TOTAL Material:						R\$ 0,37

Mão de Obra com Encargos Complementares						
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Fonte	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		SINAPI	H	0,02090000	R\$ 19,61	R\$ 0,38
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12780000	R\$ 23,13	R\$ 2,95
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 3,33

Serviço						
92793	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	Fonte	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 5,67	R\$ 5,67
TOTAL Serviço:						R\$ 5,67
VALOR:						9,37



92775 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)						
Material		Fonte	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 11,88	R\$ 0,29
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	1,19000000	R\$ 0,12	R\$ 0,14
TOTAL Material:						R\$ 0,43

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRAS:	IMPLANTACAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES EM AREAS URBANAS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJO	DATA : 16/09/2025	L.S. Hora: 85,19%
	DESCRIÇÃO:	IMPLANTACAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES EM AREAS URBANAS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJO	BDI : 28,61%	L.S. Mês: 48,12%
	LICITANTE:	I S LIMA CONSTRUTORA E LOCAÇÃO LTDA		
	CNPJ:	20.226.913/0001-38		

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	ALUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.03670000	R\$ 18,61	R\$ 0,68
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.22450000	R\$ 23,13	R\$ 5,19
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 5,87
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92791	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 6,37	R\$ 6,37
TOTAL Serviço:						R\$ 6,37
VALOR:						12,67



88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,27	R\$ 2,27
00043485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,61	R\$ 0,61
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,77	R\$ 0,77
00043461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,17	R\$ 0,17
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,32	R\$ 0,32
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 4,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO	DATA : 16/09/2025	L.S. Hora: 85,19%
	DESCRIÇÃO:	IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO	BDI : 28,61%	L.S. Mês: 48,12%
	LICITANTE:	I S LIMA CONSTRUTORA E LOCAÇÃO LTDA		
	CNPJ:	20.226.913/0001-38		

Mão de Obra	00000246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
				H	1,00000000	R\$ 13,93	R\$ 13,93
						TOTAL Mão de Obra:	R\$ 13,93
Serviço	95317	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
				H	1,00000000	R\$ 0,25	R\$ 0,25
						TOTAL Serviço:	R\$ 0,25
						VALOR:	18,36

88256 AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
				H	1,00000000	R\$ 2,27	R\$ 2,27
	00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,70	R\$ 0,70
	00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,77	R\$ 0,77
	00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,42	R\$ 0,42
	00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,04	R\$ 0,04
	00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,32	R\$ 0,32
						TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 4,52
Mão de Obra			FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



ISL
ENGENHARIA

OBRA:

IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

DESCRIÇÃO:

IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

LICITANTE:

I S LIMA CONSTRUTORA E LOCAÇÃO LTDA

CNPJ:

20.226.913/0001-38

DATA : 16/09/2025

L.S. Hora: 85,19%

BDI : 28,61%

L.S. Mês: 48,12%

00004760	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 18,40	R\$ 18,40
				TOTAL Mão de Obra:	R\$ 18,40	
Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
95324	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,27	R\$ 0,27
				TOTAL Serviço:	R\$ 0,27	
				VALOR:	23,19	

S00140 AÇO CA - 50 Ø 6,3 A 12,5MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES - R1 (KG)						
Encargos Complementares	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
S10555	Encargos Complementares - Armador	0,08000000	R\$ 1,97	R\$ 0,15		
S10549	Encargos Complementares - Servente	0,09000000	R\$ 2,05	R\$ 0,16		
				TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 0,31	
Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
I00081	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	1,00000000	R\$ 4,91	R\$ 4,91		
I43132S	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	0,02000000	R\$ 16,65	R\$ 0,33		
I39017S	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5" mm, cobrimto 20 mm	0,40000000	R\$ 0,12	R\$ 0,04		
I39315S	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimto *20" mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	0,40000000	R\$ 0,19	R\$ 0,07		
				TOTAL Material:	R\$ 5,35	
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 596
Rubrica

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO		DATA : 16/09/2025	L.S. Hora: 85,19%
	DESCRIÇÃO:	IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO		BDI : 28,61%	L.S. Mês: 48,12%
	LICITANTE:	I S LIMA CONSTRUTORA E LOCAÇÃO LTDA			
	CNPJ:	20.226.913/0001-38			

100378S	Armador (horista)	ORSE	h	0,060000000	R\$ 16,66	R\$ 1,33
106111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,060000000	R\$ 12,77	R\$ 1,02
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 2,35
				VALOR:		8,01

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 (CHI)						
Serviço	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88826	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIACÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,19	R\$ 0,19
88827	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,04	R\$ 0,04
					TOTAL Serviço:	R\$ 0,23
					VALOR:	0,23

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 (CHP)						
Serviço	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88826	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIACÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,19	R\$ 0,19
88827	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,04	R\$ 0,04



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

				L.S. Hora: 85,19%	
OBRA:		IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO		DATA : 16/09/2025	
DESCRIÇÃO:		IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO		BDI : 28,61%	
LICITANTE:		I S LIMA CONSTRUTORA E LOCAÇÃO LTDA			
CNPJ:		20.226.913/0001-38			

88828	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO, AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,20	R\$ 0,20
88829	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,65	R\$ 0,65
TOTAL Serviço:					R\$ 1,08	
VALOR:					1,08	

88826 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO, AF_05/2023 (H)						
Equipamento	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
00010535	UN	0,00006400	R\$ 2.988,95	R\$ 0,19		
TOTAL Equipamento:				R\$ 0,19		
VALOR:				0,19		

88827 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS, AF_05/2023 (H)						
Equipamento	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
00010535	UN	0,00001480	R\$ 2.988,95	R\$ 0,04		
TOTAL Equipamento:				R\$ 0,04		
VALOR:				0,04		





ISL

ENGENHARIA

OBRA:

IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

DESCRIÇÃO:

IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

LICITANTE:

I S LIMA CONSTRUTORA E LOCAÇÃO LTDA

CNPJ:

20.226.913/0001-38

DATA : 16/09/2025

L.S. Hora: 85,19%

BDI : 28,61%

L.S. Mês: 48,12%


RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

88828 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 (H)					
Equipamento	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010535	UN	SINAPI	0,00007000	R\$ 2.988,95	R\$ 0,20
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTÊNCIA 2 CV, SEM CARREGADOR				TOTAL Equipamento:	R\$ 0,20
				VALOR:	0,20

88829 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO.					
AF_05/2023 (H)	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705	KWH	SINAPI	1,25000000	R\$ 0,52	R\$ 0,65
ENERGIA ELÉTRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL SEM DEMANDA				TOTAL Especiais:	R\$ 0,65
				VALOR:	0,65

88828 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 (CHI)					
Serviço	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89221	H	SINAPI	1,00000000	R\$ 0,77	R\$ 0,77
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO, AF_05/2023					
89222	H	SINAPI	1,00000000	R\$ 0,17	R\$ 0,17
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS, AF_05/2023				TOTAL Serviço:	R\$ 0,94





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	IMPLANTÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO	DATA : 16/09/2025	L.S. Hora: 85,19%
DESCRIÇÃO:	IMPLANTÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO	BDI : 28,61%	L.S. Mês: 48,12%
LICITANTE:	I S LIMA CONSTRUTORA E LOCAÇÃO LTDA		
CNPJ:	20.226.913/0001-38		

VALOR:	0,94
--------	------

89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023					
Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
89221 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIACÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,77	R\$ 0,77
89222 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,17	R\$ 0,17
89223 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,85	R\$ 0,85
89224 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERACÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,30	R\$ 1,30
TOTAL Serviço:				R\$ 3,09	R\$ 3,09
VALOR:					3,09

89221 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIACÃO. AF_05/2023 (H)				
Equipamento	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário
00036397 BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00006400	R\$ 12,158,45
TOTAL Equipamento:				R\$ 0,77

