




SAMBAÍBA

CONSTRUÇÕES LTDA.

gina 4/14

CNPJ: 10.561.407/0001-41
INSC. EST.: 12.310.617-6



Local: Avenida Aeroporto Porto Franco - MA

Item	Descrição do item	Und	Qtd	Valor Unitario	Valor
3.3	CUMEEIRA COM TELHA CERAMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M	38,00	R\$ 15,00	R\$ 570,00
3.4	EMBOCAMENTO DE ULTIMA FIADA DE TELHA PLAN, COLONIAL OU PAULISTA, COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) M 6,12	M2	72,00	R\$ 7,49	R\$ 539,28
3.5	CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50CM	M	4,00	R\$ 41,00	R\$ 164,00
3.6	TUBO PVC CORRUGADO RIGIDO PERFURADO DN 150 PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 95,61	M	15,00	R\$ 115,00	R\$ 1.725,00
4	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA				R\$ 46.603,96
	FUNDAÇÃO				R\$ 26.629,24
4.1	CONCRETO ARMADO DOSADO 15 MPA INCL MAT P/ 1 M3 PREPARO CONFCOMP 5845 COLOC CONF COMP 7090 14 M2 DE AREA MOLDADA FORMAS E ESCORAMENTO CONF COMPS 5306 E 5708 60 KG DE ACO CA-50 INC MAO DE OBRA P/CORTE DOBRAGEM MONTAGEM E COLO	M3	10,05	R\$ 1.814,00	R\$ 18.230,70
4.2	LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 3CM, PREPARO MECANICO	M2	99,17	R\$ 16,39	R\$ 1.625,36
4.3	ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20 CM	M3	19,83	R\$ 341,50	R\$ 6.773,17
	ESTRUTURA				R\$ 19.974,72
4.4	CONCRETO ARMADO DOSADO 15 MPA INCL MAT P/ 1 M3 PREPARO CONFCOMP 5845 COLOC CONF COMP 7090 14 M2 DE AREA MOLDADA FORMAS E ESCORAMENTO CONF COMPS 5306 E 5708 60 KG DE ACO CA-50 INC MAO DE OBRA P/CORTE DOBRAGEM MONTAGEM E COLO	M3	10,53	R\$ 1.814,00	R\$ 19.098,15
4.5	VERGA, CONTRA-VERGA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 10X10CM, FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A	M	61,60	R\$ 14,23	R\$ 876,57
5	ALVENARIA - VEDAÇÃO				R\$ 32.721,40
5.1	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM MUROS	M2	877,72	R\$ 37,28	R\$ 32.721,40
6	IMPERMEABILIZAÇÃO				R\$ 624,36
6.1	BETUMINOSA (BALDRAMES)	M2	100,22	R\$ 6,23	R\$ 624,36
7	TETOS				R\$ 117.328,52
	PISO				R\$ 42.607,51

Sambaíba Construções Ltda
CNPJ: 10.561.407/0001-41

Rosileide Ferreira Silva
BIOLOGO DE SEGURANCA DO TRABALHO
CREA - 6054 - DRA
CPF: 785.258.283-01

2 DE 7

AV. Valentin da Silva Aguiar, 352 - Centro - Fone: (99) 3571-3119 - CEP: 65970-000 - Porto Franco-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777432/2017, emitida em 21/03/2017



Certidão nº 777432/2017
21/03/2017, 15:49

Chave de Impressão: BBW1W

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2017 e contém 14 folhas



Local: Avenida Aeroporto Porto Franco - MA

Item	Descrição do item	Und	Qtd	Valor Unitario	Valor
7.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 7CM, PREPARO MANUAL	M2	344,54	R\$ 41,00	R\$ 14.126,14
7.2	REGULARIZAÇÃO DE PISO EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA SEM PENEIRAR), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO	M2	344,54	R\$ 13,30	R\$ 4.582,38
7.3	PISO (CALCADA) EM CONCRETO (CIMENTO/AREIA/SEIXO ROLADO) PREPARO MECANICO, E ESPESSURA DE 7CM (contorno ub's)	M2	22,65	R\$ 37,00	R\$ 838,05
7.4	PISO CERAMICO PADRAO MEDIO PEI 5 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:4 (CIMENTO E AREIA) E REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO	M2	344,54	R\$ 52,60	R\$ 18.122,80
7.5	RODAPE EM CERAMICA PADRAO MEDIO PEI-4 ALTURA 8CM ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO	M	305,00	R\$ 10,30	R\$ 3.141,50
7.6	SOLEIRA DE GRANITO - PORTAS PAREDE	M	29,40	R\$ 61,11	R\$ 1.796,63
					R\$ 74.721,01
7.7	CHAPISCO EM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	M2	1755,44	R\$ 5,47	R\$ 9.602,26
7.8	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) EM PAREDE, TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MECANICO - ESP 2CM	M2	1639,38	R\$ 21,92	R\$ 35.935,21
7.9	REVESTIMENTO COM CERAMICA ESMALTADA 20X20CM, 1A LINHA, PADRAO ALTO, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO	M2	196,38	R\$ 31,00	R\$ 6.087,78
7.10	EMASSAMENTO C/MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMÃOS	M2	1443,00	R\$ 11,41	R\$ 16.464,63
7.11	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS, DUAS DEMAOS	M2	196,38	R\$ 9,08	R\$ 1.783,13
7.12	PINTURA PVA, DUAS DEMAOS - TETO	M2	344,54	R\$ 8,37	R\$ 2.883,80
7.13	PEITORIL DE GRANITO (JANELAS) TETO	M	32,20	R\$ 61,00	R\$ 1.964,20
7.14	FORRO DE GESSO	M2	344,54	R\$ 53,49	R\$ 18.429,44
8	ESQUARIAS				R\$ 18.429,44
	MADEIRA				R\$ 42.232,27
					R\$ 17.763,70
8.1	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,80X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL	UN	12,00	R\$ 393,00	R\$ 4.716,00
8.2	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,90X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL	UN	14,00	R\$ 698,10	R\$ 9.773,40

Sambaíba Construções Ltda
CNPJ: 10.561.407/0001-41

Rosileide Ferreira Silva
ENGR. CIVIL E ENGR. DE SEGURANÇA DO TRABALHO
CREA - 6984 - DIMA
CPF: 755.258.283-91

3 DE 7

AV. Valentin da Silva Aguiar, 352 - Centro - Fone: (99) 3571-3119 - CEP: 65970-000 - Porto Franco-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777432/2017, emitida em 21/03/2017



Certidão nº 777432/2017
21/03/2017, 15:49

Chave de Impressão: BBW1W

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2017 e contém 14 folhas



SAMBAÍBA
CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ: 10.561.407/0001-41
INSC. EST.: 12.310.617-6

gina 6/14



Local: Avenida Aeroporto Porto Franco - MA

Item	Descrição do item	Und	Qtd	Valor Unitario	Valor
1.3	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR	UN	26,00	R\$ 59,77	R\$ 1.554,02
	PINTURA ESMALTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOIS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO	M2	116,55	R\$ 14,76	R\$ 1.720,28
	ALUMINIO				R\$ 14.474,14
	JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO	M2	3,00	R\$ 529,00	R\$ 1.587,00
	CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, PARA VIDRO	M2	27,84	R\$ 462,50	R\$ 12.887,14
	VIDRO				R\$ 9.994,43
	CONJUNTO DE VIDRO TEMPERADO 10MM COM 1 PORTA - CV1/CV2	M2	6,30	R\$ 948,00	R\$ 5.972,40
	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, SPESSURA 3MM	M2	30,84	R\$ 97,18	R\$ 2.997,03
	ESPELHO CRISTAL FIXADO COM BOTÕES	M2	2,50	R\$ 410,00	R\$ 1.025,00
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				R\$ 29.187,39
	DRÃO DE ENTRADA TRIFÁSICO 125A				R\$ 900,00
9	DRÃO DE ENTRADA TRIFÁSICO 125A	CJ	1,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00
	REO - COMPLETO CFE PROJETO				R\$ 24.958,59
	UTENSÍLIOS ELÉTRICOS				
9.2	MINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	37,00	R\$ 101,14	R\$ 3.742,18
9.3	MINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00	R\$ 93,00	R\$ 744,00
9.4	LAMPADA ELETRONICA 16W - COMPLETA	UN	18,00	R\$ 102,99	R\$ 1.853,82
9.5	RELÓGIO AUTÔNOMO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E INDICAÇÃO DE SAÍDA	UN	5,00	R\$ 218,99	R\$ 1.094,95
9.6	RELÓGIO DE ENERGIA PARA ILUMINAÇÃO	PT	63,00	R\$ 91,48	R\$ 5.763,24
9.7	LAMPADA 20A/127V PADRÃO BRASILEIRO EM "X2"	UN	63,00	R\$ 25,92	R\$ 1.632,96
9.8	LAMPADA 20A/127V EM CX. 10"X10" DE PISO	UN	2,00	R\$ 25,92	R\$ 51,84
9.9	RELÓGIO DE ENERGIA PARA TOMADA	PT	65,00	R\$ 97,70	R\$ 6.350,50
9.10	INTERRUPTOR C/ 1 TECLA SIMPLES EM CX.	UN	25,00	R\$ 13,00	R\$ 325,00
9.11	INTERRUPTOR C/ 2 TECLAS SIMPLES EM CX.	UN	8,00	R\$ 22,00	R\$ 176,00
9.12	RELÓGIO DE ENERGIA PARA INTERRUPTOR	PT	33,00	R\$ 97,70	R\$ 3.224,10
9.13	PAINEL PADRÃO DE DISTRIBUIÇÃO				R\$ 3.328,80

Sambaíba Construções Ltda.
CNPJ: 10.561.407/0001-41

Rosileide Ferreira Silva
ENCARREGADA DE SEGURANÇA DO TRABALHO
CREA - 6864 - DIMA
CPF: 755.258.263-91

4 DE 7

AV. Valentin da Silva Aguiar, 352 - Centro - Fone: (99) 3571-3119 - CEP: 65970-000 - Porto Franco-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777432/2017, emitida em 21/03/2017



Certidão nº 777432/2017
21/03/2017, 15:49

Chave de Impressão: BBW1W

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2017 e contém 14 folhas



Local: Avenida Aeroporto Porto Franco - MA

Item	Descrição do item	Und	Qtd	Valor Unitário	Valor
9.13	PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA DE AÇO 16USG, PARA ATÉ 18 DISJUNTORES MONOPOLARES, PINTURA EM EPOXI COR BEGE, COM TRINCO, ESPELHO INTERNO C/ PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRÍLICO PARA CADA CIRCUITO E PORTA PROJETO. DEVERÁ ATENDER O SOLICITADO NO DIAGRAMA UNIFILAR EM PROJETO.	UN	1,00	R\$ 270,00	R\$ 270,00
9.14	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 125A CAPAC. INTERRUPT. 25KA-CURVA C	UN	1,00	R\$ 262,80	R\$ 262,80
9.15	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 100A CAPAC. INTERRUPT. 25KA-CURVA C	UN	2,00	R\$ 103,00	R\$ 206,00
9.16	INSTALACAO PARA-RAIOS	UN	1,00	R\$ 2.590,00	R\$ 2.590,00
10	INSTALAÇÕES HIDÁULICAS				R\$ 42.398,29
	LOUÇAS E APARELHOS SANITÁRIOS				R\$ 16.585,39
10.1	VASO SANITARIO COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA - LOUCA BRANCA ASSENTO PARA VASO SANITARIO DE PLASTICO PADRAO POPULAR	UN	5,00	R\$ 350,00	R\$ 1.750,00
10.2	PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00	R\$ 23,38	R\$ 116,90
10.3	LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO 29,5 X 39,0CM, PADRAO POPULAR, COM SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1", VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1" E CONJUNTO PARA FIXACAO	UN	5,00	R\$ 37,48	R\$ 187,40
10.4	LAVATORIO LOUCA BRANCA D/EMBUTIR(CUBA) MED LUXO 52X39CM C/LADRAO FERRAGENS EM METAL CROMADO SIFAO 1680 1"X1.1/4" TORNEIRA DE PRESSAO 1193 DE 1/2" E VALVULA DE ESCOAMENTO 1603 RABICHO EM PVC	UN	8,00	R\$ 114,00	R\$ 912,00
10.5	FORNECIMENTO	UN	5,00	R\$ 269,80	R\$ 1.349,00
10.6	PORTA SABONETE LIQUIDO	UN	13,00	R\$ 21,50	R\$ 279,50
10.7	PORTA-TOALHA DE PAPEL	UN	13,00	R\$ 42,71	R\$ 555,23
10.8	TANQUE LOUCA BRANCA C/COLUNA MED 56X48CM INCL ACESSORIOS DE FIX FERRAGENS EM METAL CROMADO TORNEIRA DE PRESSAO 1158 DE 1/2" VALVULA DE ESCOAMENTO 1605 E SIFAO 1680 DE 1.1/4"X1.1/2"	UN	1,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00
10.9	BEBEDOURO DE PRESSÃO EM INOX	UN	1,00	R\$ 1.830,00	R\$ 1.830,00
10.10	GRANITO CINZA POLIDO PARA BANCADA E=2,5 CM, LARGURA 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	34,50	R\$ 123,70	R\$ 4.267,65
10.11	CUBA DE AÇO INOXIDÁVEL	M	9,00	R\$ 85,00	R\$ 765,00
10.12	BARRA APOIO PARA DEFICIENTE EM AÇO INOX	UN	12,00	R\$ 130,00	R\$ 1.560,00

Sambaiba Construções Ltda
CNPJ: 10.561.407/0001-41

Rosilene Ferreira S.
ENGENHEIRA DE SEGURANÇA DO TRABALHO
CREA - 6064 - D/MA
CPF: 755.255.263-51

AV. Valentin da Silva Aguiar, 352 - Centro - Fone: (99) 3571-3119 - CEP: 65970-000 - Porto Franco-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777432/2017, emitida em 21/03/2017



Certidão nº 777432/2017
21/03/2017, 15:49
Chave de Impressão: BBW1W
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2017 e contém 14 folhas



SAMBAIBA
CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ 10.561.407/0001-41
INSC. EST.: 12.310.817-6



Local: Avenida Aeroporto Porto Franco - MA

Item	Descrição do item	Und	Qtd	Valor Unitario	Valor
10.13	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL DE PAREDE	UN	9,00	R\$ 236,00	R\$ 2.124,00
10.14	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" DE BANCADA PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR COM ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO 1/2"X30CM- FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00	R\$ 71,65	R\$ 358,25
10.15	TORNEIRA CROMADA 1/2" PARA LIMPEZA	UN	2,00	R\$ 47,43	R\$ 94,86
10.16	CHUVEIRO ELETRICO COMUM TIPO DUCHA	UN	2,00	R\$ 42,80	R\$ 85,60
	METAIS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS				R\$ 4.430,31
10.17	REGISTRO PRESSAO 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES	UN	2,00	R\$ 102,00	R\$ 204,00
10.18	REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES	UN	16,00	R\$ 63,76	R\$ 1.020,16
10.19	RESERVATÓRIO D'ÁGUA DE FIBRA CILÍNDRICO, CAPACIDADE 2.000L, INCLUSIVE INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00
10.20	TORNEIRA DE BOIA REAL 3/4"	UN	1,00	R\$ 57,00	R\$ 57,00
10.21	LUVA DE AÇO GALVANIZADO 3/4"	UN	1,00	R\$ 9,70	R\$ 9,70
10.22	REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO - FORNEC. E INSTALACAO	UN	2,00	R\$ 33,51	R\$ 67,02
10.23	CAIXA SIFONADA PVC COM GRELHA PONTOS DE HIRAUICA E ESGOTO	UN	9,00	R\$ 20,27	R\$ 272,43
10.24	PONTO DE ÁGUA FRIA 3/4"	PT	31,00	R\$ 73,20	R\$ 2.269,20
10.25	PONTO DE ÁGUA FRIA 1 1/2"	UN	20,00	R\$ 91,00	R\$ 1.820,00
10.26	PONTO DE ESGOTO DN 50	UN	31,00	R\$ 116,00	R\$ 3.596,00
10.27	PONTO DE ESGOTO DN 100	PT	5,00	R\$ 125,00	R\$ 625,00
	REDE EXTERNA				R\$ 13.072,39
	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFEÇÃO - ÁGUAS				
10.28	PLUVIAIS E ESGOTO	UN	12,00	R\$ 147,80	R\$ 1.773,60
10.29	FOSSA SEPTICA	UN	1,00	R\$ 1.149,00	R\$ 1.149,00
10.30	SUMIDOURO	UN	1,00	R\$ 1.845,00	R\$ 1.845,00
10.31	TUBO PVC ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	55,00	R\$ 33,57	R\$ 1.846,35
10.32	TUBO PVC ESGOTO 7 ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	180,00	R\$ 35,88	R\$ 6.458,44
11	REDE AR COMPRIMIDO				R\$ 18.661,14
11.1	TUBO DE COBRE CLASSE A -15MM, INCLUSIVE CONEXÕES, FIXAÇÕES	M	60,00	R\$ 54,30	R\$ 3.258,00
11.2	VÁLVULA ESFERA LATAO CROMADO 1/2"	UN	2,00	R\$ 38,57	R\$ 77,14
11.3	POSTO DE CONSUMO COMPLETO DUPLA RETENÇÃO	UN	10,00	R\$ 1.239,00	R\$ 12.390,00

Sambaiba Construções Ltda.
CNPJ 10.561.407/0001-41

Ron
Sambaiba Construções Ltda.
CNPJ 10.561.407/0001-41
CNPJ 706.298.263-91

AV. Valentin da Silva Aguiar, 352 - Centro - Fone: (99) 3571-3119 - CEP: 65970-000 - Porto Franco-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777432/2017, emitida em 21/03/2017



Certidão nº 777432/2017
21/03/2017, 15:49

Chave de Impressão: BBW1W

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2017 e contém 14 folhas



SAMBAÍBA
CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ: 10.561.407/0001-41
INSC. EST.: 12.310.617-6



gina 9/14

Local: Avenida Aeroporto Porto Franco - MA

Item	Descrição do item	Und	Qtd	Valor Unitario	Valor
11.4	FILTRO REGULADOR DE PRESSÃO 1/4"X1/2"	UN	4,00	R\$ 734,00	R\$ 2.936,00
12	DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA				R\$ 1.097,20
12.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	367,19	R\$ 1,46	R\$ 536,10
12.2	CARGA MANUAL E REMOCAO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATE 1KM EM CAMINHAO BASCULANTE 6M M3 11,62	M3	39,58	R\$ 14,18	R\$ 561,10
TOTAL					R\$ 395.440,94

Sambaíba Construções Ltda
CNPJ: 10.561.407/0001-41

Rosalinda J. Silva
ENFERMEIRA
CREA - 0064 - DIMA
CPF: 755.258.283-91

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777432/2017, emitida em 21/03/2017



Certidão nº 777432/2017
21/03/2017, 15:49

Chave de Impressão: BBW1W

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2017 e contém 14 folhas


AV. Valentin da Silva Aguiar, 352 - Centro - Fone: (99) 3571-3119 - CEP: 65970-000 - Porto Franco-MA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO 036/2013
DATA: 11 DE DEZEMBRO DE 2013 AS 16:00 H
Objeto: CONSTRUÇÃO DE ABRIGO LIXO
Local: Avenida Aeroporto Porto Franco - MA

Item	Descrição do item	Und	Qtd	Valor Unitario	Valor
1	MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS - DEMOLIÇÕES				R\$ 168,60
1.2	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M	M2	18,00	R\$ 8,50	R\$ 153,00
1.3	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO, INCLUSIVE RETIRADA DE ARVORES ENTRE 0,05CM ATÉ 0,15M	M2	40,00	R\$ 0,39	R\$ 15,60
2	MOVIMENTO DE TERRA				R\$ 604,54
2.1	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS OU FUNDAÇÕES	M3	4,56	R\$ 30,11	R\$ 137,30
2.2	REA FERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL REAPROVEITADO - FUNDAÇÃO	M3	2,28	R\$ 13,37	R\$ 30,48
2.3	ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO	M3	5,40	R\$ 78,90	R\$ 426,06
2.4	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS EM CAMINHAO BASCULANTE	M3	2,28	R\$ 0,69	R\$ 1,57
2.5	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	M3	2,28	R\$ 4,00	R\$ 9,12
3	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA				R\$ 4.443,44
	FUNDAÇÃO				R\$ 1.539,30
3.1	CONCRETO ARMADO DOSADO 15 MPA INCL MAT P/ 1 M3 PREPARO CONFCOMP 5845 COLOC CONF COMP 7090 14 M2 DE AREA MOLDADA FORMAS E ESCORAMENTO CONF COMPS 5306 E 5708 60 KG DE ACO CA-50 INC MAO DE OBRA P/CORTE DOBRAGEM	M3	0,57	R\$ 1.800,00	R\$ 1.026,00
3.2	LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 3CM, PREPARO MECANICO	M2	7,60	R\$ 16,39	R\$ 124,56
3.3	ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20 CM	M3	1,14	R\$ 341,00	R\$ 388,74
	ESTRUTURA				R\$ 2.904,13
3.4	CONCRETO ARMADO DOSADO 15 MPA INCL MAT P/ 1 M3 PREPARO CONFCOMP 5845 COLOC CONF COMP 7090 14 M2 DE AREA MOLDADA FORMAS E ESCORAMENTO CONF COMPS 5306 E 5708 60 KG DE ACO CA-50 INC MAO DE OBRA P/CORTE DOBRAGEM	M3	0,54	R\$ 1.800,00	R\$ 980,10


Sambaíba Construções Ltda
CNPJ: 10.561.407/0001-41


Renata Ferreira Silva
ENGENHEIRA DE SEGURANÇA DO TRABALHO
CREA - 6954 - D/MA
CPF: 755.258.293-91

AV. Valentin da Silva Aguiar, 352 - Centro - Fone: (99) 3571-3119 - CEP: 65970-000 - Porto Franco-MA


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777432/2017, emitida em 21/03/2017



Certidão nº 777432/2017
21/03/2017, 15:49

Chave de Impressão: BBW1W

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2017 e contém 14 folhas



Local: Avenida Aeroporto Porto Franco - MA

Item	Descrição do item	Und	Qtd	Valor Unitário	Valor
3.5	VERGA, CONTRA-VERGA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 10X10CM, FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A	M	4,80	R\$ 14,59	R\$ 70,03
3.6	ESCORAMENTO DE LAJE PRE-MOLDADA LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA.	M2	18,00	R\$ 20,00	R\$ 360,00
4	ALVENARIA - VEDAÇÃO				R\$ 1.800,62
4.1	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM MUROS	M2	46,89	R\$ 37,25	R\$ 1.746,47
4.2	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M2	0,50	R\$ 108,30	R\$ 54,15
5	IMPERMEABILIZAÇÃO				R\$ 1.995,10
5.1	IMPERMEABILIZAÇÃO COM PINTURA BETUMINOSA (BALDRAMES)	M2	7,60	R\$ 6,25	R\$ 47,50
5.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MASTIQUE BETUMINOSO A FRIO, POR AREA. LAJE	M2	18,00	R\$ 108,20	R\$ 1.947,60
6	REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS				R\$ 4.884,07
	PISO				R\$ 1.023,42
6.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 7CM, PREPARO MANUAL	M2	11,22	R\$ 40,00	R\$ 448,80
6.2	REGULARIZAÇÃO DE PISO EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA SEM PNEIRAR), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO	M2	11,22	R\$ 13,39	R\$ 150,24
6.3	PISO (CALCADA) EM CONCRETO (CIMENTO/AREIA/SEIXO ROLADO) PREPARO MECANICO, E ESPESSURA DE 7CM (contorno uba)	M2	6,78	R\$ 37,28	R\$ 252,78
6.4	PISO CERAMICO PADRAO MEDIO PEI 5 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:4 (CIMENTO E AREIA) E REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO	M2	3,30	R\$ 52,00	R\$ 171,60
6.5	PAREDE				R\$ 3.860,66
6.6	CHAPISCO EM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	M2	93,77	R\$ 5,39	R\$ 505,42
6.7	PAREDE, TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E	M2	93,77	R\$ 21,17	R\$ 1.985,11



Sambaíba Construções Ltda
CNPJ: 10.561.407/0001-41

Roni
Roni Ferreira Silva
Diretor Geral
CNPJ: 10.561.407/0001-41
CNPJ: 10.561.407/0001-41

AV. Valentin da Silva Aguiar, 352 - Centro - Fone: (99) 3571-3119 - CEP: 65970-000 - Porto Franco-MA

Certidão nº 777432/2017
21/03/2017, 15:49

Chave de Impressão: BBW1W

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2017 e contém 14 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777432/2017, emitida em 21/03/2017



Local: Avenida Aeroporto Porto Franco - MA

Item	Descrição do item	Und	Qtd	Valor Unitário	Valor
6.8	REVESTIMENTO COM CERAMICA ESMALTADA 20X20CM, 1ª LINHA, PADRAO ALTO, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO	M2	16,46	R\$ 31,86	R\$ 524,42
6.9	INTERNOS E EXTERNOS, DUAS DEMAOS	M2	77,31	R\$ 9,03	R\$ 698,11
6.10	PINTURA PVA, DUAS DEMAOS - TETO	M2	18,00	R\$ 8,20	R\$ 147,60
7	ESQUARIAS				R\$ 1.077,41
	FERRO				R\$ 1.077,41
7.1	PORTA DE FERRO PARA LIXEIRA, DE ABRIR, TIPO CHAPA, 70X210CM, COM GUARNICOES	UN	4,00	R\$ 233,30	R\$ 933,20
7.2	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAIO DE FUNDO ANTICORROSIVO M2 10,74	M2	11,03	R\$ 13,08	R\$ 144,21
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				R\$ 1.185,90
	PONTOS ELÉTRICOS				R\$ 1.185,90
8.1	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00	R\$ 92,20	R\$ 276,60
8.2	ARANDELA TIPO TARTARUGA COM LÂMPADA ELETRONICA 16W - COMPLETA	UN	1,00	R\$ 101,80	R\$ 101,80
8.3	PONTO DE ENERGIA PARA ILUMINAÇÃO	PT	4,00	R\$ 90,00	R\$ 360,00
8.4	TOMADA 20A/127V PADRAO BRASILEIRO EM CX. 4"X2"	UN	1,00	R\$ 23,90	R\$ 23,90
8.5	PONTO DE ENERGIA PARA TOMADA	PT	1,00	R\$ 96,60	R\$ 96,60
8.6	INTERRUPTOR C/ 1 TECLA SIMPLES EM CX. 4"X2"	UN	3,00	R\$ 13,40	R\$ 40,20
8.7	PONTO DE ENERGIA PARA INTERRUPTOR	PT	3,00	R\$ 95,60	R\$ 286,80
9	INSTALAÇÕES HIDÁULICAS				R\$ 604,00
	LOUÇAS E APARELHOS SANITÁRIOS				R\$ 212,00
9.1	TANQUE SIMPLES PRE-MOLDADO DE CONCRETO COM VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1.1/4"X1.1/2", SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1.1/4" E TORNEIRA DE METAL AMARELO CURTA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	R\$ 166,00	R\$ 166,00
9.2	TORNEIRA CROMADA 1/2" PARA LIMPEZA	UN	1,00	R\$ 46,00	R\$ 46,00
	METAIS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS				R\$ 63,00
9.3	REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO - FORNEC. E INSTALACAO	UN	1,00	R\$ 33,00	R\$ 33,00
9.4	CAIXA SIFONADA PVC COM GRELHA	UN	1,00	R\$ 30,00	R\$ 30,00
	PONTOS DE HIRAUICA				R\$ 184,00
9.5	PONTO DE AGUA FRIA 3/4"	PT	1,00	R\$ 73,00	R\$ 73,00
9.6	PONTO DE ESGOTO DN 50	UN	1,00	R\$ 111,00	R\$ 111,00
	REDE EXTERNA				R\$ 145,00

Sambaíba Construções Ltda.
CNPJ: 10.561.407/0001-41

Rosilene Ferreira Silva
Eng. Civil e Eng. de Segurança do Trabalho
CREA - 6064 - DFLA
CPF: 755.255.253-01

AV. Valentin da Silva Aguiar, 352 - Centro - Fone: (99) 3571-3119 - CEP: 65970-000 - Porto Franco-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777432/2017, emitida em 21/03/2017



Certidão nº 777432/2017
21/03/2017, 15:49

Chave de Impressão: BBW1W

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2017 e contém 14 folhas



SAMBAIBA
CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ: 10.561.407/0001-41
INSC. EST.: 12.310.617-6

Página
13/14



Local: Avenida Aeroporto Porto Franco - MA

Item	Descrição do item	Und	Qtd	Valor Unitario	Valor
9.7	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFEÇÃO - ÁGUAS PLUVIAIS E ESGOTO	UN	1,00	R\$ 145,00	R\$ 145,00
10	DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA				R\$ 23,04
10.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	18,00	R\$ 1,28	R\$ 23,04
				TOTAL	R\$ 16.786,71

[Signature]
Sambaiba Construções Ltda
CNPJ: 10.561.407/0001-41

[Signature]
Rosaide Ferreira Silva
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
CREIA - 6964 - DEMA
CPF: 750.258.283-91

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777432/2017, emitida em 21/03/2017



Certidão nº 777432/2017
21/03/2017, 15:49


Chave de Impressão: BBW1W

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2017 e contém 14 folhas

AV. Valentin da Silva Aguiar, 352 - Centro - Fone: (99) 3571-3119 - CEP: 65970-000 - Porto Franco-MA



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão



1. Responsável Técnico

ABIGAIL LOBAO FERREIRA

Título profissional: ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ENGENHEIRO CIVIL
Empresa contratada: SAMBAIBA CONSTRUÇÕES LTDA

RNP: 110349546-1
Registro: 000001046-8

2. Contratante

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL PORTO FRANCO
PRACA DEMETRIO MILHOMEM, 10

CPF/CNPJ: 06.208.946/0001-24
Nº:

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: PORTO FRANCO

UF: MA

CEP: 65970000

País: Brasil

Telefone: 9935712645

Email: pref-pf@hotmail.com

Contrato: Não especificado

Celebrado em:

Valor: R\$ 412.227,00

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Ação Institucional: Outros

Situação: BAIXA DE ART

Atendido: SIM

Data da Situação: 14/02/2017

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

Descrição:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL PORTO FRANCO

CPF/CNPJ: 06.208.946/0001-24

AVENIDA AEROPORTO

Nº:

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: PORTO FRANCO

UF: MA

CEP: 65970000

Telefone:

Email: pref-pf@hotmail.com

Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:

Data de Início: 20/12/2013

Previsão de término: 20/12/2014

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

5. Observações

CONFORME O CONTRATO DE TOMADA DE PREÇO 036/2013, REFERE-SE A CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE (USB) LOCALIZADA NA AV. AEROPORTO, CENTRO DESTE MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO PROJETO BÁSICO E NOS TERMOS PREVISTOS NÚMERO 1.380, 09 DE JULHO DE 2013 DO MINISTÉRIO DE SAÚDE.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

ABIGAIL LOBAO FERREIRA - CPF: 332.520.333-72

Local

data

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO FRANCO - CNPJ: 06.208.946/0001-24

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 167,68

Pago em: 03/02/2014

Nosso Número: 8200762459

Certidão nº 777432/2017
21/03/2017, 15:49

Chave de Impressão: BBW1W

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2017 e contém 14 folhas



**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM
ATESTADO**
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA



Nº 777424/2017
Emissão: 16/02/2017
Validade: Indefinida
Chave: 62DC2

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Interessado(a)

Profissional: ABIGAIL LOBAO FERREIRA

Registro: 110349546-1

CPF: 332.520.333-72

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data Inicial: 10/03/1994

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUCAO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO

Data de Formação: 07/05/1993

PÓS - ENGENHARIA

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

Instituição de Ensino: FACULDADE ATENAS MARANHENSE

Data de Formação: 20/12/2008

Empresa Contratada

SAMBAIBA CONSTRUÇÕES LTDA

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

ART(s)

00011034954615126110

Certidão nº 777424/2017

21/03/2017, 15:25

Chave de Impressão: 62DC2



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

Tomada de preço nº 035/2014 – CPL

Local de realização, zona rural de porto franco - MA.

Período de realização 03/11/2014/ até 31/12/2015.

Contratante Prefeitura Municipal de Porto Franco, CNPJ 06.208.946/0001-24.

Contratada Sambaíba Construções Ltda., CNPJ 10.561.407/0001-41.

Abigail Lobão Ferreira, CREA 1103495461.

Acompanhou a execução de 01 (uma) escola rural de 02 salas na fazenda nemesio bandeira zona rural do porto franco, no valor de R\$ 242.194,59 (duzentos e quarenta e dois mil cento e noventa e quatro reais e cinquenta e nove centavos) conforme planilha em anexo.


Por ser verdade firmo o presente.

Porto Franco – MA, 09 de dezembro de 2016

Anderson Marinho Filho
Anderson Marinho Filho
Prefeito Municipal

Rosileide Ferreira Silva
Rosileide Ferreira Silva
CREA 6964-D/MA
ENGR. CIVIL E ENGR. DE SEGURANÇA DO TRABALHO
CREA - 6964 - D/MA
CPF: 765.258.263-91

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777424/2017, emitida em 21/03/2017



Certidão nº 777424/2017
21/03/2017, 15:25

Chave de Impressão: 62DC2

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2017 e contém 9 folhas



SAMBAIBA
CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ: 10.561.407/0001-41
INSC. EST.: 12.310.617-6



gina 3/9

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO 035/2014

DATA: 04 DE SETEMBRO DE 2014 AS 10:00 H

OBRA: Construção de 01 (uma) Escola com 02 (duas) salas na Fazenda Nemesio Bandeira,
Zona Rural, município de Porto Franco/MA

	Descrição do item	und	qtd	Vr.unit	Valor
1.0	1. SERVIÇOS PRELIMINARES				8.936,98
1.1	Placa de obra em chapa zincada, instalada	M2	6	373,24	2.239,44
1.2	Barracão para escritório de obra porte pequeno s=25,41m²	Unidade	1	3.980,23	3.980,23
1.3	Locação de construção de edificação com gabarito de madeira	M2	207,7	7,47	1.551,52
1.4	Ligação provisória de energia elétrica em canteiro de obra	Unidade	1	1.165,79	1.165,79
2.0	2 MOVIMENTO DE TERRAS				6.346,09
2.1	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	M3	43	28,79	1.237,97
2.2	Apiloamento manual de fundo de vala	M2	41,08	2,72	111,74
2.3	Aterro de caixão de edificação, com fornec. de areia, adensada manualmente com soquete	M3	48,1	78,97	3.798,46
2.4	Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação	M3	36,4	32,91	1.197,92
3.0	3 INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES				14.460,43
3.1	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para viga baldrame, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	M3	3,65	1.563,29	5.706,01
3.2	Bloco de fundação em concreto armado, fck=15mpa	M3	5,6	1.563,29	8.754,42
4.0	4. SUPERESTRUTURA				31.682,60
4.1	Concreto armado fck=25MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para pilar, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	M3	5	1.563,29	7.816,45
4.2	Concreto armado fck=25MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para viga, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	M3	7,34	1.563,29	11.474,55
4.3	Laje pré-moldada treliçada para forro, inclusive capeamento (fck=25mpa) e escoramento	M2	130	95,32	12.391,60
5.0	5. INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS				21.874,71
5.1	5.1 ÁGUA				

Sambaiba Construções Ltda
CNPJ: 10.561.407/0001-41

René Ferreira Silva
DIRETOR DE SEGURANÇA DO TRABALHO
CREA - 5564 - DIMA
CPF: 125.258.203-91

AV. Valentin da Silva Aguiar, 352 - Centro - Fone: (99) 3571-3119 - CEP: 65970-000 - Porto Franco-MA


Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão,
vinculado à Certidão nº 777424/2017, emitida em
21/03/2017



Certidão nº 777424/2017
21/03/2017, 15:25

Chave de Impressão: 62DC2

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2017 e contém 9 folhas



5.1.1	"Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4"), inclusive conexões"	M	13	13,23	171,99
5.1.2	"Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm (1/2"), inclusive conexões"	M	5,55	13,23	73,43
5.1.3	"Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 50 mm (1 1/2"), inclusive conexões"	M	17,75	27,48	487,77
5.1.4	Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, cap. 4.000 litros, conforme especificações	Unidade	1	2.225,25	2.225,25
5.2	5.2 ESGOTO				0,00
5.2.1	Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto secundário, d = 50mm	M	20	24,42	488,40
5.2.2	Curva de 90° curta em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm	Unidade	6	5,70	34,20
5.2.3	Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto primário, d = 100mm	M	20	36,09	721,80
5.2.4	"Caixa de gordura - ""cg"" - (50 x 50 x 65cm)"	Unidade	1	130,28	130,28
5.2.5	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.40 x 0.60m	Unidade	1	152,32	152,32
5.2.6	Ralo sifonado em pvc d = 100 mm, saída 40 mm, com grelha acabamento branco	Unidade	2	18,48	36,96
5.2.7	Caixa sifonada em pvc d = 100 mm, saída 50 mm, com grelha acabamento branco	Unidade	1	32,27	32,27
5.2.8	Fossa séptica (dimensões internas 3,00x1,70x1,50m)	Unidade	1	5.074,80	5.074,80
5.2.9	Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos, Diâmetro interno 300cm	Unidade	4	1.916,37	7.665,48
5.3	5.3 LOUÇAS E METAIS				0,00
5.3.1	Bacia sanitaria com caixa de descarga acoplada, inclusive assento, conjunto de fixação, anel de vedação, tubo de ligação e engate plástico, conforme especificações	Unidade	2	355,19	710,38
5.3.2	Lavatório com coluna inclusive sifão plástico, válvula cromada para pia e engate plástico	Unidade	2	446,52	893,04
5.3.3	Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, inclusive rodopia 7 cm, com 01 cuba de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox, armário com portas em madeira e revestimento melamínico conforme projeto, assentada.	Unidade	1	322,81	322,81
5.3.4	Bancada em granito cinza andorinha, dim 1.50x0.60, inclusive rodopia 7 cm, assentada.	Unidade	1	136,47	136,47
5.3.5	Tanque de louça, cor branca, c/ válvula e sifão de plástico e torneira, conforme especificações	Unidade	2	152,22	304,44

[Assinatura]
Sambaíba Construções Ltda

[Assinatura]

[Assinatura]
Renê Pereira Silva
COORDENADOR DE SEGURANÇA DO TRABALHO
CRA 10951 - DATA 21/03/2017

AV. Valentin da Silva Aguiar, 352 - Centro - Fone: (49) 3571-3119 - CEP: 65970-000 - Porto Franco-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777424/2017, emitida em 21/03/2017



Certidão nº 777424/2017
21/03/2017, 15:25

Chave de Impressão: 62DC2

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2017 e contém 9 folhas


5.3.6	Mictório de louça com sifão integrado, engate cromado e registro de pressão, conforme especificações	Unidade	1	212,28	212,28
5.3.7	"Registro de gaveta 3/4" " "	Unidade	1	64,13	64,13
5.3.8	"Registro de gaveta 1" " "	Unidade	1	74,13	74,13
5.3.9	"Registro de gaveta 1 1/2" " "	Unidade	2	120,03	240,06
5.3.10	"Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 1 1/2", l = 80cm (bacia sanitária e mictório), inclusive parafusos de fixação e pintura"	Unidade	6	148,35	890,10
5.3.11	"Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 1 1/2", l = 140cm (lavatório), inclusive parafusos de fixação e pintura"	Unidade	2	222,53	445,06
5.3.12	Espelho de cristal 4mm, com moldura de alumínio, acabamento em laminado, dim. 40 x 90cm	Unidade	2	143,43	286,86
6.0	6. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS (2380/20V)			100,86	6.693,05
6.1	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido embutido	Unidade	19	100,86	1.916,34
6.2	Ponto de tomada 2p+t e universal, de uso geral (tug), em paredes, com eletroduto de pvc rígido embutido, exclusive aterramento	Unidade	20	68,22	1.364,40
6.3	Ponto de telefone, com eletroduto de pvc rígido embutido	Unidade	1	55,27	55,27
6.4	Ponto de tomada para computador, com eletroduto de pvc roscavel embutido, inclusive aterramento	Unidade	1	251,48	251,48
6.5	Interruptor 01 seção simples	Unidade	4	69,18	276,72
6.6	Interruptor three way	Unidade	2	247,21	494,42
6.7	Interruptor 03 seções simples	Unidade	2	113,84	227,68
6.8	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 12 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	Unidade	1	89,59	89,59
6.9	Disjuntor termomagnético monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca)	Unidade	2	11,46	22,92
6.10	Disjuntor termomagnético monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca)	Unidade	3	11,46	34,38
6.11	Disjuntor termomagnético monopolar 20 A, padrão DIN (linha branca)	Unidade	1	11,46	11,46
6.12	Disjuntor termomagnético tripolar 20 A, padrão DIN (linha branca)	Unidade	1	70,55	70,55
6.13	Disjuntor bipolar DR 32 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA	Unidade	1	58,84	58,84

Sambaíba Construções Ltda.

Rogério
Sambaíba
Engenheiro de Segurança do Trabalho

AV. Valentin da Silva Aguiar, 352 - Centro - Fone: (99) 3571-3119 - CEP: 65970-000 - Povoado Franco-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777424/2017, emitida em 21/03/2017



Certidão nº 777424/2017
21/03/2017, 15:25

Chave de Impressão: 62DC2

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2017 e contém 9 folhas

6.14	Luminária comercial para lâmpada fluorescente 1 x 20 w, inclusive reator eletrônico e lâmpada	Unidade	3	62,44	187,32
6.15	Luminária comercial para lâmpada fluorescente 2 x 40 w, inclusive reator eletrônico e lâmpada	Unidade	16	101,98	1.631,68
7.0	7. PAREDES E PAÍNES				9.256,91
7.1	Alvenaria de bloco cerâmico (9x19x25 cm), e = 0.09 m, com argamassa traço - 1:2:8 (cimento / cal / areia)	M2	280	32,55	9.114,00
7.2	Impermeabilização de baldrame com emulsão asfáltica	M2	22,4	6,38	142,91
8.0	8. ESQUADRIAS				14.179,78
8.1	8.1 MADEIRA				
8.1.1	"Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, inclusive batente em madeira de lei l=0.14m (caixão) com 02 jogos de alizar, dobradica galvanizada 3" x 3" fechadura porta interna, conforme especificações"	Unidade	7	688,09	4.816,63
8.2	8.2 METÁLICAS				
8.2.1	Esquadria de caixilho de ferro tipo basculante, exclusive vidro	M2	35,41	251,63	8.910,22
8.2.2	Esquadria de caixilho de ferro tipo correr, exclusive vidro	M2	1,8	251,63	452,93
9.0	9 COBERTURA				46.558,29
9.1	Estrutura de madeira para cobertura com telha cerâmica, vão de 3,00 a 7,00m, em madeira de lei	M2	280	94,69	26.513,20
9.2	Emassamento de cumeeira com telha cerâmica	M	29,4	14,92	438,65
9.3	Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm	M	16,4	61,08	1.001,71
9.4	Telhamento com telha cerâmica telha canal comum - olaria	M2	280	54,26	15.192,80
9.5	Fôrro de PVC, e=20cm, com estrutura em aço, inclusive rodaforro	M2	59,03	57,80	3.411,93
10.0	10. REVESTIMENTO				28.169,29
10.1	Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	M2	561,73	4,39	2.465,99
10.2	Chapisco em teto com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	M2	133,4	7,27	969,82
10.3	Emboço de parede, com argamassa traço - 1:2:9 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	M2	231,52	25,37	5.873,66
10.4	Reboco de parede, com argamassa traço - 1:2:6 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	M2	330,21	20,92	6.907,99

[Assinatura]
Sambaíba Construções Ltda.
CNPJ: 10.561.407/0001-41

[Assinatura]
Roni Ferreira Sil
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
C.R.C. 6064 - DIMA
C.R.E. 258.283-91

AV. Valentin da Silva Aguiar, 352 - Centro - Fone: (99) 3571-3119 - CEP: 65970-000 - Porto Franco-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777424/2017, emitida em 21/03/2017



Certidão nº 777424/2017
21/03/2017, 15:25

Chave de Impressão: 62DC2

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2017 e contém 9 folhas



SAMBAÍBA
CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ: 10.561.407/0001-41
INSC. EST.: 12.310.617-6



gina 7/9

10.5	Reboco de teto, com argamassa traço - 1:2:9 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	M2	133,4	20,92	2.790,73
10.6	Revestimento cerâmico para parede, pei - 3, dimensões 20 x 20 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço, conforme especificações	M2	80,6	32,64	2.630,78
10.7	Revestimento cerâmico para parede, pei - 3, dimensões 10 x 10 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço, conforme especificações	M2	150,92	43,27	6.530,31
11.0	11. PAVIMENTAÇÃO				28.190,78
11.1	Lastro de concreto simples regularizado para piso	M3	15,4	439,16	6.763,06
11.2	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço, esp. média = 2,5cm	M2	192,4	41,87	8.055,79
11.3	Revestimento cerâmico para piso ou parede, pei - 4, dimensões 40 x 40 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço, conforme especificações	M2	192,4	56,30	10.832,12
11.4	Calçada de proteção, em placas de concreto 60x60cm	M2	42,57	40,54	1.725,79
11.5	Rampa de acesso em concreto não estrutural	M2	9,45	59,04	557,93
11.6	Soleira granito cinza andorinha, largura=15cm, e=2cm	M	5,6	45,73	256,09
12.0	12 PINTURA				14.910,84
12.1	Pintura sobre paredes e tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica, semi-brilho	M2	445,51	28,48	12.688,12
12.2	Pintura para superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo	M2	25,62	27,83	713,00
12.3	Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo	M2	48,08	31,40	1.509,71
13.0	13. ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS				10.641,99
13.1	Quadro escolar com porta giz e moldura em madeira - cor verde	M2	8,06	265,79	2.142,27
13.2	Quadro escolar para mural em feltro verde	M2	2	222,53	445,06

Sambaíba Construções Ltda.

CNPJ: 10.561.407/0001-41

Rafael Ferreira Silva

Porto Franco-MA

AV. Valentin da Silva Aguiar, 352 - Centro - Fone: (99) 3571-3119 - CEP: 65970-000 - Porto Franco-MA

Certidão nº 777424/2017

21/03/2017, 15:25

Chave de Impressão: 62DC2

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2017 e contém 9 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777424/2017, emitida em 21/03/2017



13.3	Vidro liso plano transpatrente 4 mm	M2	36,11	116,19	4.195,62
13.4	Vidro calnelado transpatrente 4 mm	M2	1,1	90,97	100,07
13.5	Armário de cozinha em madeira com revestimento melamínico conforme projeto.	Unidade	1	2.039,81	2.039,81
13.6	Mastro para bandeira	Unidade	3	383,24	1.149,72
13.7	Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m, tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721	Unidade	2	284,72	569,44
14.0	14. LIMPEZA DA OBRA				292,86
14.1	Limpeza geral	M2	207,7	1,41	292,86

TOTAL R\$ 242.194,59

Rosilene Silva
ENGENHEIRA DE SEGURANÇA DO TRABALHO
CREA - 0304 - DHA
CPF: 755.258.283-91

[Signature]
Sambaíba Construções Ltda
CNPJ: 10.561.407/0001-41

[Signature]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777424/2017, emitida em 21/03/2017



Certidão nº 777424/2017
21/03/2017, 15:25

Chave de Impressão: 62DC2

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2017 e contém 9 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

ART ART
Nº 00011034954615126110



1. Responsável Técnico

ABIGAIL LOBAO FERREIRA

Título profissional: ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ENGENHEIRO CIVIL
Empresa contratada: SAMBAIBA CONSTRUÇÕES LTDA

RNP: 110349546-1
Registro: 000001046-8

2. Contratante

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL PORTO FRANCO
PRACA DEMETRIO MILHOMEM, 10

CPF/CNPJ: 06.208.946/0001-24
Nº:

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: IMPERATRIZ

UF: MA

País: Brasil

CEP: 65970000

Telefone: 9935712645

Email: pref-pf@hotmail.com

Contrato: Não especificado

Celebrado em:

Valor: R\$ 242.194,00

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Ação Institucional: Outros

Situação: BAIXA DE ART

Atendido: SIM

Data da Situação: 14/01/2017

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

Descrição:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL PORTO FRANCO
ESCOLA RURAL NA FAZENDA NEMESIO BANDEIRA

CPF/CNPJ: 06.208.946/0001-24
Nº:

Complemento:

Bairro: ZONA RURAL

Cidade: PORTO FRANCO

UF: MA

Telefone:

Email: pref-pf@hotmail.com

CEP: 65970000

Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:

Data de Início: 02/12/2014

Previsão de término: 02/09/2015

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

1 - ATUACAO

Quantidade

Unidade

53 - EXECUCAO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0131 - ESCOLA

1,00

UNIDADES

5. Observações

O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A CONSTRUCAO DE 01 (UMA) ESCOLA RURAL COM 02 (DUAS) SALAS NA FAZENDA NEMESIO BANDEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE PORTO FRANCO/MA, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES DO TERMO DE COMPROMISSO - PAR NUMERO 34760/2014 - FNDE, PROJETO BASICO E DEMAIS ANEXOS CONSTATANTE DO PROCESSO, TOMADA DE PRECO 035/ 2014 - CPL

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

ABIGAIL LOBAO FERREIRA - CPF: 332.520.333-72

Local

data

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO FRANCO - CNPJ: 06.208.946/0001-24

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 167,68

Pago em: 10/12/2014

Nosso Número: 8200845364



**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM
ATESTADO**
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Página 1/9



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Interessado(a)

Profissional: ABIGAIL LOBAO FERREIRA

Registro: 110349546-1

CPF: 332.520.333-72

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data Inicial: 10/03/1994

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUCAO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO

Data de Formação: 07/05/1993

PÓS - ENGENHARIA

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

Instituição de Ensino: FACULDADE ATENAS MARANHENSE

Data de Formação: 20/12/2008

Empresa Contratada

SAMBAIBA CONSTRUCOES LTDA

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

ART(s)

00011034954615126210

Certidão nº 777430/2017
21/03/2017, 15:40
Chave de Impressão: 4cw66

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

Tomada de preço nº 036/2014 – CP.

Local de realização, bairro São Francisco e Vila Lobão, do Município de Porto Franco.

Período de realização 18/11/2014 até 05/10/2016.

Contratante Prefeitura Municipal de Porto Franco, CNPJ 06.208.946/0001-24.


Contratada Sambaíba Construções Ltda., CNPJ 10.561.407/0001-41.

Abigail Lobão Ferreira, CREA 1103495461.


Acompanhou a execução a construção de 02 (duas) academias de saúde, no valor de R\$ 226.466,90 (duzentos e vinte e seis mil quatrocentos sessenta e seis reais e noventa centavos) conforme planilha em anexo.

Por ser verdade firmo o presente.

Porto Franco – MA, 17 de outubro de 2016



Anderson Marinho Filho
Prefeito Municipal



Rosileide Ferreira Silva
CREA 6964-D/MA

Praça Demétrio Milhomem, 10 – Centro – Porto Franco-MA – CEP 65970-000 CNPJ: 06.208.946/0001-24
Fone/Fax: (99) 3571-2645/2540 E-mail: pref_pf@hotmail.com

Certidão nº 777430/2017
21/03/2017, 15:40

Chave de Impressão: 4cw66

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2017 e contém 9 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777430/2017, emitida em 21/03/2017



SAMBAÍBA

CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ: 10.561.407/0001-41 **41973**
INSC. EST.: 12.310.617-6



gina 3/9

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO 036/2014
DATA: 10 DE SETEMBRO DE 2014 AS 10:00 H
OBRA: CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE
VILA LOBAO MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO

[Assinatura]
Sambaíba Construções Ltda
CNPJ: 10.561.407/0001-41

Item	Descrição do item	und	qtd	Vr.unit	Valor
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				2.235,19
1.1	Placa da obra - pintada/fixada estrutura de madeira	m²	3	337,77	1.013,31
1.2	Locação da obra por m² construído	m²	156,3	7,82	1.221,88
2	INFRAESTRUTURA				7.006,73
2.1	Escavação manual de solo de 1ª até 1,50m	m²	3,96	27,51	108,94
2.2	Escavação manual de solo para estacas até 3m	m³	1,34	47,17	63,21
2.3	Sapata em concreto armado Fck 20MPa - Completa	m³	1,13	1.692,00	1.911,96
2.4	Viga baldrame concreto armado Fck 20MPa - Completa	m³	2,75	1.692,00	4.653,00
2.5	Reaterro, nivelamento e compactação manual de solo	m³	5,22	31,45	164,17
2.6	Impermeabilização tipo 2 (IGOLFLEX) - vigas baldrame	m²	15,35	6,87	105,45
3.0	SUPRAESTRUTURA				4.382,28
3.1	Pilar em concreto armado Fck 20MPa - Completa	m³	0,67	1.692,00	1.133,64
3.2	Viga cinta concreto armado Fck 20MPa - Completa	m³	1,92	1.692,00	3.248,64
4.0	PAREDES E PAINÉIS				3.540,60
4.1	Alvenaria tij. 6furos de 10cm - j10mm ci-ar-ar 1:2:8	m²	105	33,72	3.540,60
5.0	COBERTURA				33.856,92
	Estrutura madeira aplainada/imunizada para telha barro	m²	146,4	109,90	16.089,36
5.1	barro	m²	146,4	46,00	6.734,40
5.2	Cobertura com telha barro	m²	138,7	66,64	9.244,30
5.3	Forro pvc largura 10cm, e=8mm - incluso estrutura de suporte	m²	48,4	36,96	1.788,86
5.4	Espelho em PVC L=15cm E=2cm para acabamento lateral de telhados	m	48,4	36,96	1.788,86
6.0	VIDROS, ABERTURAS				6.271,82
6.1	Porta externa de madeira maciça 90x210	unid.	4	612,10	2.448,40
6.2	Janela correr alumínio/vidro 8mm fumê 150x120cm	unid.	2	1.110,89	2.221,78
6.3	Janela Basculante em chapa de aço	unid.	2	87,80	175,60
6.4	Ferragens completa para portas de madeira	unid.	4	72,25	289,00
6.5	Pedra granito verde ubatuba para portas janelas externas 17cm	m	7,8	102,39	798,64

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777430/2017, emitida em 21/03/2017



Certidão nº 777430/2017
21/03/2017, 15:40

Chave de Impressão: 4cw66

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2017 e contém 9 folhas

AV. Valentin da Silva Aguiar, 352 - Centro - Fone: (99) 3571-3119 - CEP: 65970-000 - Porto Franco-MA

6.6	Vergas e contravergas em portas e janelas	m²	0,2	1.692,00	338,40
7.0	REVESTIMENTOS, DECORATIVOS E PINTURA				12.223,99
7.1	REVESTIMENTOS				
	Chapisco interno e externo para reboco - preparo e aplicação	m²	200	4,81	962,00
7.1.1	Reboco - Massa Única 15mm - Argamassa Regular	m²	200	15,57	3.114,00
7.1.2	Revestimento cerâmico p/ cozinha - PEI - 4 - c/ arg. colante + rej.	m²	112	28,61	3.204,32
7.1.3	Revestimento cerâmico p/ paredes externas - PEI - 4 - c/ arg. colante + rej.	m²	90	28,61	2.574,90
7.1.4	Revestimento cerâmico p/ pilares - PEI - 4 - c/ arg. colante + rej.	m²	18	28,61	514,98
7.1.5	7.2 Pintura				
7.2.1	Selador acrílico interno e externo - 1 demão	m²	105	2,57	269,85
7.2.2	Textura acrílica externo p/ viga cinta - 1 demão	m²	30,71	15,68	481,53
7.2.3	Massa corrida PVA - interior - 2 demãos	m²	42,13	8,44	355,58
7.2.4	Pintura acrílica sobre revest. acrílico interno - 2 demãos	m²	42,13	8,80	370,74
7.2.5	Pintura acrílica sobre revest. acrílico externo na viga cinta - 2 demãos	m²	30,71	8,80	270,25
7.2.6	Pintura esmalte sobre portas em madeira - 2 demãos	m²	7,56	14,00	105,84
8.0	PAVIMENTAÇÃO				10.346,73
8.1	Pavimentacao cozinha / deposito				
8.1.1	Lastro de pedra brita 5cm	m³	1,42	188,20	267,24
8.1.2	Lastro de concreto traço 1:3:5 (cimento - areia - pedra), espessura 5cm, preparo manual	m²	28,47	24,02	683,85
8.1.3	Regularização de piso base para argamassa traço 1:3 e=2,00cm	m²	28,47	15,21	433,03
8.1.4	Piso cerâmico 40x40 PI-4 com argamassa colante	m²	28,47	26,51	754,74
8.2	Pavimentação Área de Vivência				
8.2.1	Fornecimento de pó de pedra compactado e=2,50cm	m³	77,25	105,67	8.163,01
8.2.2	Fornecimento de rejunte de areia fina e=0,70cm	m³	0,45	99,68	44,86
9.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA				2.281,32
9.1	Interruptor simples embutir - inclusive caixa 2x4"	pto	6	59,10	354,60
9.2	Tomada simples de embutir - inclusive caixa 2x4"	pto	11	59,10	650,10
9.3	Luminária fluorescente 2x40W 220V	pto	10	95,16	951,60
9.4	Quadr de cargas para 06 disjuntores	unid.	1	167,42	167,42
9.5	Disjuntor Monopolar 20A/30A	unid.	4	39,40	157,60
10.0	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS				3.495,44

Sambaíba Construções Ltda.
CNPJ: 10.561.407/0001-41

Robileide Ferreira Silva
ENG. CIVIL - ESCRITÓRIO DE ENGENHARIA
CREA - 1864 - OMA
CPF: 755.258.283-51

AV. Valentin da Silva Aguiar, 352 - Centro - Fone: (99) 3571-3119 - CEP: 65970-000 - Porto Franco-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777430/2017, emitida em 21/03/2017



Certidão nº 777430/2017
21/03/2017, 15:40
Chave de Impressão: 4cw66
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2017 e contém 9 folhas



10.1 Torneira metálica giratória p/ lavatório - 1/4 de volta	unid.	2	113,28	226,56
10.2 Torneira metálica fixa p/ banheiro	unid.	2	54,18	108,36
10.3 Vaso sanitário com caixa suspensa	unid.	2	192,08	384,16
10.4 Registro de gaveta	unid.	2	65,01	130,02
10.5 Caixa de gordura 60x60	unid.	1	78,80	78,80
10.6 Caixa de passagem 60x60	unid.	1	78,80	78,80

Fossa septica em alvenaria de tijolo ceramico macico dimensoes externas 1,90x1,10x1,40m, 1.500 litros, revestida internamente com barra lisa, com tampa em

10.7 concreto armado com espessura 8cm	unid.	1	1.071,01	1.071,01
--	-------	---	----------	----------

Sumidouro em alvenaria de tijolo ceramico macico diametro 1,20m e altura 5,00m, com tampa em

10.8 concreto armado diametro 1,40m e espessura 10cm	unid.	1	1.417,73	1.417,73
--	-------	---	----------	----------

11.0 COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA				144,43
------------------------------------	--	--	--	---------------

11.1 Limpeza da obra	m²	110,3	1,31	144,43
----------------------	----	-------	------	--------

12.0 APARELHOS				27.448,00
-----------------------	--	--	--	------------------

12.1 Maquina de biceps ou triceps apadef aplicação	unid.	1	4.488,00	4.488,00
--	-------	---	----------	----------

12.2 Aparelho para abdominal duplo	unid.	1	1.830,00	1.830,00
------------------------------------	-------	---	----------	----------

12.3 Aparelho de peitoral duplo	unid.	1	3.050,00	3.050,00
---------------------------------	-------	---	----------	----------

12.4 Aparelho simulador de cavalgada duplo standart	unid.	1	3.180,00	3.180,00
---	-------	---	----------	----------

12.5 Maquina remada sentada apadef aplicado	unid.	1	5.050,00	5.050,00
---	-------	---	----------	----------

12.6 Maquina abdominal apadef	unid.	1	5.050,00	5.050,00
-------------------------------	-------	---	----------	----------

12.7 Aparelho simulador de caminhada duplo atandard	unid.	1	2.850,00	2.850,00
---	-------	---	----------	----------

12.8 Aparelho press duplo standart	unid.	1	1.950,00	1.950,00
------------------------------------	-------	---	----------	----------

TOTAL 113.233,45

[Assinatura]
Sambaíba Construções Ltda
CNPJ: 10.561.407/0001-41

[Assinatura]
Rosileide Ferreira Silva
ENGENHEIRA DE SEGURANÇA DO TRABALHO
CREA - 0964 - DTA
CPF: 755.298.283-91

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777430/2017, emitida em 21/03/2017



Certidão nº 777430/2017
21/03/2017, 15:40
Chave de Impressão: 4cw66
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2017 e contém 9 folhas



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO 036/2014
DATA: 10 DE SETEMBRO DE 2014 AS 10:00 H
OBRA: CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE
VILA SÃO FRANCISCO MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO

Item	Descrição do item	und	qtd	Vr.unit	Valor
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				2.235,19
1.1	Placa da obra - pintada/fixada estrutura de madeira	m²	3	337,77	1.013,31
1.2	Locação da obra por m² construído	m²	156,3	7,82	1.221,88
2	INFRAESTRUTURA				7.006,73
2.1	Escavação manual de solo de 1ª até 1,50m	m²	3,96	27,51	108,94
2.2	Escavação manual de solo para estacas até 3m	m³	1,34	47,17	63,21
2.3	Sapata em concreto armado Fck 20MPa - Completa	m³	1,13	1.692,00	1.911,96
2.4	Viga baldrame concreto armado Fck 20MPa - Completa	m³	2,75	1.692,00	4.653,00
2.5	Reaterro, nivelamento e compactação manual de solo	m³	5,22	31,45	164,17
2.6	Impermeabilização tipo 2 (IGOLFLEX) - vigas baldrame	m²	15,35	6,87	105,45
3.0	SUPRAESTRUTURA				4.382,28
3.1	Pilar em concreto armado Fck 20MPa - Completa	m³	0,67	1.692,00	1.133,64
3.2	Viga cinta concreto armado Fck 20MPa - Completa	m³	1,92	1.692,00	3.248,64
4.0	PAREDES E PAINÉIS				3.540,60
4.1	Alvenaria tij. 6furos de 10cm - j10mm ci-ar-ar 1:2:8	m²	105	33,72	3.540,60
5.0	COBERTURA				33.856,92
	Estrutura madeira aplainada/imunizada para telha				
5.1	barro	m²	146,4	109,90	16.089,36
5.2	Cobertura com telha barro	m²	146,4	46,00	6.734,40
5.3	Forro pvc largura 10cm, e=8mm - incluso estrutura de suporte	m²	138,7	66,64	9.244,30
5.4	Espelho em PVC L=15cm E=2cm para acabamento lateral de telhados	m	48,4	36,96	1.788,86
6.0	VIDROS, ABERTURAS				6.271,82
6.1	Porta externa de madeira maciça 90x210	unid.	4	612,10	2.448,40
6.2	Janela correr alumínio/vidro 8mm fumê 150x120cm	unid.	2	1.110,89	2.221,78
6.3	Janela Basculante em chapa de aço	unid.	2	87,80	175,60
6.4	Ferragens completa para portas de madeira	unid.	4	72,25	289,00
6.5	Pedra granito verde ubatuba para portas janelas externas 17cm	m	7,8	102,39	798,64

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777430/2017, emitida em 21/03/2017



Certidão nº 777430/2017
21/03/2017, 15:40

Chave de Impressão: 4cw66

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2017 e contém 9 folhas



6.6	Vergas e contravergas em portas e janelas	m³	0,2	1.692,00	338,40
7.0	REVESTIMENTOS, DECORATIVOS E PINTURA				12.223,99
7.1	REVESTIMENTOS				
	Chapisco interno e externo para reboco - preparo e				
7.1.1	aplicação	m²	200	4,81	962,00
	Reboco - Massa Única 15mm - Argamassa Regular				
7.1.2	ci-ca-ar 1:2:8	m²	200	15,57	3.114,00
	Revestimento cerâmico p/ cozinha - PEI - 4 - c/ arg.				
7.1.3	colante + rej.	m²	112	28,61	3.204,32
	Revestimento cerâmico p/ paredes externas - PEI - 4 -				
7.1.4	c/ arg. colante + rej.	m²	90	28,61	2.574,90
	Revestimento cerâmico p/ pilares - PEI - 4 - c/ arg.				
7.1.5	colante + rej.	m²	18	28,61	514,98
7.2	Pintura				
7.2.1	Selador acrílico interno e externo - 1 demão	m²	105	2,57	269,85
7.2.2	Textura acrílica externo p/ viga cinta - 1 demão	m²	30,71	15,68	481,53
7.2.3	Massa corrida PVA - interior - 2 demãos	m²	42,13	8,44	355,58
	Pintura acrílica sobre revest. acrílico interno - 2				
7.2.4	demãos	m²	42,13	8,80	370,74
	Pintura acrílica sobre revest. acrílico externo na viga				
7.2.5	cinta - 2 demãos	m²	30,71	8,80	270,25
7.2.6	Pintura esmalte sobre portas em madeira - 2 demãos	m²	7,56	14,00	105,84
8.0	PAVIMENTAÇÃO				10.346,73
8.1	Pavimentação cozinha / depósito				
8.1.1	Lastro de pedra brita 5cm	m³	1,42	188,20	267,24
	Lastro de concreto traço 1:3:5 (cimento - areia -				
8.1.2	pedra), espessura 5cm, preparo manual	m²	28,47	24,02	683,85
	Regularização de piso base para argamassa traço 1:3				
8.1.3	e=2,00cm	m²	28,47	15,21	433,03
8.1.4	Piso cerâmico 40x40 PI-4 com argamassa colante	m²	28,47	26,51	754,74
8.2	Pavimentação Área de Vivência				
8.2.1	Fornecimento de pó de pedra compactado e=2,50cm	m³	77,25	105,67	8.163,01
8.2.2	Fornecimento de rejunte de areia fina e=0,70cm	m³	0,45	99,68	44,86
9.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA				2.281,32
9.1	Interruptor simples embutir - inclusive caixa 2x4"	pto	6	59,10	354,60
9.2	Tomada simples de embutir - inclusive caixa 2x4"	pto	11	59,10	650,10
9.3	Luminária fluorescente 2x40W 220V	pto	10	95,16	951,60
9.4	Quadr. de cargas para 06 disjuntores	unid.	1	167,42	167,42
9.5	Disjuntor Monopolar 20A/30A	unid.	4	39,40	157,60
10.0	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS				3.495,44

Sambaíba Construções Ltda.
CNPJ: 10.561.407/0001-41

Resposta Técnica
Eng. Carlos Roberto de Jesus
CREA - MA - 0148
CNPJ: 12.310.617-6

10.1 Torneira metálica giratória p/ lavatório - 1/4 de volta	unid.	2	113,28	226,56
10.2 Torneira metálica fixa p/ banheiro	unid.	2	54,18	108,36
10.3 Vaso sanitário com caixa suspensa	unid.	2	192,08	384,16
10.4 Registro de gaveta	unid.	2	65,01	130,02
10.5 Caixa de gordura 60x60	unid.	1	78,80	78,80
10.6 Caixa de passagem 60x60	unid.	1	78,80	78,80

Fossa septica em alvenaria de tijolo ceramico macico
dimensoes externas 1,90x1,10x1,40m, 1.500 litros,
revestida internamente com barra lisa, com tampa em

10.7 concreto armado com espessura 8cm	unid.	1	1.071,01	1.071,01
--	-------	---	----------	----------

Sumidouro em alvenaria de tijolo ceramico macico
diametro 1,20m e altura 5,00m, com tampa em

10.8 concreto armado diametro 1,40m e espessura 10cm	unid.	1	1.417,73	1.417,73
--	-------	---	----------	----------

11.0 COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA				144,43
------------------------------------	--	--	--	---------------

11.1 Limpeza da obra	m²	110,3	1,31	144,43
----------------------	----	-------	------	--------

12.0 APARELHOS				27.448,00
-----------------------	--	--	--	------------------

12.1 Maquina de biceps ou triceps apadef aplicação	unid.	1	4.488,00	4.488,00
--	-------	---	----------	----------

12.2 Aparelho para abdominal duplo	unid.	1	1.830,00	1.830,00
------------------------------------	-------	---	----------	----------

12.3 Aparelho de peitoral duplo	unid.	1	3.050,00	3.050,00
---------------------------------	-------	---	----------	----------

12.4 Aparelho simulador de cavalgada duplo standart	unid.	1	3.180,00	3.180,00
---	-------	---	----------	----------

12.5 Maquina remada sentada apadef aplicado	unid.	1	5.050,00	5.050,00
---	-------	---	----------	----------

12.6 Maquina abdominal apadef	unid.	1	5.050,00	5.050,00
-------------------------------	-------	---	----------	----------

12.7 Aparelho simulador de caminhada duplo atandard	unid.	1	2.850,00	2.850,00
---	-------	---	----------	----------


12.8 Aparelho press duplo standart	unid.	1	1.950,00	1.950,00
------------------------------------	-------	---	----------	----------

TOTAL 113.233,45

[Assinatura]
Sambaíba Construções Ltda.
CNPJ: 10.561.407/0001-41

[Assinatura]
Rosilene Ferreira Sili
ENGR. CIVIL E ENGR. DE SEGURANÇA DO TRABALHO
CREA: 9964 - D/MA
CPF: 755.258.283-91

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão,
vinculado à Certidão nº 777430/2017, emitida em
21/03/2017



Certidão nº 777430/2017
21/03/2017, 15:40

Chave de Impressão: 4cw66

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2017 e contém 9 folhas




Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

ART ART
Nº 00011034954615126210



Página 9/9

1. Responsável Técnico

ABIGAIL LOBAO FERREIRA

Título profissional: ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ENGENHEIRO CIVIL

Empresa contratada: SAMBAIBA CONSTRUÇÕES LTDA

RNP: 110349546-1

Registro: 000001046-8

2. Contratante

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL PORTO FRANCO

PRACA DEMETRIO MILHOMEM, 10

Complemento:

Cidade: IMPERATRIZ

País: Brasil

Telefone: 9935712645

Contrato: Não especificado

Valor: R\$ 226.466,00

Ação Institucional: Outros

Bairro: CENTRO

UF: MA

CPF/CNPJ: 06.208.946/0001-24

Nº:

CEP: 65970000

Email: pref-pf@hotmail.com

Celebrado em:

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Situação: BAIXA DE ART

Atendido: SIM

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

Descrição:

Data da Situação: 09/02/2017

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL PORTO FRANCO

MUNICIPIO DE PORTO FRANCO

Complemento:

Cidade: PORTO FRANCO

Telefone:

Coordenadas Geográficas: Latitude:

Data de Início: 18/11/2014

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Email: pref-pf@hotmail.com

Longitude:

Previsão de término: 18/05/2015

Bairro: CENTRO

UF: MA

CPF/CNPJ: 06.208.946/0001-24

Nº:

CEP: 65970000

4. Atividade Técnica

1 - ATUACAO

53 - EXECUCAO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0109 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS ESPECIAIS

Quantidade

2,00

Unidade

UNIDADES

5. Observações

O PRESENTE CONTRATO COM TOMADA DE PREÇO DE NÚMERO 036/2014, CPL, TEM POR OBJETO A CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) ACADEMIAS DA SAÚDE NO MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO- MA, CONFORME PORTARIA NÚMERO 1.401, 15/06/2011 DO MINISTÉRIO DE SAÚDE, MEDIANTE AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO PROJETO BÁSICO E DEMAIS ANEXOS, PRAZO DE EXECUÇÃO DE 180 DIAS.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

ABIGAIL LOBAO FERREIRA - CPF: 332.520.333-72

Local

data

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO FRANCO - CNPJ: 06.208.946/0001-24

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 167,68

Pago em: 10/12/2014

Nosso Número: 8200845367



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA



Página 1/11

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

930842/2025

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: JÚLIO SÉRGIO SIQUEIRA BAYMA
Registro: 1105229998MA RNP: 1105229998
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: MA20250923306 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO
Empresa contratada: **CONSTRUMAIS - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**

Registrada em: 10/06/2025 Baixada em: 11/06/2025
Participação técnica: INDIVIDUAL

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS**

CPF/CNPJ: 01.612.668/0001-52

Endereço do contratante: RUA JOAO DA SILVA FABRICANTE

Nº: SN

Complemento:

Bairro: RESIDENCIAL JK

Cidade: BOM JESUS DAS SELVAS

UF: MA

CEP: 65395000

Contrato: 001.2022.011.2022

Celebrado em: 23/09/2022

Valor do contrato: R\$ 1.980.110,08

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA RUA PRAÇA PAÇO MUNICIPAL

Nº: SN

Complemento:

Bairro: RESIDENCIAL JK

Cidade: BOM JESUS DAS SELVAS

UF: MA

CEP: 65395000

Coordenadas Geográficas: -4.489315, -46.857179

Data de início: 29/09/2022

Conclusão efetiva: 29/09/2023

Finalidade: Escolar

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS**

CPF/CNPJ: 01.612.668/0001-52

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 980.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 20.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 49 - Execução de obra 8.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 20.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 49 - Execução de obra 980.00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 980.00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 980.00 metro quadrado;**

Observações

Construção de uma unidade escolar de ensino fundamental com sete salas de aula e uma biblioteca no Bairro Nestor Lemes no município de Bom Jesus das Selvas/MA, de acordo com as especificações e condições estabelecidas no edital da Tomada de Preços Nº 006/2022, conforme na planilha de preços anexa ao processo licitatório e a este instrumento contratual, Processo adm. Nº 011/2022, e contrato 001.2022.011.2022

Informações Complementares

- 'O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 12.0.4; 13 COMPLETO; 20.4; 20.5; 20.6; 20.7; 20.14; 20.15; por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional.'

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 18/07/2025, às 09:48.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA



Página 2/11

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 930842/2025
18/07/2025, 08:08
AD0cc

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: AD0cc





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS
CNPJ: 01.612.668/0001-52

PREFEITURA DE
BOM JESUS
DAS SELVAS
TERMO DE REGISTRO E AUTENTICAÇÃO



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins legais de direito que a empresa **CONSTRUMAIS – CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n.º **18.166.662/0001-00**, estabelecida na Rua 21 de Abril, 215, Cidade Nova, João Lisboa, CEP: 65.922-000, Maranhão, através de seu responsável técnico, **JÚLIO SÉRGIO SIQUEIRA BAYMA**, Engenheiro Civil, CREA-MA: 1105229998MA. Executou e concluiu de forma satisfatória todas as atividades nos termos do contrato n.º **001.2022.011.2022**, conforme abaixo descrito:


DADOS DO CONTRATO	
Nº CONTRATO:	001.2022.011.2022
Nº PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:	Nº 011/2022
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2022
CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA SELVAS
CNPJ:	01.612.668/0001-52
ENDEREÇO DOS SERVIÇOS:	RUA PRAÇA PAÇO MUNICIPAL, SN, BAIRRO: RESIDENCIAL JK, CIDADE: BOM JESUS DAS SELVAS, UF: MA
CONTRATADA:	CONSTRUMAIS – CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ:	18.166.662/0001-00
VALOR TOTAL DO CONTRATO:	R\$ 1.980.110,08 (UM MILHÃO NOVECENTOS E OITENTA MIL CENTO E DEZ REAIS E OITO CENTAVOS).
FISCAL DO CONTRATO:	ROZILENE FERREIRA SILVA
CPF:	346.013.923-49
CARGO:	ENGENHEIRA FISCAL DO MUNICÍPIO
CREA-MA:	1104201925
PORTARIA:	033/2021 de: 04/01/2021
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	JÚLIO SÉRGIO SIQUEIRA BAYMA
CREA-MA:	1105229998MA
CELEBRADO EM:	26/09/2022
VIGÊNCIA INICIAL:	29/09/2022
VIGÊNCIA FINAL:	29/09/2023
OBJETO	
Construção de uma unidade escolar de ensino fundamental com sete salas de aula e uma biblioteca no Bairro Nestor Lemes no município de Bom Jesus das Selvas/MA, de acordo com as especificações e condições estabelecidas no edital da Tomada de Preços Nº 006/2022, conforme na planilha de preços anexa ao processo licitatório e a este instrumento contratual, Processo adm. Nº 011/2022. e contrato 001.2022.011.2022	
DADO DA ART'S	
ART DE EXECUÇÃO:	MA20250923306

A comprovação no que diz respeito ao desenvolvimento de atividade (s), projeto(s)/ação(es), realizadas(os), referentes à matéria do objeto, estão relacionadas no Histórico anexo, demonstrando a execução com qualidade, não existindo, até a presente data, fatos que desabonem a conduta e a responsabilidade da entidade com as obrigações assumidas, confirmando assim a capacidade técnica, física e operacional para a execução do que foi proposto.

João Lisboa-MA, 11 de Junho de 2025

ROZILENE FERREIRA SILVA:34601392349
Assinado de forma digital por
ROZILENE FERREIRA
SILVA:34601392349
Dados: 2025.06.11 16:03:43 -03'00'
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS/MA
ROZILENE FERREIRA SILVA
CPF: 346.013.923-49
Engenheira Civil - CREA/MA: 1104201925
ENGENHEIRA FISCAL DO MUNICÍPIO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 930842/2025, em 18/07/2025




Certidão nº 930842/2025
18/07/2025, 09:48
Chave de Impressão: AD0cc
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/07/2025 e contém 9 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS
CNPJ: 01.612.668/0001-52



Página 4/11

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS


OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL COM SETE SALAS DE AULA E UMA BIBLIOTECA NO BAIRRO NESTOR LEMES.

LOCAL: MUNICÍPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS/MA

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit com BDI	Total
1			SERVIÇOS INICIAIS				102.563,72
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	6	396,67	2.380,02
1.2	012031	SBC	INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA/ LUZ/ FORCA/ ESGOTOS	UN	1	9.294,24	9.294,24
1.3	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAO E PEQUENAS ARVORES (DIÁMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	m²	2325	0,33	767,25
1.4	74077/001	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS	m²	1165,46	13,68	15.943,49
1.5	98459	SINAPI	PONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO	m²	462	160,56	74.178,72
2			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA				34.283,50
2.1	00006077	SINAPI	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	582,73	41,02	23.903,58
2.2	79472	SINAPI	REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	m²	2325	0,73	1.697,25
2.3	72887	SINAPI	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	M3XKM	5827,3	1,49	8.682,67
3			INFRA-ESTRUTURA-VIGAS BALDRAMES E BLOCOS				143.218,35
3.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	316,66	68,08	21.558,21
3.2	94097	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	m²	355,23	5,12	1.818,77
3.3	94962	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5:4:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	17,76	337,45	5.993,11
3.4	95952	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	41,87	2.560,95	107.226,97
3.5	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	244,78	27,05	6.621,29
4			SUPERESTRUTURA - PILARES E VIGAS				72.218,79
4.1	95952	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	28,2	2.560,95	72.218,79
5			ALVENARIA DE VEDAÇÃO EDIFICAÇÃO				178.408,55
5.1	89168	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m²	1780	87,19	155.198,20
5.2	73935/002	SINAPI	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM	m²	36	104,69	3.768,84
5.3	102253	SINAPI	DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM,	m²	21,6	900,07	19.441,51

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 930842/2025, em 18/07/2025 emitida



Certidão nº 930842/2025

18/07/2025, 09:48

Chave de Impressão: AD0cc

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/07/2025 e contém 9 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS
CNPJ: 01.612.668/0001-52



Página 5/11

6			ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021						
			ESQUADRIAS					76.799,64	
6.1	90823	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	19	433,72		8.240,68	
6.2	90822	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	10	347,51		3.475,10	
6.3	90806	SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P	UN	29	366,96		10.641,84	
6.4	100659	SINAPI	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	293,8	10,87		3.193,60	
6.5	90831	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	11	152,81		1.680,91	
6.6	100701	SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	m²	16,86	716,43		12.079,00	
6.7	74136/001	SINAPI	PORTA DE ACO DE ENROLAR TIPO GRADE, CHAPA 16	m²	2,2	1.658,49		3.648,67	
6.8	90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	18	173,25		3.118,50	
6.9	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	40,5	374,17		15.153,88	
6.10	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	18,4	137,90		2.537,36	
6.11	93188	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	35,46	107,84		3.824,00	
6.12	93198	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	90	42,25		3.802,50	
6.13	93182	SINAPI	VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	90	60,04		5.403,60	
7			COBERTURA					423.017,45	
7.1	72111	SINAPI	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELIÇAS, VAO LIVRE DE 15M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	m²	980	183,24		179.575,20	
7.2	94207	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	980	62,32		61.073,60	
7.3	94223	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	115,34	111,19		12.824,65	
7.4	96486	SINAPI	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	980	99,57		97.578,60	
7.5	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	280	111,19		31.133,20	
7.6	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	300	67,54		20.262,00	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 930842/2025, em 18/07/2025 emitida



Certidão nº 930842/2025

18/07/2025, 09:48

Chave de Impressão: AD0cc

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/07/2025 e contém 9 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS
CNPJ: 01.612.668/0001-52



Página 6/11

7.7	94226	SINAPI	SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNIO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	980	20,99	20.570,20
8			IMPERMEABILIZAÇÃO				3.575,99
8.1	74106/001	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	m²	280,47	12,75	3.575,99
9			REVESTIMENTOS DE PAREDES				185.680,24
9.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	3614,72	3,63	13.121,43
9.2	87553	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	3614,72	16,39	59.245,26
9.3	87547	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	2820,21	20,67	58.293,74
9.4	87265	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	794,51	69,25	55.019,81
10			PAVIMENTAÇÃO				111.058,97
10.1	87620	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	m²	1024	27,47	28.129,28
10.2	101752	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020	m²	1024	45,04	46.120,96
10.3	94992	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	76,15	95,81	7.295,93
10.4	93679	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	m²	360	81,98	29.512,80
11			PINTURA				97.259,86
11.1	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	m²	2820,21	13,87	39.116,31
11.2	88496	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	m²	0	24,60	0,00
11.3	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMAIO. AF_06/2014	m²	2820,21	2,38	6.712,09
11.4	88484	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMAIO. AF_06/2014	m²	0	2,75	0,00
11.5	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	m²	2820,21	15,32	43.205,61
11.6	74145/001	SINAPI	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSO UMA DEMAIO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZAÇÃO DE REVOLVER (AR-COMPRESSO).	m²	119,4	22,45	2.680,53
11.7	74133/002	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS	m²	132	21,83	2.881,56
11.8	73739/001	SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m²	132	20,18	2.663,76
12			INSTALAÇÃO ELÉTRICA				136.215,35
12.0.1			QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO LUZ E FORÇA				2.921,04

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 930842/2025, em 18/07/2025 emitida



Certidão nº 930842/2025

18/07/2025, 09:48

Chave de Impressão: AD0cc

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/07/2025 e contém 9 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS
CNPJ: 01.612.668/0001-52



Página 7/11

12.0.1.1	74131/007	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2	1.460,52	2.921,04
12.0.2			DISJUNTORES				3.842,80
12.0.2.1	74130/004	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	40	96,07	3.842,80
12.0.3			LUMINARIAS				57.992,88
12.0.3.1	73953/008	SINAPI	LUMINARIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATORES DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADAS FLUORESCENTES 2X2X36W, COMPLETAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	100	551,22	55.122,00
12.0.3.2	97608	SINAPI	LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020	UN	16	179,43	2.870,88
12.0.4			ENTRADA DE ENERGIA				2.112,15
12.0.4.1	101509	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, TRIFASICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020	UN	1	2.112,15	2.112,15
12.0.6			PONTOS DE LUZ/ TOMADA E INTERRUPTOR				63.825,89
12.0.6.1	3395	ORSE	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"	un	145	277,59	40.250,55
12.0.6.2	3278	ORSE	Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"	pt	26	202,18	5.256,68
12.0.6.3	3298	ORSE	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento	pt	48	226,72	10.882,56
12.0.6.4	3292	ORSE	Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", incluindo conjunto astop/30a-220v, inclusive aterramento	pt	12	339,47	4.073,64
12.0.6.5	3281	ORSE	Ponto de interruptor 02 seções (2 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"	pt	2	205,57	411,14
12.0.6.6	92022	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	26	33,85	880,10
12.0.6.7	92002	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	30	38,10	1.143,00
12.0.6.8	91954	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2	21,40	42,80
12.0.6.9	92003	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	18	42,63	767,34
12.0.6.10	00038093	SINAPI	ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2". PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	48	2,46	118,08
12.0.7			ENTRADA DE ENERGIA				5.520,59
12.0.7.1	00003406	SINAPI	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO PINO MONOCORPO, PARA TENSAO DE *15* KV	UN	2	37,47	74,94
12.0.7.2	88544	SINAPI	ARMAÇAO SECUNDARIA OU REX COMPLETA PARA DUAS LINHAS-FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	2	122,73	245,46
12.0.7.3	91934	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	30	27,34	820,20
12.0.7.4	72259	SINAPI	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6	17,53	105,18
12.0.7.5	91932	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100	17,85	1.785,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 930842/2025, em 18/07/2025 em



Certidão nº 930842/2025
18/07/2025, 09:48

Chave de Impressão: AD0cc

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/07/2025 e contém 9 folhas






ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS
CNPJ: 01.612.668/0001-52



Página 8/11

12.0.7.6	91873	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	50	19,68	984,00
12.0.7.7	96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2017	UN	1	174,01	174,01
12.0.7.8	92982	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	20	21,87	437,40
12.0.7.9	91856	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	80	11,18	894,40
13			INSTALAÇÃO TELEFÔNICA				3.330,10
13.1	98400	SINAPI	CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2019	M	150	15,44	2.316,00
13.2	73768/009	SINAPI	CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	150	1,61	241,50
13.3	72337	SINAPI	TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8	26,91	215,28
13.4	83370	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1	285,81	285,81
13.5	73749/001	SINAPI	CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R1 0,60X0,35X0,50M EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL	UN	1	271,51	271,51
14			INSTALAÇÃO HIDRAULICA				5.245,23
14.1	023219	SBC	PONTO DE AGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDÁVEL PARA LAVATORIO	UN	8	91,61	732,88
14.2	052711	SBC	PONTO DE AGUA FRIA PARA BEBEDOURO	UN	1	331,93	331,93
14.3	052713	SBC	PONTO DE AGUA FRIA PARA CUBAS DE ACO INOXIDÁVEL	UN	3	273,92	821,76
14.4	052765	SBC	PONTO DE AGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDÁVEL PARA CHUVEIRO	UN	5	102,06	510,30
14.5	023217	SBC	PONTO DE AGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDÁVEL	UN	20	91,07	1.821,40
14.6	052703	SBC	PONTO DE AGUA FRIA PARA CUBAS DE PIA	UN	2	129,78	259,56
14.7	89865	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	M	60	12,79	767,40
15			INSTALAÇÃO DE AGUAS PLUVIAIS, TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC				13.988,85
			(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF. 10/2015				
15.1	91795	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	150	78,36	11.754,00
15.2	74166/001	SINAPI	CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	5	341,05	1.705,25
15.3	72285	SINAPI	CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	5	105,92	529,60
16			INSTALAÇÃO SANITARIAS, TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC				24.374,25
16.1	1679	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	20	92,44	1.848,80
16.2	1678	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	un	5	151,10	755,50
16.3	1683	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	11	155,07	1.705,77
16.4	8342	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 75 mm	un	8	227,83	1.822,64
16.5	053524	SBC	ESGOTO-CAIXA SIFONADA PVC ESGOTO 150x150x50mm	UN	8	209,46	1.675,68
16.6	74051/001	SINAPI	CAIXA DE GORDURA DUPLA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60,0 CM COM TAMPA -	UN	2	357,55	715,10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 930842/2025, em 18/07/2025




Certidão nº 930842/2025
18/07/2025, 09:48
Chave de Impressão: AD0cc
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/07/2025 e contém 9 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS
CNPJ: 01.612.668/0001-52



16.7	74104/001	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALACAO CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECCÃO	UN	5	219,54	1.097,70
16.8	98053	SINAPI	TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1	3.564,38	3.564,38
16.9	98080	SINAPI	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1	11.188,68	11.188,68
17			PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO				41.154,04
17.1	72553	SINAPI	EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6	288,65	1.731,90
17.2	00038774	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	UN	17	25,78	438,26
17.3	00037539	SINAPI	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 13 X 26" CM, EM PVC 2" MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	4	25,82	103,28
17.4	1523	ORSE	Fornecimento e instalação de hidrante tipo coluna completo no passeio e 100mm caixa em alvenaria de tijolos e=12cm dimensões 100x100x140cm tampa metálica e conexões	un	1	8.556,22	8.556,22
17.5	4053	ORSE	Estrutura em concreto armado p/ suporte de caixa d'água elevada em fibra de vidro 3.000l (h=5,00m), inclusive reservatório inferior em concreto armado 5.000l - Rev 01.	Un	1	30.324,38	30.324,38
18			LOUÇAS E METAIS				12.533,22
18.1	95469	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	9	275,90	2.483,10
18.2	95471	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	2	664,29	1.328,58
18.3	00000377	SINAPI	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	UN	9	37,47	337,23
18.4	190884	SBC	ASSENTO SANITARIO ELEVADO ALMOFADADO 16,5CM - ASTRA	UN	2	269,38	538,76
18.5	86919	SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	1	838,23	838,23
18.6	86935	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	1	332,87	332,87
18.7	95544	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020	UN	11	80,42	884,62
18.8	95547	SINAPI	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020	UN	6	80,82	484,92
18.9	95543	SINAPI	PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020	UN	5	102,55	512,75
18.10	99635	SINAPI	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021	UN	11	301,83	3.320,13
18.11	94794	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021	UN	4	188,15	752,60

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 930842/2025, em 18/07/2025




Certidão nº 930842/2025
18/07/2025, 09:48
Chave de Impressão: AD0cc
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/07/2025 e contém 9 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS
CNPJ: 01.612.668/0001-52



18.12	94796	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2	49,00	98,00
18.13	00011762	SINAPI	TORNEIRA METALICA CROMADA PARA JARDIM / TANQUE, COM BICO PLASTICO, CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2" OU 3/4" (REF 1153 / 1130)	UN	5	53,39	266,95
18.14	86909	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	117,48	234,96
18.15	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	9	13,28	119,52
19			SERVIÇOS DIVERSOS				31.638,76
19.1	102253	SINAPI	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	m²	20,79	900,07	18.712,45
19.2	10759	ORSE	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	m²	8,34	469,21	3.913,21
19.3	86901	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3	126,64	379,92
19.4	86915	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6	129,70	778,20
19.5	86895	SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3	389,97	1.169,91
19.6	12283	ORSE	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.20x0.60, com 03 cubas de embutir de louça, sifão plástico, válvula plástica, torneira em aço inox, inclusive rodopia 10 cm, assentada	un	2	1.935,86	3.871,72
19.7	00036081	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3 CM	UN	4	214,34	857,36
19.8	00036204	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3 CM	UN	2	181,00	362,00
19.9	2064	ORSE	Assentamento de cuba inox em bancada de mármore, inclusive fornecimento e assentamento de engate, sifão, válvula e torneira. Exclusive fornecimento da cuba inox. Rev 02	un	3	531,33	1.593,99
20			SERVIÇOS FINAIS				283.545,22
20.1	210023	SBC	LIMPEZA FINAL DE OBRAS	m²	2325	31,05	72.191,25
20.2	94277	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	240	47,86	11.486,40
20.3	94278	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	50	51,37	2.568,50
20.4	98504	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	m²	455,4	16,28	7.413,91
20.5	98516	SINAPI	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	20	487,45	9.749,00
20.6	100619	SINAPI	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	3	737,14	2.211,42
20.7	069025	SBC	POSTE AÇO CONICO 9,0m COM SUPER LED TIPO PETALA 100W 6500K	UN	3	2.547,02	7.641,06
20.8	200056	SBC	BANCO DE CONCRETO PREMOLDADO COM ENCOSTO 1.50x0,50x0,05M	M	10	435,21	4.352,10
20.9	11098	ORSE	Brinquedo - Play Aventura, modelo M-205, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar - fornecimento e montagem	un	1	14.605,22	14.605,22

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 930842/2025, em 18/07/2025



Certidão nº 930842/2025
 18/07/2025, 09:48
 Chave de Impressão: AD0cc
 O documento neste ato registrado foi emitido em 17/07/2025 e contém 9 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS
CNPJ: 01.612.668/0001-52



20.10	92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	m²	203	73,72	14.744,00
20.11	92400	SINAPI	EXECUÇÃO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015	m²	223	93,63	20.879,49
20.12	92395	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015	m²	482	93,43	45.033,26
20.13	200056	SBC	BANCO DE CONCRETO PREMOLDADO COM ENCOSTO 1,50x0,50x0,05M	M	12	435,21	5.222,52
20.14	101508	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM² E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P	UN	6	2.643,28	15.859,68
20.15	069061	SBC	POSTE CONICO CONCRETO 11.0m 2 LUMINARIAS LED 60W 6.600 LUMEN	UN	6	4.297,57	25.785,42
20.16	171692	SBC	BAIA DE ESTACIONAMENTO EM PARALELEPIPEDO SEM REJUNTAMENTO	m²	222,35	79,19	17.607,89
20.17	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	290	1,31	379,90
20.18	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	140	41,53	5.814,20


Total sem BDI 1.537.320,15
Total do BDI 442.789,93
Total Geral 1.980.110,08

João Lisboa-MA, 11 de Junho de 2025

ROZILENE FERREIRA SILVA:34601392349 Assinado de forma digital por
 ROZILENE FERREIRA
 SILVA:34601392349
 Dados: 2025.06.11 16:04:22 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS/MA
ROZILENE FERREIRA SILVA
 CPF: 346.013.923-49
 Eng. Civil CREA/MA: 1104201925
 ENG. FISCAL DO MUNICÍPIO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 930842/2025, em 18/07/2025 emitida



Certidão nº 930842/2025
 18/07/2025, 09:48
 Chave de Impressão: AD0cc
 O documento neste ato registrado foi emitido em 17/07/2025 e contém 9 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Página 1/9



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **ABIGAIL LOBÃO FERREIRA**

Registro: **1103495461MA** RNP: **1103495461**

Título profissional: **ENGENHEIRA DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ENGENHEIRA CIVIL**

Número da ART: **MA20220556383** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **08/08/2022** Baixada em: **07/10/2025**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **CONSTRUMAIS - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA SELVAS**

CPF/CNPJ: **01.612.668/0001-52**

Endereço do contratante: **RUA JOÃO FABRICANTE**

Nº: **64**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **BOM JESUS DAS SELVAS**

UF: **MA**

CEP: **65395000**

Contrato: **004/20222**

Celebrado em: **25/07/2022**

Valor do contrato: **R\$ 1.851.892,93**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **RUA JOÃO FABRICANTE**

Nº: **64**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **BOM JESUS DAS SELVAS**

UF: **MA**

CEP: **65395000**

Coordenadas Geográficas: **-4.488212, -46.848092**

Data de início: **27/07/2022**

Conclusão efetiva: **27/12/2022**

Finalidade: **Outro**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA SELVAS**

CPF/CNPJ: **01.612.668/0001-52**

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 733.82 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 733.82 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 733.82 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 49 - Execução de obra 733.82 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 733.62 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 733.82 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.6 - DE BLOCOS DE CONCRETO 49 - Execução de obra 733.82 metro quadrado;**

Observações

CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO PRÉ MOLDADO DE CONCRETO DE (01) PAVIMENTO, QUE SERÁ DE UM ALMOXARIFADO CENTRAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE BOM JESUS DA SELVA - MA, DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇOS DE Nº 004/2022, CONFORME A PLANILHA DE PREÇO ANEXA NO PROCESSO LICITATÓRIO.

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro o itens 2.5; 15 completo; 16.6; 16.7; 16.8; por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

938402/2025

Atividade concluída

Página 2/9

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 938402/2025

20/10/2025, 08:47

B6cxb

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: B6cxb





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS
CNPJ: 01.612.668/0001-52



Página 3/9

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins legais de direito que a empresa **CONSTRUMAIS - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n.º **18.166.662/0001-00**, estabelecida na Rua 21 de Abril, 215, Cidade Nova, João Lisboa, CEP: 65.922-000, Maranhão, através de seu responsável técnico, **ABIGAIL LOBÃO FERREIRA**, ENGENHEIRA CIVIL, ENGENHEIRA DE SEGURANÇA DO TRABALHO, CREA-MA: 1103495461MA. Executou e conduziu de forma satisfatória todas as atividades nos termos do contrato nº **004/2022**, conforme abaixo descrito:

DADOS DO CONTRATO	
Nº CONTRATO:	004/2022
Nº PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:	004/2022
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS DE Nº 004/2022
CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA SELVAS
CNPJ:	01.612.668/0001-52
ENDEREÇO DOS SERVIÇOS:	RUA JOÃO FABRICANTE, Nº: 64, BAIRRO: CENTRO, CIDADE: BOM JESUS DAS SELVAS, MARANHÃO
CONTRATADA:	CONSTRUMAIS - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ:	18.166.662/0001-00
VALOR TOTAL DO CONTRATO:	R\$ 1.851.892,93 (UM MILHÃO OITOCENTOS E CINQUENTA E UM MIL OITOCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS).
FISCAL DO CONTRATO:	ROZILENE FERREIRA SILVA
CPF:	346.013.923-49
CARGO:	ENGENHEIRA FISCAL DO MUNICÍPIO
CREA-MA:	1104201925
PORTARIA:	033/2021 de: 04/01/2021
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	ABIGAIL LOBÃO FERREIRA
CPF:	332.520.333-72
CREA-MA:	1103495461MA
Título profissional:	ENGENHEIRA CIVIL, ENGENHEIRA DE SEGURANÇA DO TRABALHO
CELEBRADO EM:	25/07/2022
VIGÊNCIA INICIAL:	27/07/2022
VIGÊNCIA FINAL:	27/12/2022
OBJETO	
CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO PRÉ MOLDADO DE CONCRETO DE (01) PAVIMENTO, QUE SERÁ DE UM ALMOXARIFADO CENTRAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE BOM JESUS DA SELVA - MA, DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇOS DE Nº 004/2022, CONFORME A PLANILHA DE PREÇO ANEXA NO PROCESSO LICITATÓRIO.	
DADO DA ART'S	
ART DE EXECUÇÃO:	MA20220556383

A comprovação no que diz respeito ao desenvolvimento de atividade (s), projeto(s)/ação(es), realizadas(os), referentes à matéria do objeto, estão relacionadas no Histórico anexo, demonstrando a execução com qualidade, não existindo, até a presente data, fatos que desabonem a conduta e a responsabilidade da entidade com as obrigações assumidas, confirmando assim a capacidade técnica, física e operacional para a execução do que foi proposto.

BOM JESUS DAS SELVAS - MA, 06 DE OUTUBRO DE 2025

ROZILENE FERREIRA
SILVA:34601392349

Assinado de forma digital por
ROZILENE FERREIRA
SILVA:34601392349
Dados: 2025.10.06 12:12:41 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS/MA
ROZILENE FERREIRA SILVA
CPF: 346.013.923-49
Engenheira Civil - CREA/MA: 1104201925
ENGENHEIRA FISCAL DO MUNICÍPIO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 938402/2025, em 20/10/2025




Certidão nº 938402/2025
20/10/2025, 09:46
Chave de Impressão: B6cxb
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/10/2025 e contém 7 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS
CNPJ: 01.612.668/0001-52



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO PRÉ MOLDADO DE CONCRETO DE (01) PAVIMENTO, QUE SERÁ DE UM ALMOXARIFADO CENTRAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE BOM JESUS DA SELVA – MA.

LOCAL: MUNICÍPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS/MA

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			ADMINISTRAÇÃO		
1.1	CPU 0492	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL (CV 006/2020)	MÊS	6
2			SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	6
2.2	73992/001	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	m²	733,82
2.3	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	m²	228
2.4	012199	SBC	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA- BENCH MARK	PT	1
2.5	012205	SBC	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA COM MEDIDOR E POSTE	UN	1
2.6	56	ORSE	Barracão para escritório de obra porte pequeno s=25,41m2 com materiais novos	un	1
3			REMOÇÕES E RETIRADAS		
3.1	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018	m²	1395,38
3.2	210000	SBC	BOTA FORA EM CACAMBA 5M3	UN	28
4			MOVIMENTO DE TERRA		
4.1	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	m³	41,52
4.2	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	28,69
4.3	94097	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	m²	27,68
4.4	96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	m³	43,18
4.5	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	32,81
4.6	94097	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	m²	86,35
4.7	020126	SBC	ATERRO SIMPLES COMPACTADO MEIO MANUAL	m³	214,2
5			ESTRUTURA PARA GALPÃO		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 938402/2025, em 20/10/2025 emitida




Certidão nº 938402/2025
20/10/2025, 09:46
Chave de Impressão: B6cxb
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/10/2025 e contém 7 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS
CNPJ: 01.612.668/0001-52



5.1	12991	ORSE	Estrutura para galpão pré-moldado de concreto armado, Padrão Quadra de Esporte SEDUC sem lanternim, c/montagem, vãos de 15 a 25m, atirantados, vãos entre pilares de 5,00/6,00m, altura 6,50/7,50m(lateral/meio), excluso telhas, inclusive fundação - Rv1	m2	733,82
6			ESTRUTURA		
6.1	95952	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	34,47
6.2	101963	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020	m²	171,6
7			IMPERMEABILIZAÇÃO		
7.1	74106/001	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	m²	103,62
8			COBERTURAS		
8.1	92580	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	733,82
8.2	94216	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	733,82
8.3	75220	SINAPI	CUMEEIRA EM PERFIL ONDULADO DE ALUMÍNIO	M	41,6
8.4	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	83,2
8.5	100143	SBC	FECHAMENTO VERTICAL METALICA ACO GALVALUME TRAPEZOIDAL TR25	m²	294
8.6	91791	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	64
8.7	89589	SINAPI	CURVAR 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM. JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	8
8.8	12211	ORSE	Fornecimento e instalação de toldo tipo bambinela em lona de laminado pvc Night & Day com fundo blackout,anti-chama,anti-fungos, anti-mofo,anti-raios,UV e UVB, c/estrut. em tubo industrial chapa18 c/aplic. de antiferrugem epoxi, acab. esmat. sintético	m2	60
9			ELEMENTOS DE VEDAÇÃO		
9.1	103320	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	652,63
9.2	93183	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	42
9.3	93185	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	22,8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 938402/2025, em 20/10/2025



Certidão nº 938402/2025
20/10/2025, 09:46
Chave de Impressão: 86cxb
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/10/2025 e contém 7 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS
CNPJ: 01.612.668/0001-52



9.4	93195	SINAPI	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	42
10			PORTAS, ESQUADRIAS E FERRAGENS		
10.1	94559	SINAPI	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	17,59
10.2	90844	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3
10.3	74136/003	SINAPI	PORTA DE AÇO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAIADA, LARGA COM ACABAMENTO GALVANIZADO NATURAL	m²	52
10.4	150154	SBC	VIDRO FANTASIA 4mm CANELADO INCOLOR COM BAGUETE DE NEOPRENE	m²	17,59
10.5	9072	ORSE	Portão em ferro, em gradil metálico, padrão belgo ou equivalente, de correr	m2	16,89
11			PISOS		
11.1	87690	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	m²	795,6
11.2	72137	SINAPI	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	m²	624
11.3	2260	ORSE	Rodapé alta resistência, h = 10 cm	m	210
11.4	98554	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	m²	624
11.5	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO. FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m³	11,52
11.6	180028	SBC	PINTURA DE PISOS CIMENTADOS COM TINTA PROTETORA NOVACOR	m²	115,2
12			REVESTIMENTOS E PINTURAS		
12.1	120008	SBC	CHAPISCO CIMENTO E AREIA 1:3 EM TETOS	m²	171,6
12.2	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	1305,26
12.3	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1235,17
12.4	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1235,17
12.5	100721	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	m²	153,18
12.6	73739/001	SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS	m²	14,18

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 938402/2025, em 20/10/2025



Certidão nº 938402/2025

20/10/2025, 09:46


Chave de Impressão: B6cxb

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/10/2025 e contém 7 folhas






ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS
CNPJ: 01.612.668/0001-52



12.7	100759	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P	m²	153,18
12.8	88496	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	171,6
12.9	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	171,6
12.10	87793	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	m²	1305,26
12.11	10615	ORSE	Revestimento cerâmico para parede, 33,5 x 45 cm, Eliane, linha Forma branco AC, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive emboço	m2	78,15
13			FORROS - ACABAMENTO DE BEIRAIS		
13.1	96486	SINAPI	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	115,2
13.2	96121	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017	M	228,8
14			INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITARIAS		
14.1	052065	SBC	PONTO DE AGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDÁVEL	UN	5
14.2	023219	SBC	PONTO DE AGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDÁVEL PARA LAVATORIO	UN	2
14.3	052711	SBC	PONTO DE AGUA FRIA PARA BEBEDOURO	UN	1
14.4	1683	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	2
14.5	1678	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	un	1
14.6	1679	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	5
14.7	86889	SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1
14.8	86936	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1
14.9	86909	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1
14.10	93396	SINAPI	BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2
14.11	86931	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 938402/2025, em 20/10/2025




Certidão nº 938402/2025
 20/10/2025, 09:46
 Chave de Impressão: jdcxb
 O documento neste ato registrado foi emitido em 14/10/2025 e contém 7 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS
CNPJ: 01.612.668/0001-52



15.14	97607	SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	24
15.15	060614	SBC	LUMINÁRIA PRISMÁTICA 22" ALOJAMENTO TIPO BALDE E-40 MAVILUX	UN	60
15.16	97592	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	28
15.17	073013	SBC	EXAUSTOR EOLICO 24" 600 MM - ALETAS EM DURALUMÍNIO BRILHANTE	UN	16
15.18	062511	SBC	PONTO PARA TOMADA DE AR CONDICIONADO 1200W	UN	5
16			SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
16.1	72897	SINAPI	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	m³	250
16.2	72900	SINAPI	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	m³	250
16.3	210023	SBC	LIMPEZA FINAL DE OBRAS	m²	733,82
16.4	92394	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	m²	771,38
16.5	94275	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	80
16.6	98510	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	2
16.7	98504	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	m²	30
16.8	101907	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	6
16.9	180051	SBC	PINTURA FAIXA DEMARCAÇÃO AVISO EM PISO-(0,4m2)-EXTINTORES	UN	6
17			MURO: EXTENSÃO TOTAL: 161,60M		
17.1	8791	ORSE	Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,19m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, pilares (9x20cm) a cada 3,0m, cintas inferior e superior (9x15cm) em concreto armado fck=15,0 Mpa, c/ chapisco, reboco e pintura hidrator ou similar.	m2	423
17.2	090685	SBC	PINGADEIRA CONCRETO PARA TOPO DE MUROS 0,20m	M	141

BOM JESUS DAS SELVAS -MA, 06 DE OUTUBRO DE 2025


ROZILENE FERREIRA SILVA:34601392349
Assinado de forma digital por
ROZILENE FERREIRA
SILVA:34601392349
Dados: 2025.10.06 13:12:26 -03'00'
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS/MA
ROZILENE FERREIRA SILVA
CPF: 346.013.923-49
Eng. Civil CREA/MA: 1104201925
ENG. FISCAL DO MUNICÍPIO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 938402/2025, em 20/10/2025



Certidão nº 938402/2025
20/10/2025, 09:46
Chave de Impressão: B6cxb
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/10/2025 e contém 7 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO.

Profissional: JÚLIO SÉRGIO SIQUEIRA BAYMA
Registro: 1105229998MA RNP: 1105229998
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: MA20250969875 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 03/10/2025
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: CONSTRUMAIS - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO CPF/CNPJ: 10.735.145/0005-18
Endereço do contratante: AVENIDA NEWTON BELLO Nº: SN
Complemento: Bairro: VILA MARIA
Cidade: IMPERATRIZ UF: MA CEP: 65919050
Contrato: 03/2022 Celebrado em: 24/11/2022
Valor do contrato: R\$ 2.224.043,72 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: AVENIDA NEWTON BELLO Nº: SN
Complemento: Bairro: VILA MARIA
Cidade: IMPERATRIZ UF: MA CEP: 65919050
Coordenadas Geográficas: 5.491092, 47.495525
Data de início: 09/12/2022 Situação: atividade em andamento
Finalidade: Escolar
Proprietário: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO CPF/CNPJ: 10.735.145/0005-18

Atividade Técnica: 16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 150.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 1150.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 16.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 16.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 49 - Execução de obra 3.00 unidade;

Observações

O objeto do presente Termo de Contrato é a execução de serviços necessários à Construção do Bloco do Curso de Engenharia Civil do IFMA - Campus Imperatriz, a serem executadas nas condições estabelecidas no Projeto Básico e demais documentos técnicos que se encontram anexos ao Edital do certame que deu origem a este instrumento, conforme o Contrato 03/2022 IMP e Ordem de Serviço 02/2022 Reitoria, período de execução inicial de 12 meses, com prorrogação da vigência de Contrato por mais 730 dias, em 02 (dois) Termos Aditivos de Prazos de 365 dias cada. A área de construção do Bloco do Curso de Graduação em Engenharia Civil é de 1.150M².

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 12 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 938229/2025
22/10/2025, 15:04
db5by

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: db5by

